

Statytojas	Ukmergės rajono savivaldybė
Užsakovas	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Projektuotojas	UAB „Projektai ir Co“
Statinio projekto pavadinimas	Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas
Statinio projekto numeris	10926-XX-TDP
Statinio projekto etapas	Techninis darbo projektas
Statinio kategorija	Ypatingieji statiniai Neypatingieji statiniai Nesudėtingieji statiniai
Statinio paskirtis	01 Susisiekimo komunikacijos gatvės (Žiedo g.) 02 Susisiekimo komunikacijos gatvės (Žiedo g.) 03 Susisiekimo komunikacijos gatvės (Žiedo g. jungiamosios gatvės) 04 Susisiekimo komunikacijos gatvės (Ramygalos g.) 05 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Statybos rūšis	Statinio rekonstravimas Naujo statinio statyba
Statinio projekto dalis	Bendroji dalis
Bylos žymuo	BD
Bylos laida	0
Bylos išleidimo data:	2021-12

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Direktorius			
Projekto vadovas		40006	

**JURBARKAS****„Projektai ir Co“, UAB****DUOMENYS APIE JURIDINĮ ASMENĮ KAUPIAMI IR SAUGOMI LT JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE**

UŽTVANKOS G. 17, DAINIŲ K. LT-74202, JURBARKO R., LIETUVA, WWW.PROJEKTAI.CO

TEL. +370 447 70120 / +370 698 51552, **FAKS.** +370 447 70128, PROJEKTAVIMAS@ZILINSKIS.COM**KODAI** 304317225 / LT100010333417

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	10926-XX-TDP-BD	0	Bendroji dalis	
2.	10926-01_02_03_04-TDP-S	0	Susisiekimo dalis	
3.	10926-05-TDP-VN	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
4.	10926-01_02_03_04-TDP-E1	0	Elektrotechnikos dalis (Gatvės apšvietimas)	
5.	10926-01_02_03_04-TDP-E2	0	Elektrotechnikos dalis (ESO naujo elektros vartotojo pajungimas)	
6.	10926-01_02_03_04-TDP-E3	0	Elektrotechnikos dalis (ESO tinklų iškėlimo – apsaugojimo dalis)	
7.	10926-01_02_03_04-TDP-ER	0	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	
8.	10926-XX-TDP-SO	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
9.	10926-XX-TDP-KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas	
40006	SPV	2	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			01 Susisiekimo komunikacijos (gatvės): Žiedo g. 02 Susisiekimo komunikacijos (gatvės): Žiedo g. 03 Susisiekimo komunikacijos (gatvės): Žiedo jungiamosios gatvės 04 Susisiekimo komunikacijos (gatvės): Ramygalos g. 05 Nuotekų šalinimo tinklai	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Statinio projekto sudėties žiniaraštis	
			0	
Iš	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
			10926-XX-TDP-BD.PSŽ	
	Ukmergės rajono savivaldybė		LAPAS	LAPŲ
			1	1

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	10926-XX-TDP-BD.PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
2.	10926-XX-TDP-BD.PDSŽ	2	0	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	
3.	10926-XX-TDP-BD.BSR	3	0	Bendrieji statinių rodikliai	
4.	10926-XX-TDP-BD.BAR	16	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	
5.	10926-XX-TDP-BD.BTS	19	0	Bendrosios techninės specifikacijos	
6.	10926-XX-TDP-BD.AA	3	0	Atliekų tvarkymo žiniaraštis	
7.	10926-XX-TDP-BD.SS	1	0	Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas	
8.	10926-XX-TDP-BD.NDŽ	3	0	Normatyvinių dokumentų žiniaraštis	
9.	10926-XX-TDP-BD.PĮ	1	0	Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas	
Brėžiniai					
1.	10926-XX-TDP-BD.BR-01	1	0	Situacijos schema M 1:5000	
2.	10926-XX-TDP-BD.BR-02	7	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500	
Priedai					
Techninė užduotis, Statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai					
1.		4	-	Projektavimo užduotis (techninė specifikacija)	
2.		1	-	Registru centro išrašas (inž. statinys)	
3.		60	-	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	
Prisijungimo sąlygos					
4.		3	-	AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos	
5.		4	-	AB „Energijos skirstymo operatorius“ terminuotam elektros įrenginių prijungimui	
6.		2	-	AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų tinklų sąlygos	
7.		2	-	AB „Telia Lietuva“ prisijungimo sąlygos	

0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas		
40006			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 – Žiedo g.; 02 – Žiedo g.; 01 – Žiedo g. jungiamosios g.; 01 – Ramygalos g.; 05 – nuotekų šalinimo tinklai;		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			Statinio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis		0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Ukmergės rajono savivaldybė/ Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 10926-XX-TDP-BD.PDSŽ		LAPAS LAPŲ
					1 2

8.		2	-	VĮ „Plačiajuostis internetas“ prisijungimo sąlygos	
9.		1	-	Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti	
10.		1	-	UAB „Ukmergės vandenys“ techninės sąlygos	
11.		1	-	Ukmergės rajono savivaldybės administracijos apšvietimo projektavimo sąlygos	
Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai					
12.		1	-	Lietuvos respublikos juridinių asmenų registro išrašas, UAB „Projektai ir Co“	
Projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai					
13.		6	-	SPV ir SPDV kvalifikacijos atestato kopija	
Projekto vadovo paskyrimo dokumentas					
14.		1	-	Įsakymas dėl atsakingų asmenų skyrimo	
Inžinerinių, geologinių tyrinėjimų ataskaitos					
15.		23	-	Topografinis planas	
16.		90	-	Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita	
Aktai, pritarimų, suderinimų ir kiti dokumentai					
17.		15	-	Projekto kelių saugumo audito ataskaita	
18.		22	-	Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita su priedais	
19.		1	-	Pritarimas projektiniams pasiūlymams	
20.		10	-	Derinimų kopijos	
21.		6	-	Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas tiesti susisieikimo komunikacijas, inžinerinius tinklus	
22.		2	-	Užsakovo pritarimas projekto sprendiniams	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.PDSŽ	2	2	0

Bendrieji statinių rodikliai (I etapas)

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (gatvės):			
Žiedo g. nuo Deltuvos g. iki Ramygalos g.			
1.1 kategorija		C	
1.2 ilgis*	km	1,066	
1.3 važiuojamosios dalies plotis	m	7,0	
1.4 eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5 eismo juostos plotis	m	3,50	
Žiedo jungiamoji g. Nr. 4			
1.6 kategorija		Ds	
1.7 ilgis*	km	0,143	
1.8 važiuojamosios dalies plotis	m	3,50	
1.9 eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.10 eismo juostos plotis	m	3,50	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
2. Lietaus nuotekų tinklai			
2.1 inžinerinių tinklų ilgis*	m	532,5	
2.2 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	500	
2.3 inžinerinių tinklų ilgis*	m	1570,6	
2.4 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	400	
2.5 inžinerinių tinklų ilgis*	m	1286,0	
2.6 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	315	
2.7 inžinerinių tinklų ilgis*	m	113,3	
2.8 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	250	
2.9 inžinerinių tinklų ilgis*	m	772,9	
2.10 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	200	
3. Melioracijos tinklai			
3.1 inžinerinių tinklų ilgis*	m	56,0	
3.2 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	160	
4. Vandentiekio tinklai			
4.1 inžinerinių tinklų ilgis*	m	7,4	
4.2 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	110	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas _____, 40006; 2020-10-26

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)


0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas		
40006	SPV	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 – Žiedo g.; 02 – Žiedo g.; 01 – Žiedo g. jungiamosios g.; 01 – Ramygalos g.; 05 –nuotekų šalinimo tinklai;		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		Bendrieji statinio rodikliai		0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	Ukmergės rajono savivaldybė/ Ukmergės rajono savivaldybės administracija		10926-XX TDP-BD.BSR	LAPŲ
				1
				3

Bendrieji statinių rodikliai (II etapas)

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (gatvės):			
Žiedo g. nuo Ramygalos g. iki Gedimino g.			
1.1 kategorija		C	
1.2 ilgis*	km	0,124	
1.3 važiuojamosios dalies plotis	m	7,0	
1.4 eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5 eismo juostos plotis	m	3,50	
Ramygalos g.			
1.6 kategorija		C	
1.7 ilgis*	km	0,093	
1.8 važiuojamosios dalies plotis	m	7,0	
1.9 eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.10 eismo juostos plotis	m	3,50	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
2. Apšvietimo tinklai			
2.1 inžinerinių tinklų ilgis*	m	317	
2.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4; 25	
2.3 inžinerinių tinklų ilgis*	m	84	
2.4 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	3;1,5	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovas

, 40006; 2020-10-26
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX TDP-BD.BSR	2	3	0

Bendrieji statinių rodikliai (III etapas)

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (gatvės):			
Žiedo g. nuo Ramygalos g. iki Gedimino g.			
1.1 kategorija		C	
1.2 ilgis*	km	1,095	
1.3 važiuojamosios dalies plotis	m	7,0	
1.4 eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5 eismo juostos plotis	m	3,50	
Žiedo jungiamoji g. Nr. 1			
1.6 kategorija		Ds	
1.7 ilgis*	km	0,398	
1.8 važiuojamosios dalies plotis	m	3,5	
1.9 eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.10 eismo juostos plotis	m	3,5	
Žiedo jungiamoji g. Nr. 2			
1.11 kategorija		Ds	
1.12 ilgis*	km	0,376	
1.13 važiuojamosios dalies plotis	m	3,5	
1.14 eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.15 eismo juostos plotis	m	3,5	
Žiedo jungiamoji g. Nr. 3			
1.16 kategorija		Ds	
1.17 ilgis*	km	0,371	
1.18 važiuojamosios dalies plotis	m	3,5	
1.19 eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.20 eismo juostos plotis	m	3,5	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
2.1 inžinerinių tinklų ilgis*	m	10	
2.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4; 35	
2.3 inžinerinių tinklų ilgis*	m	3008	
2.4 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4; 25	
2.5 inžinerinių tinklų ilgis*	m	855,5	
2.6 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	3; 1,5	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

40006; 2020-10-26

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX TDP-BD.BSR	3	3	0

1 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1 Projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis šiais projekto rengimo dokumentais:

- Sutartimi tarp UAB „Projektai ir Co“ ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos;
- Projektiniais pasiūlymais;
- Statinio projektavimo užduotimi (technine užduotimi);
- Esamais statinio rodikliais;
- Teritorijų planavimo dokumentais;
- Prisijungimo sąlygomis;
- Savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais reikalavimais;
- Žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrinėjimų dokumentais;
- Galiojančiais teisės aktais;
- Užsakovo reikalavimais.

1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Projekto dalis parengta vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

Ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais ir rekomendacijomis, kurie pateikti normatyvinių dokumentų žiniaraštyje.

0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
40006			Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas	
	SPV			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
				01_02_03_04 Susisiekimo komunikacijos (gatvės) 05 Lietaus nuotekų tinklai
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			Aiškinamasis raštas	0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	Ukmergės rajono savivaldybė		10926-XX-TDP-BD.AR	1 16

2 PROJEKTUOJAMO STATINIO INFORMACIJA

2.1 Geografinė vieta

Remontuojama Žiedo g. yra Ukmergės mieste. Remontuojamo ruožo pradžia ties Žiedo g 15 esančiu sklypu Pk 0+71, remontuojamo ruožo pabaiga sankryža su Gedimino gatve Pk 23+56. Remontuojamos gatvės ruožo ilgis 2285 m.

2.2 Statybos rūšis

Pagrindinio statinio statybos rūšis: statinio rekonstravimas / statinio kapitalinis remontas;

Lietaus nuotekų tinklų statybos rūšis: naujo statinio statyba.

2.3 Statinio paskirtis

Pagrindinio statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis: Gatvės

Lietaus nuotekų tinklų statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai.

2.4 Statinio kategorija

Pagrindinio statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

Lietaus nuotekų tinklų statinio kategorija: Neypatingasis statinys / Nesudėtingasis statinys.

2.5 Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruosiuose statinių rodikliuose.

3 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

3.1 Sklype esantys statiniai

Statybos darbai bus atliekami inžinerinio statinio ribose / valstybinėje žemėje:

- Žiedo g. inžinerinio statinio unikalus numeris – 4400-4761-6220; 4400-4761-6210.
- Ramygalos g. inžinerinio statinio unikalus numeris – 4400-3834-9556.
- Projekto sprendiniams valstybinėje žemėje gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas.

3.2 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Projektuojame ruože gausu požeminių komunikacijų. Skersai ir išilgai projektuojamo ruožo įrengti požeminiai vandentiekio tinklai, dujotiekio tinklai, šilumos tiekimo tinklai, elektros tinklai ryšių tinklai, buitinių nuotekų tinklai, melioracijos tinklai ir šių tinklų apžiūros šulinėliais. Esamų požeminių tinklų ir šulinėlių planinė padėtis parodyta topografinio plano brėžinyje. Topografinis planas suderintas su požeminius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.

3.3 Želdiniai

Projekto įgyvendinimo metu numatoma kirsti šalia gatvės augančius medžius, krūmus, kurie trukdo projekto sprendinių įgyvendinimui ar kelia pavojų eismo saugumui.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	2	16	0

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2008-06-26 d. įsakymu Nr. D1-343 paskaičiuota naikinamų želdinių atkuriamoji vertė. Informacija apie numatytus pašalinti želdinius ir jų atkuriamąją vertę pateikta susisiekimui dalies žiniaraštyje „Želdinių pašalinimo ir atkuriamosios vertės žiniaraštis“. Želdinių kompensavimo priemonę, kertamų medžių vietą ir kiekį tikslinti statybos darbų metu su Statytoju.

Statybos darbų metu turi būti vadovujamasi LR Aplinkos ministro 2020 m kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintomis taisyklėmis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

3.4 Geologinės, hidrogeologinės sąlygos

Projektui parengti, buvo atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Jų tikslas – nustatyti vietovės geologinę sandarą, hidrogeologines sąlygas, įvertinti gruntų savybes reikalingas šiam projektui rengti.

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Pabaltijos žemumų, Žemių banguotoje moreninėje lygumoje. Reljefas lygus, tolygiai žemėjantis šiaurės rytų kryptimi. Kelio sankasa yra 0,5-2,0 m aukščio, tolygiai aukštėjanti šiaurės rytų kryptimi. Ties Pk 15+90 objektą kertą vandens kanalas. Kelio dangos būklė vidutiniška, ant asfaltbetonio matomos provėžos, asfaltbetonis lopytas

Glacialiniai (g III bl) ledynų dariniai sudaryti iš tankaus dulkingo vidinio rupumo smėlio SDo ir silpno/vidutinio tankumo/stipraus/labai stuoraus smėlingo mažo plastiškumo molio minkšto/tvрто/standaus/labai standaus ML. Pilna geologinių tyrimų ataskaitą pateikta prieduose

3.5 Aplinkinis užstatymas

Remontuojamas gatvės ruožas ribojasi su privačiais sklypais, kurie užstatyti gyvenamaisiais pastatais, komerciniais pastatais, kuriuose dirbami laukai.

Remontuojama gatvė ribojasi su projektais:

- Susisiekimui komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir Deltuvos g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, projektas;
- Susisiekimui komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Gailių g., Ukmergės mieste rekonstravimas;
- Gamybės ir pramonės paskirties pastato Žiedo g. 14 Ukmergėje, rekonstravimo projektas;
- „Mini Lietuva“ parko sprendiniai;

4 STATINIO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

4.1 Esamos būklės įvertinimas

Esama gatvė su asfaltbetonio danga. Esamos gatvės dangos plotis kinta nuo ~7,50 m iki ~9,00 m. Visame gatvės ruože asfaltbetonio dangos būklė prasta (yra skersinių ir išilginių plyšių, išdaužų, duobių).

Paviršinis vanduo nuo kelio nuvedamas į pakelės teritorijas, esamus pakelės griovius, melioracijos griovį. Atskirose vietose gatvėje kaupiasi vanduo, susidaro balos.

Skersai gatvės yra įrengtos gelžbetoninės vandens pralaidos:

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	3	16	0

- Pk 11+90; Ø 1,0 pralaida naudojama vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė prasta (prasiskyrę pralaidos žiedai, aptrupėję ir apaugę antgaliai, pralaida užnešta gruntu);
- Pk 12+01; Ø 1,0 pralaida naudojama vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė prasta (prasiskyrę pralaidos žiedai, aptrupėję ir apaugę antgaliai, pralaida užnešta gruntu);
- Pk 12+33; Ø 1,0 pralaida naudojama vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė prasta (prasiskyrę pralaidos žiedai, aptrupėję ir apaugę antgaliai, pralaida užnešta gruntu);
- Pk 15-91; Ø 1,0 m. Pralaida naudojama melioracijos griovio vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė prasta (prasiskyrę pralaidų žiedai, aptrupėję ir apaugę antgaliai, pralaida užnešta gruntu);
- Ø 2,0 m. Pralaida naudojama vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė gera.

Dalis nuvažų su žvyro danga, dalis su asfalto danga, dalis visai be dangos. Kelios nuvažos su betoninėmis pralaidomis. Pralaidų būklė bloga, jos užnešta gruntu, nepakankamas užpylimas virš pralaidos, aplūžę pralaidos galai. Esamos nuvažos, atkarpoje tarp Gedimino ir Ramygalos gatvių, nutolusios nuo važiuojamosios Žiedo gatvės dalies 20-30 m.

Žiedo ir Ramygalos gatvių keturšalė sankryžą modifikuota į žiedinę sankryžą. Esamos keturšalės sankryžos parametrai nepakeisti. Sankryžos viduryje įrengta žiedo sala iš kelio ženklų ir plastikinių barjerų.

Esamas kelio išilginis profilis kalvotas.

Visi esami kelio ženklai ant metalinių atramų prastos būklės, skydai sulankstyti, plėvelė sutrūkinėjusi.

Atskirose vietose remontuojamame kelio ruože auga medžiai, krūmai ir gyvatvorės.

Projektuojamame ruože gausu požeminių komunikacijų. Atskiruose ruožuose skersai ir išilgai gatvės įrengti požeminiai vandentiekio tinklai, dujotiekio tinklai, šilumos tiekimo tinklai, elektros tinklai, gatvės apšvietimo tinklai, ryšių tinklai, lietaus nuotekų tinklai, kanalizacijos tinklai ir šių tinklų apžiūros šulinėliai, melioracijos tinklai ir šuliniai.

4.2 Statinio ir statybos sklypo statybinių tyrimų aprašymas

Aukščių sistema LAS07, koordinačių sistema LKS-94, topografinę nuotrauką parengė ir suderino UAB „Projektai ir Co“. Topografinė nuotrauka atlikta 2021m.

Inžinerinius geologinius tyrinėjimus atliko ir ataskaitą parengė UAB „Geoinžinerija“. Geologinių tyrinėjimų ataskaita parengta 2021 m.

5 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA

5.1 Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos

Projektuojamų statinių sąrašas su pagrindinėmis charakteristikom pateiktas bendruosiuose statinio rodikliuose.

6 SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	4	16	0

Pagal užsakovo prašymą projektas skirstomas į tris atskirus etapus:

I – etapas. Nuo Deltuvos g. iki Žiedo ir Ramygalos gatvių sankryžos:

S – Susisiekimo dalis

VN – Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

E1 – Elektrotechnikos dalis (Gatvės apšvietimas)

E2 – Elektrotechnikos dalis (ESO naujo elektros vartotojo pajungimas)

E3 – Elektrotechnikos dalis (ESO tinklų iškėlimo – apsaugojimo dalis)

ER – Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

II – etapas. Žiedo ir Ramygalos gatvių sankryža:

S – Susisiekimo dalis

E1 – Elektrotechnikos dalis (Gatvės apšvietimas)

ER – Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

III – etapas. nuo Žiedo ir Ramygalos gatvių sankryžos iki Gedimino g.:

S – Susisiekimo dalis

E1 – Elektrotechnikos dalis (Gatvės apšvietimas)

ER – Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

6.1 Susisiekimo dalis

6.1.1 Projektiniai sprendiniai

Projektiniai sprendiniai priimti įvertinus esamą situaciją, gatvės ir aplinkinių žemės sklypų padėtį. Gatvės ir jos elementų padėtis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai – statybos darbai bus atliekami inžinerinio statinio ribose / valstybinėje žemėje.

Projektuojama Žiedo gatvė tarnauja kaip aptarnaujanti gatvė susiformavusioje teritorijoje, užstatytoje gyvenamaisiais pastatais. Remiantis teritorijų planavimo dokumentais gatvė yra aptarnaujanti, gatvės kategorija – C. Projektuojamoms jungiamosios Žiedo gatvės priskiriama Ds gatvių kategorijos. Žiedo gatvė ir jungiamosios gatvės pavaizduotos situacijos schemoje.

6.1.2 Gatvės planas, išilginiai ir skersiniai nuolydžiai

Žiedo gatvė

Projektinė gatvės ašis su nežymiais nukrypimais suprojektuota esamos ašies vietoje. Gatvės trasoje didesniuose trasos posūkiuose įrašomos horizontalios apskritiminės kreivės $R=500 - 5000$ m.

Žiedo g. kategorija – C, todėl pagal STR 2.06.04:2014 projektinis važiuojamosios kelio dangos plotis priimtas 6,0 m, tačiau projektuojamoje gatvėje įrengiamos autobusų stotelės todėl plotis padidinamas iki 7,00 pridodant apsauginę juostą. Žiedo gatvės eismo juostų plotis 2x3,50m. Važiuojamoji gatvės dalis apribojama betoniniais kelio bortais.

Atsižvelgiant į projektavimo užduotį ir Užsakovo reikalavimus visame remontuojamame gatvės ruože vienoje gatvės pusėje projektuojamas šaligatvis, kitoje gatvės pusėje projektuojamas atskiras pėsčiųjų ir dviračių takas. Šaligatvis/pėsčiųjų takas/ dviračių takas apribojamas betoniniu vejos bortu. Pėsčiųjų tako

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	5	16	0

plotis – 2,00m, dviračių tako plotis -2,50 m. Tarp gatvės dangos ir šaligatvio projektuojama 0,65 m pločio gatvių eksploataavimo juosta, skirta gatvės bortams įrengti, gatvių valymui ir priežiūrai. Tarp gatvės eksploataavimo juostos ir pėsčiųjų ir dviračių tako projektuojama želdinių juosta, skirta naujiems želdiniams pasodinti. Želdinių juostos plotis 2,00 m.

Projektinis išilginis kelio profilis suprojektuotas prisitaikant prie esamo kelio išilginio profilio ir esamų gatvės aplinkos sąlygų (įvažiavimai, užstatymas ir t.t.). Projektinis išilginis kelio profilis suprojektuotas tiesėmis ir atskiruose ruožuose įbrėžtos įgaubtos ir išgaubtos vertikaliosios apskritiminės kreivės $R_{\text{lg}}=1000-20000$ m, $R_{\text{išg}}=1500-10000$ m. Didžiausias išilginis nuolydis 1,8 %.

Gatvės važiuojamosios dalies danga dvišlaitė, su skersiniu nuolydžiu 2,5 %. Šaligatvis/pėsčiųjų ir dviračių takas ir gatvių eksploataavimo juosta suprojektuota skersiniu 1,5 % nuolydžiu į gatvės važiuojamąją dalį. Tam, kad projektinės dangos būtų sklandžiai suvedamos su esamomis dangomis, skersinis nuolydis ties suvedimu su esamomis dangomis turi būti tikslinamas statybos darbų metu.

Žiedo jungiamosios gatvės

Dėl per tankaus Žiedo gatvėje esamų nuovažų skaičiaus (STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 6 lentelė) projektuojamos jungiamosios gatvės, skirtos privažiuoti ir privačių sklypų. Tiesioginis patekimas į privačius sklypus iš Žiedo gatvės uždaromas. Patekimas į privačius sklypus reorganizuojamas per naujai projektuojamas jungiamąsias Žiedo gatves.

Projektinės jungiamųjų gatvių ašys suprojektuotos taip, kad kuo sklandžiau, tiesiau ir arčiau jungiamųjų gatvių trasa praeitų šalia esamų privačių sklypų (plotis tarp jungiamųjų gatvių asfalto krašto ir privačių sklypų projektuojamas apie 5,00 m. Kelio trasoje didesniuose trasos posūkiuose įrašomos horizontalios apskritiminės kreivės $R=50 - 300$ m.

Jungiamųjų gatvių kategorija parinkta Ds atsižvelgiant į tai, kad projektuojamos gatvės tarnaus kaip pagalbinės skirtos privažiuoti prie sklypų. Jungiamosiose gatvėse projektuojamas vienpusis eismas, todėl važiuojamosios dangos plotis priimtas 3,5 m. Važiuojamoji gatvės dalis apribojama betoniniais kelio bortais.

Gatvių važiuojamosios dalies danga vienslaidė, su skersiniu nuolydžiu 2,5 %. Tam, kad projektinės dangos būtų sklandžiai suvedamos su esamomis dangomis, skersinis nuolydis ties suvedimu su esamomis dangomis turi būti tikslinamas statybos darbų metu.

Naujai įrengiamos jungiamosios gatvės Nr. 2 ruože Pk 3+62 – Pk 3+68 įrengtas pastatas, kuris trukdo projektinių sprendinių įgyvendinimui. Pastatas trukdo įrengti gatvę valstybinėje žemėje, todėl numatoma projekto sprendiniams trukdantį statinį demontuoti.

Žiedinės sankryžos įrengimas

Esama keturšalė Žiedo ir Ramygalos gatvių sankryža rekonstruojama į naują mažąją vienos eismo juostos žiedinę sankryžą. Sankryža projektuojama pagal žiedinių sankryžų projektavimo metodinius nurodymus MN ŽSP 12, atliktą projektą pavadinimu „Susisieikimo komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir Deltuvos g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, projektas“ ir „Ukmergės miesto Žiedo ir Ramygalos gatvių sankryžos poveikio kelių saugumui vertinimą“. Projektuojamo Žiedo centras pastumiamas į šoną nuo Žiedo ir Ramygalos gatvių ašių sankirtos tam, kad sprendiniai nepažeistų trečiųjų šalių interesų. Suprojektuotos žiedinės sankryžos įvažos/išvažos ir įvažų/išvažų spinduliai padidinti iki parametrų būdingų neužstatytų teritorijų mažosioms žiedinėms sankryžos, atsižvelgiant į sunkiojo transporto pravažumą.

Projektuojamos žiedinės sankryžos parametrai:

- Vidinis žiedas – 2,00 m

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	6	16	0

- Žiedo plotis – 7,00 m
- Žiedo vidinis skersmuo – 21,00 m
- Žiedo važiuojamosios dalies plotis – 5,00 m
- Įvažos eismo juostos plotis – 4,00 m
- Išvažos eismo juostos plotis – 4,50 m
- Įvažos posūkio spindulys – 16,00 m
- Išvažos posūkio spindulys – 18,00 m

Žiedinės sankryžos vidinio žiedo danga parinkta iš granitinių trinkelų dangos ant betoninio pagrindo. Žiedo važiuojamoji danga įrėminta granitiniais bortais. Vidinis žiedas apželdinamas.

Žiedo saugos salelės projektuojamos 2,00 m pločio.

6.1.3 Vandens surinkimas ir nuvedimas

Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies dangos išilginiu ir skersiniu nuolydžiu nuvedamas į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų tinklai projektuojami atskiroje projekto dalyje.

Konstrukcijos drenažas

Projekte numatyta įrengti kelio konstrukcijos drenažą, siekiant apsaugoti konstrukciją nuo gruntinio vandens poveikio. Tikslią drenažo įrengimo vietą ir aukštį žiūrėti gatvės plano brėžiniuose.

Drenažas rengiamas 0,50 m pločio tranšėjoje. Tranšėjos dugne paklojama filtruojanti geotekstilė ir įrengiamas gofruotas drenažinis PVC Ø180/200 mm vamzdis, apvyniotas geotekstilės filtru. Drenavimo efektyvumui padidinti, aplink drenažo vamzdį supilama skaldelės fr. 11/16 prizmė. Skaldos prizmė užklojama filtruojančia geosintetine medžiaga, kuri reikalinga apsaugoti virš drenažo vamzdžio supiltą skaldelės prizmę nuo užteršimo smulkiosiomis grunto dalelėmis. Drenažo tranšėja iki projekcinio lygio užpilama šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu. Drenažas suprojektuotas ne sekiau nei 1,20 – 1,60 m nuo projekcinių gatvių paviršiaus.

Projektuojamas drenažas atkartoja gatvių išilginius profilius. Drenažo įrengimo galimybę ir įrengimo aukštį būtina tikslinti statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir požeminius tinklus.

Vanduo iš drenažo sistemos išleidžiamas į lietaus surinkimo sistemą. Lietaus surinkimo sistema projektuojama atskira projekto dalimi.

Vandens pralaidos

Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies dangos išilginiu ir skersiniu nuolydžiu nuvedamas į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus.

Projekte numatyta, įrengti dangos konstrukcijos drenažą, siekiant apsaugoti dangos konstrukciją nuo gruntinio vandens poveikio.

Skersai gatvės yra įrengtos gelžbetoninės vandens pralaidos:

- Pk 11+90; Ø 1,0 pralaida naudojama vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė prasta (prasiskyrę pralaidos žiedai, aptrupėję ir apaugę antgaliai, pralaida užnešta gruntu);
- Pk 12+01; Ø 1,0 pralaida naudojama vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė prasta (prasiskyrę pralaidos žiedai, aptrupėję ir apaugę antgaliai, pralaida užnešta gruntu);

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	7	16	0

- Pk 12+33; Ø 1,0 pralaida naudojama vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė prasta (prasiskyrę pralaidos žiedai, aptrupėję ir apaugę antgaliai, pralaida užnešta gruntu);

Šios trys pralaidos naikinamos. Vietoje pralaidų įrengiami vandens nuleistuvai. Vandens nuleistuvai projektuojami atskiroje projekto dalimi.

- Pk 15-91; Ø 1,0 m. Pralaida naudojama melioracijos griovio vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė prasta (prasiskyrę pralaidų žiedai, aptrupėję ir apaugę antgaliai, pralaida užnešta gruntu);

Pralaida keičiama nauja metaline Ø 1,2 m pralaida. Pralaida įrengiama pagal ST 188710638.07:2004 reikalavimus. Metalinių pralaidų galai palei projektinio šlaito nuolydį nupjaunami. Ø 1,20 m pralaidų galuose įrengiami betoniniai apykakliniai antgaliai. Pralaidų galuose grioviai tvirtinami vadovaujantis plano brėžiniais ir statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų“ reikalavimais.

- Ø 2,0 m. Pralaida naudojama vandeniui praleisti iš vienos gatvės pusės į kitą. Pralaidos būklė gera.

6.1.4 Dangos konstrukcija

Dangos ir jų konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai" statybos techninį reglamentą, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.

Projektuojamos dangos konstrukcijos apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuotas vadovaujantis KPT SDK 19. Pagal pateiktą žemėlapį KPT SDK 19 1 pav. „Žemėlapis šalčiui atsparios konstrukcijos storio nustatymui“. Įšalo gylis 140 cm. Esama gatvės sankasa, remiantis inžinieriniais geologiniais tyrinėjimais, įrengiama ant F3 jautrio šalčiui klasės gruntų.

Žiedo g. dangos konstrukcijos klasė DK3, bendras konstrukcijos storis – 95 cm. Kelio konstrukcija projektuojama su asfalto danga:

- | | |
|---|---------|
| • Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S su PMB | 0,04 m; |
| • Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS | 0,06 m; |
| • Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PS | 0,10 m; |
| • Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) | 0,30 m; |
| • Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis | 0,45 m. |

Žiedo g. žiedinės sankryžos dangos konstrukcija parenkama viena klase aukštesnė nei Žiedo g. važiuojamosios dalies. Žiedinės sankryžos dangos konstrukcija sutampa su Žiedo g. autobusų įvažų dangos konstrukcija. Konstrukcijos klasė DK10, bendras konstrukcijos storis – 100 cm. Kelio konstrukcija projektuojama su asfalto danga:

- | | |
|---|---------|
| • Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S su PMB | 0,04 m; |
| • Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS | 0,08 m; |
| • Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PS | 0,10 m; |
| • Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) | 0,30 m; |
| • Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis | 0,48 m. |

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	8	16	0

Žiedo g. jungiamųjų gatvių dangos konstrukcija parenkama DK0,1 atsižvelgiant į tai, kad gatvės tarneas kaip privažiuojamosios prie privačių sklypų ir eismo intensyvumas bus mažas. Konstrukcijos storis – 70 cm. Kelio konstrukcija projektuojama su asfalto danga:

- Asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 0,08 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) 0,25 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,37 m.

Dviračių tako dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentelės, 1 punktu, bendras dangos konstrukcijos storis 55 cm. Atsižvelgiant į projektą pavadinimu „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir Deltuvos g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, projektas“ dangos konstrukcija projektuojama su raudonos spalvos asfalto danga:

- Asfalto dangos viršutinis sluoksnis AC 5 VL ir spalvotas (raudonas) pigmentas 0,025 m;
- Asfalto dangos pagrindo sluoksnis AC 16 PD 0,06 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) 0,15 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,32 m.

Šaligatvio dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentelės, 1 punktu, bendras dangos konstrukcijos storis 55 cm. Atsižvelgiant į Užsakovo reikalavimus dangos konstrukcija projektuojama su trinkelų danga:

- Betoninės trinkelės 0,08 m;
- skaldos atsijų sluoksnis 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) 0,15 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,27 m.

Pateikta preliminarį gatvių, šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija, projektavimo eigoje gali būti tikslinama.

7 INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS

7.1 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Suprojektuotas naujas lietaus nuotekų surinkimo tinklas iš PVC „N“ klasės, DN 200, 250, 314, 400, 500 mm skersmens vamzdžių. Suprojektuoti 1000, 600, 425 mm skersmens plastikiniai lietaus nuotekų apžiūros šuliniai. Surinktos lietaus nuotekos išleidžiamos į Vilkmergėlės upelį, įrengiant 500 mm skersmens išleistuvą.

Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai – 425 mm skersmens gofruoti šuliniai su kvadratinėmis ketinėmis lietaus nuotekų surinkimo grotelėmis. Nuo lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių iki pagrindinio nuotako suprojektuoti PVC „N“ klasės DN 200 mm skersmens nuotekų vamzdžiai. Nuolydis iki pagrindinio nuotako turi būti ne mažesnis nei 0,02. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai suprojektuoti su 30 cm nusodinimo dalimi.

Baigus montavimo darbus atliekamas vamzdynų ir šulinių bandymas, TV diagnostika.

Išleidžiamų lietaus nuotekų teršalų koncentracija neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente (patvirtintas 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 su vėlesniais pakeitimais) nurodytų dydžių.

Šulinių dangčius, patenkančius į darbų vykdymo zoną, sukelti iki projekcinio dangų paviršiaus. Esamus hidrانتus ir komunikacijų žymėjimo ženklus patenkančius į darbų vykdymo zoną, perkelti.

Gatvės kapitalinį remontą atlikti po to, kai bus perklota esamą PVC d160 mm skersmens vandentiekio liniją nuo šulinio Nr. 61 iki šulinio Nr. 42 Žiedo g. PE DN225 mm vamzdžiais.

Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	9	16	0

Lietaus nuotekų tinklų apsaugos zona, kai lietaus nuotekų tinklai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses.

Pilni vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sprendiniai pateikti atskiroje dalyje.

7.2 Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)

Siekiant modernizuoti Žiedo g. apšvietimo tinklus projekte yra numatoma įrengti naujas 6 ir 8 metrų aukščio cinkuotas metalines apšvietimo atramas su įleidžiamomis drelėmis, kurios įmontuojamos į gelžbetoninius pamatus. 6 metrų aukščio apšvietimo atramos yra skirtos jungiamųjų gatvių ir pėsčiųjų perėjų apšvietimui, 8 metrų aukščio apšvietimo atrama – gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimui. Ant 8 metrų aukščio apšvietimo atramų LED tipo šviestuvai, kurie yra skirti gatvių apšvietimui, montuojami panaudojant projektuojamas gembes (1,0x1,0 arba 1,5x1,5), o LED tipo šviestuvai, kurie yra skirti pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimui, montuojami 5 metrų aukštyje panaudojant kronšteinus, tvirtinamus ant 8 metrų aukščio apšvietimo atramų. Ant 6 metrų aukščio apšvietimo atramų LED tipo šviestuvai yra montuojami tiesiogiai ant atramos.

Projektuojamų apšvietimo atramų pajungimui nuo projektuojamų apšvietimo valdymo spintų ir tarp apšvietimo atramų projektuojami AI 4x25 mm² kabeliai.

Pilni elektrotechnikos dalies sprendiniai pateikti atskiroje dalyje.

7.3 Elektrotechnikos dalis (ESO naujo elektros vartotojo pajungimas)

Projekte yra numatoma esamoje komercinėje apskaitos spintoje KAS-673 sumontuoti trifazį C20A automatinį jungiklį ir elektros energijos apskaitos prietaisą. Elektros energijos apskaitos prietaisas yra skirtas atskiru projektu („Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergė mieste projektas“) projektuojamos gatvių apšvietimo valdymo spintos suvartojamos elektros energijos apskaitai.

Visos demontuotos medžiagos pristatomos į AB „Energijos skirstymo operatorius: sandėlių arba atliekų tvarkytojams utilizavimui. Baigus darbus atstatomas gerbūvis, išlyginamas paviršius, atstatomos dangos, išvežamos šiukšlės.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais.

Pilni elektrotechnikos dalies (ESO naujo elektros vartotojo pajungimas) sprendiniai pateikti atskiroje dalyje.

7.4 Elektrotechnikos dalis (ESO tinklų iškėlimo – apsaugojimo dalis)

Žiedo g., ties esamais garažų masyvais, numatoma esamos oro linijos L-100 protarpio tarp 100/1 ir 101/2 atramos, bei esamos 106/1 galinės atramos išmontavimas. Perstatomas 101/2 atramos esamas paramstis. Esami vartotojai perjungiami nuo keičiamos KAS-900 kabelinėmis ir naujai projektuojamos KS/KAS-1.

Ties projektuojamu žiedu, numatoma esamų kabelinių linijų protarpių iškėlimas ir perjungimas.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	10	16	0

Demontuotos medžiagos, kurių negalima panaudoti pakartotinai, pristatomos į AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlį arba atliekų tvarkytojams utilizavimui. Baigus darbus atstatomas gerbūvis, išlyginamas paviršius, atstatomos dangos, išvežamos šiukšlės.

Pilni elektrotechnikos dalies (ESO tinklų iškėlimo – apsaugojimo dalis) sprendiniai pateikti atskiroje dalyje.

7.5 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

Projekto vykdymas skaidomas į atskirus tris etapus. Kiekvienam etapui pateikiamas atskiras medžiagų kiekių žiniaraštis.

Vykdamas kelio remonto darbus turi būti tinkamai užtikrinta esamų elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauga nuo pažeidimo.

Esami ryšių kabeliai, kertantys kelią apsaugomi panaudojant remontinius kabelių apsaugos vamzdžius HDPE d110.

Pilni elektroninių ryšių sprendiniai pateikti atskiroje dalyje.

8 TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Po projekto įgyvendinimo transporto judėjimas pasikeis nežymiai: dėl tinkamai įrengtų eismo organizavimo priemonių padidės eismo saugumas, dėl atnaujintos dangos padidės važiavimo komfortas.

Statybos metu eismas suderinus su Statytoju organizuojamas pagal taisyklėse T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ pateiktas schemas ir reikalavimus.

9 INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Analizuojamo projekto įgyvendinimas neturės reikšmingos neigiamos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai, visuomenės sveikatos rodikliams. Priešingai, po projekto įgyvendinimo dėl pagerėjusių eismo sąlygų, saugumo, sumažėjus avaringumui, oro taršai ir triukšmui, išaugs psichologinis komfortas, padidės eismo saugumas. Šios veiklos įtaka vietos gyventojų demografijai nereikšminga.

10 SAUGOMOS TERITORIJOS

Nacionalinės ar Europinės („Natura 2000“) svarbos saugomų teritorijų, objektų projekto aplinkoje nėra.

10.1 Urbanistikos sprendinių aprašymas

Vietinės urbanistinės problemos šiuo projektu nesprendžiamos.

10.2 Gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos.

10.3 Apsauginės ir sanitarinės zonos

Požeminių elektros tinklų kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	11	16	0

Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. Kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių laidinių linijų, oro erdvė virš jos ir žemė po šia juosta.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona yra po 2 metrus į abi puses nuo didelio slėgio dujotiekių vamzdynų ir po 1 metrą į abi puses nuo vidutinio ar mažo slėgio dujotiekių vamzdynų. Šioje zonoje draudžiama sandėliuoti medžiagas, sodinti medžius ar krūmus, kad gedimo ar dujotiekių avarijos atveju būtų galima kuo greičiau atkasti ir (ar) sutvarkyti dujotiekį.

Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdyno ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo siurblių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta.

Atliekant statybos darbus apsauginėse zonose vadovautis Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.

11 APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS

Projekte naudojami įrenginiai, bei kiti mažosios architektūros elementai, bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulaužomi ar sugadinami.

12 APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Visi remontuojamos gatvės sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.

Šaligatvyje ties nuovažomis, poilsio aikštelėmis ir šaligatvio pabaiga įrengiami geltonos spalvos įspėjamieji (trinkelės su kauburėliais) ir geltonos spalvos vedimo paviršiai (trinkelės su juostelėmis). Išorinis šaligatvio vejos bortas projektuojamas pakilęs nuo šaligatvio dangos apie 2 cm, kad tarnautų kaip vedimo paviršius. Šaligatviai ties susikirtimais su nuovažomis nuleidžiami nedidesniu nei 5 % nuolydžiu. Atstumas, per kurį šaligatvis nuleidžiamas iki reikiamo aukščio turi būti tikslinamas statybos darbų metu.

Šaligatvyje sumontuoti objektai (kelio ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,1 m virš šaligatvio paviršiaus. Ant šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų, autobusų stotelių laukimo peronuose neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo šaligatvio paviršiaus.

Remontuojamo ruožo išorinėje šaligatvio pusėje projektuojamos poilsio aikštelės. Poilsio aikštelėse įrengiamas suoliukas, šiukšlių dėžė ir paliekama laisva erdvė vežimėliai judantiems žmonėms, pastatomas dviračių stovas.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	12	16	0

Visame remontuojamos gatvės ruože projektuojamas gatvės ir šaligatvio apšvietimas. Apšvietimas suprojektuotas atskiroje projekto dalyje

13 STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Šiuo projektu pastatų griovimas nenumatomas. Inžinerinių tinklų iškėlimo, pertvarkymo sprendinius žiūrėti atskirose projekto dalyse.

14 POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA

14.1 Poveikis paviršiniam vandeniui

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nelaukiamas. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems kaip tepalų iš mechanizmų išbėgimas ir dažų atliekų išpylimas. Bet kokių atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti, darbus vykdanči organizacija turi numatyti teršiančių skysčių surinkimo sistemą bei laikyti darbų zonoje absorbuojančias medžiagas. Žemiausioje statybos darbų vietoje įrengiami šuliniai-sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę.

14.2 Poveikis orui

Statybos darbų metų gali susidaryti didesnis, nei įprasta, dulkių kiekis nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir konstrukcijų transportavimo bei skleidimo sandėliavimo metu. Didesnė oro tarša išmetamosiomis dujomis galima tik dėl mechanizmų, turinčių vidaus degimo variklius, degimo liekanų.

Pasibaigus statybos darbams poveikis orui sumažės ir neviršys leistinų ribų.

14.3 Poveikis dirvožemiui

Prieš vykdam statybos darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis nuimamas ir sandėliuojamas specialioje vietoje. Pasibaigus darbams, pažeisti plotai rekultivuojami bei atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, reikia išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį.

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas.

Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.

14.4 Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui

Visoje statybų teritorijoje po statybos darbų numatoma sutvarkyti pažeistus vejos plotus. Laikinas ir minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu nuo triukšmo ir oro taršos. Bent kokie šalinimo darbai numatomi vykdyti tik suderinus su visomis suinteresuotomis, atitinkančiomis institucijomis.

Nagrinėjama teritorija yra urbanizuotoje, užstatytoje miesto teritorijoje. Statybos darbai bus vykdomi, bet poveikis aplinkinei florai ir faunai nenumatomas. Tikėtina, kad statybos darbai turės teigiamą įtaką Ukmergės miesto estetiniam vaizdui.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	13	16	0

14.5 Poveikis žmogui

Neigiamas poveikis žmogui numatomas, kaip galimas, tik statybos darbų vykdymo metu, dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių:

- rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t. y. nuo 6.00 iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei švenčių dienomis. Jei triukšmo lygis viso darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų apsauginėmis priemonėmis (LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005. Balandžio 15 d. įsakymas Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“);
- dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones;
- akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai;
- apsaugai nuo dažų būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemonės ir spec. aprangą.

14.6 Susidarysiančios įvairių rūšių statybinės atliekos

Statybvietai būtina įrengti taip, kad rangovai galėtų šalinti atliekas nedarant žalingo poveikio statybvietai darbuotojų sveikatai.

Statybos darbų metu susidarys įvairios statybinės atliekos, kurios turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637), Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos:

– į tinkamas naudoti atliekas (asfalto ir kitokių nedegių medžiagų), kurias galima panaudoti kitų susisiekimo komunikacijų statybai;

– į tinkamas perdirbti atliekas (antrines žaliavas – betono ir kt.), pristatomas į perdirbimo aikšteles ar gamyklas;

– į netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines šiukšles, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartynus arba atliekų naikinimo vietas.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietai turi būti saugomos statybos teritorijoje tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neužteršia aplinkos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietai ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Rangovas suderinęs su Statytoju nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Saugaus statybinių atliekų laikino sandėliavimo vietos turi būti parinktos statybos darbų technologiniame projekte, kurį rengia rangovas.

Iki statybos darbų pradžios turi būti sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.

15 DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS

Įgyvendinus projektą triukšmo lygis viso artimoje aplinkoje turėtų sumažėti ir neviršyti triukšmo ribinių dydžių pagal HN 33:2011 reikalavimus.

15.1 Poveikis triukšmui

Triukšmo ribinius dydžius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	14	16	0

3638). Pagal šią higienos normą didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninės aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliama triukšmo yra $L_{dvn} = 65$ dBA (dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklį), $L_{nakties} = 55$ dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir $LAF_{max} = 70$ dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slėgio lygis).

Atsižvelgiant į tai, kad atnaujinama gatvės danga, tvarkingi šaligatviai, taip pat atsižvelgiant į eismo srautus bei leistiną transporto greitį (gatvėje leistinas greitis 50 km/val.), automobilių skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių (važiuojant mažu greičiu ir parkuojant automobiliai skleidžia iki 55 dB triukšmą), dėl to girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas (pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelę Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo ribinis dydis naktį yra 60 dB).

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti

Objekto pavadinimas	L_{dvn} , dBA	L_{dienos} , 6-18 h, dBA	L_{vakaro} , 18-22 h dBA	$L_{nakties}$, 22-6 h dBA
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) <u>aplinkoje</u> , veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	65	65	60	55

15.2 Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika

Ekologiniu požiūriu projekte numatomi statybos darbai yra nepavojinga veikla kitiems objektams. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarių, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė nedidelė. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, avarių likvidavimo planai nesudaromi.

Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarių išvengimo ir likvidavimo priemonės – už tai atsakinga statybos darbus atliekanti įmonė. Bet kokių atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos darbus vykdanči įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę.

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarių su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus.

Darbų metu gaisrų ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarių ir gaisrų tikimybę, būtina naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus darbininkams, ir pan.) bei užtikrinti informaciją apie jas.

16 INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ATSTOVŲ PROJEKTUI PATEIKTUS ĮVERTINTUS PASIŪLYMUS IR MOTYVAI DĖL NEĮVERTINTŲ PASIŪLYMŲ

Projektuojamam ruožui, pagal Užsakovo patvirtintą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, buvo parengti projektiniai pasiūlymai. Pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus parengtiems projektiniams pasiūlymams buvo atliktas viešinimas (visuomenės informavimas). Visuomenės informavimas buvo

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.AR	15	16	0

atliktas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies prieduose.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	16	16	0
10926-XX-TDP-BD.AR			

BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

1.1. Taikymo sritis

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis, jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis šiomis specifikacijomis tačiau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieštaravimams tarp šių specifikacijų ir statybos darbų rangos sutarties nuostatų, Rangovas privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių ir elektrotechninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.

Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai.

Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti įmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

2. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ


2.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai

2.1.1. Teisės aktų laikymasis

Statant statinį Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai finansuojami (pilnai arba iš dalies) iš tarptautinių programų lėšų) vykdomi pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių

0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas	
40006			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01_02_03_04 Susisiekimo komunikacijos (gatvės) 05 Lietaus nuotekų tinklai	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			Bendrosios techninės specifikacijos	0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Ukmergės rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 10926-XX-TDP-BD.BTS	LAPAS 1
				LAPŲ 19

organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis, bei bendrosiomis ir konkrečiomis sąlygomis. Tarp šalies juridinių ar fizinių asmenų taip pat gali būti sudaromos statybos darbų sutartys, naudojantis FIDIC standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinių sutarčių sąlygos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsipareigojimus bei įvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymų bei statybą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Visi techninėse specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medžiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau – EN) ir tarptautiniai standartai (toliau – ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medžiagoms ir gaminiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverčiai. Standartų sąrašai ir nuorodos į juos pateikiami atskiruose TS dalių skyriuose.

Gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti inžinieriui ne vėliau kaip per 28 dienas iki termino, kai rangovui reikės inžinieriaus sutikimo. Jeigu inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodytų standartų.

2.1.2. Reikalingi leidimai

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė statinio statybos techniniam prižiūrėtoji statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį ir perdavė rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu ir statybą leidžiantis dokumentas yra reikalingas) šiuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą.
2. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai Rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti Statytojo (Užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra);
3. Prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniesiems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte);
4. Statybos darbų žurnalą;
5. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau numatoma statyti statinį kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ar kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių, – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba šių statinių valdytojų, naudotojų rašytinius sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus suteikti;
6. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau pagal teisės aktų reikalavimus yra privaloma gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, – tokių asmenų rašytinius sutikimus (susitarimus).

Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, raštu pakviesti minėtų

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	2	19	0

objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus.

Žemės darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais Lietuvos Respublikos Žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos Kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

Žemės darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami tik:

1. Gavus statinio statybą leidžiantį dokumentą;
2. gavus žemės savininko, naudotojo, valdytojo raštišką pritarimą (kai reikalinga).

Statybos darbų vadovas privalo iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas.

Žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.

Nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės.

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į Statybos darbų žurnalą).

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, šių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių statinių vieta.

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismą ar uždaro kelią dėl žemės darbų, vykdomų kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priežiūros darbų metu, atsiradę nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų atstovams. Kai gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	3	19	0

savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdamas žemės darbus draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrانتus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus.

Draudžiama užpilti gruntu nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų.

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje, GKTR 2.01.01:1999 „Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas“ ir Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka.

Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų savininkui (naudotojui).

Melioracijos statinių (drenažo tinklo) planas (geodezinė nuotrauka) yra privalomas, o linijų projektinės padėties ir aukščių pakeitimai pažymimi darbo projekto planuose bei išilginiuose profiliuose ir privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA“ su melioracijos statinių statybos techninio prižiūrėtojo ir melioracijos statinių statybos vadovo parašais.

2.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos įstatymai kurių privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant statinį:

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas.
8. Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas.
9. Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.
10. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai kurių privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant statinį:

STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“.

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	4	19	0

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“.

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“.

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

HN 60:2015 „Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“.

Taip pat galima naudoti ir kitus čia nepaminėtus lygiaverčius normatyvinius dokumentus, užtikrinančius tą pačią kokybę.

2.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti ypatingųjų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Įmonei neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iškelta byla dėl kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, kuriame yra nurodytos šios statinių grupės:

- susisiekimo komunikacijos: gatvės;
- hidrotechnikos statiniai;

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus:

1. Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus;
2. Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms užimti ir konkrečioms darbams atlikti).

2.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	5	19	0

rezultatus atitinkančios kitos krypties kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatyta darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Statybos inžinieriaus išsilavinimas ir profesinė patirtis turi atitikti STR 1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiuųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.
2. Statinio statybos specialiuųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
3. Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

2.5. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai ir statinio statybos techninei priežiūrai

Statinio projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma statant, rekonstruojant ypatingąjį statinį ar atliekant jo kapitalinį remontą.

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, atvejais, nurodytais STR 1.06.01:2016.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo paskyrimas (samda) turi būti įformintas įsakymu arba statinio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. Paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės ir dokumentų, suteikiančių teisę eiti sutartyje nurodytas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai įrašomi Statybos darbų žurnale.

Teisę eiti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas turi architektas, statybos inžinierius (fizinis asmuo), jei jo išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	6	19	0

Statybos darbų vykdymui turi būti paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) bei specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017.

2.6. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu

2.6.1. Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai

Prieš pradėdant statybos darbus rangovas privalo parengti statybvietę, numatyti reikiamas buitines ir kitas patalpas, užtikrinti tinkamas higienines sąlygas.

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias liemenes.

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus.

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų.

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

Statybos metu rangovas privalo:

- užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, pasirūpinti jų asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis;
- užtikrinti kad, statybos metu visi statybvietėje esantys asmenys turėtų asmenines apsaugines priemones;
- pasirūpinti kad, statybvietė būtų aptverta ir į ją nepatektų pašaliniai asmenys;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	7	19	0

- pasirūpinti statybinių medžiagų sandėliavimo vietų aptvėrimu ir apsauga;
- užtikrinti gaisrinę saugą statybos metu.

2.6.2. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės.

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, atpjuvas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

2.6.3. Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai

Paruošiamieji darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą.

2.6.3.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

2.6.3.2. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia laikytis JT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ reikalavimų.

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti ir išlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

2.6.3.3. Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad netertų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	8	19	0

realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griauinant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteneriais ar kitu uždaru būdu.

2.6.3.4. Iškasų medžiagų laikymas ir priežiūra

Iškasų įrengimas turi atitikti JT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ reikalavimus.

Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikiniai šalia tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikiniai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Paviršiuje reikia neleisti susidaryti velėnai.

2.6.3.5. Apsauga nuo triukšmo statybų metu

Vykdamas darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

2.6.4. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose privalo būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių;

Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais;

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo;

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvių su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti įrengti patogūs perėjimai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	9	19	0

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklių privalo būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvių. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI

3.1. Statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies) ekspertizė

Prieš statybos darbų pradžią papildoma projekto ar projekto atskirų konstrukcijų dalių ekspertizė neatliekama.

3.2. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.

Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darbų metu nenumatomi.

Rangovui matant būtinybę, Rangovo sąskaita gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai.

3.3. Būtinai parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbų pradžios ir statybos metu

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.

3.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejais ir tvarka

Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statinio statybos techninis priežiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovo, turi būti atlikta Rangovo.

Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iškilus darbų apimtys, kokybės, savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis priežiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, Statytojo (užsakovo) atstovas. Pasitarime nagrinėjamas nenumatytų ar papildomų darbų būtinumas, jam pritariama arba nepitariama ir surašomas aktas. Aktą rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priežiūros vadovu bei pasirašo visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi būti rengiami darbų pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomų darbų priežasčių

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	10	19	0

aprašymus, jų kiekius ir skaičiavimus. Pagal poreikį gali būti pridedami kiti reikalingi dokumentai: laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatai, brėžiniai, medžiagų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan. Darbų pakeitimo dokumentų rinkinys pateikiamas statybos techninės priežiūros grupės vadovui, kuris juos išnagrinėja ir, jei jiems pritaria, rengia darbų pakeitimą. Rangovo pateikti dokumentai tampa darbų pakeitimo priedais. Parengtas darbų pakeitimas su priedais siunčiamas Užsakovui. Užsakovo atstovas, paskirtas atsakingu už projekto techninį įgyvendinimą ir statybos techninės priežiūros kontrolę, gauna statybos techninės priežiūros grupės vadovo parengtą darbų pakeitimą, jį išnagrinėja ir, įsitikinęs darbų pakeitimo reikalingumu, darbų pakeitimą patvirtina. Jei Užsakovo atstovas nepritaria darbų pakeitimo būtinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrįstas ir yra nereikalingas.

3.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR 1.04.04:2017, bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (užsakovui) perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius.

Projektuotojas sukurtą (parengtą) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Projektuotojo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png.

3.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi būti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad projektas būtų sklandžiai ir laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo išsamią įvykdymo programą, kurią Rangovas turi parengti po sutarties pasirašymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti pataisymus ir nukrypimus, Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus projektavimo dokumentus ir gauti būtinus patvirtinimus. Pataisymai turi būti aiškiai pažymėti ir brėžinyje arba dokumente turi būti nurodomas pataisymo data.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje, turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus bei turi būti paženklinėti „CE“ ženklu.

„CE“ atitikties ženklu (toliau – „CE“ ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	11	19	0

(subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose.

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklą ženklinėti patį produktą, jo etiketę, pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

4.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklų;
- specifikacija;
- naudojimo instrukcija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Inžinieriaus priežiūrai. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	12	19	0

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

4.2. Nenaudotinos medžiagos

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei gyvenamąją aplinką.

4.3. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos taupymą pagal STR 2.01.01(1-6).

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- atitikties deklaracija, sertifikatu;
- specifikacija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas užsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas.

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE ženklą paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtai būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Šio statybos produkto laisvo judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.

4.4. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	13	19	0

oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra.

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma koku nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai.

Atliktų darbų kokybė

Visi statybos darbai turi būti atliekami pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją.

Atliekami darbai turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus atskirose techninių specifikacijų skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kituose pirkimo dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atliekamų darbų kokybė nenurodyta techninėse specifikacijose, tai darbai turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Kiekvieną statybinę medžiagą arba konstrukcijos elementą, kurių kokybė detalčiau neaprašoma arba kurių savybės skiriasi nuo reikalaujamų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus Inžinieriui po to, kai bus nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės patikrinimus. Kokybės tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis kokybės vadybos priemonėmis įrodyti, kad įvykdytų darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas privalo šių kokybės bandymų rezultatus įrašyti į kasdien pildomą statybos darbų vykdymo žurnalą.

Užsakovas ir Inžinierius privalo darbų eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darbų kokybei nustatyti. Šiuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti į statybvietę, asfalto ir betono gamyklas, laboratorijas.

4.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu.

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir techniniam priežiūrėtoji iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdžiai turi būti nurodyti specifikacijoje.

4.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiaime įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	14	19	0

išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymas

Rangovas priima krovinį iš siuntėjo pagal standarto LST EN ISO 9001 "Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" arba jam lygiaverčio standarto procedūras.

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Saugojimas aikštelėje

Rangovas atsako už tinkamą medžiagų ir gaminių saugojimą, kad nebūtų padaryta žala, būtų laikomasi visų taikytinų gamintojo rekomendacijų.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminių nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis.

4.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją.

Pasirašant tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus privalo dalyvauti projekto vykdymo priežiūros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. Patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus;

2. Organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	15	19	0

statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams.

3. Užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės nuotraukos.

4.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka

Visos laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos prieš pradedant jas eksploatuoti išbandomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Rangovas savo sąskaita turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalausti projekto vykdymo priežiūros vadovas ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovas (FIDIC Inžinierius).

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas;
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu priežiūrėtoju.

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant Užsakovo atstovui.

Rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo atstovui bei techniniam priežiūrėtojų testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo.

5. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

5.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovo/ subrangovų rengiama dokumentacija:

1. Statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba statinio projektas (popierinis variantas) ir Pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymu. Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.

2. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.

3. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kitų.) kopijos.

4. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	16	19	0

prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

5. Jei pildytas popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi).

6. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir statinių aukštis.

7. Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija).

8. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

9. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui.

10. Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

- a) draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;
- b) laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

5.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai

Deklaracija apie statybos užbaigimą (toliau – deklaracija) – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo (toliau – statytojas) pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti pagal statinio projekto sprendinius.

Statinio statybos užbaigimas atliekamas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.

Statytojas surašo deklaraciją ir Inspekcijai pateikia prašymą patvirtinti deklaraciją.

Su prašymu patvirtinti deklaraciją pateikiami šie dokumentai:

1. Deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.
2. Statinio projektas – techninis darbo projektas. Jei techninio darbo projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai, taip pat pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:

- a) techninio darbo projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai,

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	17	19	0

pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;

b) techninio darbo projekto popierinis variantas be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“; šiuo atveju pateikiama pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

c) paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai.

4. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).

5. Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos.

6. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017

7 priedą.

7. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui.

8. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis).

9. Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.

10. Elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais (teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai).

11. Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

a) draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

b) laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

12. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu drausti pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

Deklaracijos patvirtinimas laikomas galiojančiu, jei patvirtinta deklaracija užregistruojama IS „Infostatyba“. Jei prašymas patvirtinti deklaraciją buvo pateiktas nuotoliniu būdu, patvirtintą deklaraciją (el. dokumentą) ją pateikęs statytojas gali nuotoliniu būdu gauti iš IS „Infostatyba“, taip pat ji šį prašymą pateikusio statytojo prašymu gali būti jam išsiunčiama el. paštu. Jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai, jį pateikusiam statytojui išduodama patvirtinta deklaracija (el. dokumentas) įrašoma į prašymą pateikusio statytojo el. laikmeną ir (arba) deklaracijos (el. dokumento) nuorašas, patvirtintas Dokumentų rengimo taisyklių (Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-117, 2011 m. liepos 4 d.), nustatyta tvarka.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	18	19	0

Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“ data.

Už deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10929-XX-TDP-BD.BTS	19	19	0

ATLIEKŲ TVARKYMO ŽINIARAŠTIS

I ETAPAS

Technologinis procesas	Atliekos						Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	Kiekis		Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	
		Mato vnt.	Kiekis						
Paruošiamieji darbai	Krūmai, medžių šakos ir kelmiai	t	24	kietas	17 02 01	nepavojinga	Išvežama	–	Priduodama atliekų tvarkytojui arba perduodama Užsakovui arba Statytojui. Atliekų tvarkytoją pasirenka Rangovas pasitaręs su Statytoju.
Ardymo darbai	Betonas ir gelžbetonis	t	9,5	kietas	17 09 04	nepavojinga	Išvežama	–	
Ardymo darbai	Iškastas gruntas (perteklinis, nepanaudotas pakartotinai)	m³	15000	kietas	17 05 04	nepavojinga	Išvežama	–	

Pastaba: Darbų eigoje statybinių atliekų kiekiai gali būti tikslinami.

0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas	
40006	SPV			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijos (gatvės)
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			Atliekų tvarkymo žiniaraštis	0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		10926-XX-TDP-BD.AŽ	LAPŲ
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija			3

II ETAPAS

Technologinis procesas	Atliekos						Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	Kiekis		Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	
		Mato vnt.	Kiekis						
Ardymo darbai	Betonas ir gelžbetonis	t	50	kietas	17 09 04	nepavojinga	Išvežama	–	
Ardymo darbai	Iškastas gruntas (perteklinis, nepanaudotas pakartotinai)	m³	5942	kietas	17 05 04	nepavojinga	Išvežama	–	

Pastaba: Darbų eigoje statybinių atliekų kiekiai gali būti tikslinami.

DOKUMENTO ŽYMUO 10926–XX-TDP-BD.AŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	3	0

III ETAPAS

Technologinis procesas	Atliekos						Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	Kiekis		Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	
		Mato vnt.	Kiekis						
Paruošiamieji darbai	Krūmai, medžių šakos ir kelmai	t	160	kietas	17 02 01	nepavojinga	Išvežama	–	Priduodama atliekų tvarkytojui arba perduodama Užsakovui arba Statytojui. Atliekų tvarkytoją pasirenka Rangovas pasitaręs su Statytoju.
Ardymo darbai	Betonas ir gelžbetonis	t	63	kietas	17 09 04	nepavojinga	Išvežama	–	
Ardymo darbai	Iškastas gruntas (perteklinis, nepanaudotas pakartotinai)	m ³	32430	kietas	17 05 04	nepavojinga	Išvežama	–	

Pastaba: Darbų eigoje statybinių atliekų kiekiai gali būti tikslinami.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926–XX-TDP-BD.AŽ	3	3	0

ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įmonės, institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas, Pavardė	Data	Pastabos
1.	Ukmergės rajono savivaldybės administracija	Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus mentorius		2021-11-19	Parašas
2.	Ukmergės rajono savivaldybės administracija	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. spec.		2021-11-16	Parašas
3.	Vilniaus aps. VPK Ukmergės PK	Vyr. tyrėjas		2021-11-24	Parašas
4.	VĮ „Plačiajuostis internetas“	Specialistas		2021-11-23	Parašas
5.	AB „Telia Lietuva“	Inžinierius		2021-11-16	Parašas
6.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	Specialistas atsakingas už dujas		2021-11-19	Pritarimas
7.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	Specialistas atsakingas už elektrą		2021-11-26	Pritarimas
8.	UAB „Ukmergės Vandenys“	VN tinklų inžinierė		2021-12-02	Suderinimas
9.	VĮ Automobilių kelių direkcija	Projekto inžinierius		2021-11-29	Pritarimas
10.	Ukmergės rajono savivaldybės administracija	Administracijos direktorius		2021-12-06	Pritarimas projekto sprendiniams

0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		PROJEKTAI CO	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas	
40006	SPV		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijos (gatvės)	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas	0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija		10926-XX-TDP-BD.SS	1 1

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Normatyviniai dokumentai
1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2.	Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
3.	Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas
4.	Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas
5.	Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas
6.	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
7.	Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas
8.	Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
9.	Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
10.	Kelių eismo taisyklės
11.	Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
12.	KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
13.	Techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000-07-03 įsakymu Nr. 69 patvirtintą;
14.	Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000-03-06 įsakymu Nr.28;
15.	Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004m. rugpjūčio 19d. nutarimu Nr. 996;
16.	HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 01 d. įsakymu Nr.V-824/A1-389;
17.	HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 įsakymu Nr.277;
18.	Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės
19.	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Patvirtinta LR Aplinkos ministro įsakymu 2006-12-29 Nr. D1-637
20.	Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2010 m. rugsėjo 17 d. Nr.A1-425
21.	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. Patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346
22.	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtinta priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr.64 (Priešgaisrinės

0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
40006	SPV	Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		01_02_03_04 Susisiekimo komunikacijos (gatvės)		
		05 Lietaus nuotekų tinklai		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		Normatyvinių dokumentų žiniaraštis		0
Iš	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	Ukmergės rajono savivaldybė		10926-XX-TDP-BD.NDŽ	LAPŲ
			1	3

	apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija)
23.	Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13
24.	Pavojingi darbai. Patvirtinta LR Vyriausybės 2002 rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386
25.	Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769
26.	Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. Patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233
27.	Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34
28.	Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331
29.	Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102
30.	Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (LR Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija)
31.	Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. Patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 įsakymu Nr.1-107
32.	Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 įsakymu Nr. AI-287/V-611 (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro Nr. A1-724/V-1284 redakcija)
33.	Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210
34.	Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353
35.	Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406
36.	Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406
37.	Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-55/V-91
38.	Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1-310/V-640 redakcija)
39.	Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869
40.	Darbdavio ar darbdaviui atstovaujancio asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo tvarkos aprašas. Patvirtinta LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292 (LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 315 redakcija)
41.	Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai. Patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501
42.	Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10
43.	Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR-BJA 10.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.NDŽ	2	3	0

44.	Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Patvirtinta LR Vyriausybės 1992 geužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija)
45.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas. Patvirtinta LR aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98 redakcija)
46.	Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (LR Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 614 redakcija)
47.	Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo, LR aplinkos ministro įsakymas 2011-06-28 Nr.D1-508
48.	Kelių priežiūros tvarkos aprašas. Patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155
49.	STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
50.	STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
51.	STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
52.	STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
53.	STR 1.05.01 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
54.	STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
55.	STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
56.	STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
57.	STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga
58.	STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo
59.	STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
60.	STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
61.	STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
62.	STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
63.	KTR 1.01:2008 Automobilių keliai
64.	KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
65.	KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės
66.	PJT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės
67.	JT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės
68.	JT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
69.	KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės
70.	R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos
71.	TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas
72.	MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai
73.	MN ŽSP 12 Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai
74.	T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės
75.	JT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės
76.	Dėl Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių patvirtinimo


* Taip pat gali būti naudojami kiti. sąraše nepaminėti. teisės aktai. reglamentuojantys susisieikimo komunikacijų projektavimo veiklą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
10926-XX-TDP-BD.NDŽ	3	3	0

**PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS**


Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Naudojama programinė įranga
1.	10926-XX-TDP-BD	Bendroji dalis	Autodesk AutoCAD Civil 3D, Foxit PhantomPDF, Microsoft Office
2.	10926-01-TDP-S	Susisiekimo dalis	Autodesk AutoCAD Civil 3D, Foxit PhantomPDF, Microsoft Office
3.	10926-01-TDP-VN	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	AutoCAD LT, Adobe Acrobat, Microsoft Office
4.	10926-01-TDP-E1	Elektrotechnikos dalis (Gatvės apšvietimas)	AutoCAD LT, Adobe Acrobat, Microsoft Office
5.	10926-01-TDP-E2	Elektrotechnikos dalis (ESO naujo elektros vartotojo pajungimas)	AutoCAD LT, Adobe Acrobat, Microsoft Office
6.	10926-01-TDP-E	Elektrotechnikos dalis (ESO tinklų iškėlimo – apsaugojimo dalis)	AutoCAD LT, Adobe Acrobat, Microsoft Office
7.	10926-01-TDP-ER	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	AutoCAD LT, Adobe Acrobat, Microsoft Office
8.	10926-01-TDP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	Autodesk AutoCAD Civil 3D, Foxit PhantomPDF, Microsoft Office
9.	10926-XX-TDP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	Sistela Sąmata, Foxit PhantomPDF, Microsoft Office


0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas	
40006	SPV		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01_02_03_04 Susisiekimo komunikacijos (gatvės) 05 Lietaus nuotekų tinklai	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas	0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	Statytojas ir Užsakovas		10926-XX-TDP-BD.PJ	1 1





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
—	Žiedo gatvė
—	Žiedo jungiamoji gatvė Nr. 1
—	Žiedo jungiamoji gatvė Nr. 2
—	Žiedo jungiamoji gatvė Nr. 3
—	Žiedo jungiamoji gatvė Nr. 4

0	2021-07	Statybų leidžiamam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA	ISLEIKIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PREZASTIS
KVAL. PATV. DOC. NR.	PROJEKTAI CO	STATYBŲ PROJEKTO PAVADINIMAS Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstrukcijos ir žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės miesto projekte
40006 SPV		STATYBŲ NUMERIS IR PAVADINIMAS Sutieskimo komunikacijos (gatvės)
38962 SPDV (S)		DOKUMENTO PAVADINIMAS Situacijos schema
IP		M1:4000
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
Ukmergės rajono savivaldybės administracija	10926-XX-TDP - BD.BR - 01	1 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]





PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽDUOTIS

1. **Užsakovas (Statytojas):** *Ukmergės rajono savivaldybės administracija*
2. **Projekto pavadinimas:** *Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas*
3. **Statybos adresas:** *Žiedo g., Ukmergės mstl., Ukmergės r. sav.*
4. **Statybos rūšis:** *Statinio rekonstravimas; Naujo statinio statyba*
5. **Projektavimo stadija:** *Techninis darbo projektas*
6. **Statinio kategorija:** *Ypatingasis statinys; Neypatingieji statiniai; Nesudėtingieji statiniai*
7. **Nurodymai objekto projektavimui ir pagrindiniai jo rodikliai:**
8. **Žiedo g. nuo Deltuvos g. iki Ramygalos g.:**
 - 8.1. Projektuojamos gatvės pradžia: *ties Deltuvos ir Žiedo gatvių žiedine sankryža*
 - 8.2. Projektuojamos gatvės pabaiga: *ties Ramygalos ir Žiedo gatvių sankryža*
 - 8.3. Gatvės kategorija: *C*
 - 8.4. Gatvės ilgis: *apie 1189 m*
 - 8.5. Važiuojamosios dalies plotis, m: *7,0*
 - 8.6. Gatvės dangos konstrukcija: *pagal KPT SDK 19, 12 lentelę*
 - 8.7. Sankryžos ir nuvažos: *tipinės ir individualios, su asfaltbetonio danga*
 - 8.8. Eismo organizavimo priemonės: *projektuojamas vertikalus ir horizontalus ženklavimas*
 - 8.9. Paviršinio vandens nuvedimas: *lietaus paviršinės nuotekos nuvedamos į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius, įrengiamas konstrukcijos drenažas.*
 - 8.10. Kitų inžinerinių tinklų projektavimas: *pagal poreikį*
 - 8.11. Pėsčiųjų ir dviračių takai: *projektuojami*
 - 8.12. Gatvės apšvietimas: *projektuojamas*
9. **Žiedo g. nuo Ramygalos g. iki Gedimino g.:**
 - 9.1. Projektuojamos gatvės pradžia: *ties Ramygalos ir Žiedo gatvių sankryža*
 - 9.2. Projektuojamos gatvės pabaiga: *ties Gedimino ir Žiedo gatvių sankryža*
 - 9.3. Gatvės kategorija: *C*
 - 9.4. Gatvės ilgis: *apie 1132 m*
 - 9.5. Važiuojamosios dalies plotis, m: *7,0*
 - 9.6. Gatvės dangos konstrukcija: *pagal KPT SDK 19, 12 lentelę*
 - 9.7. Sankryžos ir nuvažos: *tipinės ir individualios, su asfaltbetonio danga*
 - 9.8. Eismo organizavimo priemonės: *projektuojamas vertikalus ir horizontalus ženklavimas*

9.9. Paviršinio vandens nuvedimas: *lietaus paviršinės nuotekos nuvedamos į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius, įrengiamas konstrukcijos drenažas.*

9.10. Kitų inžinerinių tinklų projektavimas: *pagal poreikį*

9.11. Pėsčiųjų ir dviračių takai: *projektuojami*

9.12. Gatvės apšvietimas: *projektuojamas*

10. Žiedo jungiamoji gatvė Nr.1 :

10.1. Projektuojamos gatvės pabaiga: ties Kmylių g.

10.2. Projektuojamos gatvės pradžia: ties Gailių g.

10.3. Gatvės kategorija: *Ds*

10.4. Gatvės ilgis: *apie 398 m*

10.5. Važiuojamosios dalies plotis, m: *3,5*

10.6. Gatvės dangos konstrukcija: *pagal KPT SDK 19, 12 lentelę*

10.7. Sankryžos ir nuvažos: *tipinės ir individualios, su asfaltbetonio danga*

10.8. Eismo organizavimo priemonės: *projektuojamas vertikalus ženklavimas*

10.9. Paviršinio vandens nuvedimas: *lietaus paviršinės nuotekos nuvedamos į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius, įrengiamas konstrukcijos drenažas.*

10.10. Kitų inžinerinių tinklų projektavimas: *pagal poreikį*

10.11. Pėsčiųjų ir dviračių takai: *neprojektuojami*

10.12. Gatvės apšvietimas: *projektuojamas*

11. Žiedo jungiamoji gatvė Nr.2 :

11.1. Projektuojamos gatvės pradžia: ties Kmylių g.

11.2. Projektuojamos gatvės pabaiga: ties Klaipėdos g.

11.3. Gatvės kategorija: *Ds*

11.4. Gatvės ilgis: *apie 376 m*

11.5. Važiuojamosios dalies plotis, m: *3,5*

11.6. Gatvės dangos konstrukcija: *pagal KPT SDK 19, 12 lentelę*

11.7. Sankryžos ir nuvažos: *tipinės ir individualios, su asfaltbetonio danga*

11.8. Eismo organizavimo priemonės: *projektuojamas vertikalus ženklavimas*

11.9. Paviršinio vandens nuvedimas: *lietaus paviršinės nuotekos nuvedamos į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius, įrengiamas konstrukcijos drenažas.*

11.10. Kitų inžinerinių tinklų projektavimas: *pagal poreikį*

11.11. Pėsčiųjų ir dviračių takai: *neprojektuojami*

11.12. Gatvės apšvietimas: *projektuojamas*

12. Žiedo jungiamoji gatvė Nr.3 :

12.1. Projektuojamos gatvės pradžia: ties Klaipėdos g.

12.2. Projektuojamos gatvės pabaiga: ties Žiedo g. 25 sklypu

12.3. Gatvės kategorija: *Ds*

12.4. Gatvės ilgis: *apie 371 m*

12.5. Važiuojamosios dalies plotis, m: *3,5*

12.6. Gatvės dangos konstrukcija: *pagal KPT SDK 19, 12 lentelę*

12.7. Sankryžos ir nuvažos: *tipinės ir individualios, su asfaltbetonio danga*

12.8. Eismo organizavimo priemonės: *projektuojamas vertikalus ženklavimas*

12.9. Paviršinio vandens nuvedimas: *lietaus paviršinės nuotekos nuvedamos į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius, įrengiamas konstrukcijos drenažas.*

12.10. Kitų inžinerinių tinklų projektavimas: *pagal poreikį*

12.11. Pėsčiųjų ir dviračių takai: *neprojektuojami*

12.12. Gatvės apšvietimas: *projektuojamas*

13. Žiedo jungiamoji gatvė Nr.4 :

13.1. Projektuojamos gatvės pradžia: ties Žiedo g. 12 sklypu

13.2. Projektuojamos gatvės pabaiga: ties nuovaža į UAB „Narbutas“

13.3. Gatvės kategorija: *Ds*

13.4. Gatvės ilgis: *apie 143 m*

13.5. Važiuojamosios dalies plotis, m: *3,5*

13.6. Gatvės dangos konstrukcija: *pagal KPT SDK 19, 12 lentelę*

13.7. Sankryžos ir nuovažos: *tipinės ir individualios, su asfaltbetonio danga*

13.8. Eismo organizavimo priemonės: *projektuojamas vertikalus ženklavimas*

13.9. Paviršinio vandens nuvedimas: *lietaus paviršinės nuotekos nuvedamos į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius, įrengiamas konstrukcijos drenažas.*

13.10. Kitų inžinerinių tinklų projektavimas: *pagal poreikį*

13.11. Pėsčiųjų ir dviračių takai: *neprojektuojami*

13.12. Gatvės apšvietimas: *projektuojamas*

14. Rekomenduojama dangos konstrukcija (pagal KPT SDK 19):

14.1. Žiedo gatvė:

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S su PMB 0,04 m;
- Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0,06 m;
- Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0,10 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) 0,30 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,45 m.

14.2. Žiedo ir Ramygalos gatvių sankryža:

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S su PMB 0,04 m;
- Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0,08 m;
- Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0,10 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) 0,30 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,48 m.

14.3. Žiedo jungiamosios gatvės:

- Asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 0,08 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) 0,25 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,37 m.

14.4. Dviračių takas:

- Asfalto dangos viršutinis sluoksnis AC 5 VL ir spalvotas (raudonas) pigmentas 0,025 m;
- Asfalto dangos pagrindo sluoksnis AC 16 PN 0,06 m;

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) 0,15 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,32 m.

14.5. Šaligatvis/pėsčiųjų takas:

- Betoninės trinkelės 0,08 m;
- skaldos atsijų sluoksnis 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) 0,15 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,27 m.

15. Kitos projektavimo sąlygos: Užsakovui pateikti 3 (tris) projekto egzempliorius (popieriuje) ir 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašyta projekto kopija PDF ir DWG formatu.

16. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas,
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“,
- R 36–01 „Automobilių kelių sankryžos“,
- KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“,
- JT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“,
- Kitais normatyviniais dokumentais.

SUDERINTA: _____

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS:

PROJEKTAI C

(vardas, pavardė, parašas, data)

2021 09 30

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-01-20 13:08:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/660986**
 Registro tipas: **Statiniai**
 Sudarymo data: **2006-11-06**
 Teritorija: **Ukmergės r. sav., Ukmergės r. sav. teritorija**

2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Susisiekimo komunikacijos - Gatvė**
 Aprašymas / pastabos: **Ramygalos gatvės apšvietimo tinklų ilgis 1506,77 m.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-0975-9919**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Statybos pradžios metai: **2005**
 Statybos pabaigos metai: **2006**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **89493 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **89493 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2006-11-03**
 Vidutinė rinkos vertė: **89493 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-11-03**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-11-03**
- 2.2. **Kelias - Rajoninis kelias Nr. 4807 Ukmergė - Petronys - Tulpiakėmis - Pagiriai**
 Aprašymas / pastabos: **(ruožas nuo 1,942 km iki 27,151 km)**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4037-8178**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių**
 Žymėjimas plane: **KE**
 Statybos pabaigos metai: **1970**
 Kap. remonto pabaigos metai: **2015**
 Statinio kategorija: **Ypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **25.209 km**
 Danga: **Asfaltbetonis**
 Kelio reikšmė: **Valstybinės**
 Kelio kategorija: **V**
 Eismo juostų skaičius: **Dvi**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6781000 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **1759000 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-11-16**
 Vidutinė rinkos vertė: **1759000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-11-16**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-11-16**
- 2.3. **Kelias - Kelias Ukmergė - Šlapiai**
 Aprašymas / pastabos: **Ruožas nuo 0,000 km iki 0,233 km (buvęs kelio ruožas nuo 1,657 km iki 1,890 km)**
 Unikalus daikto numeris: **4400-3834-9560**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių**
 Žymėjimas plane: **KE**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2120-2711**
 Statybos pabaigos metai: **1980**
 Statinio kategorija: **Ypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **0.233 km**
 Danga: **Asfaltbetonis**
 Kelio reikšmė: **Valstybinės**
 Kelio kategorija: **IV**
 Eismo juostų skaičius: **Dvi**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **103000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **76 %**
 Atkuriamoji vertė: **25800 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-05-27**
 Vidutinė rinkos vertė: **25800 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-05-27**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-05-27**
- 2.4. **Kelias (gatvė) - Ramygalos gatvė**
Ukmergė
 Aprašymas / pastabos: **Ruožas nuo 0,000 km iki 1,647 km (buvęs kelio ruožas nuo 0,010 iki 1,657 km)**
 Unikalus daikto numeris: **4400-3834-9556**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Žymėjimas plane: **GT**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2120-2711**
 Statybos pabaigos metai: **1980**
 Statinio kategorija: **Ypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **1.647 km**
 Danga: **Asfaltbetonis**
 Eismo juostų skaičius: **Dvi**

Gatvės kategorija: **Pagrindinė**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2912000 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **728000 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: **2015-05-27**

Vidutinė rinkos vertė: **728000 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-05-27**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-05-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: **kelias Nr. 4400-4037-8178, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **2006-01-16 Įsakymas Nr. V-12**

2016-01-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S-153

Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-07**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107563**

Daiktas: **kelias Nr. 4400-3834-9560, aprašytas p. 2.3.**

kelias (gatvė) Nr. 4400-3834-9556, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: **2014-12-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1429**

2015-01-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. S-35/(7.48)A1-1

Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-23**

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107563**

Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-0975-9919, aprašytos p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2007-03-23 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 18-30**

Įrašas galioja: **Nuo 2007-04-25**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 188710638**

Daiktas: **kelias Nr. 4400-4037-8178, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238**

2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-336

Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-07**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: **kelias Nr. 4400-4037-8178, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **2006-01-16 Įsakymas Nr. V-12**

2016-01-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S-153

2017-11-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-06**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: **kelias Nr. 4400-4037-8178, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **2009-02-10 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-849**

2017-11-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-06**

10.3.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Relas", a.k. 165692469

Daiktas: **kelias Nr. 4400-3834-9560, aprašytas p. 2.3.**

kelias (gatvė) Nr. 4400-3834-9556, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: **2015-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1914

Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-19**

10.4.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-3834-9556, aprašytas p. 2.4.**

Įregistravimo pagrindas: **2015-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

2015-06-18 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų

(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 61

2015-06-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 11

Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-19**

10.5.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: **kelias Nr. 4400-3834-9560, aprašytas p. 2.3.**

Įregistravimo pagrindas: **2015-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

2015-06-18 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų

(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 62

Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-19**

10.6.

Suformuotas statant (daikto registravimas)

Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-0975-9919, aprašytos p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2007-03-23 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 18-30**


Įrašas galioja: **Nuo 2007-04-25**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
 Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-01-20 13:08:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2147142**
 Registro tipas: **Statiniai**
 Sudarymo data: **2017-07-07**
Ukmergė, Žiedo g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Žiedo gatvė**
Ukmergė, Žiedo g.

Unikalus daikto numeris: **4400-4761-6210**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**

Žymėjimas plane: **1-47**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Papr. remonto pradžios metai: **2020**
 Papr. remonto pabaigos metai: **2020**

Statinio kategorija: **Ypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **1.189 km**
 Danga: **Asfaltbetonis**

Eismo juostų skaičius: **Dvi**
 Gatvės kategorija: **Aptarnaujanti**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1078000 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **275000 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2020-12-15**

Vidutinė rinkos vertė: **275000 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-12-15**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-12-15**

2.2. **Kelias (gatvė) - Žiedo gatvė**
Ukmergė, Žiedo g.

Unikalus daikto numeris: **4400-4761-6220**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**

Žymėjimas plane: **1 -28**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Statinio kategorija: **Ypatingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **1.132 km**
 Danga: **Asfaltbetonis**

Eismo juostų skaičius: **Dvi**
 Gatvės kategorija: **Aptarnaujanti**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **891000 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **223000 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2017-09-26**

Vidutinė rinkos vertė: **223000 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-26**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-26**

2.3. **Kelias (gatvė) - Žiedo gatvė**
Ukmergė, Žiedo g.

Unikalus daikto numeris: **4400-4660-7449**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**

Žymėjimas plane: **1 - 12**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Papr. remonto pabaigos metai: **2007**

Statinio kategorija: **Ypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **0.395 km**
 Danga: **Asfaltbetonis**

Eismo juostų skaičius: **Keturios**
 Gatvės kategorija: **Aptarnaujanti**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **627000 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **159000 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2017-09-26**

Vidutinė rinkos vertė: **159000 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-26**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-26**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107563**
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4761-6210, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2013-04-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-91**
2021-02-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. (6.10) 34-183
 Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-25**

4.2. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107563**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4660-7449, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-91**
2017-10-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. (6.10)34-609
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-10**

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107563**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4761-6220, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-91**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**

Duomenis nustatė:
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4660-7449, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2543**
2021-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-09**

10.2. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**

Duomenis nustatė:
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4761-6210, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2543**
2021-10-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-08**

10.3. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4660-7449, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-02 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-07-210702-00026**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-02**

10.4. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4761-6210, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2543**
2020-12-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-25**

10.5. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4761-6210, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-02-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. (6.10) 34-183
Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-25**

10.6. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4761-6220, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-28 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-07-200928-00024**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-29**

10.7. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4761-6210, aprašytas p. 2.1.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4761-6220, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-91**
2015-05-11 Įmonių apskaitos dokumentas Nr. 130014-176
2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-08**

10.8. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4660-7449, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-91**
2015-05-11 Įmonių apskaitos dokumentas Nr. 130014-176
2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-10-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. (6.10)34-609
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-08**

10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4660-7449, aprašytas p. 2.3.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4761-6220, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **2016-12-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2482**
2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-08**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Statinys (statiniai)**

Bylos Nr.: **29534/201502**

Registro Nr.: **44/2147142 (Statiniai)**

Adresas: **Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.**

Lapų skaičius: **48**



SUDERINTA

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Elektroniniu parašu pasirašė:

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žyma: 2017-10-05 10:12:58

Bylos Nr. 29534/201502

Tomo Nr. 1

Registro 44/2147142

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2017-09-26	15	1-15	
2	Koordinacijų žiniaraštis keliams A3 KZ		2017-09-26	4	16-19	
3	Kelio/gatvės ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys 1K FORMA		2017-09-26	7	20-26	
4	Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas) 2K FORMA		2017-09-26	7	27-33	
5	Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys 3K FORMA		2017-09-26	3	34-36	
6	Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų ir kt. 4K FORMA		2017-09-26	6	37-42	
7	Kelio atitvarų, triukšmo sienučių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų, elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys 5K FORMA		2017-09-26	5	43-47	



Vidaus apyrašo lapų

47



1075547219


Situacijos schema

**RELAS**UAB "Relas"
Punsko g. 21, Marijampolė 868393095 info@relas.lt
Kval. pažym. Nr. 2M-M-2482

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
			2017-09-26
Statinio planai 1 iš 6			1:500
Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.			A.V.
Sudarytas pagal 2017-09-26 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane 1-28	



1075547219



REAS

UAB "Reas"
Pusko g. 21, Marijampolė 868393095 info@reas.lt
Kval. pažym. Nr. 2M-M-2482

Pareigos	V., pavardė	Parasas	Data
Maitininkė			2017-09-26

Statinio planai 2 iš 6

Ukmergės r. sav. Ukmergės m.
Ziedo g.

Sudarytas pagal 2017-09-26
kadstrinių matavimų duomenis


Pastato pažymėjimas
plane 1-28

1:500

A.V.



1075547219





REAS

UAB "Relas"
Pusko g. 21, Marijampolė 868393095 info@relas.lt
Kval. pažym. Nr. 2M-M-2482


Pareigos	V., pavardė	Parasas	Data
Maitininkė			2017-09-26

Statinio planas 3 iš 6	1:500	A.V.
Ukmergės r. sav. Ukmergės m.		
Ziedo g.		

Sudarytas pagal 2017-09-26	Pastato pažymėjimas
kadastro duomenis	plane 1-28



1075547219




REAS UAB "Relas"
Punko g. 21, Marijampolė 868393095 info@relas.lt
Kval. pažym. Nr. 20-M-2482

Pareigos	V., pavardė	Parasas	Data
Maitininkė			2017-09-26

Statinio planai 5 iš 6 1:500 A.V.


Ukmergės r. sav. Ukmergės m.
Ziedo g.

Sudarytas pagal 2017-09-26 Pastato pažymėjimas
kadstrinių matavimų duomenis plane 1-28



1075547219

kėdros



REAS
UAB "Relias"
Pusko g. 21, Marijampolė 868393095 info@relias.lt
Kval. pažym. Nr. 2M-M-2482

Pareigos	V., pavardė	Parasas	Data
Maitininkė			2017-09-26

Statinio planai 6 iš 6	1:500	A. V.
Ukmergės r. sav. Ukmergės m.		
Ziedo g.		
Sudarytas pagal 2017-09-26	Pastato pažymėjimas	
kadastroinių matavimų duomenis	plane 1-28	

Koordinacių žiniaraštis keliams A3

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.

Unikalus Nr. 4400-4761-6220

Pavadinimas Žiedo gatvė

Žymėjimas 1 -28

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2017-09-26

Kelio ruožas
Koordinacių sistema: LKS 1994

Kelio riba			Kelio riba			Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
29	6124777.93	547361.20	63	6125109.67	548398.81	97	6124985.90	547671.00
30	6124801.22	547381.82	64	6125109.67	548403.63	98	6124982.94	547672.92
31	6124823.20	547403.06	65	6125111.10	548407.42	99	6124965.24	547640.93
32	6124849.74	547431.26	66	6125114.07	548411.05	100	6124938.72	547598.08
33	6124877.93	547465.07	67	6125094.14	548409.10	101	6124917.75	547565.89
34	6124909.47	547504.42	68	6125095.51	548393.80	102	6124885.71	547522.75
35	6124942.38	547548.74	69	6125096.39	548386.31	103	6124854.71	547485.87
36	6124964.04	547582.00	70	6125096.89	548383.95	104	6124827.28	547451.17
37	6124991.09	547625.69	71	6125098.61	548368.23	105	6124801.93	547424.81
38	6125007.48	547654.92	72	6125097.61	548351.91	106	6124787.83	547414.45
39	6125026.78	547693.50	73	6125097.06	548303.46	107	6124771.18	547402.20
40	6125039.98	547722.59	74	6125096.27	548286.60	108	6124768.26	547400.10
41	6125066.05	547784.74	75	6125096.68	548269.31	109	6124754.62	547385.49
42	6125080.19	547822.24	76	6125094.46	548261.20	110	6124756.66	547382.63
43	6125093.56	547865.22	77	6125092.43	548253.12	111	6124738.44	547380.14
44	6125108.25	547921.46	78	6125093.15	548236.07	112	6124760.71	547380.08
45	6125116.45	547964.73	79	6125094.35	548220.00	113	6124766.49	547384.43
46	6125121.45	547996.27	80	6125096.72	548204.38	114	6124780.03	547367.34
47	6125127.54	548036.29	81	6125098.88	548187.78	115	6124777.81	547361.74
48	6125131.71	548085.15	82	6125103.46	548168.23			
49	6125133.92	548162.66	83	6125103.36	548150.61			
50	6125133.95	548197.74	84	6125101.75	548086.86			
51	6125133.20	548217.51	85	6125097.73	548039.82			
52	6125131.48	548238.02	86	6125091.81	548000.87			
53	6125129.86	548259.88	87	6125086.89	547969.88			
54	6125128.15	548279.69	88	6125078.97	547928.05			
55	6125127.83	548288.62	89	6125064.71	547873.47			
56	6125123.76	548300.03	90	6125051.81	547832.00			
57	6125119.54	548311.59	91	6125038.17	547795.84			
58	6125119.07	548350.42	92	6125012.48	547734.59			
59	6125117.99	548350.99	93	6124999.69	547706.41			
60	6125115.91	548354.94	94	6124987.66	547682.57			
61	6125114.12	548360.05	95	6125001.00	547685.08			
62	6125113.27	548364.18	96	6124990.75	547665.36			

Kelio ašis				
Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y	
1	0,000	6124772,69	547376,60	
2	0,024	6124791,03	547392,84	
3	0,054	6124812,52	547413,60	
4	0,092	6124838,51	547441,21	
5	0,136	6124866,31	547474,56	
6	0,169	6124887,20	547500,62	
7	0,184	6124896,58	547512,33	
8	0,238	6124928,69	547555,46	
9	0,279	6124951,38	547590,04	
10	0,330	6124978,16	547633,31	
11	0,377	6125000,55	547674,60	
12	0,405	6125013,24	547699,96	
13	0,437	6125026,23	547728,59	
14	0,510	6125054,46	547796,52	
15	0,535	6125063,19	547819,68	
16	0,596	6125081,22	547877,32	
17	0,617	6125086,57	547897,82	
18	0,688	6125101,67	547967,31	
19	0,720	6125106,63	547998,57	
20	0,768	6125113,33	548046,23	
21	0,808	6125116,73	548086,01	
22	0,884	6125118,92	548162,71	
23	0,930	6125117,90	548208,78	
24	0,987	6125113,52	548265,07	
25	1,023	6125110,30	548301,18	
26	1,060	6125107,52	548337,56	
27	1,080	6125105,67	548357,83	
28	1,132	6125100,68	548409,74	



Kelio/gatvės ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Unikalus Nr.: 4400-4761-6220

Matavimų data: 2017-09-26

Pavadinimas: Žiedo gatvė

Adresas: Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.

Paskirtis:	Kelių (gatvių)	Fizinio nusidėvėjimo procentas, %:	
Kelio numeris:		Statinio statybos pabaigos metai:	1989
Kelio ruožas:		Statinio rekonstravimo pabaigos metai:	
Kelio ruožo ilgis, km:	1.132	Statinio papr. remonto pabaigos metai:	
Kelio reikšmė:		Statinio kap. remonto pabaigos metai:	
Kelio / gatvės kategorija:	Aptarnaujanti		

Aprašymas: Kategorija: Ypatingas statinys

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė	km	1.132
Įvažiavimas, nuovaža	kv. m	469.2
Pėsčiųjų (dviračių) takas	kv. m	97.09

Parengė

A.V.



* 1 0 7 5 5 4 7 1 8 6 *

Organizacija: UAB "Relas", kodas: 165692469, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Punsko g. 21

654 270 27

Kelio/gatvės ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Unikalus Nr.: 4400-4761-6220

Matavimų data: 2017-09-26

Pavadinimas: Žiedo gatvė

Adresas: Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.

Paskirtis:	Kelių (gatvių)	Fizinio nusidėvėjimo procentas, %:	
Kelio numeris:		Statinio statybos pabaigos metai:	1989
Kelio ruožas:		Statinio rekonstravimo pabaigos metai:	
Kelio ruožo ilgis, km:	1.132	Statinio papr. remonto pabaigos metai:	
Kelio reikšmė:		Statinio kap. remonto pabaigos metai:	
Kelio / gatvės kategorija:	Aptarnaujanti		

Aprašymas: Kategorija: Ypatingas statinys

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Žiedo gatvė 1 - 28	km	1,132
Įvažiavimas, nuovaža d6	kv. m	45,11
Įvažiavimas, nuovaža d7	kv. m	43,89
Įvažiavimas, nuovaža d8	kv. m	48,26
Įvažiavimas, nuovaža k11	kv. m	70,86
Įvažiavimas, nuovaža k14	kv. m	120,51
Įvažiavimas, nuovaža k15	kv. m	35,26
Įvažiavimas, nuovaža k16	kv. m	26,46
Įvažiavimas, nuovaža d17	kv. m	39,41
Įvažiavimas, nuovaža k20	kv. m	39,44
Pėsčiųjų (dviračių) takas 27 - 28	kv. m	97,09

Parengė

A.V.



* 1 0 7 5 5 4 7 1 9 8 *

Organizacija: UAB "Relas", kodas: 165692469, buveinės (deklarotas) adresas: Marijampolė, Punsko g. 21

Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.

Unikalus Nr. 4400-4761-6220

Pavadinimas Žiedo gatvė

Žymėjimas 1 -28


Kelio reikšmė

Paskirtis Kelių (gatvių)

Kelio numeris

Matavimų data 2017-09-26

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Žiedo gatvė 1 - 28	2017-09-26	I	1-28	5	km	1,132	NTK 2017-3.2.3	777350	880000	75	220000	1	220000
Įvažiavimas, nuovaža d6	2017-09-26	I	-	10	kv. m	45,11	NTK 2017-3.2.10	14,4	650	75	162	1	162
Įvažiavimas, nuovaža d7	2017-09-26	I	-	10	kv. m	43,89	NTK 2017-3.2.10	14,4	632	75	158	1	158



* 1 0 7 5 5 4 7 1 9 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža d8	2017-09-26	I	-	10	kv. m	48,26	NTK 2017-3.2.10	14,4	695	75	174	1	174
Įvažiavimas, nuovaža k11	2017-09-26	I	-	10	kv. m	70,86	NTK 2017-3.2.10	14,4	1020	75	255	1	255
Įvažiavimas, nuovaža k14	2017-09-26	I	-	10	kv. m	120,51	NTK 2017-3.2.10	14,4	1740	75	434	1	434
Įvažiavimas, nuovaža k15	2017-09-26	I	-	10	kv. m	35,26	NTK 2017-3.2.10	14,02	494	75	124	1	124
Įvažiavimas, nuovaža k16	2017-09-26	I	-	10	kv. m	26,46	NTK 2017-3.2.10	14,02	371	75	93	1	93
Įvažiavimas, nuovaža d17	2017-09-26	I	-	10	kv. m	39,41	NTK 2017-3.2.10	14,02	553	75	138	1	138
Įvažiavimas, nuovaža k20	2017-09-26	I	-	10	kv. m	39,44	NTK 2017-3.2.10	14,4	568	75	142	1	142
Pėsčiųjų (dviračių) takas 27 - 28	2017-09-26	I	27-28	5	kv. m	97,09	NTK 2017-3.2.11	41,65	4040	75	1010	1	1010
Viso									891000		223000		223000

Parengė

A.V.



* 1 0 7 5 5 4 7 1 9 9 *

Organizacija: UAB "Relas", kodas: 165692469, buveinės (deklarutas) adresas: Marijampolė, Punsko g. 21

Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.

Unikalus Nr. 4400-4761-6220

Žymėjimas 1 -28

Pavadinimas Žiedo gatvė


Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2017-09-26

Kelio reikšmė	Kategorija Aptarnaujanti				Eismo juostų skaičius			Dvi					Kelio ilgis, km. 1,132			
	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Kelio dangos plotis, m				Kelio dangos rūšis			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		Kelio sankasos plotis, m		Kelio sankasos tipas		Kelio dangos plotis, m		Rekonstravimo pabaigos metai	
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y	Statybos pabaigos metai		Kelio plotis, m		Kelio plotis, m		Kap. remonto pabaigos metai	
Žiedo gatvė 1 - 28	1	0.000	6124772.69	547376.6	28	1.132	6125100.68	548409.74	1989		30		9		Asfaltbetonis	

Parengė Matininkė Neringa Statkevičienė

A.V.



Organizacija: UAB "Relas", kodas: 165692469, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Punsco g. 21

Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.

Unikalus Nr. 4400-4761-6220

Žymėjimas 1 -28


Pavadinimas Žiedo gatvė

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2017-09-26

Kelio reikšmė

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Statybos pabaigos metai	Medžiaga	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Rekonstravimo pabaigos metai	Kap. remonto pabaigos metai	Papr. remonto pabaigos metai
	taško Nr.	km	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža d6	6	0.169	6124887,2	547500,62	1989	Žvyras	kv. m	45,11	Dešinė				
Įvažiavimas, nuovaža d7	7	0.184	6124896,58	547512,33	1989	Žvyras	kv. m	43,89	Dešinė				
Įvažiavimas, nuovaža d8	8	0.238	6124928,69	547555,46	1989	Žvyras	kv. m	48,26	Dešinė				
Įvažiavimas, nuovaža k11	11	0.377	6125000,55	547674,6	1989	Žvyras	kv. m	70,86	Kairė				
Įvažiavimas, nuovaža k14	14	0.510	6125054,46	547796,52	1989	Žvyras	kv. m	120,51	Kairė				
Įvažiavimas, nuovaža k15	15	0.535	6125063,19	547819,68	1989	Žvyras	kv. m	35,26	Kairė				
Įvažiavimas, nuovaža k16	16	0.596	6125081,22	547877,32	1989	Žvyras	kv. m	26,46	Kairė				
Įvažiavimas, nuovaža d17	17	0.617	6125086,57	547897,82	1989	Žvyras	kv. m	39,41	Dešinė				




* 1 0 7 5 5 4 7 1 8 4 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ivaziavimas, nuovaža k20	20	0.768	6125113,33	548046,23	1989	Žvyras	kv. m	39,44	Kairė				

Parengė

A.V.



* 1 0 7 5 5 4 7 1 8 4 *

Organizacija: UAB "Relas", kodas: 165692469, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Punsko g. 21

Kelio atitvarų, triukšmo sienelių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų, elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.

Unikalus Nr. 4400-4761-6220

Pavadinimas Žiedo gatvė

Žymėjimas 1 -28

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2017-09-26

Kelio reikšmė

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Kelio ruožo sudėtininių dalių pradžia				Kelio ruožo sudėtininių dalių pabaiga				Statytos pabaigos metai	Medžiaga / Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Rekonstravimo pabaigos metai	Kap. remonto pabaigos metai	Papr. remonto pabaigos metai	
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės												
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	27	1.080	6125105,67	548357,83	28	1.132	6125100,68	548409,74	1989	Betono plytelės	kv. m	97,09	Kairė					18	19
Pėsčiųjų (dviračių) takas 27 - 28																			

Parengė A.V.



UAB "AASE"

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/2147142 (Statiniai)**

Adresas: **Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.**

Lapų skaičius: **22**



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė:

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė


Laiko žyma: 2020-12-18 08:12:55

Tomo Nr. 1
Registro 44/2147142

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"	1	2020-12-15	9	1-9	
2	Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys 1K FORMA	1	2020-12-15	3	10-12	
3	Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas) 2K FORMA	1	2020-12-15	3	13-15	
4	Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys 3K FORMA	1	2020-12-15	1	16	
5	Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys 4K FORMA	1	2020-12-15	3	17-19	
6	Kelio atitvarų, triukšmo sienučių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų, elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys 5K FORMA	1	2020-12-15	2	20-21	

Vidaus apyrašo lapų 21



X=6123650
Y=547150

Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
- geodezinė nuotrauka	2020-11
Objekto pavadinimas	Žiedo gatvė
Objekto buvimo vietos/adresas	Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-12-15
Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5	
Matavimų kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos
2M-M-2543	Matavimų
Vardas ir pavardė	
Data	
2020-12-15	



1122856233

Išdėstymo schema

KELIO PLANAS
M1:500

The main diagram shows a detailed road plan for road M1:500. It includes the following elements:

- Alignment:** A solid blue line representing the proposed road centerline, flanked by dashed blue lines indicating the right-of-way boundaries.
- Stationing:** Red numbers along the alignment indicate stationing points, such as 109, 110, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 11.31.
- Geometric Data:** Various dimensions and angles are shown, including curve radii (R), offset distances (A, B, C), and sight triangle dimensions (S₄, S₃).
- Existing Features:** Dashed black lines represent existing structures, including a building labeled "t.f.", a fence, and a drainage ditch.
- Proposed Features:** Solid red lines and arrows indicate proposed changes, such as the widening of the road and the location of new sidewalks ("žiedo g-vė").
- Orientation:** The plan is oriented with North at the top, indicated by a north arrow symbol.

X=6123750
Y=547150

This cross-section diagram illustrates the vertical profile of the road. It shows the existing ground surface (indicated by a hatched pattern) and the proposed road grade (indicated by a solid line). The diagram also shows the location of the road centerline and the edges of the road.


Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
- geodezinė nuotrauka	2020-11
Objekto pavadinimas	Žiedo gatvė
Objekto buvimą vietą/adresą	Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-12-15
Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5	
Matavimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2543	Matavinklė
Vardas ir pavardė	Data
	2020-12-15

1122856233

Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
- geodezinė nuotrauka		2020-11	
Objekto pavadinimas		Žiedo gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2020-12-15	
Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2543	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
	Matininkė		2020-12-15



1122856233



Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiaga
- geodezinė nuotrauka	

Objekto pavadinimas	Žiedo gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-12-15

Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė:

Matavimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2543	Pareigos Matavinkė	Vardas ir pavardė
---	-----------------------	-------------------

Technical drawing of a road layout. The main road has a width of 30.00. The side road has a width of 8.40. The drawing includes various geometric lines, points, and labels such as 'Ziedo g-vē.' and 'A'.

Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
- geodezinė nuotrauka		2020-11	
Objekto pavadinimas	Žiedo galvė		
Objekto buvimo vieta/adresas	Ukmergis r. sav. Ukmergis m. Žiedo g.		
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-12-15		
Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5			
Matiminko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2543	Matiminkė		2020-12-15


X=6124050
Y=547150


+



1122856233

Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
- geodezinė nuotrauka		2020-11	
Objekto pavadinimas		Žiedo gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2020-12-15	
Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5			
Matrinklo kvalifikacijos patvirtinimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2543	Matrinkinė		2020-12-15






Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
- geodezinė nuotrauka		2020-11	
Objekto pavadinimas		Žiedo gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2020-12-15	
Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5			
Matavinklo kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2543	Matavinklė		2020-12-15





KELIO PLANAS
M1:500



X=6124450
Y=547150


Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
- geodezinė nuotrauka	2020-11
Objekto pavadinimas	Žiedo gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-12-15
Uždaroji akcinė bendrovė "AASF", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5	
Matavimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Vardas ir pavardė
2M-M-2543	Matavimo data
	2020-12-15





KELIO PLANAS

M1:500




Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
- geodezinė nuotrauka	2020-11
Objekto pavadinimas	Žiedo gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-12-15
Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5	
Matavimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos
2M-M-2543	Matininkė
Vardas ir pavardė	Data
	2020-12-15



1122856233



KELIO PLANAS
M1:500



X=6124750
Y=547300

- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
- geodezinė nuotrauka	2020-11
Objekto pavadinimas	Žiedo gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-12-15
Uždaroji akcinė bendrovė "AASF", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5	
Matavinklo kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos
2M-M-2543	Matavinklė
Vardas ir pavardė	
Data	
2020-12-15	



1122856233

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Žiedo gatvė
 Objekto buvimo vieta Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.
 Unikalus numeris 4400-4761-6210

Kelio ruožas 0.000+1.189

Koordinatinių sistema: LKS-94

Kelio riba			Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
48	6123595,71	547205,36	83	6124708,85	547346,30
49	6123604,32	547205,31	84	6124694,32	547337,50
50	6123621,64	547204,22	85	6124687,99	547332,90
51	6123645,34	547201,57	86	6124655,89	547312,21
52	6123691,05	547194,11	87	6124644,60	547305,03
53	6123731,59	547188,63	88	6124632,34	547299,79
54	6123775,90	547183,78	89	6124571,98	547274,44
55	6123826,90	547179,08	90	6124551,95	547266,94
56	6123856,67	547176,86	91	6124516,30	547256,53
57	6123895,54	547175,23	92	6124477,79	547247,94
58	6123938,93	547174,49	93	6124459,32	547244,81
59	6123979,71	547174,93	94	6124446,28	547242,83
60	6124038,62	547179,29	95	6124401,28	547237,75
61	6124106,22	547182,93	96	6124355,23	547232,92
62	6124133,41	547186,02	97	6124309,69	547227,67
63	6124170,12	547189,81	98	6124263,90	547223,29
64	6124200,59	547189,53	99	6124213,01	547218,17
65	6124216,12	547188,28	100	6124169,24	547213,78
66	6124257,25	547192,61	101	6124131,05	547209,74
67	6124307,21	547197,88	102	6124106,05	547208,88
68	6124339,52	547201,24	103	6124071,13	547207,27
69	6124391,60	547207,08	104	6124028,93	547205,96
70	6124458,04	547215,09	105	6123979,24	547204,93
71	6124499,03	547222,13	106	6123939,02	547204,50
72	6124523,78	547227,46	107	6123896,43	547205,22
73	6124561,34	547234,89	108	6123858,42	547206,81
74	6124586,29	547242,92	109	6123829,39	547208,97
75	6124638,64	547265,47	110	6123792,31	547213,37
76	6124691,39	547293,35	111	6123708,08	547224,63
77	6124706,14	547306,20	112	6123683,26	547227,95
78	6124727,06	547322,45	113	6123643,53	547233,26
79	6124753,94	547342,61	114	6123612,80	547237,35
80	6124760,00	547347,30	115	6123601,54	547238,93
81	6124743,66	547372,58			
82	6124735,76	547366,48			

Taško Nr.	Atskaitos taško km	Kelio ašis	
		X	Y
1	0.000	6123598,51	547221,52
2	0.030	6123628,87	547219,00
3	0.052	6123650,71	547216,46
4	0.060	6123657,69	547215,23
5	0.068	6123666,24	547213,72
6	0.082	6123680,15	547211,26
7	0.139	6123736,67	547203,16
8	0.161	6123757,70	547200,86
9	0.176	6123772,52	547199,24
10	0.231	6123828,14	547194,03
11	0.261	6123857,55	547191,83
12	0.299	6123895,98	547190,23
13	0.313	6123910,08	547189,99
14	0.342	6123938,97	547189,49
15	0.383	6123979,48	547189,93
16	0.446	6124042,40	547191,37
17	0.456	6124052,44	547191,68
18	0.475	6124071,71	547192,28
19	0.502	6124098,69	547193,52
20	0.532	6124128,75	547194,65
21	0.574	6124170,78	547198,86
22	0.582	6124178,31	547199,61
23	0.600	6124196,21	547201,41
24	0.618	6124214,51	547203,25
25	0.630	6124226,01	547204,41
26	0.669	6124265,36	547208,36
27	0.677	6124272,46	547209,17
28	0.679	6124275,02	547209,44
29	0.685	6124280,35	547210,02
30	0.690	6124285,35	547210,46
31	0.701	6124296,61	547211,35
32	0.757	6124352,34	547217,48
33	0.808	6124402,91	547222,84
34	0.860	6124454,98	547228,98
35	0.886	6124480,68	547233,22



Kelio ašis			
Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
36	0,927	6124520,04	547241,99
37	0,965	6124556,59	547252,66
38	0,993	6124583,04	547262,16
39	1,023	6124611,25	547273,27
40	1,054	6124638,84	547286,28
41	1,072	6124655,18	547294,32
42	1,085	6124667,08	547300,17
43	1,121	6124697,64	547318,59
44	1,146	6124717,96	547334,38
45	1,180	6124744,85	547354,55
46	1,187	6124750,08	547358,59
47	1,189	6124751,83	547359,94

Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Žiedo gatvė
Žymėjimas plane 1-47
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-12-15
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-4761-6210
Pastaba PASTABA: 2020 m. buvo atliktas gatvės atkarpos 27-29 paprastas remontas.

Statybos pradžios metai:	1989	Kelio Nr.:	
Statybos pabaigos metai:	1989	Kelio ruožas:	0.000-1.189
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: km	1,189
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gatvės kategorija:	Aptarnaujanti
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	Ypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:		Baigtumo procentas: %	100
Papr. remonto pradžios metai:	2020		
Papr. remonto pabaigos metai:	2020		

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvės atkarpa 1 - 27	km	0,677
Gatvės atkarpa 27-29	km	0,008
Gatvės atkarpa 29-47	km	0,504
Įvažiavimas, nuovaža k2	kv. m	12,27
Įvažiavimas, nuovaža d4	kv. m	128,18
Įvažiavimas, nuovaža d7	kv. m	84,11
Įvažiavimas, nuovaža k8	kv. m	201,35
Įvažiavimas, nuovaža d9	kv. m	44,62
Įvažiavimas, nuovaža d13	kv. m	92,6
Įvažiavimas, nuovaža k16	kv. m	37,25
Įvažiavimas, nuovaža d17	kv. m	55,45
Įvažiavimas, nuovaža k19	kv. m	57,34
Įvažiavimas, nuovaža d20	kv. m	134,35
Įvažiavimas, nuovaža k21	kv. m	57,94
Įvažiavimas, nuovaža k23	kv. m	75,51
Įvažiavimas, nuovaža d24	kv. m	90,86
Įvažiavimas, nuovaža k31	kv. m	156,4
Įvažiavimas, nuovaža d34	kv. m	78,46



* 1 1 2 2 8 5 6 2 0 9 *

1	2	3
Ivažiavimas, nuovaža d41	kv. m	81,74
Ivažiavimas, nuovaža k41	kv. m	30,08
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1 - 3	kv. m	101,44
Pėsčiųjų (dviračių) takas 5 - 6	kv. m	22,81
Pėsčiųjų (dviračių) takas 28-30	kv. m	21,35
Pralaida 32	m	19
Pralaida 32	vnt.	1
Pralaida 46	vnt.	1
Pralaida 46	m	18
Apšvietimo tinklas (be atramų) 1-22	km	0,585

Matininkė



Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Žiedo g.
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Žiedo gatvė
Žymėjimas plane 1-47
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-12-15
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-4761-6210
Pastaba PASTABA: 2020 m. buvo atliktas gatvės atkarpos 27-29 paprastas remontas.

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė	km	1,189
Įvažiavimas, nuovaža	kv. m	1418,51
Kelio (gatvės) apšvietimo tinklas	km	0,585
Pėsčiųjų (dviračių) takas	kv. m	145,6
Pralaida	m	37
Pralaida	vnt.	2

Matininkė



Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERTIŲ NUSTATYMAS

Pavadinimas Žiedo gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-12-15
Vertės nustatymo data 2020-12-15

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėėjimas %	Atkurtiamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gatvės atkarpa 1 - 27	1-27	5	km	0,677	NTK 2020-3.2.3	860960	583000	75	146000	1	146000
Gatvės atkarpa 27-29	27-29	5	km	0,008	NTK 2020-3.2.3	860960	6890	0	6890	1	6890
Gatvės atkarpa 29-47	29-47	5	km	0,504	NTK 2020-3.2.3	860960	434000	75	108000	1	108000
Įvažiavimas, nuovaža k2	2	5	kv. m	12,27	NTK 2020-3.2.10	32,71	401	75	100	1	100
Įvažiavimas, nuovaža d4	4	5	kv. m	128,18	NTK 2020-3.2.10	32,71	4190	75	1050	1	1050



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas, nuovaža d7	7	5	kv. m	84,11	NTK 2020-3.2.10	32,71	2750	75	688	1	688
Įvažiavimas, nuovaža k8	8	5	kv. m	201,35	NTK 2020-3.2.10	32,71	6590	75	1650	1	1650
Įvažiavimas, nuovaža d9	9	5	kv. m	44,62	NTK 2020-3.2.10	33,13	1480	75	370	1	370
Įvažiavimas, nuovaža d13	13	5	kv. m	92,6	NTK 2020-3.2.10	32,71	3030	75	757	1	757
Įvažiavimas, nuovaža k16	16	10	kv. m	37,25	NTK 2020-3.2.10	15,85	1230	75	309	1	309
Įvažiavimas, nuovaža d17	17	10	kv. m	55,45	NTK 2020-3.2.10	15,85	879	75	220	1	220
Įvažiavimas, nuovaža k19	19	10	kv. m	57,34	NTK 2020-3.2.10	15,85	909	75	227	1	227
Įvažiavimas, nuovaža d20	20	10	kv. m	134,35	NTK 2020-3.2.10	16,28	2190	75	547	1	547
Įvažiavimas, nuovaža k21	21	10	kv. m	57,94	NTK 2020-3.2.10	16,28	943	75	236	1	236
Įvažiavimas, nuovaža k23	23	10	kv. m	75,51	NTK 2020-3.2.10	16,28	1230	75	307	1	307
Įvažiavimas, nuovaža d24	24	5	kv. m	90,86	NTK 2020-3.2.10	32,71	2970	75	743	1	743
Įvažiavimas, nuovaža k31	27	5	kv. m	156,4	NTK 2020-3.2.10	32,71	5120	75	1280	1	1280
Įvažiavimas, nuovaža d34	30	10	kv. m	78,46	NTK 2020-3.2.10	16,28	1280	75	319	1	319
Įvažiavimas, nuovaža d41	37	10	kv. m	81,74	NTK 2020-3.2.10	16,28	1330	75	333	1	333
Įvažiavimas, nuovaža k41	37	10	kv. m	30,08	NTK 2020-3.2.10	16,28	490	75	122	1	122
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1 - 3	1-3	5	kv. m	101,44	NTK 2020-3.2.11	48,08	4880	75	1220	1	1220



* 1 1 2 2 8 5 6 2 1 5 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pēščiņu (dviračiņ) takas 5 - 6	5-6	5	kv. m	22,81	NTK 2020-3.2.11	48,08	1100	75	274	1	274
Pēščiņu (dviračiņ) takas 28-30	28-30	5	kv. m	21,35	NTK 2020-3.2.11	48,08	1030	0	1030	1	1030
Pralaida 32	28	2,5	m	19	NTK 2020-5.1.11	280	5320	75	1330	1	1330
Pralaida 46	42	2,5	m	18	NTK 2020-5.1.11	280	5040	75	1260	1	1260
Viso							1078000		275000		275000

Matininkē

2020-12-18 09:01:46



* 1 1 2 2 8 5 6 2 1 5 *

Lapas 3 iš 3


Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Žiedo gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-12-15

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasčio remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gatvės atkarpa 1 - 27	1	0,000	6123598,51	547221,52	27	0,677	6124272,46	547209,17	0,677	Dvi	30			9	Asfaltbetonis	1989			
Gatvės atkarpa 27-29	27	0,677	6124272,46	547209,17	29	0,685	6124280,35	547210,02	0,008	Dvi	30			9	Asfaltbetonis	1989			2020
																1989			2020
Gatvės atkarpa 29-47	29	0,685	6124280,35	547210,02	47	1,189	6124751,83	547359,94	0,504	Dvi	30			9	Asfaltbetonis	1989			
																1989			

Matininkė



* 1 1 2 2 8 5 6 2 1 0 *

Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5
Matininkas(-ė) , kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2543

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Žiedo gatvė

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Kadastro duomenų nustatymo data 2020-12-15

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūtis pavadinimas	Metai			
	taško Nr.	km	X	Y						Statybos	Pradžios/Pabaigos		
											Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža k2	2	0.030	6123628,87	547219	Asfaltbetonis	kv. m	12,27	Kairė		1989			
										1989			
Įvažiavimas, nuovaža d4	4	0.060	6123657,69	547215,23	Asfaltbetonis	kv. m	128,18	Dešinė		1989			
										1989			
Įvažiavimas, nuovaža d7	7	0.139	6123736,67	547203,16	Asfaltbetonis	kv. m	84,11	Dešinė		1989			
										1989			



* 1 1 2 2 8 5 6 2 1 1 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža k8	8	0.161	6123757,7	547200,86	Asfaltbetonis	kv. m	201,35	Kairė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža d9	9	0.176	6123772,52	547199,24	Asfaltbetonis	kv. m	44,62	Dešinė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža d13	13	0.313	6123910,08	547189,99	Asfaltbetonis	kv. m	92,6	Dešinė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža k16	16	0.446	6124042,4	547191,37	Žvyras	kv. m	37,25	Kairė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža d17	17	0.456	6124052,44	547191,68	Žvyras	kv. m	55,45	Dešinė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža k19	19	0.502	6124098,69	547193,52	Žvyras	kv. m	57,34	Kairė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža d20	20	0.532	6124128,75	547194,65	Žvyras	kv. m	134,35	Dešinė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža k21	21	0.574	6124170,78	547198,86	Žvyras	kv. m	57,94	Kairė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža k23	23	0.600	6124196,21	547201,41	Žvyras	kv. m	75,51	Kairė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža d24	24	0.618	6124214,51	547203,25	Asfaltbetonis	kv. m	90,86	Dešinė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža k31	27	0.701	6124296,61	547211,35	Asfaltbetonis	kv. m	156,4	Kairė		1989			



* 1 1 2 2 8 5 6 2 1 1 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža d34	30	0.860	6124454,98	547228,98	Žvyras	kv. m	78,46	Dešinė		1989			
										1989			
	37	1.072	6124655,18	547294,32	Žvyras	kv. m	81,74	Dešinė		1989			
Įvažiavimas, nuovaža k41	37	1.072	6124655,18	547294,32	Žvyras	kv. m	30,08	Kairė		1989			
										1989			
Pralaida 32	28	0.757	6124352,34	547217,48	Gelžbetonis	m	19	Centras		1989			
Pralaida 46	42	1.187	6124750,08	547358,59	Gelžbetonis	m	18	Centras		1989			
										1989			

Matininkė



* 1 1 2 2 8 5 6 2 1 1 *

Uždaroji akcinė bendrovė "AASE", kodas: 183245391, adresas: Ukmergė, Deltuvos g. 5

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Žiedo gatvė

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Kadastro duomenų nustatymo data 2020-12-15

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektrės apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Metai			
	atskaitos duomenys		koordinatės		atskaitos duomenys		koordinatės								Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasčio remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1 - 3	1	0,000	6123598,51	547221,52	3	0,052	6123650,71	547216,46	Betono plytelės	kv. m	101,44	Dešinė			1989			
															1989			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 5 - 6	5	0,068	6123666,24	547213,72	6	0,082	6123680,15	547211,26	Betono plytelės	kv. m	22,81	Dešinė			1989			
															1989			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 28-30	28	0,679	6124275,02	547209,44	30	0,690	6124285,35	547210,46	Betono plytelės	kv. m	21,35	Kairė			2020			
															2020			



* 1 1 2 2 8 5 6 2 1 2 *

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Apšvietimo tinklas (be atramų) 1-22	1	0.000	6123598,51	547221,52	22	0.582	6124178,31	547199,61			km	0,585	Kairė	Oro laidin iai	4x25	1989			
																1989			

Matininkė



UAB "Relas"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Statinys (statiniai)**

Bylos Nr.:

Registro Nr.: **44/660986 (Statiniai)**

Adresas: **Ukmergės r. sav. Ukmergės m.**

Lapų skaičius: **16**



SUDERINTA

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Elektroniniu parašu pasirašė:

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žyma: 2015-06-03 12:50:58

Bylos Nr.
Tomo Nr. **1**
Registro **44/660986**

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS


Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2015-05-27	5	1-5	
2	Koordinacijų žiniaraštis keliams A3 KZ		2015-05-27	2	6-7	
3	Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys 1K FORMA		2015-05-27	3	8-10	
4	Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas) 2K FORMA		2015-05-27	2	11-12	
5	Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys 3K FORMA		2015-05-27	1	13	
6	Kelio sankryžų, pralaidų, autobusų sustojimo, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys 4K FORMA		2015-05-27	2	14-15	

Vidaus apyrašo lapų

15



1054177879




RELIAS UAB "Relias"
Pusko g. 21, Marijampolė 868393095 info@relias.lt
Kval. pažym. Nr. 20-M-1914

Pateiktas	V., pavardė	Paršas	Data
Geodezininkas			2015-05-28


Statinio planas 1 iš 5			
1:1000		A.V.	

Sudarytas pagal 2015-05-27		Pastato pažymėjimas	
kadstrinių matavimų duomenis		plane GT	

Sudarytas pagal 2015-05-27		Pastato pažymėjimas	
kadstrinių matavimų duomenis		plane GT	



1054177879



RELIAS		UAB "Relias"	
		Pusko g. 21, Naurijampolė 868393095 info@relias.lt	
		Kval. pažym. Nr. 20-M-1914	


Paraišos	V., pavardė	Paraišas	Data
Geodezininkas			2015-05-28

Statinio planai 2 iš 5		1:1000	A.V.
------------------------	--	--------	------

Sudarytas pagal 2015-05-27	Pastato pažymėjimas
kadstrinių matavimų duomenis	plane GT



1054177879



UAB "Relias"
Pusko g. 21, Marijampolė 868393095 info@relias.lt
Kval. pažym. Nr. 2M-M-1914

Pareigos	V., pavardė	Parasas	Data
Geodezininkas			2015-05-28


Statinio planas 3 iš 5
1:1000
A.V.

Sudarytas pagal 2015-05-27
kadstrinių matavimų duomenis

Pastato pažymėjimas
plane GT



1054177879



UAB "Relias"
Pusko g. 21, Marijampolė 868393095 info@relias.lt
Kval. pažym. Nr. 20-M-1914

Parėjos

V., pavardė

Paršas

Data

Geodezininkas

2015-05-28


Statinio planai 4 iš 5

1:1000


A.V.

Sudarytas pagal 2015-05-27
kadastrovinių matavimų duomenis

Pastato pažymėjimas
plane GT



1054177879



RELIAS	
UAB "Relias" Pusko g. 21, Marijampolė 868393095 info@relias.lt Kval. pažym. Nr. 20-M-1914	

Parėigos	V., pavardė	Parėisas	Data
Geodezininkas			2015-05-28
Statinio planai 5 iš 5		1:1000	A.V.

Sudarytas pagal 2015-05-27 kadastriinių matavimų duomenis	Pastato pažymėjimas plane GT	
--	---------------------------------	--

Koordinacių žiniaraštis keliams A3

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m.

Unikalus Nr. 4400-3834-9556

Pavadinimas Ramygalos gatvė

Žymėjimas GT

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2015-05-27

Kelio ruožas
Koordinacių sistema: LKS 1994

Kelio riba				Kelio riba				Kelio riba			
Taško Nr.	X	Y		Taško Nr.	X	Y		Taško Nr.	X	Y	
50	6125076,57	546889,45		84	6124530,94	547800,56		118	6124569,96	548027,78	
51	6125034,92	546954,70		85	6124531,88	547805,96		119	6124572,43	547987,48	
52	6125036,06	546956,39		86	6124535,01	547816,96		120	6124570,94	547964,18	
53	6125031,82	546963,52		87	6124540,43	547833,65		121	6124566,87	547940,31	
54	6125028,39	546963,50		88	6124547,34	547853,79		122	6124563,27	547927,05	
55	6124784,61	547341,96		89	6124557,90	547882,80		123	6124555,31	547899,58	
56	6124780,71	547349,48		90	6124566,53	547910,36		124	6124540,23	547857,20	
57	6124777,80	547361,74		91	6124574,97	547942,20		125	6124534,23	547839,32	
58	6124780,03	547367,34		92	6124579,09	547967,79		126	6124527,68	547819,74	
59	6124766,49	547384,43		93	6124580,04	547993,87		127	6124524,99	547810,86	
60	6124760,71	547380,08		94	6124576,81	548040,73		128	6124523,45	547805,82	
61	6124758,44	547380,14		95	6124574,29	548075,58		129	6124521,74	547780,80	
62	6124732,18	547416,95		96	6124573,76	548083,86		130	6124523,68	547754,31	
63	6124730,21	547416,55		97	6124571,18	548120,50		131	6124525,32	547742,43	
64	6124729,26	547416,91		98	6124569,92	548138,02		132	6124528,95	547726,20	
65	6124727,58	547418,80		99	6124566,33	548180,65		133	6124534,52	547709,23	
66	6124692,22	547471,81		100	6124565,02	548194,30		134	6124536,82	547703,03	
67	6124668,10	547507,99		101	6124559,26	548251,86		135	6124543,60	547688,34	
68	6124658,76	547522,41		102	6124555,35	548280,89		136	6124556,67	547665,29	
69	6124641,82	547547,79		103	6124550,85	548314,12		137	6124574,59	547635,89	
70	6124621,82	547578,21		104	6124544,29	548361,90		138	6124586,87	547614,94	
71	6124600,63	547610,65		105	6124544,51	548364,14		139	6124622,18	547563,34	
72	6124588,44	547629,31		106	6124544,77	548365,08		140	6124635,69	547543,21	
73	6124571,70	547655,44		107	6124534,02	548363,93		141	6124662,05	547503,17	
74	6124559,31	547675,64		108	6124535,74	548358,71		142	6124684,30	547469,60	
75	6124551,22	547690,36		109	6124536,70	548355,28		143	6124701,53	547443,83	
76	6124542,26	547709,64		110	6124540,80	548282,30		144	6124717,11	547420,35	
77	6124535,80	547729,53		111	6124547,24	548264,69		145	6124717,22	547419,59	
78	6124533,16	547742,47		112	6124551,20	548255,90		146	6124717,20	547418,88	
79	6124532,51	547746,07		113	6124554,33	548228,15		147	6124715,18	547416,66	
80	6124531,73	547752,11		114	6124556,98	548199,10		148	6124720,23	547408,80	
81	6124530,35	547767,24		115	6124557,64	548189,25		149	6124727,06	547399,27	
82	6124530,10	547791,04		116	6124563,37	548117,64		150	6124731,04	547392,84	
83	6124530,27	547794,91		117	6124564,89	548098,09		151	6124741,28	547376,26	

Kelio ašis			
Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
1	0,000	6124539,40	548364,50
2	0,004	6124540,02	548360,31
3	0,028	6124543,30	548336,41
4	0,067	6124549,33	548298,21
5	0,093	6124552,80	548272,79
6	0,126	6124556,80	548240,00
7	0,169	6124561,00	548196,70
8	0,181	6124561,98	548184,95
9	0,247	6124567,28	548119,07
10	0,275	6124569,33	548090,97
11	0,332	6124573,39	548034,26
12	0,376	6124576,23	547990,68
13	0,401	6124575,01	547965,99
14	0,426	6124570,92	547941,25
15	0,449	6124564,90	547918,71
16	0,463	6124560,92	547904,97
17	0,478	6124556,61	547891,19
18	0,516	6124543,78	547855,50
19	0,555	6124531,34	547818,35
20	0,575	6124526,78	547798,43
21	0,588	6124525,92	547785,92
22	0,613	6124527,02	547760,78
23	0,621	6124527,71	547753,21
24	0,631	6124529,24	547742,45
25	0,646	6124532,37	547727,86
26	0,669	6124539,54	547706,33
27	0,688	6124547,41	547689,35
28	0,709	6124557,99	547670,46
29	0,721	6124564,18	547660,36
30	0,738	6124573,15	547645,66
31	0,754	6124581,52	547632,60
32	0,766	6124587,65	547622,12
33	0,777	6124593,75	547612,80
34	0,828	6124622,00	547570,77



Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y
152	6124788,00	547303,97
153	6124796,02	547291,34
154	6124804,04	547279,00
155	6124830,17	547239,02
156	6124890,88	547143,46
157	6125059,59	546878,61

Parengė

A. V.

Tikrino

Kelio ašis			
Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
35	0,858	6124638,76	547545,50
36	0,906	6124665,07	547505,58
37	0,948	6124688,26	547470,71
38	0,963	6124696,87	547457,82
39	1,009	6124722,34	547419,57
40	1,021	6124728,81	547409,88
41	1,037	6124737,35	547396,36
42	1,060	6124750,38	547376,80
43	1,076	6124759,08	547364,13
44	1,115	6124780,56	547331,64
45	1,160	6124805,26	547293,34
46	1,278	6124869,01	547194,06
47	1,564	6125023,31	546953,15
48	1,610	6125047,66	546915,13
49	1,647	6125067,67	546883,77



Organizacija: UAB "Relas", kodas: 165692469, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Punsko g. 21

+ 370 683

930 95

Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m.

Unikalus Nr. 4400-3834-9556

Žymėjimas GT

Pavadinimas Ramygalos gatvė

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2015-05-27

Aprašymas: ruožas nuo 0.000 km iki 1.647 km. Buvęs kelio ruožas nuo 0.010 km iki 1.657 km.
Ypatingas statinys.

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė 1-39	km	1,009
Gatvė 39-49	km	0.638
Nuovaža 39	kv. m	26,24
Nuovaža 39	vnt.	1
Nuovaža 40	kv. m	34,54
Nuovaža 40	vnt.	1
Nuovaža 43	kv. m	107,24
Nuovaža 43	vnt.	1
Nuovaža 43	vnt.	1
Nuovaža 43	kv. m	187,69
Nuovaža 41	vnt.	1
Nuovaža 41	kv. m	17,65
Nuovaža 45	kv. m	23,75
Nuovaža 45	vnt.	1
Nuovaža 47	kv. m	57,14
Nuovaža 47	vnt.	1
Pralaida 45	vnt.	1
Pralaida 45	m	3,65



* 1 0 5 4 1 7 8 0 1 9 *

A.V.

Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys**Adresas** Ukmergės r. sav. Ukmergės m.**Unikalus Nr.** 4400-3834-9556**Pavadinimas** Ramygalos gatvė**Žymėjimas** GT**Paskirtis** Kelių (gatvių)**Matavimų data** 2015-05-27

Aprašymas: ruožas nuo 0.000 km iki 1.647 km. Buvęs kelio ruožas nuo 0.010 km iki 1.657 km.
Ypatingas statinys.

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė	km	1.647
Įvažiavimas, nuovaža	kv. m	454.25
Įvažiavimas, nuovaža	vnt.	7
Pralaida	vnt.	1
Pralaida	m	3.65

A.V.



Organizacija: UAB "Relas", kodas: 165692469, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Punsko g. 21

Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m.

Unikalus Nr. 4400-3834-9556

Žymėjimas GT

Pavadinimas Ramygalos gatvė


Paskirtis Kelių (gatvių)

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Matavimų data 2015-05-27

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gatvė 1-39	2015-05-27	I	1-39	5	km	1,009	NTK 2015-3.2.2	1762570	1778000	75	445000	1	445000
Gatvė 39-49	2015-05-27	I	39-49	5	km	0.638	NTK 2015-3.2.2	1762570	1125000	75	281000	1	281000
Nuovaža 39	2015-05-27	I	-	5	kv. m	26,24	NTK 2015-3.2.10	35,91	942	75	236	1	236



* 1 0 5 4 1 7 8 0 2 0 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nuovaža 40	2015-05-27	I	-	5	kv. m	34,54	NTK 2015-3.2.10	35,91	1240	75	310	1	310
Nuovaža 43	2015-05-27	I	-	5	kv. m	107,24	NTK 2015-3.2.10	29,81	3200	75	799	1	799
Nuovaža 43	2015-05-27	I	-	10	kv. m	187,69	NTK 2015-3.2.10	13,97	2620	75	656	1	656
Nuovaža 41	2015-05-27	I	-	10	kv. m	17,65	NTK 2015-3.2.10	13,97	247	75	62	1	62
Nuovaža 45	2015-05-27	I	-	10	kv. m	23,75	NTK 2015-3.2.10	13,97	332	75	83	1	83
Nuovaža 47	2015-05-27	I	-	10	kv. m	57,14	NTK 2015-3.2.10	13,97	798	75	200	1	200
Viso									2912000		728000		728000

A.V.



* 1 0 5 4 1 7 8 0 2 0 *

Organizacija: UAB "Relas", kodas: 165692469, buveinės (deklarutas) adresas: Marijampolė, Punsko g. 21

Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys


Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m.

Pavadinimas Ramygalos gatvė

Unikalus Nr. 4400-3834-9556
Žymėjimas GT
Paskirtis Kelių (gatvių)
Matavimų data 2015-05-27

Kelio reikšmė	Kategorija				Pagrindinė				Eismo juostų skaičius				Dvi				Kelio ilgis, km.				Papr. remonto metai	Kap. remonto metai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.				Statybos metai				Kelio plotis, m						Kelio sankasos plotis, m				Kelio sankasos tipas				Kelio dangos plotis, m				Kelio dangos tipas				Rekonstravimo metai				Kap. remonto metai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	atskaitos taškai ašyje		koordinatės		atskaitos taškai ašyje		koordinatės		Ruožo ilgis, km.		Statybos metai		Kelio plotis, m		Kelio sankasos plotis, m		Kelio sankasos tipas		Kelio dangos plotis, m				Kelio dangos tipas		Rekonstravimo metai		Kap. remonto metai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y	Ruožo ilgis, km.	Statybos metai	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos tipas	Rekonstravimo metai	Kap. remonto metai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gatvė 1-39	1	0.000	6124539,4	548364,5	39	1.009	6124722,34	547419,57	1,009	1980	11	8		8	Asfaltbetonis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

A.V.



* 1 0 5 4 1 7 8 0 2 1 *

Organizacija: UAB "Relas", kodas: 165692469, buveinės (deklaruotas) adresas: Marijampolė, Punsko g. 21

Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m.


Unikalus Nr. 4400-3834-9556
Žymėjimas GT

Pavadinimas Ramygalos gatvė

Paskirtis Kelių (gatvių)
Matavimų data 2015-05-27

Kelio reikšmė

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Statybos metai	Medžiaga	Markė (tipas)	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Rekonstravimo	Kap. remonto	Papr. remonto
	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nuovaža 39	39	1.009	6124722,34	547419,57	1980	Asfaltbetonis		kv. m	26,24	Kairė				
Nuovaža 40	40	1.021	6124728,81	547409,88	1980	Asfaltbetonis		kv. m	34,54	Dešinė				
Nuovaža 43	43	1.076	6124759,08	547364,13	1980	Asfaltbetonis		kv. m	107,24	Kairė				
Nuovaža 43	43	1.076	6124759,08	547364,13	1980	Asfaltbetonis		kv. m	187,69	Dešinė				
Nuovaža 41	41	1.037	6124737,35	547396,36	1980	Žvyras		kv. m	17,65	Kairė				
Nuovaža 45	45	1.160	6124805,26	547293,34	1980	Žvyras		kv. m	23,75	Kairė				
Nuovaža 47	47	1.564	6125023,31	546953,15	1980	Žvyras		kv. m	57,14	Dešinė				



* 1 0 5 4 1 7 8 0 0 6 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pralaida 45	45	1.160	6124805,26	547293,34	1980	Betonas		m	3,65	Kairė				

A.V.

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK21-80516

Parengta: 2021.09.01,
Galioja iki: 2022-09-01

Klientas: UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Kęstučio a. 3, Ukmergė, Ukmergės r. sav., +37062601848,
gedas.janulis@zilinskis.com

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas

Objekto adresas: Žiedo g. -, Ukmergė, Ukmergės r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N7180516

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 21-80516 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtą.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.lt/savitarna>, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 - 10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.

3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/fast-track-modelis.html.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokėtinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

apskaitos prietaisų grąžinimą.

3.5.2. Projektuojant tinklą ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Esamą 10 kV kabelių liniją "TR14-MT138", įrengtą anksčiau nei prieš 20 metų išskirti atskira sąmata.

3.5.4. Esamą 0,4 kV oro liniją L-900 iš transformatorinės TR-9, įrengtą anksčiau nei prieš 20 metų išskirti atskira sąmata.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Bendrovė pagal Kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal Kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612


Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 21-80516
Trumpiausias geometrinis atstumas

AB „Energijos
skirstymo operatorius“



M 1:2,000

9/1/2021



Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

**PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER21-80528**

Parengta: 2021.09.02,
Galioja iki: 2022-09-02

Klientas: UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Kęstučio a. 3, Ukmergė, Ukmergės r. sav., +37067052554,
gedjanulis@gmail.com

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimo tinklas

Objekto adresas: Žiedo g. -, Ukmergė, Ukmergės r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N7180528

Kliento paraiškos Nr. 21-80528 duomenys	Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija			Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
	I	II	III	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	11	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	11	Trifazis
Komerčinės apskaitos spintos spalva:				
Išmanioji apskaita:		Neužsakyta		

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento objekto, esančio Žiedo g. -, Ukmergė, Ukmergės r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui:

3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šią Prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Terminuotam (laikinam) elektros įrenginių prijungimui turite parengti supaprastintą elektros tinklo (nuo nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos su Bendrove) projektą (schemą - planą) ir suderinti su Bendrove bei kitomis suinteresuotomis pusėmis (įstaigomis, organizacijomis, asmenimis). Projekte (schemoje - plane) turi būti nurodyta abonentinė elektros tinklo dalis su prijungiamo tinklo apsaugančiais elementais bei prijungiamais laidininkais (nurodant laidininko tipą, skerspjūvį bei ilgį) iki

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimų linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

abonentinės apskaitos spintos kurioje bus įrengtas Operatoriaus apskaitos prietaisas. Projektas (schema - planas) turi būti parengtas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Dėl projekto (schemos - plano) parengimo galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Parengus projektą (skaitmeninę versiją), jį pateikite <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę, kuri atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą (kaip turi būti paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1.3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei, kuri atlikusi darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų objekto vidaus tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraikos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Pateikus Rangovo aktą susipažinkite su terminuotų (laikinių) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos sutartimi (toliau - Sutartis) ir atlikite prijungimo įmoką (preliminarijos prijungimo įmokos sumokėjimas yra laikomas Sutarties pasirašymu, todėl papildomai Sutarties pasirašinėti nebereikia). Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitaroje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.6. Pasirašykite elektros tiekimo sutartį su pasirinktu nepriklausomu elektros energijos tiekėju ir apmokėkite už elektros įrenginių prijungimo/atjungimo paslaugą pagal Jums pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

3.7. Apskaitos prietaisą įrengsime, kai apmokėsite išankstinę sąskaitą už elektros įrenginių prijungimo/atjungimo paslaugą.

3.8. Svarbi informacija:

3.8.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimo dienos.

3.8.2. Kliento terminuotų (laikinių) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.

3.8.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai Bendrovė atlieka terminuotų (laikinių) Kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, priklausančius terminuotus (laikinius) elektros įrenginius turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.

3.8.4. Pasikeitus poreikiui arba pageidaujant pratęsti elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarties terminą, pateikite naują paraišką, prisijungę Bendrovės savitaroje www.eso.lt/savitarna.

3.8.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. 1852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. 1852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitiklio-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdėti-plombą.

www.eso.lt/lt/verslui/elektra/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimų linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokėtinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Esamoje kabelių spintoje su apskaitos prietaisais KAS-673 L-rezervas (toliau - KS/KAS) (iš transformatorinės MT-139) sumontuoti trifazį 20 A automatinį jungiklį.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612


Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Trumpiausias geometrinis atstumas

skirstymo operatorius"



Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.it

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 21-16868D

Parengta: 2021-08-19,
Galioja iki: 2023-08-19

Klientas: UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Kestučio a. 3. Ukmergė, Ukmergės r. sav., +37067052554,

Objekto pavadinimas: Dujų tinklai

Objekto adresas: Unikalus Nr.: 4400-4761-6220, Žiedo g. Ukmergė

Investicinio projekto Nr.: D7A5116868

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

Dujotiekio tipas	
Dujotiekio skersmuo, mm	
Maksimalus dujų slėgis, bar	0
Minimalus dujų slėgis, bar	0
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val	0

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 21-16868D dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų ir įrenginių pertvarkymo/rekonstravimo.

2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:

Vidutinio slėgio dujotiekis

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Projekte (esant poreikiui) numatyti:

3.1.1. esamo PE d90 v.s. dujotiekio tinklų ir/ar įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstravimo darbus pertvarkymą (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas, iškėlimas, demontavimas), PL d90 v.s. Inventorinis Nr. TP3233791, adresas: Žiedo g. Ukmergė.

3.2. esamų skirstomųjų dujotiekų ir įrenginių apsaugos zonose vadovautis Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekų apsaugos, Skirstomųjų dujotiekų įrengimo taisyklėmis ir vykdyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygas;

3.3. dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas);

3.4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, LR Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies reikalavimais, dėl gamtinių dujų skirstymo sistemos, nuosavybės teise priklausančios Bendrovei perkėlimo (rekonstravimo), užsakovas (-ai) arba įgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis į Bendrovę ir sudaryti Jungtinės veiklos ir Dujų skirstymo sistemos perkėlimo (toliau - Perkėlimo sutartis) sutartis su Bendrove.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokstinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Darbai bus atlikti įvykdžius sudarytų Perkėlimo ir Jungtinės veiklos sutarčių abipusius sutartinius įsipareigojimus.

5. Kita informacija

5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;

5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;

5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1852. Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Kaunas

2021-08-04 Nr. 2-I-0625/21

„Projektai ir Co“, UAB

Siunčiama e. p.

PROJEKTAVIMO / PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Statytojas (Užsakovas): Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Statytojo adresas: Kęstučio a. 3, LT-20111, Ukmergė

Objekto pavadinimas ir vieta: Susisieikimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Žiedo g. tarp Deltuvos g. ir Gedimino g., Ukmergės mieste, rekonstravimo projektas

1. Reikalavimai tinklo elementų išsaugojimui.

Užsakovas privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietyje į žemės darbų zoną patenkančius Telia Lietuva, AB priklausančius tinklo elementus:

- 1.1. *Atnaujinant gatvės važiuojamosios dalies dangas, šaligatvių dangas, želdinių juostas, išsaugoti esamus požeminius ryšių kabelius, ryšių kanalus ir ryšių šulinius, sureguliuojant šulinių aukščius su danga.*
 - 1.2. *Esamus kabelius grunte, apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais.*
 - 1.3. *Per gatvę ar įvažiavimus paklotus ryšių kanalus apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais.*
 - 1.4. *Nukasus dangą, nesulaužyti ir nevažinėti su sunkiąja technika per ryšių tinklą esamus vamzdžius. Šulinius, kurie pakliūs į gatvės statybų zoną būtina sužeminti ir sutvirtinti važiuojamai daliai pritaikyti perdengimais, uždenkti važiuojamosios dalies liukais. Nesant galimybės išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą.*
 - 1.5. *Gatvės ir šaligatvių statybą suprojektuoti taip, kad bordiūrai nebūtų klojami per ryšių šulinius.*
 - 1.6. *Keičiant senus medžius naujais, nepažeisti ryšių kanalizacijos kanalų ir kabelių.*
- Visi ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti atlikti iki objekto statybos darbų pradžios. Nesant galimybės išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti tinklo elementų perkėlimą.

2. Bendrieji reikalavimai.

- 2.1. Tinklo elemento perkėlimo/išsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.
- 2.2. Tinklo elementų perkėlimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroninių ryšių įstatymo šeštojo skirsnio 37 straipsnio 2 punktu, Statytojas (Užsakovas) turi atlikti savo lėšomis.
- 2.3. Vykdamas projektavimą, tinklo įrengimą techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“.
- 2.4. Tinklo elemento perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų. Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perjungimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo grafiką Tinklo resursų administravimo 2 komandai ir suderina perjungimo laiką, Kaunas, Savanorių pr.367, tel. 8-37-402054, 8-610-07903. Perkeliama, išsaugomų tinklo elementų kiekis pateiktas Projektavimo sąlygų išdavimo dienai, jų kiekis bėgant laikui dėl tinklų plėtros gali pasikeisti todėl kiekius būtina sutikslinti prieš 30 dienų iki darbų pradžios.
- 2.5. Telia Lietuva, AB pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti prisijungimo, iškėlimo ir apsaugojimo sąlygas.

- 2.6. Elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, iš anksto suderinus, gavus darbams Telia sutikimą (leidimą), išskvietus ir dalyvaujant Telia atstovui.
- 2.7. Projektą derinti Telia Lietuva, AB, Tinklo resursų administravimo 2 komandoje. Josvainių g.25, Kėdainiai, tel. +370 (349) 77003, +370 (612) 94059.
- 2.8. Tinklo elemento perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, darbų vykdymo aprašą, pasirašius šalims tinklų perkėlimo sąlygų sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant Bendrovės įgaliotam atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimą darbams veikiančiuose įrenginiuose. Atstovą kviesti registruojantis internetu www.telia.lt/verslui/trasu-rodymas arba tel. 1816-1
- 2.9. Perkeltas tinklo elementas gali būti perduotas naudojimui tik pateikus perkeltą elemento pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, patikslintą projektą bei dokumentus įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
- 2.10. Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkėlimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. Perkėlimo darbai nuosavybės teisės į telekomunikacijų tinklo elementą nekeičia.

Telia Lietuva, AB Infrastruktūros padalinio

Tinklo resursų administravimo 2 komandos inžinierius

[a@t](#)



UAB „Projektai ir Co“

El. p.:

2021 m. rugsėjo 8 d. Nr. R-673

į 2021 m. rugsėjo 1 d. Nr.

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad pagal raštu 2021-09-01 „Susisiekimu komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Žiedo g. tarp Deltuvos g. ir Gedimino g., Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ pateiktą situacijos schemą numatomų darbų ribose RAIN elektroninių ryšių infrastruktūra (toliau – RAIN tinklas) paklota HDPE vamzdyje (toliau - HDPE).

Esant HDPE iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus, patenkančius į objekto ribas Užsakovo (Statytojo) lėšomis.

RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos sąlygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui išsaugoti, nepabloginant esamos situacijos, tai yra išlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamų sprendinių. Pagal poreikį numatyti RAIN tinklo elementų papildomą apsaugą specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar HDPE) d=110 mm vamzdžiu.

2. Esant iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, prašome kreiptis papildomai į VŠĮ „Placiuostis internetas“ dėl RAIN tinklo perkėlimo sąlygų, prie prašymo pateikiant konkrečius objekto ir RAIN tinklo iškėlimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal poreikį, išnagrinėjus pakartotinį prašymą.

3. Po darbų užbaigimo pateikti VŠĮ „Placiuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją elektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pastatyta taip“, pakoreguotas šviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimų rezultatai, geodezinė nuotrauka su perkeltuo RAIN tinklo elementais.

4. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo lieka VŠĮ „Placiuostis internetas“.



Kitos sąlygos:

1. Prieš projektavimo darbus suderinti objekto erdvinę informaciją (topografinį planą) su VŠĮ „Placiuostis internetas“.
2. Vykdamas projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir apsaugą. RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus gali atlikti tik atestuota įmonė.
3. Parengtą projektą suderinti su VŠĮ „Placiuostis internetas“ e. paštu info@placiuostis.lt.
4. Ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų pradžios, suderinti perkėlimo laiką ir terminą su VŠĮ „Placiuostis internetas“ raštu ar e. paštu info@placiuostis.lt. Pažymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02.00 val. iki 06.00 val.
5. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant VŠĮ „Placiuostis internetas“ įgaliotam atstovui.

Šios projektavimo sąlygos galioja vienerius metus

Vyriausiasis specialistas, pavaduojantis

Tinklo valdymo tarnybos vadovę

t

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



MARTINU

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI

2021-08-03 Nr. 21 / 003

Ukmergė

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Žiedo g. tarp Deltuvos g. ir Gedimino g.,
Ukmergės mieste rekonstravimo projektas
(statinio pavadinimas)

UAB „Projektai ir CO“
(užsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAI:

1. Iškelti –

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

2. Pertvarkyti melioracijos statinius, esančius melioracijos projekto Nr. P11-1979
Ukmergės miesto k. v. ribose, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

3. Įrengti -

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

4. Kiti:

4.1. Parengti melioracijos statinių pertvarkymo projektą (toliau – Projektas) vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ ir kitų galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2. Rengiant projektą išsaugoti esančius melioracijos statinius pagal galiojančius techninius reikalavimus, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų;

4.3. Projektinę dokumentaciją derinti su trečiaisiais asmenimis, kurių sklypai ribojasi su Projekto teritorija ar yra įsiterpę joje;

4.4. Parengtą projektą derinti su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus melioracijos specialistu tel. (8 340) 60 265, paliekant vieną melioracinės dalies projekto egzempliorių;


4.5. Melioracijos statiniai pertvarkomi užsakovo lėšomis;

4.6. Melioracijos statinių projektavimą, projekto ekspertizę, statybos darbus ir techninę priežiūrą gali atlikti fiziniai arba juridiniai asmenys turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla;

4.7. Atlikus statybos darbus, pateikti skaitmeninę kontrolinę geodezinę (išpildomąją) nuotrauką, suderintą Teritorijų planavimo ir statybos vartų portale www.planuojastatau.lt per viešąją elektroninę paslaugą (TIIS).

5. Techninių sąlygų galiojimo laikas – 5 metai, jei statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą - sąlygos galioja iki statybos užbaigimo procedūrų dienos.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vedėjo pavaduotoja



UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

Parengta	2020-12-14
Galioja iki	2023-12-14

TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 263/20

Projekto parengimui

Statytojas, adresas	Ukmergės raj. savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3 Ukmergės m.
Objekto pavadinimas, adresas	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Žiedo g. tarp Deltuvos g. ir Gedimino g. , Ukmergės mieste kapitalinis remontas.
Projektuotojas, adresas	-
Statinio statybos rūšis	remontas

Reikalavimai projektavimui:

1. Šulinių dangčius, patenkančius į darbų vykdymo zoną, sukelti iki projekcinio dangų paviršiaus.
2. Esant poreikiui numatyti paviršinių nuotekų surinkimą nuo gatvės, nuotekas apvalant valymo įrenginiuose bei įrengiant paviršinių nuotekų išleistuvą į Vilkmargėlės upelį.
3. Gatvės kapitalinį remontą atlikti po to, kai bus perklotas esamą PVC d160 mm skersmens vandentiekio liniją nuo šulinio Nr. 61 iki šulinio Nr. 42 Žiedo g. PE DN225 mm vamzdžiais.
4. Projektą derinti su UAB „Ukmergės vandenys“.

Sąlygas ruošė:

Vandentiekio-nuotekų tinklų inžinierė

Suderinta:

UAB „Ukmergės vandenys“

Direktorius pavaduotojas



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370,
el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; [http:// www.ukmerge.lt](http://www.ukmerge.lt)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188752174

UAB „Projektai ir Co“,
Užtvankos g. 17, Dainių k., LT-
74202 Jurbarko r.
El. p.] 

om;

2021-08- Nr.

**DĖL APŠVIETIMO PROJEKTAVIMO ŽIEDO GATVĖS ATKARPOJE TARP
RAMYGALOS IR GEDIMINO GATVIŲ, UKMERGĖJE**

Projektuojamos gatvės apšvietimą projektuoti LED tipo šviestuvais pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos reglamentus ir normas. Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus, optinė šviestuvo dalis turi būti atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara, maitinimo šaltinis turi turėti pritemdymo funkciją.

Suprojektuoti apšvietimo valdymo spintą. Spintą montuoti arčiau Žiedo ir Klaipėdos gatvių susikirtimo zonos. Spintoje, be projektuojamo apšvietimo tinklo maitinimo, numatyti dvi rezervines grupes šalutinių gatvių (Senosios, Gailių, Šalpusnių ir kt.) apšvietimui. Apšvietimo valdymą numatyti pagal specializuotą valdiklį, kuris valdytų apšvietimą pagal astronominį laiką, turėtų galimybę priimti valdymo signalus nuotoliniu būdu, galėtų būti pajungtas prie informacinės sistemos.

Pagal paskaičiuotą reikalingą apšvietimui elektros galią, įvertinus rezervą, elektros pajungimui iš AB ESO, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vardu, gauti elektros pajungimo technines sąlygas (įgaliojimas suteiktas).

Projektuojamo apšvietimo tinklo techninius sprendinius derinti su statytoju.

Administracijos direktorius


VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS**

2017-02-24 10:57:12

PRIEIGOS RAKTAS: 80-2241172-447771

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **"Projektai ir Co", UAB**
 Kodas: **304317225**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Buveinės adresas: **Jurbarko r. sav. Dainių k. Užtvankos g. 17**
 NTR objekto kodas: **9499-2003-4017**
 Įregistravimo data: **2016-08-05**
 Versija: **3 (2017-01-26)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra
3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **77691 Eur**
 Akcijų skaičius: **26790 vnt.**
 Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **26790 vnt.**
 Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **2.90 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **pelno siekimas, organizuojant ir vystant ūkinę-komercinę veiklą.
 Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.**

5. Organai:

Valdybos narių skaičius: **3**

- 5.1. **Visuotinis akcininkų susirinkimas**
Registruota: **Nuo 2016-08-05**
- 5.2. **Vadovas**
Registruota: **Nuo 2016-08-05**
- 5.2.1. **Asmuo: 1 direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data **2017-01-25**
Registruota: **Nuo 2017-01-26**
Kauno m. sav. Kauno m. Baltijos g. 90-22

- 5.3. Registruota: **Valdyba**
Nuo 2016-08-05
- 5.3.1. Asmuo: , 3, narys
Registruota: **Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-06-07**
Nuo 2016-08-05
Jurbarko r. sav. Grivančių k. 1
- 5.3.2. Asmuo: , narys
Registruota: **Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-06-07**
Nuo 2016-08-05
Jurbarko r. sav. Seredžiaus mstl. Dubysos g. 1A
- 5.3.3. Asmuo:
Registruota: **Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-06-07**
Nuo 2016-08-05
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Gegužių g. 50-18
- 5.4. Registruota: **Valdybos pirmininkas**
Nuo 2016-08-05
- 5.4.1. Asmuo:
Registruota: **Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-06-07**
Nuo 2016-08-05
Jurbarko r. sav. Seredžiaus mstl. Dubysos g. 1A

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Registruota: **Vienasmenis atstovavimas**
Nuo 2016-08-05
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia direktorius**
-

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**
Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos:

- 10.1. Duomenys apie juridinį asmenį, nuo kurio buvo atskirtas juridinis
asmuo
Registruota: **Nuo 2016-08-05**
- 10.1.1. Asmuo: **A. Žilinskio ir ko UAB, JA k. 158102142**
Registruota: **Nuo 2016-08-05**
Jurbarko r. sav. Dainių k. Užtvankos g. 17
-

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

- 13.1 Įstatai
Dokumento data: **2016-06-07**
Įregistruotas: **2016-08-05**
-

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: **844770120**
Mobilusis telefonas: **869851552**
Elektroninio pašto adresas: **info@zilinskis.com**

2017-02-24 10:57:12

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

Vedėja



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.40006



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



26299

Išduotas 2021 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2020 m. spalio 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt