

Tiekėjams

2026-06-22

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas* (Pirkimo ID 8010856), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:Esama situacija

Techninio darbo projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 2.3 skyriuje yra pateiktos techninės specifikacijos nuotekų savitakiniams vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta.

Klausimas

Prašome patvirtinti, kad nuotekų savitakiniams tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

Atsakymas:

Galima naudoti.

2. Klausimas:Esama situacija

Techninio darbo projekto, Susisiekimo dalies, techninių specifikacijų 6 skyriaus, 2 ir 3 lentelėse pateikti reikalavimai neaustinėms geotekstilėms. Šiuose reikalavimuose nurodoma, kad būdingas geotekstilių kiaurymės dydis turi būti $0,08 \text{ mm} \pm 30\%$, tačiau Pagal TRA GEOSINT ŽD V skyriaus V skirsnį, kiaurymės dydis O90 neaustai geotekstilei turi būti $0,06 \text{ mm} \leq$ pasirinktas $O90 \leq 0,2 \text{ mm}$.

Klausimas

Prašome patvirtinti, kad Rangovas galės naudoti geotekstilę, kurios kiaurymės dydis $0,06 \text{ mm} \leq$ pasirinktas $O90 \leq 0,2 \text{ mm}$.

Atsakymas:

Rangovas galės naudoti tokią geotekstilę.

3. Klausimas:

Prašome patikslinti:

3.1. Patvirtinkite, kad tiekėjams nereikia vertintis projektinėje dokumentacijoje pateikto ELEKTROTECHNIKOS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS). ISK24-B0898 projekto dalies.

Atsakymas:

Nurodytos dalies vertinti nereikia, Elektrotechnikos (AB "Energijos skirstymo operatorius") dalies darbus atliks AB "ESO" rangovas ir apmokės tiesiogiai AB "Via Lietuva".

3.2. Patvirtinkite, kad tiekėjams nereikia vertintis šalinamų medžių atkuriamosios vertės.

Atsakymas:

Vadovaujantis Želdynų įstatymu želdiniams augantiems valstybinės reikšmės kelio juostoje atkuriamosios vertės kompensacija nėra skaičiuojama.

3.3. Pateikto Darbų kiekių žiniaraščio 2.3 eil. nurodyta Negražinamos medžiagos (skalda), įkainis – 4,00 Eur/t, o mato vnt. stulpelyje nurodyta m3. Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinio DKŽ kaina patikslinta.

3.4. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo ir (ar) remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytą sandėliavimo vietą – AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė. Patikslinkite, ar neįsivėlė klaida, ir nebus galima minėtų medžiagų išvežti į artimesnę sandėliavimo vietą.

Atsakymas:

Nurodytos medžiagos transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą:

1) Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos.

2) Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.

3) Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.

4) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai.

5) Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė.

6) Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis.

3.5. Darbų kiekių žiniaraštyje numatytas apsauginių kelio atitvarų bei jų pradinių ir galinių elementų montavimas, tačiau projekte nenurodyti nei jų kiekiai, nei specifikacijos. Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

3.6. Darbų kiekių žiniaraštyje numatytas augalinio grunto užpylimas ir apsėjimas žole $h=0,20$ m (panaudojamas nuimtas augalinis gruntas) ir šlaitų tvirtinimas priešeroziniu dembliu, o projekte šie darbai nenurodyti. Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

3.7. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas augalinio grunto užpylimas ir apsėjimas žole $h=0,06$ m (panaudojamas nuimtas augalinis gruntas) 17947 m², o projekto žiniaraštyje 4888 m². Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

3.8. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas signalinių stulpelių įrengimas 138 vnt, o projekto žiniaraštyje 15 vnt. Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

3.9. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas pėsčiųjų tvorelės įrengimas 570 m, o projekto žiniaraštyje 6 m. Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

3.10. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas dangos suvedimas su žvyro danga $h=0,30$ m 6,50 m², o projekto žiniaraštyje 133 m². Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

3.11. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas kelkraščio tvirtinimas korine danga, o projekto žiniaraštyje tokio darbo nėra. Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

3.12. Projekto žiniaraštyje numatytas šiukšliadėžės ir suoliuko įrengimas, o Darbų kiekių žiniaraštyje šie darbai nenurodyti. Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

3.13. Projekto žiniaraštyje numatytas kelkraščių h=0,11 m įrengimas (skaldos 85 proc., augalinio grunto 15 proc.) 482 m² ir kelkraščių h=0,14 m įrengimas (skaldos 85proc., augalinio grunto 15 proc.) 120 m², o Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas kelkraščių h=0,10 m įrengimas (skaldos 85 proc., augalinio grunto 15 proc.) 8218 m². Patikslinkite šį neatitikimą.

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

4. Klausimas:

Pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose (excel formatu) daugelis pateiktų darbų kiekių, nesutampa su projekte pateiktais darbų kiekiais (pvz. 9.1 punktas „Augalinio grunto užpylimas ir apsėjimas žole h=0,06 m (panaudojamas nuimtas augalinis gruntas)“ DKŽ kiekis – 17947 m², projekto kiekis – 4888 m²; 9.10 punktas „Pėsčiųjų tvorelės įrengimas“ DKŽ kiekis – 570 m, projekto kiekis – 6 m.). Apsauginių kelio atitvarų N2 W3 A įrengimas, projekte visai nepateiktas. Prašome perkančiosios organizacijos paaiškinti neatitikimus, arba pateikti pataisytus darbų kiekių žiniaraščius (excel formatu).

Atsakymas:

Konkursinis DKŽ patikslintas.

5. Klausimas:

Patikslinkite, ar skaldelę drenažui 11/16 bus galima pakeisti į skaldelę 8/16 ar 4/16?

Atsakymas:

Drenažo įrengimui naudoti projekte nurodytą 11/16 frakcijos skaldą.

PRIDEDAMA:

1,SPS_priedas_DKŽ_218_20260618.xlsx;

2,Drenažo_žiočių_detalė.JPG.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*
