

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 1158 Jurbarko r. Lybiškių kadastrinės vietovės melioracijos griovių remonto darbai

Statinys 1 Jurbarko r. Lybiškių kadastrinės vietovės melioracijos griovių remonto darbai

Žiniaraštis 1 Griovių remonto darbai

2026.04.28

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių remonto darbai						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	211.800		
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	2.118		
3	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	5.040		
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	24.930		
5	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	60.000		
6	MN7-20	Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1.160		
7	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	24.000		
8	R1-54	Sąnašų nuo griovio šlaitų (bermų) kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k9=1.15	100m3	23.050		
9	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu ties žiotimis, elektros laidais, vamzdynais k9=1.15	m3	16.400		
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	10.415		
11	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15	ha	9.352		
12	MN7-4	Papildomas pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k9=1.15	ha	1.063		
13	MN4P-0119	Smulkių kelmų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 1,0 km) k9=1.15	ha	2.125		
14	MN1-14	Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais	t. m3	0.310		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15				
15	N57P-0118	Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3	6.200		
16	MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100m2	8.000		
17	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	32.000		
18	MN3-174-160	.Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	63.000		
19	MN3-174-200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	16.000		
20	MN2-16	Latako I-50GB įrengimas (1 latakui) k9=1.15	vnt.	1.000		
21	MN3-187-1	Latako L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt	4.000		
22	MN3-187-2	Latako L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt	1.000		
23	MN7-8	Esamo g/b latako valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0.500		
24	MN7P-0111	Mechanizuotas ir rankinis griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	9.5636		
25	MN2-13	Palaukių 3 m palei griovius apšėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	292.950		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

Sudarė :



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė

1158 Jurbarko r. Lybiškių kadastrinės vietovės melioracijos griovių remonto darbai

Statinys

1 Jurbarko r. Lybiškių kadastrinės vietovės melioracijos griovių remonto darbai

Žiniaraštis

2 Pralaidų remonto darbai

2026.04.28

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pralaidų remonto darbai						
1	MN7P-0120	Krūmų ant pralaidos šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	0.100		
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galimumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0.001		
3	MN4-12	Krūmų šaknų rovimas 96 kW (130 AJ) galimumo kelmarovėmis. k9=1.15	ha	0.001		
4	N27-38	Sulūžusiu, susidėvėjusiu g/b antgalių, tvirtinimo plokščių iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100m3	0.0476		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	14.100		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (20 km) k4=20.000	t	14.100		
7	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.250		
8	MN1-176	Vandens pašalinimas remontuojamų pralaidų vietoje k9=1.15	100m3	0.600		
9	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas ir demontavimas k9=1.15	100m	1.500		
10	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m3	1.800		
11	MN7P-0212	.Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	60.300		
12	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos antgalio įrengimui ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.009		
13	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	2.510		
14	MN6-54	Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	2.000		
15	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais k9=1.15	100m2	0.036		
16	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant įrengtų antgalių vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.009		
17	MN1-159	Užpildo grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	0.090		
18	R19-245	Aptrupėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37 k8=1.09,k9=1.15	m3	0.600		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.156		
20	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	1.300		
21	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k1=3.00,k9=1.15	m	37.680		
22	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant pralaidos vamzdžių, po siūlių užtaisymo vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.169		
23	MN1-159	Užpildo grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	1.690		
24	MN6-1	Vamzdinės vandens pralaidos iš polietileninių vamzdžių d0,4 m, L=6 m perdėjimas panaudojant esamus vamzdžius k9=1.15	vnt.	1.000		
25	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas	100m3	0.200		
26	MN1-14	II grupės išplauto pylimo užpylimas atvežtu gruntu vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.020		
27	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0.200		
28	H12K-11	Dugno tvirtinimo įrengimas prie pralaidos, iš akmenų metinio k9=1.15	100 m3	0.050		
29	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0.500		
30	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	36.000		
31	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1.800		
32	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1.800		
33	MN1-14	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.250		
34	MN1-46	Pašalintų sąnašų iš pralaidų sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0.0603		
35	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš pralaidų sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15	ha	0.150		
Skyriuje 1						
2 Pralaidos remonto darbai griovyje Varlupis ties pk. 2+21 (G/b movinių vamzdžių pralaida d1,0 m, L=10 m)						
1	MN6-17	Esamos pralaidos d1,0 m, L=12 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1.000		
2	MN1P-0801	Vandens pašalinimas remontuojamos pralaidos vietoje k9=1.15	val.	15.000		
3	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas demontavimas k9=1.15	100m	0.300		
4	MN6-17	Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-75-1 (10 m ilgio) įrengimas su	vnt	1.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		antgaliais A-12 k9=1.15				
5	MN6-18	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui	vnt.	1.000		
		prie normų MN6-17 pridėti k9=1.15				
6	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas	100m	0.120		
		k9=1.15				
7	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	24.920		
		atstumu automobiliais-savivarčiais,				
		pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3				
		talpos kaušais				
8	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už	t	24.920		
		kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (20				
		km) k4=20.000				
Skyriuje 2						
3 Pralaidos remonto darbai griovyje Varlupis ties pk. 9+86 (G/b movinių vamzdžių pralaida d1,0 m, L=10 m)						
1	MN6-17	Esamos pralaidos d1,0 m, L=12 m	vnt	1.000		
		demontavimas k4=0.600,k9=1.15				
2	MN1P-0801	Vandens pašalinimas remontuojamos	val.	15.000		
		pralaidos vietoje k9=1.15				
3	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas	100m	0.300		
		demontavimas k9=1.15				
4	MN6-17	Vamzdinės vandens pralaidos	vnt	1.000		
		VP-10-100 (10 m ilgio) įrengimas su				
		antgaliais A-12 k9=1.15				
5	MN6-18	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui	vnt.	1.000		
		prie normų MN6-17 pridėti k9=1.15				
6	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas	100m	0.120		
		k9=1.15				
7	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	22.620		
		atstumu automobiliais-savivarčiais,				
		pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3				
		talpos kaušais				
8	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už	t	22.620		
		kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (20				
		km) k4=20.000				
Skyriuje 3						
4 Pralaidos remonto darbai griovyje Gr.Nr.U-2 ties pk. 5+45 (G/b movinių vamzdžių pralaida d1,0 m, L=10 m)						
1	MN6-17	Esamos pralaidos d1,0 m, L=12 m	vnt	1.000		
		demontavimas k4=0.600,k9=1.15				
2	MN1P-0801	Vandens pašalinimas remontuojamos	val.	15.000		
		pralaidos vietoje k9=1.15				
3	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas	100m	0.300		
		demontavimas k9=1.15				
4	MN6-17	Vamzdinės vandens pralaidos	vnt	1.000		
		VP-10-100 (10 m ilgio) įrengimas su				
		antgaliais A-12 k9=1.15				
5	MN6-18	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui	vnt.	1.000		
		prie normų MN6-17 pridėti k9=1.15				
6	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas	100m	0.120		
		k9=1.15				
7	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	22.620		
		atstumu automobiliais-savivarčiais,				
		pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3				
		talpos kaušais				
8	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už	t	22.620		
		kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (20				
		km) k4=20.000				
Skyriuje 4						
5 Pralaidos remonto darbai griovyje Gr.Nr.U-2 (I Upyna) ties pk. 1+10 (G/b movinių vamzdžių pralaida d0,6 m, L=10 m)						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	MN6-4	Esamos pralaidos d0,6 m, L=8 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt	1.000		
2	MN1P-0801	Vandens pašalinimas remontuojamos pralaidos vietoje k9=1.15	val.	15.000		
3	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas demontavimas k9=1.15	100m	0.300		
4	MN6-4	Vamzdinės vandens pralaidos VP-6-100 (10 m ilgio) įrengimas su antgaliais A-8 k9=1.15	vnt	1.000		
5	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0.125		
6	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	11.400		
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (20 km) k4=20.000	t	11.400		

Skyriuje 5

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė : 