



PASTABA:

1. Aštados duotos metrais, matmenys- milimetrais.
2. Sąrašas žiūr. SK dalyje.
3. Brėžinį žiūrėti kartu su SA- 5-7 ir SK dalimi.
4. Langų ir durų gamintojams prieš montavimą būtina patikslinti angas.
5. Kiekvienoje patalpoje turi būti langai su orlaide.
6. Oriaidės montuojamos stiklo pakele.
7. Vidaus palangės laminuotos medžio drožlių plokštės.
8. Palangės skardinamos iš aliuminio skardos.
9. Vitrinių vertikalus dalinimas turi būti h-90cm ir 210 cm aukštyje.
10. Filigrinių durų apačioje tvirtinamas nerūd. plieno lakštas 1,5 mm storio, H=30 cm.
11. Durys įstiklintos grūdintu stiklu.
12. San mazgų durys turi būti su ventiliacijos grotelėmis, žiūr. Vėdinimo dalyje.
13. San mazgų ir dušo langai turi būti padengti matine plėvele.
14. Langų, durų gamintojai ir montuotojai prieš montavimą, turi suderinti darbo projektą su techninio projekto Projektuotoju.

15. Visi langai, aliuminio durys gaminami iš termiškai apdorotos aliuminio skardos nudažytos miltelinu būdu.
17. Metalinės durys kurios įstatomos sienose, angokraščiai turi būti aptaisyti skarda (pagal durų medžiagą).
18. Langų ir durų furnitūra turi būti suderinta su Projektuotoju.
19. Gaminų spalva turi būti suderinta su Projektuotoju.
20. Ortakiai turi praeiti tik nurodytose vietose. Anga sandariai užtaisoma, pagal STR 2.01.04.2004.
21. Prieš montuojant ortakius, angos turi būti patikslintos ir suderintos su Projektuotoju.
22. Visi inžineriniai tinklai turi būti aptaisyti ugniai atspariu gipskartoniui ant metalinio karkaso.
23. Stoglangiai GHJ tipo, klijuoto medžio aptaisyti aliuminio.
24. Stoglangiai varstomi (vyriai viršutinėje dalyje, rankena