

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Statinių grupė 20260615 Patalpų 3-09 ir 3-10 Pulko g. 21, Alytus, LT-62141 paprastojo remonto darbai

Statinsys 1 Ekstremalių situacijų operacijų centro Didžioji ir Mažoji posėdžių salės

Žiniaraštis 1 Paprastojo remonto darbai

2026-06-20

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Statybiniai darbai				
1	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0,0189
2	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,17
3	N15-169-6	Lubų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	1,17
4	N15-169-7	Lubų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	1,17
5	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,17
6	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,17
7	N34-37	Sienų medinio karkaso su tarpu nuo sienos 5 cm įrengimas	100m2	1,93
8	N10P-0802	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų medinio karkaso	100m2	1,545
9	N10P-0802	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų medinio karkaso	100m2	0,3854
10	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,545
11	N15-169-4	Sienų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	1,545
12	N15-169-5	Sienų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	1,545
13	N15P-0601	Vidinių paviršių išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	1,97
14	554-82	Remmers greitai kietėjantis remontinis mišinys "Betofix RM"	kg	189,12
15	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,545
16	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,545
17	N10P-0503	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis medžio drožlių (skiedrų) plokštėmis	100m2	0,3854
18	490-1	Laminuotos medžio drožlių plokštės (balta matinė)	m2	40,46
19	N34-37	Sienų medinio karkaso su tarpu nuo sienos 5 cm įrengimas* Herbo kontūrai	100m2	0,052
20	N10P-0503	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis medžio drožlių (skiedrų) plokštėmis* Herbo kontūrai	100m2	0,052
21	490-1-99	Laminuotos medžio drožlių plokštės (balta matinė dažyta)* Herbo kontūrai	m2	5,46
22	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu (tūriniais elementams)	100m2	0,78
23	N15-169-6	Lubų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas (tūriniais elementams)	100m2	0,78
24	N15-169-7	Lubų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas (tūriniais elementams)	100m2	0,78
25	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (tūriniais elementams)	100m2	0,78
26	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais (tūriniais elementams)	100m2	0,78
27	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1,89

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
28	88001002	Vidaus durys	m2	1,89
29	N11-161	Kietos medienos grindjuostės	100m	0,41
30	N15-150-1	Grindjuosčių iki 100mm pločio geras dažymas	100m	0,41
31	R10-52	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	2,0
32	N2P-0126	Roletų su išmaniąja valdymo sistema montavimas ir programavimas	m2	38,0
33	N2P-0127	Verikalių, mechaninio valdymo, žaliuzi įrengimas.	m2	26,0
34	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8,0
35	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8,0
2 Elektrotechnikos darbai				
1	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	8,0
2	N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1,0
3	N21-29	Kabelio tiesimas patalpų viduje, tvirtinant prie lyno kabėmis, kai 1m kabelio masė 1kg	100m	4,5
4	88002001	Kabelis Cu 3x2,5 mm2	m	220,0
5	88002002	Kabelis Cu 3x1,5 mm2	m	250,0
6	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,4
7	88002003	Kišt. Lizdai 230 V 10 A IP20	vnt.	40,0
8	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,46
9	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,06
10	88002004	Jungiklis 1 kl., IP20	vnt.	6,0
11	88002005	Jungiklis 2 kl., IP20	vnt.	4,0
12	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,36
13	N21-242	LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,36
14	2513-35	Šviestuvas F-230-16 (ileidž.) MOZA 18W 4000K 1500lm IP20 p/t (Mažoji salė)	vnt	28,0
15	88002007	LED panelė 60x60 34W (Didžioji salė)	vnt.	8,0
16	N21P-0707	Vamzdelinių šviesos diodų lempų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose (lempų kiekis 3-4 vnt)	vnt.	10,0
17	88005011	LED JUOSTA 10mm 220V	m	120,0
3 Apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemos				
1	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2,4
2	88005002	Montažiniai laidai	m	250,0
3	N50-303	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0
4	88005001	Korpusas centralei	vnt.	1,0
5	88005007	GSM apsaugos centralė FLEXI SP3 4G	vnt.	1,0
6	88005003	Sirena vidaus AH-03127-S	vnt.	2,0
7	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2,0
8	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1,0
9	88005004	Lauko sirena	vnt.	1,0
10	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	12,0
11	88005005	Detektoriaus bazė KONVENCINĖ Apollo S65 (45681-200APO)	vnt.	3,0
12	88005006	Detektorius dūmų KONVENCINIS Apollo S65 LED indikacija -20 +60° (55000-316APO)	vnt.	3,0
13	88005008	Skaitmeninis/kombinuotas PIR detektorius PATROL 803 PET	vnt.	9,0
14	N50-317	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt.	2,0
15	261083	Pavojaus mygtukas (FP3 CQR (RAUDONAS, IP44 vidaus, NO, gaisrinis, 470/680 Ohm)	vnt.	2,0
16	N50-319	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	8,0
17	261084	Magnetiniai kontaktai	vnt.	8,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
18	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	2,0
19	88005009	Klaviatūra FLEXI SK LCD	vnt.	2,0
20	N21-255	Transformatorių montavimas	100vnt	0,01
21	88005010	Transformatorius	vnt.	1,0
4 Interneto tinklo sistemų darbai				
1	N21-205	Rozečių RJ45 montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,2
2	N21-191	Laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	2,2
3	M10-179-8	Komutatoriaus įvadinė spinta. Montavimas	vnt	1,0