

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

**Statinių grupė** 113 VŠĮ "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"

**Statinys** 2 Gamybos, pramonės paskirties (pramonės ir sandėliavimo pastatų paskirties grupės) pastato Sodžiaus g. 1J, Kretingosodžio k., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)

**Žiniaraštis** 2 Architektūrinė dalis

2026.05.18

**Suma žiniaraščiui EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Paruošiamieji darbai</b>						
1	N21P-0124	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos / namo numerio, adreso, vent. grotelių, kitų ženklų ir elementų demontavimas / k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	vnt.	10.000		
2	N46-137	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas k8=1.17	m3	0.486		
3	N10-170	Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos) / demontavimas / k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m2	18.320		
4	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m	714.400		
5	N34-205	Liuko įrengimas ant stogo / demontavimas / k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000	vnt	1.000		
6	N20-507	Įvairių tipų plieninių štapuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas / demontavimas / k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.02	vnt	3.000		
7	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai / demontavimas / k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.03	m	1.600		
8	N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17	100m2	0.3417		
9	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus plovimas) k8=1.09	100m2	2.4702		
10	N15P-0201	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu / padengimas fungicidais / k3=0.000	100m2	2.4702		
11	792-61	Skvarbus fungicidinis akrilinis gruntas 'Minleks-Unika'	kg	35.000		
12	N7P-0507	Vertikalių siūlių tarp gelžbetoninių išorinių sienų plokščių užtaisymas ir hermetizavimas iš išorės , kai siūlės uždaro tipo	100m	1.9947		
13	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus plovimas) k8=1.09	100m2	14.065		
14	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais k3=0.000,k9=1.15	100m2	14.065		
15	792-61	Skvarbus fungicidinis akrilinis gruntas 'Minleks-Unika'	kg	233.480		
16	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m2	0.0399		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
17	R8-52	mūro sienose, nukapojant tinką 0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	347.110		
18	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.784		
19	F8-1-41	Stiklo blokų 80 mm storio pertvarų mūras / demontavimas / k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.12,k9=1.15	m2	10.800		
20	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	1.200		
21	N2P-0402	Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m pločio su tempimo spyruoklių mechanizmu montavimas / demontavimas / k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	6.000		
22	A6-227-1	Lietvamzdžių ardymas, dirbant ant pastolių / lietvamzdžių ir latakų /	m	72.670		
23	N20P-0701	Deflektorių montavimas ant stogų, kai deflektoriaus jungties skersmuo iki 250 mm / demontavimas / k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	1.000		
24	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė / demontavimas / k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.07,k9=1.15	vnt.	5.000		
25	R62P-5112	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	100m2	23.461		
26	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100m2	23.461		
27	R62P-5111	Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas	100m2	23.461		

### Skyriuje 1

#### 2 Pamatų ir cokolio apšiltinimo darbai

1	R62P-0406	Tepinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas (tepant 2 kartus bitumine emulsija) k9=1.15	m2	212.850		
2	R62P-0407	Rūšio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm k9=1.15	100m2	2.5158		
3	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis "Penoplex"	m3	52.832		
4	R62P-0408	Rūšio sienų ir cokolio šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	1.940		
5	R62P-0503	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais k4=2.000,k9=1.15	100m2	0.3873		
6	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą k9=1.15	100m2	0.3873		
7	N15P-1101	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, naudojant sausų klijų mišinius ( sienos) k9=1.15	m2	38.730		
8	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu drėgmę atstumiančiais gruntais / antigrafiti / k9=1.15	100m2	38.730		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	R62P-0404	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m2	212.850		
10	R62P-0405	Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas	100m	3.3392		
<b>Skyriuje 2</b>						.....
<b>3 Fasadinių sienų apšiltinimas ir apdaila</b>						
1	N15P-1501	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis daugiau 15 m (100 m2 vertikali projekcija)	100m2	25.994		
2	R62P-6102	Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas	100m2	25.994		
3	R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm k9=1.15	100m2	14.065		
4	R62P-2409	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkleliais, kai sienos su angomis k9=1.15	100m2	14.065		
5	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą k9=1.15	100m2	14.065		
6	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 3.00 mm, kai sienos su angomis) k9=1.15	100m2	14.065		
7	R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm k9=1.15	100m2	0.245		
8	R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm k9=1.15	100m2	2.9822		
9	R62P-2409	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkleliais, kai sienos su angomis k9=1.15	100m2	3.2272		
10	R62P-2409	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkleliais, kai sienos su angomis k9=1.15	100m2	3.2272		
11	R62P-2413	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą k9=1.15	100m2	3.2272		
12	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 3.00 mm, kai sienos su angomis) k9=1.15	100m2	3.2272		
<b>Skyriuje 3</b>						.....
<b>4 Langų keitimas</b>						
1	N2P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	91.650		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	R62P-3402	Langų ir durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis , kai sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2	100m	3.706		
3	R62P-3408	Langų ir durų staktų sandūrų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis	100m	3.706		
4	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	233.850		
5	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos laminuotos	m	40.650		
6	R7-58	Gelžbetonio arba mozaikinių palangės plokščių remontas vietoje	vnt	4.000		
7	R14-59	Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	m2	4.200		
8	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0.7422		
9	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu k1=1.15	100m2	0.7422		
10	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu k1=1.15	100m2	0.7422		
11	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.7422		
12	F9-5	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	100m	0.038		
13	N2P-0415	Vartų elektrinės pavaros su valdymo pultu montavimas / langui	vnt.	1.000		
<b>Skyriuje 4</b>						
<b>5 Lauko durų ir garažo vartų keitimas</b>						
1	F10-4-7	Aliuminio durys (m2 bloko)	m2	3.990		
2	N2P-0403	Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m aukščio su susukamų spyruoklių mechanizmu (sąraminis aukštis iki 0,8 m) montavimas , kai vartų plotas daugiau 6 m2 iki 9 m2	vnt.	1.000		
3	N2P-0404	Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 3m iki 4m aukščio su susukamų spyruoklių mech.(sąraminis aukštis iki 0,8m) montavimas , kai vartų plotas daugiau 12 m2 iki 15 m2	vnt.	5.000		
4	N2P-0415	Vartų elektrinės pavaros su valdymo pultu montavimas	vnt.	6.000		
5	R62P-3408	Langų ir durų staktų sandūrų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis / garo ir vėjo /	100m	1.760		
6	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0.245		
7	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu k1=1.15	100m2	0.245		
8	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu k1=1.15	100m2	0.245		
9	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.245		
10	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (	vnt.	1.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		fiksatoriai nevarstomai durų daliai)				
11	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas ( durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	2.000		
12	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	2.000		
<b>Skyriuje 5</b>						
<b>6 Stogo, įėjimo g/b stogo, parapetų, karnizų, stiklinių stogelių įrengimas</b>						
1	N12P-0103	Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių ( polistireninio putplasčio plokštės) / vid. 2cm /	m3	46.920		
2	N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	23.462		
3	R62P-5315	Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 200 mm storio , be tvirtinimo) k9=1.15	100m2	23.462		
4	R62P-5315	Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 100 mm storio , klijuojant prie pagrindo) k9=1.15	100m2	0.0185		
5	R62P-5311	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis (plokštė 30 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	23.4805		
6	R62P-5318	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas	100vnt	117.410		
7	R62P-5409	.Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	23.4805		
8	R62P-5511	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15	vnt.	38.000		
9	-8	Parapetai, karnizai		0.000		
10	R62P-5218	Parapetų mūro atstatymas ir paaukštėjimas	m3	6.780		
11	N12-140-1	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui k4=2.000	100m	0.2712		
12	N34-49	Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm k4=4.000	100m2	0.217		
13	N10-215	Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo / 30x50mm	m3	0.082		
14	N26P-1304	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 150 mm storio , klijuojant prie pagrindo)	100m2	0.2476		
15	N12P-0402	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 30.00 mm	100m2	0.2476		
16	R62P-5212	Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas , kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	0.3561		
17	N10P-0601	Denginių paklotų įrengimas iš statybinių medžio plaušo plokščių	100m2	1.9586		
18	N15P-0209	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	1.9586		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N12P-0305	sukibimą gerinančiais gruntais voleliu Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	0.4068		
20	N12P-0501	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	1.9586		
21	N12-140-2	Parapetų, stogelių dengimas skarda	m2	35.260		
22	R61P-2252	Užlipimo (liuko) kopėčių tvirtinimas	vnt.	3.000		
23	645-51	Kopėčios SafeGrip (400mm pločio) 3300 mm	m	13.000		
24	N9P-0403	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant viena eile	100m	3.3747		
25	R62P-5510	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	127.040		
26	R62P-5510	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	83.350		
27	N10-170	Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos) / grūdinto stiklo stogelis /	m2	3.750		
28	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė / praėjimo komunikacijoms sandarinimas / k8=1.07,k9=1.15	vnt.	1.000		
<b>Skyriuje 6</b>						.....
<b>8 Kitų elementų įrengimas</b>						
1	R61P-2804	Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų , dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės	vnt.	1.000		
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	750.000		
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	750.000		
<b>Skyriuje 8</b>						.....
<b>žiniaraštyje 2</b>						.....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						.....
<b>Iš viso žiniaraštyje 2</b>						.....

Sudarė :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593