

**DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO**

Pranešame, kad gautas klausimas Priešgaisrinės sienelės tarp autotransformatorių 330/110/10 kV Jonavos TP įrengimo darbai ir darbo brėžinių parengimo paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

Eil. Nr.	Kategorija	Sritis, projektas	Klausimas	Atsakymas
1.	Kita	Elektros perdavimo linijos	<p>Kiek kabelių (pagal brėžinį matosi 3 vnt.) ir kokie trasų ilgiai? Kokie kabeliai (skerspjūvis, markė, tipas (viengysliai, trigysliai) ir t.t.)? Ar kabeliai bus tik perkeliama ir jų ilgiai nepasikeis (t.y. be movų ir be kabelio ilginimo pagal naują trasą)? Apsauginiai vamzdžiai: kokio diametro, ar perkeliama seni ar reikalingi nauji? Ar reikalingi gerbūvio atstatymo darbai, jei taip tai kokios dangos. Ar reikalingi tik darbai ar ir medžiagos (smėlis, skaldos, galimai vamzdis ir t.t.) Kokie terminai, kada planuojami darbai ir kuriam laikui bus atjungiamas įtampa?</p>	<p>Pagal projekto 2022.01-04-TDP-SP sprendinius, prieš statybos pradžią turi būti atliktas esamų 10kV kabelių perkėlimas į naują trasą. Reikės perkelti kabelius NA2XS(F)2Y 3x(1x500Al/35Cu). Kabeliai viengysliai. Kabeliai perkeliama esami su esamomis movomis ir vamzdžiais. Jeigu statybos metu rangovas pažeis kabelį arba movą ar vamzdžius, turės savo sąskaita pakeisti analogiškais naujais. Pabaigus statybos darbus turi būti gerbūvis sutvarkytas į pirminę būklę, kuri bus fiksuota prieš statybos pradžią. Statybos metu galima panaudoti esamas medžiagas, bet jeigu sandėliavimo metu medžiagos bus sumaišytos, tai reikės esamas medžiagas išvežti iš objekto, o jų vietoje atvežti naujas. AT-1 atjungimo trukmė numatyta projekto 2022/01-04-TDP-BD.AR, 11 lape, 4 punktas: 4. Išjungiamas AT-2 (išjungimo trukmė iki 5 d.d.).</p>

**Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 8.4 punktu, Pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2026 m. liepos 9 d. 13:00 val.**