

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **315 Graičiūno gimnazijos stadionas**

Statiny **1 Futbolo aikštės remontas**

Žiniaraštis **1 Futbolo aikštės remonto darbai**

2026.04.30

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1		Grunto kasimas 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	100m ³	7.5				
2		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	7.5				
3		Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolio masė iki 6t(I-II grupės gruntas) k ₉ =1.15	100m ³	7.5				
4		Nuogrindų vandens nuvedimo lataų nuardymas k ₉ =1.15	m	161.0				
<hr/>								
Skiriuje 1								
2 Pagrindų, dirbtinei žolės dangai, paruošimo darbai								
1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k ₉ =1.15	m ³	450.0				
2		Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos k ₉ =1.15	m ³	225.0				
3		Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k ₉ =1.15	100m ²	15.0				
<hr/>								
Skiriuje 2								
3 Dirbtinės žolės dangos įrengimo darbai								
1		Elastinis sluoksnis (pritaikyta)	m ²	1500.0				
2		Sporto aikščių dirbtinės žolės dangos įrengimas (pritaikyta)	m ²	1500.0				
<hr/>								
Skiriuje 3								
4 Sporto inventoriaus įrengimas								
1		Futbolo aikštės juostų dažymas k ₉ =1.15	10m	40.0				
2		Futbolo vartų montavimas stadionuose, kai inkarai įkalami	vnt	2.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Skyriuje 4

5 Atstatymo darbai				
1		Nuogrindų vandens nuvedimo lataų įrengimas k9=1.15	m	161.0

Skyriuje 5

6 Bėgimo takų atstatymo darbai				
1		Bėgimo takų dangos išardymas	100m ²	0.5
2		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100m ²	0.5
3		asfaltbetonio dangoms pakrovimu		
3		Supilto grunto tankinimas savaeigiais vibraciniais volais, kai praėjimų skaičius viena vėže 1.00 kartai k9=1.15	100m ³	0.25
4		Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	m ³	7.5
5		Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m ²	0.5
6		Bėgimo takų dangos EPDM atsitatymas	m ²	50.0
7		Šlaitų augalinės dangos atstatymas išstisiniu velėnavimu k9=1.15	10m ²	10.0
8		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.0
9		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=40.0	t	8.0

Skyriuje 6

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
 Papildomų mechanizmų vertė
 Sezoniniai darbai
 Specifiniai darbai
 Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos
Statinio statybos išlaidos
 Statybvietės išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
 Pridėtinės išlaidos
 Pelnas
Iš viso netiesioginės išlaidos

Viso:

Bendra vertė be PVM

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė su PVM

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
 Statybos ir infrastruktūros skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Irmantas Kasparas

