

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

**Statinių grupė**

**Laiptai Ažuolo gimnazija**

**Statinyss**

**2 Įėjimo laiptinė**

**Žiniaraštis**

**1 Dangų renovacija**

2026.06.29

**Suma žiniaraščiui EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1</b>						
1	N7-229	Metalinių (nerudijančio plieno ) laiptų turėklų demontavimas, atnaujinimas, sumontavimas k8=1.04	100m	0.550		
2	R5-56	Keraminių plytelių dangos, laiptų pakopų plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	1.350		
3	N46-164	Pagrindo po plytelių danga iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	6.080		
4	R61P-0110	Monolitinių laiptų remontas( ardymas, betonavimas) k8=1.03,k9=1.15	m3	2.800		
5	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	1.100		
6	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2	1.300		
7	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	130.000		
8	N11P-0602	.Grindų dangų įrengimas, klijuojant vienos spalvos granito plokštes , kai plokštės plotas daugiau 0,1 iki 0,2 m2	m2	110.000		
9	N15-10-8	Laiptų pakopų aptaisymas, klijuojant granito plokštes	m2	20.000		
10	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu drėgmę atstumiančiais gruntais k9=1.15	100m2	0.650		
11	N15P-0901	Pastatų išorinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais su armavimu (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k9=1.15	100m2	0.650		
12	N15P-0901	Pastatų išorinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (antrasis 1.00 mm storio sluoksnis) k9=1.15	100m2	0.650		
13	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos be angų) k9=1.15	100m2	0.650		
14	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.000		
15	N13-80	Granito plytelių ir tinkuotų paviršių padengimas spec. įmpregnantais	100m2	1.950		
16	N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su rému k9=1.15	vnt.	2.000		

**Skyriuje 1**

**žiniaraštyje 1**

.....

.....

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

.....

**Iš viso žiniaraštyje 1**

.....

Sudarė :

/Pavardė/