

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2026-07-02 Nr. VPS-649

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS  
„ŠĖTOS GIMNAZIJOS I AUKŠTO PATALPŲ BEI GIMNAZIJOS APLINKOS  
PRITAIKYMAS IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMUI  
STATYBOS RANGOS DARBAI“, PIRKIMO NR.8435702)**

Gauti tiekėjo klausimai:

1.,,Nenurodytas elektros laidų privedimas. Kas atliks šiuos darbus?“

Atsakymas:

Elektros laidų paklojimas ir kiekiai nurodyti projekto elektrotechnikos dalyje „E“ sąnaudų žiniaraštyje. Šiuos darbus turės atlikti šį konkursą laimėjęs tiekėjas.

2.,,Nenumatyta grindų ardymui informacija. Kadangi betonuojasi 60 ir 90 mm, kiek turi būti nuardoma, kokios grindys yra šiuo metu?“

VII. GRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI					
20	Grindų ant tarpaukštinių perdangos įrengimas. R10 akmens masės plytelės; Klijai: Betonas C25/30, armuotas Ø5/Ø5/100/100 S500, d=60mm; PE plėvelė, d=0,2mm; Garso izoliacija, dinaminis standis ≤ 20 MN/m2, d=30mm; Smėlio sluoksnis, d=20mm; Esama perdangos plokštė 220 mm	m <sup>2</sup>	37		Projektinis kiekis
21	Grindų ant tarpaukštinių perdangos įrengimas. Homogeninė PVC danga; Klijai; Betonas C25/30, Šildymo vamzdeliai PEX d20 (išlaikant apsauginius betono sluoksnius) Grindų armatūros tinklas iš ø5 S400 armatūros, akutės 150x150, d=90mm; PE plėvelė, d=0,2mm; Garso izoliacija, dinaminis standis ≤ 20 MN/m2, d=20mm.; Esama perdangos plokštė 220 mm.	m <sup>2</sup>	188		Projektinis kiekis

Atsakymas:

Šiuo metu esama grindų danga yra iš PVC ir keraminių plytelių. Dangą ir po ją esančius cementinį ir išlyginamąjį sluoksnius reikės nuardyti iki perdangos plokštės ir įrengti naujas grindis, kaip nurodyta projekte.

3. „Patikslinkit žiniaraštyje D-5;D-6;D-7;D-8 rašo 1200x2100(H), brėžiniuose nurodyta iš matmenų 1000x2100, kuriuo remtis? Ta pati situacija su lauko durimis“

Atsakymas:

Durų D-5, D-6, D-7, D-8 matmenys 1100x2100(H) (dėl pritaikymo ŽN reikalingas bekliūtis praėjimas 870 mm užtikrinamas tik su 1100 mm anga). Lauko durų LD1 matmenys 2100x2900(H). Šių lauko durų varčia turi būti 1200x2200(h) .

Komisijos pirmininkas

Marius Stasiukonis

Algimantas Gedgaudas, tel.+370 347 69521, algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt