

## PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

**Statinių grupė 2022-05-29 Anykščių rajono savivaldybės „Būsto pritaikymo žmonių su negalia reikmėms“ programa**

**Statiny** 1 S. Ylos g. 3, Staškūniškio k. Anykščių raj. sav.

**Žiniaraštis** 1 S. Ylos g. 3, Staškūniškio k. Anykščių raj. sav. pritaikymo ŽN reikmėms remonto darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui		Eur.
					Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
<b>1 Vidaus patalpų remonto darbai</b>							
1	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,66			
2	F11-1-2	Keraminių plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,04			
3	F9-12-1	Sienos aptaisymas gipskartonio pl., įrengiant metal. karkasą ir 50mm izoliacijos sluoksnį	100m2	0,125			
4	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,125			
5	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	19,6			
6	F15-1-9	Lubų aptaisymas dregmei atsparioms gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą. užtaisant ir dlaistant siūles	100m2	0,04			
7	N26-197	Lubų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš apačios	m3	0,2			
8	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,04			
9	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,04			
10	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,04			
11	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,04			
12	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,25			
13	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų, iš dregmei atsparaus g/k, su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,065			
14	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,065			
15	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,065			
16	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,065			
17	N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0,02			
18	N17-13	Metalinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0			
19	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6,0			
20	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	20,0			
21	N17-18	Dušo vandens maišytuvų su laikiklių montavimas	vnt	1,0			
22	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02			
23	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02			
24	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, drėgnose patalpose	100vnt	0,01			
25	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	0,7			
26	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0			

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
27	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
28	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	kompl.	2,0		
29	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		
30	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	1,0		
31	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		
32	F10-4-3	Fanerotos durys mūro sienose su spyra (m2 bloko)	m2	2,0		
33	N7-50	Sąramos M16 montavimas k1=1.50	vnt.	2,0		
34	F10-4-14	Lauko durų keitimas, šiltintomis	m2	2,2		
35	N17-43	El. vandens šildytuvo montavimas (50 L)	kompl.	1,0		
36	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
37	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0		
38	N16P-0907	El. rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,0		
39	N16P-0508	Skalbimo mašinos prijungimo permontavimas	vnt.	1,0		
40	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,3		
41	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	2,3		
42	SM	Sąvartyno mokestis	t	2,3		
43	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,02		
44	N21-247	Elektrinio radiatoriaus montavimas	vnt	1,0		
45	N21-209	Srovės nuotekio relės montavimas	vnt	4,0		
46	N17-8	Vandens kampinio ventilio montavimas k1=0.50	kompl.	5,0		
47	N21P-0317	Elektros instaliacinių dėžučių įstatymas	100vnt	0,01		
48	R5-29	Slenkščio nuožulnumo įrengimas	m	2,0		
49	SR	Sulankstoma rampa	vnt.	1,0		

**Skyriuje 1**

**2 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai**

1	N1-25	Grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0,09		
2	R23-58	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17	vnt	4,0		
3	88001001	Balnas magistraliniam vamzdžiui	vnt.	1,0		
4	M01	Pajungimas į magistralę	vnt.	1,0		
5	88001002	Požeminė sklendė, teleskopas, dangtelis	kompl.	1,0		
6	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D 32 mm vamzdžių k9=1.15	m	50,0		
7	88001003	Siurblys su detalėmis	kompl.	1,0		
8	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,27		
9	N1-308	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,4		
10	N1-132	Tranšėjų užpylimas mech. k9=1.15	t. m3	0,045		
11	N23-250	Vertikalaus nuotekų valymo įrenginio	vnt	1,0		
12	F21-2-1	Kabelio tiesimas	km	0,035		
13	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm aušalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,2		

**Skyriuje 2**

**Žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Iš viso žiniaraštyje 1**

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodus	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso