

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė 2022-05-29 Anykščių rajono savivaldybės „Būsto pritaikymo žmonių su negalia reikmėms“ programa

Statiny **1 Eglėkalnio g. 7, Anykščiai**

Žiniaraštis **1 Eglėkalnio g. 7, Anykščiai pritaikymo ŽN reikmėms remonto darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus patalpų remonto darbai						
1	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,4		
2	F11-1-2	Keraminių plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,044		
3	F9-12-1	Sienos aptaisymas gipskartonio pl., įrengiant metal. karkasą ir 50mm izoliacijos sluoksnį	100m2	0,1		
4	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų, iš dregmei atsparaus g/k, su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,085		
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2		
6	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	19,0		
7	F15-1-9	Lubų aptaisymas dregmei atsparioms gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir dlaistant siūles	100m2	0,044		
8	N26-197	Lubų apšiltinimas 5 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš apačios	m3	0,3		
9	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,044		
10	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,044		
11	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,044		
12	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,044		
13	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,11		
14	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,11		
15	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,11		
16	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,11		
17	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,11		
18	N17-13	Metalinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
19	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6,0		
20	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	20,0		
21	N17-18	Dušo vandens maišytuvų su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
22	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
23	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
24	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, drėgnose patalpose	100vnt	0,01		
25	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	0,7		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
26	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		
27	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
28	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	kompl.	2,0		
29	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		
30	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0,02		
31	N20P-0204	El. buitinių ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	1,0		
32	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		
33	F10-4-3	Faneros durys mūro sienose su spyra (m2 bloko)	m2	2,0		
34	N7-50	Sąramos M16 montavimas k1=1.50	vnt.	1,0		
35	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
36	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	2,4		
37	N16P-0907	El. rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,0		
38	N16P-0508	Skalbimo mašinos prijungimo permontavimas	vnt.	1,0		
39	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,3		
40	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	2,3		
41	SM	Sąvartyno mokestis	t	2,3		
42	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,02		
43	N21-247	Elektrinio radiatoriaus montavimas	vnt	1,0		
44	N21-209	Srovės nuotekio relės montavimas	vnt	4,0		
45	N17-8	Vandens kampinio ventilio montavimas k1=0.50	kompl.	5,0		
46	N21P-0317	Elektros instaliacinių dėžučių įstatymas	100vnt	0,01		
47	F10-4-14	Balkono durų keitimas plastiko durimis, nudaužant tinką	m2	2,2		
48	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges (U - 1W/m2K, dviejų dalių su dvejomis varstomomis)	m2	2,4		
Skyriuje 1						
2 Pandusas iš trinkelų						
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,4		
3	F6-1-2	Pamatų betonavimas, įdedant metalines detales k8=1.03,k9=1.15	m3	2,6		
4	N57P-3501	Pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,15		
5	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,15		
6	N57P-3504	Dangos įrengimas iš betono trinkelų, užpildant siūles akmenis atsijomis , kai trinkelės 200x100x60 mm k9=1.15	100m2	0,15		
7	N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu k9=1.15	vnt.	1,0		
8	F9-3	Plieno turėklai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0,2		
Skyriuje 2						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodus	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso