

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė 2022-05-29 Anykščių rajono savivaldybės „Būsto pritaikymo žmonių su negalia reikmėms“ programa

Statiny 1 Daujočių g. 26, Daujočių k. Anykščių raj. sav.

Žiniaraštis 1 Daujočių g. 26, Daujočių k. pritaikymo ŽN reikmėms remonto darbai

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|--|----------------|--|-------------|--------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Vidaus patalpų remonto darbai | | | | | | |
| 1 | N46-164 | Betono pagrindo išardymas k8=1.17 | m3 | 0,4 | | |
| 2 | F11-1-2 | Keraminių plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02) | 100m2 | 0,059 | | |
| 3 | F9-12-1 | Sienos aptaisymas gipskartonio pl., įrengiant metal. karkasą ir 50mm izoliacijos sluoksnį | 100m2 | 0,202 | | |
| 4 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,202 | | |
| 5 | N15-33-2 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20 | m2 | 20,2 | | |
| 6 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas dregmei atsparioms gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą. užtaisant ir dlaistant siūles | 100m2 | 0,059 | | |
| 7 | N26-197 | Lubų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš apačios | m3 | 0,3 | | |
| 8 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,059 | | |
| 9 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,059 | | |
| 10 | N15P-0703 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,059 | | |
| 11 | N15P-0703 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,059 | | |
| 12 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0202 | | |
| 13 | N17-13 | Metalinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas | kompl. | 1,0 | | |
| 14 | N16-138 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 6,0 | | |
| 15 | N16-114-2 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo | m | 20,0 | | |
| 16 | N17-18 | Dušo vandens maišytuvų su laikiklių montavimas | vnt | 1,0 | | |
| 17 | N21-206 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100vnt | 0,02 | | |
| 18 | N21-199 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0,02 | | |
| 19 | N21-213 | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, drėgnose patalpose | 100vnt | 0,01 | | |
| 20 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas | 100m | 0,7 | | |
| 21 | N17-8-1 | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1,0 | | |
| 22 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt | vnt. | 4,0 | | |
| 23 | 572436 | Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas) | kompl. | 2,0 | | |
| 24 | 572436-1 | Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus) | vnt | 2,0 | | |
| 25 | N20P-0204 | El. buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | vnt. | 1,0 | | |
| 26 | N17-21-1 | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1,0 | | |
| 27 | F10-4-3 | Faneruotos durys mūro sienose su spyra (m2 bloko) | m2 | 2,0 | | |
| 28 | N7-50 | Sąramos M16 montavimas k1=1.50 | vnt. | 2,0 | | |

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|-----------|-------------|---|----------|--------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 29 | F10-4-14 | Lauko durų keitimas, šiltintomis | m2 | 2,2 | | |
| 30 | N17-43 | El. vandens šildytuvo montavimas (50 L) | kompl. | 1,0 | | |
| 31 | N17-20-2 | Dušo užuolaida | vnt. | 1,0 | | |
| 32 | N7-20-3 | Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm) | kompl. | 1,0 | | |
| 33 | R19-62 | Virtuvinių plautuvių keitimas, sumontuojant spintelę | vnt | 1,0 | | |
| 34 | R19-28 | Maišytuvų keitimas | vnt | 1,0 | | |
| 35 | N20-506 | Vent. grotelių montavimas k8=1.02 | vnt | 1,0 | | |
| 36 | N16P-0907 | El. rankšluosčių džiovintuvų montavimas | vnt. | 1,0 | | |
| 37 | N16P-0508 | Skalbimo mašinos prijungimo permontavimas | vnt. | 1,0 | | |
| 38 | R23-61 | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,3 | | |
| 39 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00 | t | 2,3 | | |
| 40 | SM | Sąvartyno mokestis | t | 2,3 | | |
| 41 | R21-27 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,02 | | |
| 42 | N21-247 | Elektrinio radiatoriaus montavimas | vnt | 1,0 | | |
| 43 | N21-209 | Srovės nuotekio relės montavimas | vnt | 4,0 | | |
| 44 | N17-8 | Vandens kampinio ventilio montavimas k1=0.50 | kompl. | 5,0 | | |
| 45 | N21P-0317 | Elektros instaliacinių dėžučių įstatymas | 100vnt | 0,01 | | |

Skyriuje 1

2 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai

| | | | | | | |
|----|----------|---|--------|------|--|--|
| 1 | N1-25 | Grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15 | t. m3 | 0,07 | | |
| 2 | R23-58 | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17 | vnt | 2,0 | | |
| 6 | N22-117 | Vamzdynai iš polietilenui D 32 mm vamzdžių k9=1.15 | m | 25,0 | | |
| 7 | 88001003 | Siurblys su detalėmis | kompl. | 1,0 | | |
| 8 | N23-150 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15 | 100m | 0,23 | | |
| 9 | N1-308 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0,2 | | |
| 10 | N1-132 | Tranšėjų užpylimas mech. k9=1.15 | t. m3 | 0,04 | | |
| 11 | N23-250 | Vertikalus nuotekų valymo įrenginio | vnt | 1,0 | | |
| 12 | F21-2-1 | Kabelio tiesimas | km | 0,02 | | |
| 13 | R16-115 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0,15 | | |

Skyriuje 2

3 Pandusas iš trinkelų

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-------|------|--|--|
| 1 | N46-131 | Betoninių laiptų išardymas k8=1.17 | m3 | 1,9 | | |
| 2 | F1-2-1 | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 2,4 | | |
| 3 | F6-1-2 | Pamatų betonavimas, įdedant metalines detales k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 2,6 | | |
| 4 | N57P-3501 | Pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06,k9=1.15 | 100m2 | 0,12 | | |
| 5 | N57P-3502 | Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,12 | | |
| 6 | N57P-3504 | Dangos įrengimas iš betono trinkelų, užpildant siūles akmenis atsijomis, kai trinkelės 200x100x60 mm k9=1.15 | 100m2 | 0,12 | | |
| 7 | N23P-0708 | Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu k9=1.15 | vnt. | 1,0 | | |
| 8 | F9-3 | Plieno turėklai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03 | t | 0,2 | | |
| 9 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00 | t | 1,5 | | |
| 10 | SM | Sąvartyno mokestis | t | 1,5 | | |

Skyriuje 3

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

| Sąm. eil. | Darbo kodu | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|--------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |

Sudarė :

/Pavardė/