

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė 2022-05-29 Anykščių rajono savivaldybės „Būsto pritaikymo žmonių su negalia reikmėms“ programa

Statiny 1 J. Biliūno g. 24, Debeikiai Anykščių raj. sav.

Žiniaraštis 1 J. Biliūno g. 24, Debeikiai pritaikymo ŽN reikmėms remonto darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus patalpų remonto darbai						
1	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,35		
2	F11-1-2	Keraminių plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,05		
3	F9-12-1	Sienos aptaisymas gipskartonio pl., įrengiant metal. karkasą ir 50mm izoliacijos sluoksnį	100m2	0,19		
4	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,19		
5	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	19,0		
6	F15-1-9	Lubų aptaisymas dregmei atsparioms gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą. užtaisant ir dlaistant siūles	100m2	0,05		
7	N26-197	Lubų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš apačios	m3	0,4		
8	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,05		
9	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,05		
10	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,05		
11	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,05		
12	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,19		
13	N17-13	Metalinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
14	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6,0		
15	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	23,0		
16	N17-18	Dušo vandens maišytuvų su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
17	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
18	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
19	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, drėgnose patalpose	100vnt	0,01		
20	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	0,8		
21	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		
22	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
23	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	kompl.	2,0		
24	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		
25	N20P-0204	El. buitinių ventilacijos grotelių montavimas	vnt.	1,0		
26	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	1,0		
27	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su spyra (m2 bloko)	m2	2,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
28	N7-50	Sąramos M16 montavimas k1=1.50	vnt.	3,0		
29	F10-4-14	Lauko durų keitimas, šiltintomis	m2	4,4		
30	N17-43	El. vandens šildytuvo montavimas (50 L)	kompl.	1,0		
31	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
32	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0		
33	R19-62	Virtuvinių plautuvių keitimas, sumontuojant spintelę	vnt	1,0		
34	R19-28	Maišytuvų keitimas	vnt	1,0		
35	N20-506	Vent. grotelių montavimas k8=1.02	vnt	1,0		
36	N16P-0907	El. rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,0		
37	N16P-0508	Skalbimo mašinos prijungimo permontavimas	vnt.	1,0		
38	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,3		
39	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	2,3		
40	SM	Sąvartyno mokestis	t	2,3		
41	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,01		
42	N21-247	Elektrinio radiatoriaus montavimas	vnt	1,0		
43	N21-209	Srovės nuotekio relės montavimas	vnt	4,0		
44	N17-8	Vandens kampinio ventilio montavimas k1=0.50	kompl.	5,0		
45	N21P-0317	Elektros instaliacinių dėžučių įstatymas	100vnt	0,01		
Skyriuje 1						
2 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai						
1	N1-25	Grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0,08		
2	R23-58	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17	vnt	2,0		
6	N22-117	Vamzdynai iš polietilenui D 32 mm vamzdžių k9=1.15	m	24,0		
7	88001003	Siurblys su detalėmis	kompl.	1,0		
8	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,24		
9	N1-308	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,2		
10	N1-132	Tranšėjų užpylimas mech. k9=1.15	t. m3	0,04		
11	N23-250	Vertikalus nuotekų valymo įrenginio	vnt	1,0		
12	F21-2-1	Kabelio tiesimas	km	0,023		
13	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,18		
Skyriuje 2						
3 Pandusas iš trinkelų						
1	N46-131	Betoninių laiptų išardymas k8=1.17	m3	0,9		
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,1		
3	F6-1-2	Pamatų betonavimas, įdedant metalines detales k8=1.03,k9=1.15	m3	1,2		
4	N57P-3501	Pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,09		
5	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,09		
6	N57P-3504	Dangos įrengimas iš betono trinkelų, užpildant siūles akmens atsijomis , kai trinkelės 200x100x60 mm k9=1.15	100m2	0,09		
7	N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu k9=1.15	vnt.	1,0		
8	F9-3	Plieno turėklai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0,2		
9	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5		
10	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	1,5		
11	SM	Sąvartyno mokestis	t	1,5		
Skyriuje 3						

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/