


Tiekėjams

DĖL „(VPP-736) UŽDARYMO ĮTAISŲ PAKEITIMO IR PRIJUNGIMO PRIE SCADA SISTEMOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NR. 8440370

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą:

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1.	<p>Atliekant abiejų uždarymo įtaisų (toliau UĮ) įrengimo / keitimo darbus, esamų UĮ aikštelių ribos išsiplės už LR žemės sklypų, šiuo metu nuomojamų Amber Grid, ribų ir pateks į laisvos valstybinės žemės teritoriją. Prašome patikslinti, ar gavus Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą, UĮ įrenginiai galėtų būti įrengiami už esamų nuomojamų sklypų ribų laisvoje valstybinėje žemėje, ar vis dėlto Užsakovas reikalaus atlikti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo procedūras.</p> <p>Papildomai pažymime, kad remiantis ankstesnių projektų įgyvendinimo praktika, tais atvejais, kai projektuojami magistralinio dujotiekio vamzdynai ir jų priklausiniai patekdavo į laisvą valstybinę žemę, būdavo gaunamas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas, o Užsakovas nereikalavo vykdyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo darbų.</p>	<p>Taip, gavus Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą, UĮ įrenginiai galėtų būti įrengiami už esamų nuomojamų sklypų ribų laisvoje valstybinėje žemėje. Užsakovas reikalaus (jei bus galimybė inicijuoti ŽSFP) atlikti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo procedūras, tačiau tai darbų proceso neturėtų stabdyti.</p>
2.	<p>Prašome kiekvienam objektui atskirai nurodyti, kiek ir kokio tipo KMK patenka į darbų zoną atliekant UĮ rekonstrukcijos darbus, bei kurioms reikės suprojektuoti rekonstravimą arba atstatymą. Jei į darbų apimtį patenka KMK, prašome kiekvienai jų nurodyti tipą (pvz., T1456Z ar kt. pagal Jūsų sutartinius žymėjimus.). Jei pagal KMK tipą papildomai reikalingas apsauginis įžeminimas, prašome nurodyti tokių KMK skaičių.</p>	<p>MD atšaka į Kužių DSS 1-I Šalia darbų zonos (už 17 metrų) yra KMK, kuria reikia numatyti išsaugoti, virš izoliuojančios jungtis pažeidus atstatyti. KMK Nr.9.10.1/8.6.1 Tipas T16453Z (Z-įžeminimo kontūras)</p>



MD atšaka į Ukmergės DSS 1 – II Šalia darbų zonos yra dvi KMK. Viena už 0,5m nuo tvoros, kurią numatyti demontuoti KMK Nr.7007 Tipas T1. Antra už 3 metrų nuo tvoros ant izoliuojančios jungties išsaugoti esamą, pažeidus atstatyti, KMK Nr.7003 Tipas T16Z (Z-įžeminimo kontūras).

