



NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART

Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams

2026-07-02/1

DĖL ATSAKOMO PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-06-30 Tiekėjas pateikė klausimus (tiekėjo tekstas neredaguotas):

Klausimas	Atsakymas																																				
1. Projekto SA dalyje pateiktas serijinių baldų žiniaraštis. Prašome patikslinti ar tiekėjas turi įsivertinti baldus? 2. Projekto SA dalyje pateikti stogo dangos atstatymo ir stoglangių įrengimo darbai: STOGLANGIAI, ŠVIESLANGIAI <table><tr><th>POZ. EIL.NR.</th><th>PAVADINIMAS</th><th>ŽYMUO, TECH. SPECIFIKACIJA</th><th>MATO VNT.</th><th>KIEKIS</th><th>PASTABOS</th></tr><tr><td>1.</td><td>STOGLANGIS</td><td>2403X401-TDP-4-7-007-01-01</td><td>VNT. / MP</td><td>2/5,0</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>STOGLANGIŲ PERIMETRO TVARKYMAS</td><td></td><td>M</td><td>12,0</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>DŪMŲ ŠALINIMO EL. PAVAROS</td><td></td><td>VNT.</td><td>2,0</td><td></td></tr></table> STOGO DANGA <table><tr><th>POZ. EIL.NR.</th><th>PAVADINIMAS</th><th>ŽYMUO, TECH. SPECIFIKACIJA</th><th>MATO VNT.</th><th>KIEKIS</th><th>PASTABOS</th></tr><tr><td>1.</td><td>STOGO DANGOS ATSTATYMO DARBAI</td><td>2403X401-TDP-4-7-007-01-01</td><td>MP</td><td>5,0</td><td></td></tr></table> Tačiau specifikacijose rašoma, kad šiame etape stogo darbai neplanuojami: 7.7 STOGAS Stogo remonto darbai buvo atliekami 2021-2023 m.: pakeista stogo danga su šiltinamuoju sluoksniu, švieslangiai, švieslangių vario skardos apdaila, skardiniai parapetai. Šiame etape nauji stogo darbai neplanuojami. švieslangių vario skardos apdaila, skardiniai parapetai. Šiame etape nauji stogo darbai neplanuojami. Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti šiuos darbus.	POZ. EIL.NR.	PAVADINIMAS	ŽYMUO, TECH. SPECIFIKACIJA	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS	1.	STOGLANGIS	2403X401-TDP-4-7-007-01-01	VNT. / MP	2/5,0		2.	STOGLANGIŲ PERIMETRO TVARKYMAS		M	12,0		3.	DŪMŲ ŠALINIMO EL. PAVAROS		VNT.	2,0		POZ. EIL.NR.	PAVADINIMAS	ŽYMUO, TECH. SPECIFIKACIJA	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS	1.	STOGO DANGOS ATSTATYMO DARBAI	2403X401-TDP-4-7-007-01-01	MP	5,0		1. Baldai neįtraukti į rangos konkurso apimtį. 2. Projekto Architektūrinės dalies aiškinamajame rašte nurodyta, kad „Stogo remonto darbai buvo atliekami 2021-2023 m.“ ir kad „Šiame etape nauji stogo darbai neplanuojami“ turint omenyje, kad stogas iš esmės yra sutvarkytas. Tačiau rengiant pastato rekonstravimo projektą, dėl gaisrinės saugos reikalavimų reikalinga įrengti papildomai 2 naujus stoglangius. Šių stoglangių įrengimo žiniaraščiai ir yra pateikti, šiuos darbus įsivertinti privalu.
POZ. EIL.NR.	PAVADINIMAS	ŽYMUO, TECH. SPECIFIKACIJA	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS																																
1.	STOGLANGIS	2403X401-TDP-4-7-007-01-01	VNT. / MP	2/5,0																																	
2.	STOGLANGIŲ PERIMETRO TVARKYMAS		M	12,0																																	
3.	DŪMŲ ŠALINIMO EL. PAVAROS		VNT.	2,0																																	
POZ. EIL.NR.	PAVADINIMAS	ŽYMUO, TECH. SPECIFIKACIJA	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS																																
1.	STOGO DANGOS ATSTATYMO DARBAI	2403X401-TDP-4-7-007-01-01	MP	5,0																																	

3. Projekto SA dalyje akustinės segmentinės lubos – konstrukcijos ir mazgai yra vatinių akustinių plokščių o pati plokštė aprašyta kaip medžio plaušo, storiai prieštarauja patys sau. Renginių erdvė, auditorijos, turi būti pagal TS skirtingų rūšių lubos. Prašome lubų kiekių žiniaraštyje prie kiekių nurodyti, kuriomis specifikacijomis vadovautis kiekvienoms luboms.	3. Lubų kiekiai pateikti dviejuose žiniaraščiuose: • PAKABINAMŲ LUBŲ ŽINIARAŠTIS 24030-01-TDP-A-Z-010-01-01-0 • AKUSTIKOS ŽINIARAŠTIS 24030-01-TDP-A-Z-013-01-01-A Žiniaraštyje PAKABINAMŲ LUBŲ ŽINIARAŠTIS pateikti visų medžiagų kiekiai aprašyti PAKABINAMŲ LUBŲ TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE 24030-01-TDP-A-T-014-01-01-0. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad akustinio tinko sistemą sudaro perlito pagrindu pagamintas akustinis tinkas su 40 mm storio mineralinės vatos plokšte. Žiniaraštyje AKUSTIKOS ŽINIARAŠTIS pateiktų dalies medžiagų kiekiai aprašyti PAKABINAMŲ LUBŲ TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE 24030-01-TDP-A-T-014-01-01-0 (Poz. 1.1, 1.2, 2), likusių medžiagų aprašymai pateikti AKUSTIKOS TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE 24030-01-TDP-A-T-017-01-01-0. AKUSTIKOS ŽINIARAŠTIS patikslintas: Poz. 1 AKUSTINĖS SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS išskiriant į Poz. 1.1 AKUSTINĖS SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS RENGINIŲ ERDVĖJE CM2.2 ir Poz. 1.2 AKUSTINĖS SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS AUDITORIJOJE 1M22. Šių lubų aprašymai yra LUBŲ TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE 24030-01-TDP-A-T-014-01-01-0, atitinkamai skyriuose 6.3 ir 6.4. Specifikacijose nurodyti storiai, medžiagiškumas (mineralinė vata). Medžio plaušo plokštės luboms nėra naudojamos, jų specifikacijų aprašymuose nėra. Poz. 2 AKUSTINĖS VATOS LUBOS vadovautis LUBŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ 24030-01-TDP-A-T-014-

	01-01-0 skyriumi AKUSTINIO TINKO SISTEMA.
--	---

Priedama:

1. Priedas Nr. 1. AKUSTIKOS ŽINIARAŠTIS

Komisijos pirmininkas



Žydrūnas Vyčius