

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-01-22

DĖL PIRKIMO Nr. 592083 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai 20,461 km tilto per Šešupę rekonstravimas* (Pirkimo Nr. 592083), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Statinio konstrukcijų dalies projekto žiniaraštyje 2.13 pozicijoje yra numatytas „Medžiagų pristatymas į sandėliavimo vietą, metalas“ – 14548kg, tačiau 2.01 pozicijoje „Statinio metalinių turėklų išardymas (pristatoma į sandėliavimo vietą) – 1370kg ir 2.02 pozicijoje „Metalinių atitvarų demontavimas (pristatoma į sandėliavimo vietą) – 11258kg viso sudaro 12628kg. Prašome paaiškinti kiekių neatitikimą ir jeigu reikia patikslinti žiniaraštį,

Atsakymas:

Statinio konstrukcijų dalies projekto žiniaraštyje 2.13 pozicija tikslinama: *p.2.13 Medžiagų pristatymas į sandėliavimo vietą (metalas) – 12628 kg.*

2. Klausimas:

11 priedo_DKZ_2 3 skyriuje „Krantinių atramų remontas panaudojant naujas medžiagas“ 3.32 pozicijoje „Asfalto viršutinio sl. h=3 cm AC 11 VN įrengimas“, 5 skyriuje „Perdangos remontas panaudojant naujas medžiagas“ 5.22 pozicijoje „Viršutinio asfalto sl. h=4 cm SMA 11 S įrengimas“. Prašome atsakyti ar turi skirtis viršutinio asfalto sl. storiai krantinėse atramose ir ant tilto perdangos?

Atsakymas:

Vadovautis projekte pateikta informacija.

3. Klausimas:

11 priedo_DKZ_2 5 skyriuje „Perdangos remontas panaudojant naujas medžiagas“ 5.21 pozicijoje „Apatinio asfalto sl. h = 4 cm AC 16 AS įrengimas“ ir 5.22 pozicijoje „Viršutinio asfalto sl. h=4 cm SMA 11 S įrengimas, tačiau nėra gruntavimo tarp sluoksnių. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija.

Atsakymas:

Pridedamas patikslintas(papildytas) darbų kiekių žiniaraštis *11 priedas_DKZ ir santrauka_20250121.*

4. Klausimas:

Konstrukcijų dalyje numatyta augalinio grunto pašalinimas 985 m³. Vėliau dalis šio grunto panaudojama šlaitų tvirtinimui h=20 cm 394 m³ ir paskleidimas vietoje 591 m³, iš viso 985 m³. Tuo tarpu susisiekimo dalyje augalinio grunto pašalinimo nenumatyta, bet šlaitų padengimui reikės 82 m³ augalinio grunto. Paaiškinkite šį neatitikimą ir patikslinkite panaudojamo augalinio grunto kiekius, arba gal būt reikės atlikti augalinio grunto pašalinimo darbus susisiekimo dalyje, ir papildykite DKŽ.

Atsakymas:

Konstrukcijų dalyje numatytas visas reikalingas pašalinti augalinis sl., vertinant nuo sankasos šlaitų ir statybos darbų organizavimo plotuose. Susisiekimo dalyje numatytas augalinio sl. padengimas tik kelio sankasos šlaitams aukščiau tvirtinimo betoninėmis plytelėmis, statinio konstrukcijų dalyje numatytas tvirtinimas ir atstatymas visame likusiame plote, nuo kurio buvo pašalintas augalinis sl. (statybos darbų organizavimo plotai, vandens nuvedimo griovio šlaitai, šlaitai už šlaito betoninio tvirtinimo ir kt.).

5. Klausimas:

Excel SK dalies DKŽ 5.23 punkte nurodyta naudoti asfaltą MA 11 S. Toks asfaltas nėra naudojamas kitose pozicijose ir nėra aprašomas projektuose. Ar galima vertinti SMA 11 S?

Atsakymas:

Prašome vadovautis projektu. (3_HE-23-I.004-TDP-SK Aiškinamojo rašto dalies Projektiniai sprendiniai 7.17. p).

6. Klausimas:

Prašau įtraukti viršutinės asfalto dangos pašiuurkštinimą.

Atsakymas:

Pašiuurkštinimą tiekėjas įsivertina pats įtraukdamas pašiuurkštinimo darbus į atitinkamos pozicijos įkainį.

PRIDEDAMA. 11 priedas_DKZ ir santrauka_20250121.xlsx.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
