

OBJEKTO PAVADINIMAS	GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
OBJEKTO ADRESAS	JĖGAINĖS G. 12C, KAUNAS
STATINYS	26-SKIRSTYKLA
SATATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGASIS
STATYBOS RŪŠIS	KAPITALINIS REMONTAS
STATYTOJAS	AB KAUNO ENERGIJA
PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI
PROJEKTO NUMERIS	J12C-26-PP
LAIDA	0



TRIMONIS Architects

a@trimonis.de
www.trimonis.com

PROJEKTO PARENGIMO METAI 2025

PROJEKINIŲ PASIŪLYMŲ ARCHITEKTŪRAI DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas	Lapo nr.
1.	J12C-26-PP-TL	TITULINIS LAPAS	1
2.	J12C-26-PP-BT	DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	2
3.	J12C-26-PP-VIZ	VIZUALIZACIJOS	3-5
4.	J12C-26-PP-TS	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	6-13

PROJEKINIŲ PASIŪLYMŲ ARCHITEKTŪRAI BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS


Eil. Nr.	Brėžinio žymuo	Brėžinio pavadinimas	Lapo nr.
1.	J12C-26-PP-BR	BRĖŽINIAI	14
2.	J12C-26-PP-SA-00.1	TRIMATIS VAIZDAS	15
3.	J12C-26-PP-SP-01	SKLYPO PLANAS	16
4.	J12C-26-PP-SA-01.1	PIRMO AUKŠTO PLANAS	17
5.	J12C-26-PP-SA-01.2	STOGO PLANAS	18
6.	J12C-26-PP-SA-02.1	STATINIO FASADAI	19
7.	J12C-26-PP-SA-03.1	PJŪVIAI	20
8.	J12C-26-PP-SA-04.1	APDAILOS LENTELE	21
9.	J12C-26-PP-SA-05.1	LANGŲ DETALIZACIJA	22
10.	J12C-26-PP-SA-05.2	VĒDINIMO GROTŲ DETALIZACIJA	23
11.	J12C-26-PP-SA-06.1	DURŲ DETALIZACIJA	24
12.	J12C-26-PP-SA-06.2	DG BLOKO DETALIZACIJA	25
13.			

0	2025-12	Projektiniai pasiūlymai architektūrai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis

Atestato Nr.	TRIMONIS Architects a@trimonis.de www.trimonis.com		Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
	ARCH	██████████	Statinio numeris ir pavadinimas	
	PDV	██████████	26-SKIRSTYKLA	
			Dokumento pavadinimas	Laida
			DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo	Lapas
			J12C-26-PP-SA-BT	Lapų
				1
				1



SPAUŽDINIMO DATA 2024-05-18 15:25:41
 FAILAS F:\dabai\J12C\RV\J12C-BI05E-26-SKIRSTYKLA.PPT.v1

		2025 12		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI	
Laida		Data		Laidos statusas. Keitimų priežastis	
Atestato Nr.	TRIMONIS architects <small>a@trimonis.de</small> <small>www.trimonis.com</small>			Statinio projekto pavadinimas	
				GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
				Statinio numeris ir pavadinimas	
				26 - GAMYBINIS PASTATAS (SKIRSTYKLA)	
				Brėžinio pavadinimas	
				VIZUALIZACIJA	
				Laida	O
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA		Dokumento žymuo	Mastelis
				J12C-26-PP-VIZ-01	Lapas
					Lapų
				1:100	01
				VIZ-01	



SPAUŽDINIMO DATA 2024-05-18 15:25:41
 FAILAS F:\dabai\12C\RV\12C-BI05E-26-SKIRSTYKLA.PPTX

O	2025 12	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis		
Atestato Nr.	TRIMONIS architects <small>a@trimonis.de www.trimonis.com</small>		Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas 26 - GAMYBINIS PASTATAS (SKIRSTYKLA)	
			Brėžinio pavadinimas VIZUALIZACIJA	
			Laida	O
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo	Mastelis
			J12C-26-PP-VIZ-02	Lapas
				Lapų
			1:100	01
			VIZ-02	



SPAUŽDINIMO DATA 2025-05-18 15:25:41
 FAILAS F:\dabai\J12C\RY\J12C-BI05E-26-SKIRSTYKLA.PPT.v1

O	2025 12	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis		
Atestato Nr.	TRIMONIS architects <small>a@trimonis.de www.trimonis.com</small>		Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas 26 - GAMYBINIS PASTATAS (SKIRSTYKLA)	
			Brėžinio pavadinimas VIZUALIZACIJA	
			Laida	O
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo J12C-26-PP-VIZ-03	Mastelis 1:100
			Lapas VIZ-03	Lapų 01

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ARCHITEKTŪRAI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TURINYS

1	Fasado apdaila	2
2	Stogas	2
3	Stogelis	2
4	Vidaus apdaila	2
4.1	Sienų apdaila	2
4.2	Grindų apdaila	3
4.3	Lubų apdaila	3
5	Langai	3
6	Durys.....	4
7	Dyzelinio generatoriaus durų ir angų aptaisymo blokas.....	5
8	Vėdinimo grotos.....	6
9	Skardinimo darbai.....	7
10	Lietaus surinkimo sistema	7
11	Batų valymo grotelės	8

0	2025-12	Projektiniai pasiūlymai architektūrai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis

Atestato Nr.	TRIMONIS Architects a@trimonis.de www.trimonis.com	Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
		Statinio numeris ir pavadinimas 26-SKIRSTYKLA		
		Dokumento pavadinimas	Laida	
		TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	0	
LT	Statytojas AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo J12C-26-PP-SA-TS	Lapas 1	Lapų 8

1 Fasado apdaila

Esamas fasadinis tinkas išlaikant jo struktūrą ir tekstūrą dažomas. Tirti esamo tinko būklę. Prastos būklės tinką atstatyti analogišku arba esant prastai būklei pertinkuoti. Spalva artima esamai, unifikuojant visų pastatų spalvinį sprendimą. Fasado spalvą derinti su užsakovu.

Fasado netektys ir pažaidos demontavimo metu atstatomos.

Maksimaliai išlaikoma esama statinio struktūra, projektuojant papildomus langus pagrindinio gamybinio pastato pusėje tarp esamų pilonų, įrengiant naujas langų angas.

Taisomi pilonai tarp ašių 2-3, patraukiant juos 130mm ašyse A ir B (žr. brėžinius).

2 Stogas

Demontavus esamą stogą esamo stogo vietoje formuojamas naujas sutapdintas stogas nekeičiant statinio tūrio. Parapetas išlyginamas visu perimetru – mūrijama trūkstanta parapeto dalis, kur nėra. Parapetas apdailinamas 2mm aliuminio lankstiniais. Lankstiniai dažyti miltelinu būdu. Spalva RAL7016

Matmenys ir konstrukciniai sprendiniai tikslinami vietoje ir detalizuojami projektuojant. Naujas suformuotas stogas šiltinamas ir hidroizoliuojamas PVC danga, formuojant nuolydžius į įlajas. Brėžiniuose nurodytose vietose formuojami du stogo dangos latakai su 4 stogo įlajomis, po dvi slėnyje. Dvi įlajos parapetinės, dvi stogo įlajos.

Lietaus nuvedimo sistema turi būti vieno gamintojo sisteminius sprendinius (Loro 2x arba analogas). Lietaus nuvedimo sistema turi būti sandari, sandarumas patikrinamas.

Stogas želdinamas, naudojant vieno gamintojo sertifikuotą sisteminį sprendinį (Zinco arba analogą).

Stogas turi atitikti projektavimo metu nustatytą priešgaisrinę atsparumo ugniai ir degumo klasę. Sprendinys turi būti pagrįstas laboratoriniais bandymais.


Esama lietaus surinkimo sistema pilnai demontuojama.

3 Stogelis

Formuojamas naujas įėjimo stogelis virš pagrindinio įėjimo, konstrukcinis ir apdailos sprendinius detalizuoti projektavimo metu ir derinti su užsakovu.

Matmenys 2480mmx1800mm. Lietaus vanduo nuvedamas į priekinę šoną ir išleidžiamas atvirai.

Stogelis apdailinamas 2mm aliuminio lankstiniais. Lankstiniai dažyti miltelinu būdu. Spalva RAL7016



4 Vidaus apdaila


4.1 Sienų apdaila

Sienos tinkuojamos, glaistomos, dažomos. Spalvą derinti projektavimo metu su užsakovu. Dažoma miltelinu būdu. Langai pridengiami perforuotomis 2mm aliuminio skardos ploštėmis iki aklinos dalies (AP1). Spalvą ir perforaciją derinti projektavimo metu su užsakovu.

Montuojama į lovinius aliuminio profilius tvirtinamus į sieną varžtais.

Profiliai dažomi miltelinu būdu spalva RAL 7016.

At. nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	ARCH	████████████████████	J12C-26-PP-SA-TS	2	8	0



4.2 Grindų apdaila

Grindų apdaila – pramoninis betonas. Apkrovas parinkti pagal projektuojamų įrenginių apkrovas. Spalvą derinti projektavimo metu su užsakovu.

4.3 Lubų apdaila

Esamos metalinės sijos nuvalomos, nušveičiamos, gruntuojamos, dažomos, jei reikia padengiamos priešgaisriniais dažais užtikrinant atsparumą ugniai.

Spalva RAL7016.

5 Langai

Langai aliuminio rėmo su vienos kameros dviejų stiklų stiklo paketais (Schuco-janisol arte2 aliuminio sistema arba analogas). Langų dalinimas turi atitikti istorinį esamų gamybinių langų dalinimo principą (Žr. brėžinius). Langus montuoti fasado plokštumoje. Spalva RAL7016 matt.

-Aliuminio profilių sistema Aluprof-SlimLine (arba alternatyva)

-Al. visi profiliai dažyti miltelininiu būdu


-stiklo paketai su gr. stiklais, 1 kameros

-langų bendra šiluminė vertė $U < 1.7W/m^2K$

Langų montavimo ir gamybinius mazgus derinti su užsakovu.


Apatinė langų dalis apdailinama 2mm aliuminio skardos lankstiniiais iki cokolio aukščio. Spalva analogiška lango rėmui.

LANGAS 1 : 25




At. nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	ARCH		J12C-26-PP-SA-TS	3	8	0

Principiniai langų ir durų mazgai
Šonas



Palangė



6 Durys

Esamos durys demontuojamos.

Durys aliuminio rėmo su vienos kameros dviejų stiklų stiklo paketais (Schuco-janisol arte2 sistema arba analogas). Durų dalinimas turi atitikti istorinį esamų gamybinių langų dalinimo principą ir naujus langus. Duris montuoti fasado plokštumoje. Spalva RAL7016 matt.

-Aliuminio profilių sistema Aluprof-SlimLine (arba alternatyva)

-Al. visi profiliai dažyti miltelinu būdu

-stiklo paketai su gr. stiklais, 1 kameros


-langų bendra šiluminė vertė $U < 1.7W/m^2K$

At. nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	ARCH	████████████████████	J12C-26-PP-SA-TS	4	8	0

Durų montavimo ir gamybinius mazgus derinti su užsakovu.

Apatinė durų dalis apdailinama 2mm aliuminio skardos lankstinais iki cokolio aukščio. Spalva analogiška durų rėmui.

Vidaus durys turi atitikti lauko duris.




7 Dyzelinio generatoriaus durų ir angų aptaisymo blokas

3 ašyje esančioje fasadinėje sienoje formuojamas vientisas blokas, sudarytas iš įėjimo dvivėrių durų, oro šalinimo angos ir fasado dekoru. Visi gaminiai vienodų gabaritų aprėminami unifikuootu konstrukciniu profiliu.

Durys schuco ad up 75 sistemos Ral7016

Fasado apdaila z profilis. Spalva Ral7016 (plačiau žr. 8p.)



At. nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	ARCH		J12C-26-PP-SA-TS	5	8	0


Analogas




8 Vėdinimo grotos

Vėdinimo ar dekoratyvinės grotelės turis būti vieno gamintojo vėningos sistemos sertifikuotas produktas. Grotelės turi būti pritaikytos lauko sąlygoms, atsparios korozijai, nepraleisti kritulių. Visuose statinio elementuose naudojami gaminiai turi būti vieno gamintojo ir vienodi. Gaminių spalva RAL7016.

Analogas



At. nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	ARCH	██████████	J12C-26-PP-SA-TS	6	8	0




9 Skardinimo darbai

Parapetas skardinamas aliuminio skarda (2mm) su nuolydžiu į stogo pusę, jungtys tinkamai sandarinamos. Lankstiniai dažyti miltelinio būdu RAL7016

10 Lietaus surinkimo sistema

Lietaus surinkimo sistemai naudoti vieno gamintojo sertifikuotą sistminį sprendinį, įskaitant įlajas, vamzdynus ir pravalas. Lietaus nuvedimo sistema turi būti sandari, sandarumas turi būti patikrinamas sumontavus. Naudojamos dvi stogo įlajos ir dvi parapetinės įlajos. Stovų skersmuo parenkamas pagrindžiant skaičiavimais. Esama lietaus surinkimo sistema pilnai demontuojama.

Analogas



At. nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	ARCH	██████████	J12C-26-PP-SA-TS	7	8	0

11 Batų valymo grotelės


Prieš duris turi būti projektuojamos batų valymo grotelės. Gaminys komplektuojamas pagal vieno gamintojo sertifikuotą sistemą (ACO arba analogas). Poruojamos 1000x500mm grotelės po dvi prieš kiekvienas duris. Grotelės turi būti atsparios korozijai, apkrovai ir smūgiams, grotelės iš cinkuoto plieno. Slidumas R10 arba geresnis. Gaminį ir spalvą derinti su užsakovu. Rėmas grotelėms su podugniu su drenažine anga. Montuojamos pagal gamintojo techninius reikalavimus. Gaminys jungiamas į lietaus nuotekų sistemą.

At. nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	ARCH	████████████████████	J12C-26-PP-SA-TS	8	8	0

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ARCHITEKTŪRAI BRĖŽINIAI

0	2025-12	Projektiniai pasiūlymai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis


Atestato Nr.	TRIMONIS Architects	a@trimonis.de www.trimonis.com	Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
	ARCH	██████████	Statinio numeris ir pavadinimas		
A2044	ARCH	██████████	26-SKIRSTYKLA		
			Dokumento pavadinimas	Laida	
			BRĖŽINIAI	0	
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
			J12C-26-PP-SA-BR	1	1



3D TRIMATIS VAIZDAS

SPAUŽDINIMO DATA: 2025-05-16 13:22
 FAJLAS: F:\dabai\J12C\RV\J12C_005\SHIRTYKLA.PPTX

○	2025 12	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis		
Atestato Nr.	TRIMONIS architects <small>a@trimonis.de www.trimonis.com</small>		Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
A2044	A		Statinio numero ir pavadinimas G - GA (SKIRSTYKLA)	
			Brėžinio pavadinimas TRIMATIS VAIZDAS	
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo J12C-26-PP-SA-00.1	Mastelis 1:100
			Lapas SA-00.1	Lapų 01




01-PIRMAS AUKŠTAS SP 1 : 500

01 PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
1.1	SKIRSTYKLA	50,71 m ²
1.2	SKIRSTYKLA	101,20 m ²
1.3	KURO TALPOS PATALPA	31,99 m ²
1.4	GENERATORIAUS PATALPA	53,79 m ²
		237,69 m ²


O		2025 12	PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI		
Laida		Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis		
Atestato Nr.	TRIMONIS architects		Statinio projekto pavadinimas		
	ARCH aut. [REDACTED]		GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
A2044	[REDACTED]		Statinio numeris ir pavadinimas		
	[REDACTED]		26 - GAMYBINIS PASTATAS (SKIRSTYKLA)		
		Brėžinio pavadinimas			Laida
		SKLYPO PLANAS			O
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA		Dokumento žymuo	Lapas
				J12C-26-PP-SP-01	01
		Mastelis	Lapas	Lapų	
		1:500	SP-01	01	

SPRENDIMŲ KŪRĖJAS: UAB "TRIMONIS ARCHITECTS"
 PAKABO P. FURNALINČIOVŲ G. 12B, 01108 VILNIUS, LIetuva



01 PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
1.1	SKIRSTYKLA	50.71 m ²
1.2	SKIRSTYKLA	101.20 m ²
1.3	KURO TALPOS PATALPA	31.99 m ²
1.4	GENERATORIAUS PATALPA	53.79 m ²
		237.69 m ²

01-PIRMAS AUKŠTAS 1 : 100



BATŲ VALYMO GROTELĖS

ŽYMĖJIMAI 1 : 50

ESAMOS SIENOS IR PERTVAROS

- ESAMA KONSTRUKCIJA
- ARDOMOS SIENOS IR PERTVAROS

PROJEKTUOJAMOS SIENOS IR PERTVAROS


- TAISOMI PILONAI
- TAISOMI PIRMO AUKŠTO KURO SIENA S-120-380 mm
- GIPSO KARTONO SIENA S-150 mm

PASTABOS:

- MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
-

○	2025 12	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis
Atestato Nr.	TRIMONIS architects	Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
ARCH aut.		Statinio numero ir pavadinimas
ARCH		(SKIRSTYKLA)
		Brėžinio pavadinimas
		PIRMOS AUKŠTO PLANAS
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA
	Dokumento žymuo	J12C-26-PP-SA-01.1
	Mastelis	1:100
	Lapas	SA-01.1
	Lapų	01

SPALVINIS DUKI, 2025.05.14 09:15:03
 PLANAS - 1:100, 2025.05.14 09:15:03



02-STOGAS 1 : 100

ŽYMĖJIMAI 1 : 50

ESAMOS SIENOS IR PERTVAROS

ESAMA KONSTRUKCIJA

ARDOMOS SIENOS IR PERTVAROS

PROJEKTUOJAMOS SIENOS IR PERTVAROS






TINKUOJAMA MŪRO SIENA
S-120-380 mm

GIPSO KARTONO SIENA S-150 mm

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE
- 2.

0	2025 12	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis			
Atestato Nr.	TRIMONIS architects		Statinio projekto pavadinimas		
	ARCH aut. [REDACTED]		GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNO KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
	ARCH	[REDACTED]	Statinio numeris ir pavadinimas		
			26 - GAMYBINIS PASTATAS (SKIRSTYKLA)		
			Brėžinio pavadinimas		Laida
			STOGO PLANAS		0
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo	Mastelis	Lapas
			J12C-26-PP-SA-01.2	1:100	SA-01.2
			Lapų		
			01		



PASTABOS:
1. IŠLAIKOMA ESAMA TINKUOTO FASADO TEKSTŪRA, SPALVINĖ SPRENDIMĄ DERINTI SU UŽSAKOVU STATYBOS AR PROJEKTAVIMO METU.


- ŽYMĖJIMAI 1 : 50
- ESAMOS SIENOS IR PERTVAROS
 - ESAMA KONSTRUKCIJA
 - ARDOMOS SIENOS IR PERTVAROS
 - PROJEKTUOJAMOS SIENOS IR PERTVAROS
 - TINKUOJAMA MŪRO SIENA S-120-380 mm
 - GIPSO KARTONO SIENA S-150 mm

PASTABOS:
1. MATMENIS TIKSLINTI VIETUJE
2.


○	2025 12	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis				
Atestato Nr.	TRIMONIS architects		Statinio projekto pavadinimas			
	ARCH aut.		GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
	ARCH		Statinio numeras ir pavadinimas			
			S (SKIR... A)			
			Brėžinio pavadinimas			Laida
			PASTATO FASADAI			○
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo	Mastelis	Lapas	Lapų
			J12C-26-PP-SA-02.1	1:100	SA-02.1	01

SPAUSDINTAS DATŲ, 2025.05.14 09:15:05
FAJAS - FASADŲ KONSTRUKCIJŲ IR STATYBOS SPRENDIMŲ KURAVIMO IR PROJEKTAVIMO BŪDAS

LANGAS 1 : 25





3D LANGAS



SPALDINIMO DATA 2025-05-18 4:44
 FAILAS F:\dabai\12C\RV\12C_055\SKIRSTYKLA.PPT.v1

O		2025 12	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI	
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis		
Atestato Nr.	TRIMONIS architects <small>a@trimonis.de www.trimonis.com</small>		Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
ARCH aut.	█	ARCH	█ S	Statinio numeris ir pavadinimas 26 - GA (█ RSTYKLA)
		Brėžinio pavadinimas		
		LANGŲ DETALIZACIJA		
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo	Mastelis Lapas Lapų J12C-26-PP-SA-05.1 1 : 25 SA-05.1 01




O	2025 12	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis		
Atestato Nr.	TRIMONIS architects <small>a@trimonis.de www.trimonis.com</small>		Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
	ARCH aut.	██████████	Statinio numeris ir pavadinimas 26 - GA ██████████ (SKIRSTYKLA)	
	ARCH	██████████ S		
			Brėžinio pavadinimas VĒDINIMO GROTŲ DETALIZACIJA	Laida O
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo J12C-26-PP-SA-05.2	Mastelis 1 : 50
			Lapas SA-05.2	Lapų 01

SPAUŽDINIMO DATA 2025-05-19 14:44
 FAILAS F:\dabai\J12C\RV\J12C_055\SKIRSTYKLA.PPT.v1

DURYS 1 : 25

3D DURYS




PARAPETAS SKARDINAMAS ALIUMINIO SKARDA (2mm), DAŽYTA 7016 MATT

STOGAS ALIUMINIO KONSTRUKCIJA, DAŽYTA 7016

LIETAUS VANDUO NUVEDAMAS Į PRIEKINĮ ŠONĄ

DURYS SCHUCO - JANISOL ARTE 2 ARBA ANALOGAS SPALVA RAL7016 MATT



SPALDINIMO DATA 2025-05-19 4:44
 FAILAS F:\dabai\12C\RV\12C_055\SKIRSTYKLA.PPT.v1

O		2025 12	PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI	
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis		
Atestato Nr.	TRIMONIS architects <small>a@trimonis.de www.trimonis.com</small>		Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
ARCH aut.	[REDACTED]		Statinio numeris ir pavadinimas 26 - GA [REDACTED] (SKIRSTYKLA)	
ARCH	[REDACTED] S		Brėžinio pavadinimas DURŲ DETALIZACIJA	
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo J12C-26-PP-SA-06.1	Laida O
			Mastelis 1 : 25	Lapas SA-06.1
				Lapų 01

DURYS SCHUCO AD UP 75
ARBA ANALOGAS
SPALVA RAL7016 MATT


VĒDINIMO ANGA

FASADO APDAILA Z PROFILIS
RAL7016 MATT

01-PIRMAS AUKŠTAS
0.00 m

01-PIRMAS AUKŠTAS
0.00 m

3D DG DURYS



DURYS SCHUCO AD UP 75
ARBA ANALOGAS
SPALVA RAL7016 MATT

VĒDINIMO ANGA

FASADO APDAILA Z PROFILIS
SPALVA RAL7016 MATT

○	2025 12	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ARCHITEKTŪRAI			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis			
Atestato Nr.	TRIMONIS architects <small>a@trimonis.de www.trimonis.com</small>		Statinio projekto pavadinimas GAMYBINIO PASTATO (SKIRSTYKLOS) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
ARCH aut.	[REDACTED]		Statinio numeris ir pavadinimas 26 - GA [REDACTED] (SKIRSTYKLA)		
ARCH	[REDACTED] S		Brėžinio pavadinimas DG DURŲ DETALĖ		
LT	Statytojas	AB KAUNO ENERGIJA	Dokumento žymuo J12C-26-PP-SA-06.2	Mastelis 1 : 25	Lapas SA-06.2
				Lapų 01	