



Statytojas (užsakovas)	Lazdijų rajono savivaldybė
Projektuotojas	MB Gaprojektuotojas
Projekto pavadinimas	Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcija
Statinio projekto Nr.	GP-26-TDP-01
Statinio projekto etapas	Techninis darbo projektas
Statinio projekto dalis	II
Bylos (segtuvo) žymuo	GP-26-TDP-01-SK
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	0

Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorius

ANDRIUS GEGUŽIS

Projekto vadovas

ANDRIUS GEGUŽIS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.

S-757-Pm

PATVIRTINTA: _____ TŪKST.EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2026 M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR (tūkst.)			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Griovių rekonstravimas	188,540			188,540
2 Griovių įrenginių rekonstravimas	199,117			199,117
3 Aplinkosauginių priemonių įrengimas	43,343			43,343
Viso III:	431,000			431,000
Viso II-III:	431,000			431,000

IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo ir inžinerinės paslaugos 8,00%			34,480	34,480
Viso IV:			34,480	34,480
Viso II-IV:	431,000		34,480	465,480

V. Kitos statinio išlaidos

Projekto sprendinių viešinimo paslaugos			0,400	0,400
Viso V:			0,400	0,400
Viso II-V:	431,000		34,880	465,880

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas

Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Griovių rekonstravimas	188539,68		188539,68	155817,91	57982,71	7046,67	58959,91	136279,63
2	Griovių įrenginių rekonstravimas	199117,4		199117,4	164559,84	48874,72	71702,69	12959,51	146508,84
3	Aplinkosauginių priemonių įrengimas	43343,01		43343,01	35820,67	1876,49	26341,99	2686,21	33722,73
	Iš viso:	431000,09		431000,09	356198,42	108733,92	105091,35	74605,63	316511,20

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Griovių rekonstravimas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Avižienių k.v.	40975,97		40975,97	33864,44	12607,61	1668,86	12669,28	29616,86
2	Krosnos k.v.	92053,84		92053,84	76077,55	28101,1	3210,49	29269,51	66581,68
3	Šeštokų k.v.	8712,33		8712,33	7200,27	2775,09	309,36	2624,97	6277,41
4	Teizų k.v.	46797,54		46797,54	38675,65	14498,91	1857,96	14396,15	33803,68
	Iš viso:	188539,68		188539,68	155817,91	57982,71	7046,67	58959,91	136279,63

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 2 Griovių įrenginių rekonstravimas**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Avižienių k.v.	7860,01		7860,01	6495,88	2666,6	1881,11	568,99	5629,23
2	Krosnos k.v.	126828,28		126828,28	104816,76	31542,35	46676,31	6751,72	93233,14
3	Teizų k.v.	64429,11		64429,11	53247,2	14665,77	23145,27	5638,8	47646,47
	Iš viso:	199117,4		199117,4	164559,84	48874,72	71702,69	12959,51	146508,84

OBJEKTINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 3 Aplinkosauginių priemonių įrengimas**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Avižienių k.v.	4712,26		4712,26	3894,43	91,8	3046,18	245,51	3689,79
2	Krosnos k.v.	31988,09		31988,09	26436,44	1655,74	18998,04	2097,78	24831,51
3	Teizų k.v.	6642,66		6642,66	5489,8	128,95	4297,77	342,92	5201,43
	Iš viso:	43343,01		43343,01	35820,67	1876,49	26341,99	2686,21	33722,73

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statiny s 1 Griovių rekonstravimas****Žiniaraštis 1 Avižienių k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 40975.97 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	2,2	24,921	54,83
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	16,4	35,2795	578,58
3	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	13,8	78,2482	1079,83
4	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15	ha	0,324	651,8558	211,2
5	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	12,65	209,9332	2655,65
6	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	13,44	290,2193	3900,55
7	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	4,4	334,8226	1473,22
8	MN1-46	Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	1,8294	942,8717	1724,89
9	MN7-4	Pagriovių lėkščiaavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	3,049	140,1003	427,17
10	MN7-18	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1.15	ha	3,4911	853,2915	2978,93
11	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15	ha	3,4911	491,5621	1716,09
12	MN7P-0307	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant į transporto priemones k9=1.15	m3	15,4	5,5843	86,0
13	R23-64	Šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	24,64	23,638	582,44

14 R19-94	Vamzdžių 600 mm skersmens praplovimas laistymo mašina, neišimant nuosėdų	100m	8,23	450,4647	3707,32
15 MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt	23,0	340,4943	7831,37
16 MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt	8,0	362,2434	2897,95
17 MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt	5,0	391,6848	1958,42
	Skyriuje 1				33864,44
	Žiniaraštyje 1				33864,44
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7111,53
	Iš viso žiniaraštyje 1				40975,97

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 1 Griovių rekonstravimas****Žiniaraštis 2 Krosnos k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 92053.84 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	30,0	24,921	747,63
2	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15	ha	0,3	651,8558	195,56
3	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	42,57	209,9332	8936,86
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	37,61	290,2193	10915,15
5	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	13,8	334,8226	4620,55
6	MN7-6	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 1.5 m k9=1.15	m3	3,6	34,153	122,95
7	MN1-46	Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	5,6388	942,8717	5316,66
8	MN7-4	Pagriovių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	9,398	140,1003	1316,66
9	MN7-18	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1.15	ha	8,8164	853,2915	7522,96
10	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15	ha	8,8164	491,5621	4333,81
11	MN7P-0307	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant į transporto priemones k9=1.15	m3	23,0	5,5802	128,34
12	R23-64	Šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	36,8	23,6273	869,48
13	R19-94	Vamzdžių 600 mm skersmens praplovimas laistymo mašina, neišimant nuosėdų	100m	6,24	450,4647	2810,9

14 R19-94	Vamzdžių 1200 mm skersmens praplovimas laistymo mašina, neišimant nuosėdų	100m	0,71	455,1801	323,18
15 MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt	72,0	340,4922	24515,44
16 MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt	6,0	362,2434	2173,46
17 MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt	3,0	409,3213	1227,96
	Skyriuje 1				76077,55
	Žiniaraštyje 2				76077,55
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				15976,29
	Iš viso žiniaraštyje 2				92053,84

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 1 Griovių rekonstravimas****Žiniaraštis 3 Šeštokų k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 8712.33 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	9,9	24,921	246,72
2	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15	ha	0,099	651,8558	64,53
3	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	4,67	209,9332	980,39
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	5,3	290,2193	1538,16
5	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,5982	942,8717	564,03
6	MN7-4	Pagriovių lėkščiamas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	0,997	140,1003	139,68
7	MN7-18	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1.15	ha	0,9	853,2915	767,96
8	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15	ha	0,9	491,5621	442,41
9	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt	5,0	340,494	1702,47
10	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt	1,0	362,2434	362,24
11	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt	1,0	391,6848	391,68
Skyriuje 1						7200,27
Žiniaraštyje 3						7200,27
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1512,06
Iš viso žiniaraštyje 3						8712,33

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 1 Griovių rekonstravimas****Žiniaraštis 4 Teizų k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 46797.54 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	3,3	24,921	82,24
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	17,6	35,2795	620,92
3	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15	ha	0,385	651,8558	250,96
4	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	21,25	209,9332	4461,08
5	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	16,67	290,2193	4837,96
6	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	8,26	334,8226	2765,63
7	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	2,7708	942,8717	2612,51
8	MN7-4	Pagriovių lekščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	4,618	140,1003	646,98
9	MN7-18	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1.15	ha	4,5234	853,2915	3859,78
10	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15	ha	4,5234	491,5621	2223,53
11	MN7P-0307	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant į transporto priemones k9=1.15	m3	10,0	5,5802	55,8
12	R23-64	Šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	16,0	23,6273	378,04
13	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt	36,0	340,4942	12257,79

14 MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt	10,0	362,2434	3622,43
	Skyriuje 1				38675,65
	Žiniaraštyje 4				38675,65
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				8121,89
	Iš viso žiniaraštyje 4				46797,54

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinyis 2 Griovių įrenginių rekonstravimas****Žiniaraštis 1 Avižienių k.v.**2026.05.15 **Suma žiniaraščiui 7860.01 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	13,8	144,6135	1995,67
2	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	4,0	24,0075	96,03
3	MN8P-1207	Pralaidų atgalių remontas betono mišiniais	m3	0,8	715,7987	572,64
4	MN1-14	Laikinių užtvarų įrengimas k9=1.15	t. m3	0,06	2438,3177	146,3
5	MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,48	968,8524	465,05
6	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais (pralaidų atkasimas) k9=1.15	t. m3	0,077	2438,3177	187,75
7	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	9,0	34,2779	308,5
8	MN1-52	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu (pralaidų vamzdžių užpylimas) k9=1.15	t. m3	0,077	503,6458	38,78
9	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m2	0,132	604,843	79,84
10	MN8-184	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m3	0,0132	83941,4266	1108,03
11	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0,034	9193,618	312,58
12	MN1-13	Laikinių užtvarų išardymas k9=1.15	t. m3	0,06	1843,6061	110,62
13	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	0,77	415,6184	320,03
14	MN5-27	Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m3	0,144	2567,0689	369,66
15	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	0,1296	2966,0534	384,4
		Skyriuje 1				6495,88
		Žiniaraštyje 1				6495,88
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1364,13
		Iš viso žiniaraštyje 1				7860,01

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 2 Griovių įrenginių rekonstravimas****Žiniaraštis 2 Krosnos k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 126828.28 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	38,14	144,6135	5515,56
2	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	36,0	24,0075	864,27
3	MN8P-1207	Pralaidų antgalių remontas betono mišiniais	m3	1,6	715,7987	1145,28
4	MN1-14	Laikinių užtvarų įrengimas k9=1.15	t. m3	0,438	2438,3177	1067,98
5	MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	2,28	968,8524	2208,98
6	MN8P-1203	Esamų g/b pralaidų demontavimas k8=1.13	m3	11,5	323,4808	3720,03
7	MN6-79	Vandens pralaidos iš 1,6m skersmens metalinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,15	9011,2793	10362,97
8	MN6P-0503	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 1,2 m k9=1.15	10m	0,75	5963,5588	4472,67
9	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	42,34	510,4532	21612,59
10	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	12,0	29,6407	355,69
11	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m2	3,566	604,843	2156,87
12	MN8-184	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m3	0,3566	83908,2445	29921,68
13	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0,54	9193,618	4964,55
14	MN1-13	Laikinių užtvarų išardymas k9=1.15	t. m3	0,438	1843,6061	807,5
15	MN5-27	Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m3	0,576	2567,0689	1478,63
16	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	0,5184	2966,0534	1537,6
17	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	3,15	361,9575	1140,17
18	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	56,24	192,9233	10850,01
19	HP5-10-4	Šulinių dangčių pakeitimas	vnt.	1,0	56,9263	56,93

20 MN7P-0209	Gelžbetoninių kontrolinių šulinių remontas, atstatant viršutinius gelžbetoninius žiedus k9=1.15	vnt	2,0	288,4016	576,8
	Skyriuje 1				104816,76
	Žiniaraštyje 2				104816,76
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				22011,52
	Iš viso žiniaraštyje 2				126828,28

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 2 Griovių įrenginių rekonstravimas****Žiniaraštis 4 Teizų k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 64429.11 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	22,8	144,6135	3297,19
2	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	16,0	24,0075	384,12
3	MN8P-1207	Pralaidų antgalių remontas betono mišiniais	m3	0,4	715,7987	286,32
4	MN1-14	Laikinių užtvarų įrengimas k9=1.15	t. m3	0,25	2438,3177	609,58
5	MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,75	968,8524	726,64
6	MN8P-1203	Esamų g/b pralaidų demontavimas k8=1.13	m3	18,5	290,3315	5371,13
7	MN6-79	Vandens pralaidos iš 1,6m skersmens metalinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,25	8986,4807	11233,1
8	F46-1-1	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.14	m3	14,15	404,8101	5728,06
9	MN6-4-1	Vandens pralaidos iš 0,6 skersmens HDPE vamzdžių (6m ilgio) įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	2954,5116	2954,51
10	N57P-7236	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	3,8	34,612	131,53
11	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	9,0	27,3005	245,7
12	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m2	1,833	604,843	1108,68
13	MN8-184	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m3	0,1833	83892,7987	15377,55
14	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0,268	9193,618	2463,89
15	MN1-13	Laikinių užtvarų išardymas k9=1.15	t. m3	0,25	1843,6061	460,9
16	MN5-27	Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m3	0,288	2567,0689	739,32
17	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	0,2592	2966,0534	768,8
18	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1,53	361,9575	553,79
19	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	26,271	30,695	806,39

Skyriuje 1	53247,2
Žiniaraštyje 4	53247,2
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	11181,91
Iš viso žiniaraštyje 4	64429,11

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny s 3 Aplinkosauginių priemonių įrengimas

Žiniaraštis 1 Avižienių k.v.

2026.03.20

Suma žiniaraščiui 4712.26 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN8-64	Pavienių akmenų (d40-d50 cm) padėjimas griovyje (1 kompl. - 30 m ilgio ruože) k9=1.15	t. m3	0,036	85150,7724	3065,43
2	MN8-65	Įtvirtintas akmenų metinių įrengimas griovio dugne k9=1.15	t. m3	0,009	92110,8595	829,0
		Skyriuje 1				3894,43
		Žiniaraštyje 1				3894,43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				817,83
		Iš viso žiniaraštyje 1				4712,26

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/ 

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statiny s 3 Aplinkosauginių priemonių įrengimas****Žiniaraštis 2 Krosnos k.v.**

2026.03.20

Suma žiniaraščiui 31988.09 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Darbai

1	MN8-64	Pavienių akmenų (d40-d50 cm) padėjimas griovyje (1 kompl. - 30 m ilgio ruože) k9=1.15	t. m3	0,021	47115,1189	989,42
2	MN8-65	Įtvirtintas akmenų metinių įrengimas griovio dugne k9=1.15	t. m3	0,234	92111,0684	21553,99
3	MN7P-0205	Vandens biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	2360,9342	2360,93
4	N5P-0211	Plastikinių daugiau kaip 250 mm pločio įlaidinių polių (sprauslenčių) įkalimas, kai polių ilgis iki 4m, įkalimo gylis 2.00 m (polių ilgis)	10m	1,3	1178,5407	1532,1

Skyriuje 1 26436,44**Žiniaraštyje 2 26436,44**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 5551,65

Iš viso žiniaraštyje 2 31988,09

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/ 

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 3 Aplinkosauginių priemonių įrengimas****Žiniaraštis 4 Teizų k.v.**

2026.03.20

Suma žiniaraščiui 6642.66 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	MN8-64	Pavienių akmenų (d40-d50 cm) padėjimas griovyje (1 kompl. - 30 m ilgio ruože) k9=1.15	t. m3	0,045	85151,1111	3831,8
2	MN8-65	Įtvirtintas akmenų metinių įrengimas griovio dugne t. m3 k9=1.15	t. m3	0,018	92110,8595	1658,0
		Skyriuje 1				5489,8
		Žiniaraštyje 4				5489,8
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1152,86
		Iš viso žiniaraštyje 4				6642,66

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 1 Griovių rekonstravimas****Žiniaraštis 1 Avižienių k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 40975.97 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1	MN7P-0120	100m2		2,2		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1,02	2,244	13,27	29,78
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0,51	1,122	2,74	3,07
MN7P-0120	Darbo užm. 29.78 Medžiagos		Mechanizmai 3.07			Iš viso 32.85
2	MN7P-0120	100m2		16,4		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1,44	23,616	13,27	313,38
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0,75	12,3	2,74	33,7
MN7P-0120	Darbo užm. 313.38 Medžiagos		Mechanizmai 33.70			Iš viso 347.08
3	MN7P-0120	100m2		13,8		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3,2	44,16	13,27	586,0
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	1,62	22,356	2,74	61,26
MN7P-0120	Darbo užm. 586.00 Medžiagos		Mechanizmai 61.26			Iš viso 647.26
4	MN4-32	ha		0,324		
	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	23,0	7,452	11,47	85,47
	2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	7,8	2,5272	21,56	54,49
MN4-32	Darbo užm. 85.47 Medžiagos		Mechanizmai 54.49			Iš viso 139.96
5	MN7-1	100m		12,65		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15					

	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	3,53	44,6545	15,85	707,77
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	3,53	44,6545	27,33	1220,41
MN7-1	Darbo užm. 707.77	Medžiagos		Mechanizmai 1220.41		Iš viso 1928.18
6 MN7-2		100m		13,44		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	4,88	65,5872	15,85	1039,56
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	4,88	65,5872	27,33	1792,5
MN7-2	Darbo užm. 1039.56	Medžiagos		Mechanizmai 1792.50		Iš viso 2832.06
7 MN7-3		100m		4,4		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	5,63	24,772	15,85	392,64
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	5,63	24,772	27,33	677,02
MN7-3	Darbo užm. 392.64	Medžiagos		Mechanizmai 677.02		Iš viso 1069.66
8 MN1-46		t. m3		1,8294		
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	16,1	29,45334	15,85	466,84
2340013	Buldožeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	16,1	29,45334	26,56	782,28
MN1-46	Darbo užm. 466.84	Medžiagos		Mechanizmai 782.28		Iš viso 1249.12
9 MN7-4		ha		3,049		
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.0, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	1,33	8,11034	15,85	128,55
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	1,33	8,11034	21,56	174,86
MN7-4	Darbo užm. 128.55	Medžiagos		Mechanizmai 174.86		Iš viso 303.41
10 MN7-18		ha		3,4911		
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	22,2	77,50242	14,83	1149,36
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	11,3	39,44943	21,56	850,53
MN7-18	Darbo užm. 1149.36	Medžiagos		Mechanizmai 850.53		Iš viso 1999.89
11 MN7-27		ha		3,4911		
	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	28,0	97,7508	10,21	998,04
MN7-27	Darbo užm. 998.04	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 998.04
12 MN7P-0307		m3		15,4		
	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant į transporto priemones k9=1.15					

	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	0,06	0,924	11,39	10,52
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	0,075	1,155	49,87	57,6
MN7P-0307	Darbo užm. 10.52	Medžiagos		Mechanizmai 57.60		Iš viso 68.12
13 R23-64		t		24,64		
	Šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0,12	2,9568	10,91	32,26
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,3	7,392	39,97	295,46
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,15	3,696	42,67	157,71
R23-64	Darbo užm. 32.26	Medžiagos		Mechanizmai 453.17		Iš viso 485.43
14 R19-94		100m		8,23		
	Vamzdžių 600 mm skersmens praplovimas laistymo mašina, neišimant nuosėdų					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8,9	73,247	13,27	971,99
570885	Vanduo	m3	2,0	16,46	2,0	32,92
489126	Laistymo mašina	maš.val	4,45	36,6235	51,31	1879,15
R19-94	Darbo užm. 971.99	Medžiagos 32.92		Mechanizmai 1879.15		Iš viso 2884.06
15 MN7P-0205		vnt		23,0		
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7,6	174,8	12,17	2127,32
120341	Plieninė viela	kg	0,7	16,1	1,18	19,0
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	2,99	1,72	5,14
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	3,91	39,47	154,33
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	23,0	7,74	178,02
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,3	6,9	2,76	19,04
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	0,84	19,32	6,69	129,25
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,46	5,55	2,55
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	1,0	23,0	13,53	311,19
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	36,8	49,87	1835,22
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	19,32	45,89	886,59
MN7P-0205	Darbo užm. 2127.32	Medžiagos 818.52		Mechanizmai 2721.81		Iš viso 5667.65
16 MN7P-0205		vnt		8,0		
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7,7	61,6	12,17	749,67
120341	Plieninė viela	kg	0,92	7,36	1,18	8,68
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	1,04	1,72	1,79
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	1,36	39,47	53,68
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	8,0	7,74	61,92
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,35	2,8	2,76	7,73
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1,2	9,6	6,69	64,22
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,16	5,55	0,89
2900011	Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	1,0	8,0	27,4	219,2
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	12,8	49,87	638,34
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	6,72	45,89	308,38
MN7P-0205	Darbo užm. 749.67	Medžiagos 418.11		Mechanizmai 946.72		Iš viso 2114.50
17 MN7P-0205		vnt		5,0		

Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15

	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	8,1	40,5	12,17	492,89
120341	Plieninė viela	kg	1,2	6,0	1,18	7,08
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	0,65	1,72	1,12
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	0,85	39,47	33,55
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	5,0	7,74	38,7
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,4	2,0	2,76	5,52
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1,6	8,0	6,69	53,52
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,1	5,55	0,56
2900012	Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt	1,0	5,0	42,13	210,65
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	8,0	49,87	398,96
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	4,2	45,89	192,74
MN7P-0205	Darbo užm. 492.89	Medžiagos 350.70	Mechanizmai 591.70		Iš viso 1435.29	
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 10282.04	Medžiagos 1620.25	Mechanizmai 12300.27		Iš viso 24202.56	
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 10282.04	Medžiagos 1620.2	Mechanizmai 12300.27		Iš viso 24202.56	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			48,61		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				369,01	
	Sezoniniai darbai 15.00% (9277.79)		1391,67			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(10282.04+1391.67)		933,9			
	Viso:		12607,61	1668,86	12669,28	26945,75
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(10282.04+1391.67+933.90)		225,68			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	12833,29	1668,86	12669,28	27171,43
	Statyb vietės išlaidos 9.00%					2445,43
	Iš viso tiesioginės išlaidos					29616,86
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(10282.04+1391.67+933.90)					2634,99
	Pelnas 5.00%(29616.86+2634.99)					1612,59
	Iš viso netiesioginės išlaidos					4247,58
					Bendra vertė be PVM	33864,44
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					7111,53
					Bendra vertė su PVM	40975,97

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 1 Griovių rekonstravimas****Žiniaraštis 2 Krosnos k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 92053.84 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1	MN7P-0120	100m ²		30,0		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1,02	30,6	13,27	406,06
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0,51	15,3	2,74	41,92
MN7P-0120	Darbo užm. 406.06	Medžiagos	Mechanizmai 41.92			Iš viso 447.98
2	MN4-32	ha		0,3		
	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	23,0	6,9	11,47	79,14
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	7,8	2,34	21,56	50,45
MN4-32	Darbo užm. 79.14	Medžiagos	Mechanizmai 50.45			Iš viso 129.59
3	MN7-1	100m		42,57		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	3,53	150,2721	15,85	2381,81
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m ³ talpos kaušais	maš.val	3,53	150,2721	27,33	4106,94
MN7-1	Darbo užm. 2381.81	Medžiagos	Mechanizmai 4106.94			Iš viso 6488.75
4	MN7-2	100m		37,61		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	4,88	183,5368	15,85	2909,06
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m ³ talpos kaušais	maš.val	4,88	183,5368	27,33	5016,06
MN7-2	Darbo užm. 2909.06	Medžiagos	Mechanizmai 5016.06			Iš viso 7925.12
5	MN7-3	100m		13,8		

Griovių valymas įranga vienakaušiais
 ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos
 kaušais, kai valomo sluoksnio storis
 didesnis kaip k9=1.15

	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	5,63	77,694	15,85	1231,45
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	5,63	77,694	27,33	2123,38
MN7-3	Darbo užm. 1231.45	Medžiagos		Mechanizmai 2123.38		Iš viso 3354.83
6 MN7-6		m3		3,6		
	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 1.5 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1,75	6,3	11,35	71,51
MN7-6	Darbo užm. 71.51	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 71.51
7 MN1-46		t. m3		5,6388		
	Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	16,1	90,78468	15,85	1438,94
2340013	Buldožeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	16,1	90,78468	26,56	2411,24
MN1-46	Darbo užm. 1438.94	Medžiagos		Mechanizmai 2411.24		Iš viso 3850.18
8 MN7-4		ha		9,398		
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.0, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	1,33	24,99868	15,85	396,23
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	1,33	24,99868	21,56	538,97
MN7-4	Darbo užm. 396.23	Medžiagos		Mechanizmai 538.97		Iš viso 935.20
9 MN7-18		ha		8,8164		
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	22,2	195,72408	14,83	2902,59
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	11,3	99,62532	21,56	2147,92
MN7-18	Darbo užm. 2902.59	Medžiagos		Mechanizmai 2147.92		Iš viso 5050.51
10 MN7-27		ha		8,8164		
	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	28,0	246,8592	10,21	2520,43
MN7-27	Darbo užm. 2520.43	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 2520.43
11 MN7P-0307		m3		23,0		
	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant į transporto priemones k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	0,06	1,38	11,35	15,66
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	0,075	1,725	49,87	86,03
MN7P-0307	Darbo užm. 15.66	Medžiagos		Mechanizmai 86.03		Iš viso 101.69
12 R23-64		t		36,8		

Šiukšlių išvežimas 5 km atstumu
automobiliais-savivarčiais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0,12	4,416	10,85	47,91
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,3	11,04	39,97	441,27
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,15	5,52	42,67	235,54
R23-64	Darbo užm. 47.91	Medžiagos		Mechanizmai 676.81		Iš viso 724.72
13 R19-94		100m		6,24		
	Vamzdžių 600 mm skersmens praplovimas laistymo mašina, neišimant nuosėdų					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8,9	55,536	13,27	736,96
570885	Vanduo	m3	2,0	12,48	2,0	24,96
489126	Laistymo mašina	maš.val	4,45	27,768	51,31	1424,78
R19-94	Darbo užm. 736.96	Medžiagos 24.96		Mechanizmai 1424.78		Iš viso 2186.70
14 R19-94		100m		0,71		
	Vamzdžių 1200 mm skersmens praplovimas laistymo mašina, neišimant nuosėdų					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8,9	6,319	13,27	83,85
570885	Vanduo	m3	4,0	2,84	2,0	5,68
489126	Laistymo mašina	maš.val	4,45	3,1595	51,31	162,11
R19-94	Darbo užm. 83.85	Medžiagos 5.68		Mechanizmai 162.11		Iš viso 251.64
15 MN7P-0205		vnt		72,0		
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7,6	547,2	12,17	6659,42
120341	Plieninė viela	kg	0,7	50,4	1,18	59,47
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	9,36	1,72	16,1
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	12,24	39,47	483,11
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	72,0	7,74	557,28
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,3	21,6	2,76	59,62
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	0,84	60,48	6,69	404,61
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	1,44	5,55	7,99
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	1,0	72,0	13,53	974,16
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	115,2	49,87	5745,02
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	60,48	45,89	2775,43
MN7P-0205	Darbo užm. 6659.42	Medžiagos 2562.34		Mechanizmai 8520.45		Iš viso 17742.21
16 MN7P-0205		vnt		6,0		
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7,7	46,2	12,17	562,25
120341	Plieninė viela	kg	0,92	5,52	1,18	6,51
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	0,78	1,72	1,34
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	1,02	39,47	40,26
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	6,0	7,74	46,44
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,35	2,1	2,76	5,8
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1,2	7,2	6,69	48,17
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,12	5,55	0,67
2900011	Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	1,0	6,0	27,4	164,4
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	9,6	49,87	478,75

489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	5,04	45,89	231,29
MN7P-0205	Darbo užm. 562.25	Medžiagos	313.59	Mechanizmai 710.04	Iš viso 1585.88	
17 MN7P-0205		vnt		3,0		
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	8,1	24,3	12,17	295,73
120341	Plieninė viela	kg	1,2	3,6	1,18	4,25
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	0,39	1,72	0,67
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	0,51	39,47	20,13
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	3,0	7,74	23,22
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,4	1,2	2,76	3,31
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1,6	4,8	6,69	32,11
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,06	5,55	0,33
2900012	Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt	1,0	3,0	42,13	126,39
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,9	5,7	49,87	284,26
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	2,52	45,89	115,64
MN7P-0205	Darbo užm. 295.73	Medžiagos	210.41	Mechanizmai 399.90	Iš viso 906.04	
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 22739.00	Medžiagos	3116.98	Mechanizmai 28417.00	Iš viso 54272.98	
Viso žiniaraštyje	2 Darbo užm. 22739.00	Medžiagos	3116.9	Mechanizmai 28417.00	Iš viso 54272.98	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			93,51		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				852,51	
	Sezoniniai darbai 15.00% (21870.28)		3280,54			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(22739.00+3280.54)		2081,56			
	Viso:		28101,1	3210,49	29269,51	60581,1
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(22739.00+3280.54+2081.56)		503,01			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	28604,11	3210,49	29269,51	61084,11
	Statybvietės išlaidos 9.00%					5497,57
	Iš viso tiesioginės išlaidos					66581,68
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(22739.00+3280.54+2081.56)					5873,13
	Pelnas 5.00%(66581.68+5873.13)					3622,74
	Iš viso netiesioginės išlaidos					9495,87
					Bendra vertė be PVM	76077,55
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					15976,29
					Bendra vertė su PVM	92053,84

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 1 Griovių rekonstravimas****Žiniaraštis 3 Šeštokų k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui**8712.33 EUR**

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1	MN7P-0120	100m ²		9,9		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1,02	10,098	13,27	134,0
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0,51	5,049	2,74	13,83
MN7P-0120	Darbo užm. 134.00	Medžiagos	Mechanizmai 13.83			Iš viso 147.83
2	MN4-32	ha		0,099		
	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	23,0	2,277	11,47	26,12
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	7,8	0,7722	21,56	16,65
MN4-32	Darbo užm. 26.12	Medžiagos	Mechanizmai 16.65			Iš viso 42.77
3	MN7-1	100m		4,67		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	3,53	16,4851	15,85	261,29
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m ³ talpos kaušais	maš.val	3,53	16,4851	27,33	450,54
MN7-1	Darbo užm. 261.29	Medžiagos	Mechanizmai 450.54			Iš viso 711.83
4	MN7-2	100m		5,3		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	4,88	25,864	15,85	409,94
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m ³ talpos kaušais	maš.val	4,88	25,864	27,33	706,86
MN7-2	Darbo užm. 409.94	Medžiagos	Mechanizmai 706.86			Iš viso 1116.80
5	MN1-46	t. m ³		0,5982		

Supilto I-II grupės grunto sklaidymas
buldožeriais iki 59 kw (80 aj)
galingumo kai paskleistos juostos plotis
10 m. k9=1.15

	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	16,1	9,63102	15,85	152,65
2340013	Buldožeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	16,1	9,63102	26,56	255,8
MN1-46	Darbo užm. 152.65	Medžiagos	Mechanizmai 255.80	Iš viso 408.45		
6 MN7-4		ha		0,997		
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.0, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	1,33	2,65202	15,85	42,03
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	1,33	2,65202	21,56	57,18
MN7-4	Darbo užm. 42.03	Medžiagos	Mechanizmai 57.18	Iš viso 99.21		
7 MN7-18		ha		0,9		
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	22,2	19,98	14,83	296,3
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	11,3	10,17	21,56	219,27
MN7-18	Darbo užm. 296.30	Medžiagos	Mechanizmai 219.27	Iš viso 515.57		
8 MN7-27		ha		0,9		
	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	28,0	25,2	10,21	257,29
MN7-27	Darbo užm. 257.29	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 257.29		
9 MN7P-0205		vnt		5,0		
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7,6	38,0	12,17	462,46
120341	Plieninė viela	kg	0,7	3,5	1,18	4,13
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	0,65	1,72	1,12
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	0,85	39,47	33,55
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	5,0	7,74	38,7
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,3	1,5	2,76	4,14
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	0,84	4,2	6,69	28,1
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,1	5,55	0,56
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	1,0	5,0	13,53	67,65
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	8,0	49,87	398,96
489072	Buldožeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	4,2	45,89	192,74
MN7P-0205	Darbo užm. 462.46	Medžiagos 177.95	Mechanizmai 591.70	Iš viso 1232.11		
10 MN7P-0205		vnt		1,0		
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7,7	7,7	12,17	93,71
120341	Plieninė viela	kg	0,92	0,92	1,18	1,09
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	0,13	1,72	0,22
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	0,17	39,47	6,71
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	1,0	7,74	7,74

900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,35	0,35	2,76	0,97
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1,2	1,2	6,69	8,03
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,02	5,55	0,11
2900011	Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	1,0	1,0	27,4	27,4
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	1,6	49,87	79,79
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	0,84	45,89	38,55
MN7P-0205	Darbo užm. 93.71	Medžiagos 52.27	Mechanizmai 118.34		Iš viso 264.32	
11 MN7P-0205		vnt		1,0		
Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	8,1	8,1	12,17	98,58
120341	Plieninė viela	kg	1,2	1,2	1,18	1,42
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	0,13	1,72	0,22
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	0,17	39,47	6,71
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	1,0	7,74	7,74
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,4	0,4	2,76	1,1
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1,6	1,6	6,69	10,7
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,02	5,55	0,11
2900012	Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt	1,0	1,0	42,13	42,13
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	1,6	49,87	79,79
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	0,84	45,89	38,55
MN7P-0205	Darbo užm. 98.58	Medžiagos 70.13	Mechanizmai 118.34		Iš viso 287.05	
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 2234.37	Medžiagos 300.35	Mechanizmai 2548.51		Iš viso 5083.23	
Viso žiniaraštyje	3 Darbo užm. 2234.37	Medžiagos 300.35	Mechanizmai 2548.51		Iš viso 5083.23	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			9,01		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				76,46	
	Sezoniniai darbai 15.00% (2234.37)		335,16			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2234.37+335.16)		205,56			
	Viso:		2775,09	309,36	2624,97	5709,42
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2234.37+335.16+205.56)		49,67			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	2824,76	309,36	2624,97	5759,09
	Statybvietsės išlaidos 9.00%					518,32
	Iš viso tiesioginės išlaidos					6277,41
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(2234.37+335.16+205.56)					579,99
	Pelnas 5.00%(6277.41+579.99)					342,87
	Iš viso netiesioginės išlaidos					922,86
				Bendra vertė be PVM	7200,27	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1512,06
				Bendra vertė su PVM	8712,33	

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 1 Griovių rekonstravimas****Žiniaraštis 4 Teizų k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 46797.54 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1 MN7P-0120		100m ²		3,3		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1,02	3,366	13,27	44,67
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0,51	1,683	2,74	4,61
MN7P-0120	Darbo užm. 44.67 Medžiagos		Mechanizmai 4.61			Iš viso 49.28
2 MN7P-0120		100m ²		17,6		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1,44	25,344	13,27	336,31
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0,75	13,2	2,74	36,17
MN7P-0120	Darbo užm. 336.31 Medžiagos		Mechanizmai 36.17			Iš viso 372.48
3 MN4-32		ha		0,385		
	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	23,0	8,855	11,47	101,57
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	7,8	3,003	21,56	64,74
MN4-32	Darbo užm. 101.57 Medžiagos		Mechanizmai 64.74			Iš viso 166.31
4 MN7-1		100m		21,25		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	3,53	75,0125	15,85	1188,95
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m ³ talpos kaušais	maš.val	3,53	75,0125	27,33	2050,09
MN7-1	Darbo užm. 1188.95 Medžiagos		Mechanizmai 2050.09			Iš viso 3239.04
5 MN7-2		100m		16,67		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	4,88	81,3496	15,85	1289,39

2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	4,88	81,3496	27,33	2223,28
MN7-2	Darbo užm. 1289.39	Medžiagos				Mechanizmai 2223.28
						Iš viso 3512.67
6 MN7-3		100m		8,26		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	5,63	46,5038	15,85	737,09
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	5,63	46,5038	27,33	1270,95
MN7-3	Darbo užm. 737.09	Medžiagos				Mechanizmai 1270.95
						Iš viso 2008.04
7 MN1-46		t. m3		2,7708		
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	16,1	44,60988	15,85	707,07
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	16,1	44,60988	26,56	1184,84
MN1-46	Darbo užm. 707.07	Medžiagos				Mechanizmai 1184.84
						Iš viso 1891.91
8 MN7-4		ha		4,618		
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.0, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	1,33	12,28388	15,85	194,7
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	1,33	12,28388	21,56	264,84
MN7-4	Darbo užm. 194.70	Medžiagos				Mechanizmai 264.84
						Iš viso 459.54
9 MN7-18		ha		4,5234		
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	22,2	100,41948	14,83	1489,22
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	11,3	51,11442	21,56	1102,03
MN7-18	Darbo užm. 1489.22	Medžiagos				Mechanizmai 1102.03
						Iš viso 2591.25
10 MN7-27		ha		4,5234		
	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	28,0	126,6552	10,21	1293,15
MN7-27	Darbo užm. 1293.15	Medžiagos				Mechanizmai
						Iš viso 1293.15
11 MN7P-0307		m3		10,0		
	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant į transporto priemones k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	0,06	0,6	11,35	6,81
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	0,075	0,75	49,87	37,4
MN7P-0307	Darbo užm. 6.81	Medžiagos				Mechanizmai 37.40
						Iš viso 44.21
12 R23-64		t		16,0		
	Šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0,12	1,92	10,85	20,83

450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,3	4,8	39,97	191,86
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,15	2,4	42,67	102,41
R23-64	Darbo užm. 20.83	Medžiagos		Mechanizmai 294.27		Iš viso 315.10
13 MN7P-0205		vnt			36,0	
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7,6	273,6	12,17	3329,71
120341	Plieninė viela	kg	0,7	25,2	1,18	29,74
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	4,68	1,72	8,05
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	6,12	39,47	241,56
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	36,0	7,74	278,64
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,3	10,8	2,76	29,81
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	0,84	30,24	6,69	202,31
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,72	5,55	4,0
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	1,0	36,0	13,53	487,08
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	57,6	49,87	2872,51
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	30,24	45,89	1387,71
MN7P-0205	Darbo užm. 3329.71	Medžiagos 1281.1		Mechanizmai 4260.22		Iš viso 8871.12
14 MN7P-0205		vnt			10,0	
	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	7,7	77,0	12,17	937,09
120341	Plieninė viela	kg	0,92	9,2	1,18	10,86
210026	Mineralinės trąšos	kg	0,13	1,3	1,72	2,24
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	1,7	39,47	67,1
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	10,0	7,74	77,4
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,35	3,5	2,76	9,66
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1,2	12,0	6,69	80,28
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,02	0,2	5,55	1,11
2900011	Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	1,0	10,0	27,4	274,0
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	1,6	16,0	49,87	797,92
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	8,4	45,89	385,48
MN7P-0205	Darbo užm. 937.09	Medžiagos 522.65		Mechanizmai 1183.40		Iš viso 2643.14
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 11676.56	Medžiagos 1803.84		Mechanizmai 13976.84		Iš viso 27457.24
Viso žiniaraštyje 4	Darbo užm. 11676.56	Medžiagos 1803.8		Mechanizmai 13976.84		Iš viso 27457.24
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				54,12	
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					419,31
	Sezoniniai darbai 15.00% (11655.73)		1748,36			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(11676.56+1748.36)		1073,99			
	Viso:		14498,91	1857,96	14396,15	30753,02
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(11676.56+1748.36+1073.99)		259,53			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	14758,44	1857,96	14396,15	31012,55
	Statybvietės išlaidos 9.00%					2791,13
	Iš viso tiesioginės išlaidos					33803,68
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(11676.56+1748.36+1073.99)					3030,27
	Pelnas 5.00%(33803.68+3030.27)					1841,7
	Iš viso netiesioginės išlaidos					4871,97

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM	-----	38675,65
		8121,89
Bendra vertė su PVM	-----	46797,54

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 2 Griovių įrenginių rekonstravimas****Žiniaraštis 1 Avižienių k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 7860.01 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1 MN7-51		m3		13,8		
	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	7,41	102,258	11,35	1160,63
MN7-51	Darbo užm. 1160.63	Medžiagos				Iš viso 1160.63
2 H19K-14		vnt.		4,0		
	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.06	žm.val.	0,49	1,96	13,27	26,01
2260864	Signaliniai plastmasiniai stulpeliai	vnt	1,0	4,0	9,43	37,72
1489135	Automobiliniai gręžimo kranai	maš.val	0,07	0,28	20,73	5,8
H19K-14	Darbo užm. 26.01	Medžiagos 37.72	Mechanizmai 5.80			Iš viso 69.53
3 MN8P-1207		m3		0,8		
	Pralaidų antgalių remontas betono mišiniais					
	Darbo sąn. kateg. 3.2	žm.val.	22,9	18,32	13,41	245,67
120030	Statybinės vinys	kg	1,9	1,52	1,9	2,89
534009	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	m3	0,12	0,096	124,84	11,98
534021	Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4rūš.)	m3	0,244	0,1952	189,01	36,89
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	1,02	0,816	126,92	103,57
489034	Kranas ant automob. važiuklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,52	0,416	45,27	18,83
MN8P-1207	Darbo užm. 245.67	Medžiagos 155.33	Mechanizmai 18.83			Iš viso 419.83
4 MN1-14		t. m3		0,06		
	Laikinių užtvarų įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	41,0	2,46	15,85	38,99
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	41,0	2,46	27,33	67,23
MN1-14	Darbo užm. 38.99	Medžiagos	Mechanizmai 67.23			Iš viso 106.22
5 MN1-176		100m3		0,48		
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	21,33	10,2384	14,83	151,84
2253486	Siurblys su dizeliniu varikliu	maš.val	21,33	10,2384	16,9	173,03
MN1-176	Darbo užm. 151.84	Medžiagos	Mechanizmai 173.03			Iš viso 324.87
6 MN1-14		t. m3		0,077		

II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais (pralaidų atkasimas) k₉=1.15

	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	41,0	3,157	15,85	50,04
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m ³ talpos kaušais		maš.val	41,0	3,157	27,33	86,28
MN1-14	Darbo užm. 50.04	Medžiagos					Iš viso 136.32
7 MN7-52			m		9,0		
	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k ₉ =1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.1		žm.val.	0,44	3,96	11,35	44,95
120046	Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis)		t	0,003653	0,03288	1601,62	52,66
220720	Geotekstilė		m ²	1,53778	13,84	0,83	11,49
600050	Betono mišiniai C30/37		m ³	0,115556	1,04	126,92	132,0
MN7-52	Darbo užm. 44.95	Medžiagos	196.15				Iš viso 241.10
8 MN1-52			t. m ³		0,077		
	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu (pralaidų vamzdžių užpylimas) k ₉ =1.15						
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	8,6	0,6622	15,85	10,5
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo		maš.val	8,6	0,6622	26,56	17,59
MN1-52	Darbo užm. 10.50	Medžiagos					Iš viso 28.09
9 MN8-174			100m ²		0,132		
	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas k ₉ =1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.22		žm.val.	20,36	2,68752	11,7	31,44
2900047	Karjerinis žvyras		m ³	10,5	1,386	15,13	20,97
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios		maš.val	0,26	0,03432	26,0	0,89
MN8-174	Darbo užm. 31.44	Medžiagos	20.97				Iš viso 53.30
10 MN8-184			100m ³		0,0132		
	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą k ₉ =1.15						
	Darbo sąn. kateg. 4.07		žm.val.	715,0	9,438	14,83	139,97
2090029	Plienas armatūrinis, A-I klasės		t	0,84	0,011088	1156,62	12,82
2120046	Tinklas plieninis, suvirintas, armatūrinis		t	1,19	0,015708	1601,62	25,16
2900041	Cementinis skiedinys		m ³	1,0	0,0132	116,2	1,53
G-9727	PLOKŠTĖSR-15-10		vnt	606,06061	8,0	83,0	664,0
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios		maš.val	94,0	1,2408	26,0	32,26
MN8-184	Darbo užm. 139.97	Medžiagos	703.51				Iš viso 875.74
11 MN8-165			100m ³		0,034		
	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k ₉ =1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.86		žm.val.	10,4	0,3536	14,57	5,15
2900060	Akmens skalda 20-40 mm		m ³	105,0	3,57	70,85	252,93
2340050	Buldozeriai iki 96 kw (130 aj) galingumo		maš.val	3,0	0,102	46,21	4,71
MN8-165	Darbo užm. 5.15	Medžiagos	252.93				Iš viso 262.79
12 MN1-13			t. m ³		0,06		
	Laikinių užtvartų išardymas k ₉ =1.15						

	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	31,0	1,86	15,85	29,48
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	31,0	1,86	27,33	50,83
MN1-13	Darbo užm. 29.48	Medžiagos	Mechanizmai 50.83		Iš viso 80.31	
13 MN1-159		100m3		0,77		
	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	15,4	11,858	13,41	159,02
2489156	Elektroplūktuvas rankinis	maš.val	12,9	9,933	3,98	39,53
MN1-159	Darbo užm. 159.02	Medžiagos	Mechanizmai 39.53		Iš viso 198.55	
14 MN5-27		100m3		0,144		
	Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.76	žm.val.	21,4	3,0816	14,42	44,44
2900051	Smėlis	m3	110,0	15,84	13,92	220,49
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	2,5	0,36	26,56	9,56
2362015	Autogreideriai vidutiniai	maš.val	2,9	0,4176	44,8	18,71
MN5-27	Darbo užm. 44.44	Medžiagos 220.49	Mechanizmai 28.27		Iš viso 293.20	
15 MN5-28		100m3		0,1296		
	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.76	žm.val.	21,9	2,83824	14,42	40,93
2900047	Karjerinis žvyras	m3	122,0	15,8112	15,13	239,22
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	3,0	0,3888	26,56	10,33
2362015	Autogreideriai vidutiniai	maš.val	2,9	0,37584	44,8	16,84
MN5-28	Darbo užm. 40.93	Medžiagos 239.22	Mechanizmai 27.17		Iš viso 307.32	
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 2179.06	Medžiagos 1826.32	Mechanizmai 552.42		Iš viso 4557.80	
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 2179.06	Medžiagos 1826.32	Mechanizmai 552.42		Iš viso 4557.80	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			54,79		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				16,57	
	Sezoniniai darbai 15.00% (1933.39)		290,01			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2179.06+290.01)		197,53			
	Viso:		2666,6	1881,11	568,99	5116,7
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2179.06+290.01+197.53)		47,73			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	2714,33	1881,11	568,99	5164,43
	Statybvietės išlaidos 9.00%					464,8
	Iš viso tiesioginės išlaidos					5629,23
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(2179.06+290.01+197.53)					557,32
	Pelnas 5.00%(5629.23+557.32)					309,33
	Iš viso netiesioginės išlaidos					866,65
				Bendra vertė be PVM		6495,88
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1364,13
				Bendra vertė su PVM		7860,01

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinyys 2 Griovių įrenginių rekonstravimas****Žiniaraštis 2 Krosnos k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 126828.28 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1 MN7-51		m3		38,14		
	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	7,41	282,6174	11,35	3207,71
MN7-51	Darbo užm. 3207.71 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 3207.71
2 H19K-14		vnt.		36,0		
	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.06	žm.val.	0,49	17,64	13,27	234,08
2260864	Signaliniai plastmasiniai stulpeliai	vnt	1,0	36,0	9,43	339,48
1489135	Automobiliniai gręžimo kranai	maš.val	0,07	2,52	20,73	52,24
H19K-14	Darbo užm. 234.08 Medžiagos	339.48	Mechanizmai 52.24			Iš viso 625.80
3 MN8P-1207		m3		1,6		
	Pralaidų antgalių remontas betono mišiniais					
	Darbo sąn. kateg. 3.2	žm.val.	22,9	36,64	13,41	491,34
120030	Statybinės vinys	kg	1,9	3,04	1,9	5,78
534009	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	m3	0,12	0,192	124,84	23,97
534021	Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4rūš.)	m3	0,244	0,3904	189,01	73,79
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	1,02	1,632	126,92	207,13
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,52	0,832	45,27	37,66
MN8P-1207	Darbo užm. 491.34 Medžiagos	310.67	Mechanizmai 37.66			Iš viso 839.67
4 MN1-14		t. m3		0,438		
	Laikinių užtvartų įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	41,0	17,958	15,85	284,63
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	41,0	17,958	27,33	490,79
MN1-14	Darbo užm. 284.63 Medžiagos		Mechanizmai 490.79			Iš viso 775.42
5 MN1-176		100m3		2,28		
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	21,33	48,6324	14,83	721,22
2253486	Siurblys su dizeliniu varikliu	maš.val	21,33	48,6324	16,9	821,89
MN1-176	Darbo užm. 721.22 Medžiagos		Mechanizmai 821.89			Iš viso 1543.11
6 MN8P-1203		m3		11,5		

Esamų g/b pralaidų demontavimas k8=1.13						
	Darbo sąn. kateg. 2.8	žm.val.	10,0	115,0	12,79	1470,85
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,4	4,6	2,36	10,86
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,08	12,42	27,33	339,44
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6,1	70,15	9,94	697,29
MN8P-1203	Darbo užm. 1470.85	Medžiagos 350.30	Mechanizmai 697.29	Iš viso 2518.44		
7 MN6-79		10m		1,15		
Vandens pralaidos iš 1,6m skersmens metalinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.94	žm.val.	57,85	66,5275	14,79	983,94
2900051	Smėlis	m3	8,5	9,775	13,92	136,07
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	5,5	6,325	0,76	4,81
2900130	Apvalūs gofruoti metaliniai vamzdžiai 1600 mm skersmens	m	10,0	11,5	573,93	6600,2
73	Metalinė gofruota apkaba	vnt.	0,869565	1,0	302,4	302,4
2275013	Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	7,3	8,395	19,94	167,4
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,4	1,61	27,33	44,0
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	3,3	3,795	26,56	100,8
MN6-79	Darbo užm. 983.94	Medžiagos 7043.48	Mechanizmai 312.20	Iš viso 8339.62		
8 MN6P-0503		10m		0,75		
Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 1,2 m k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	8,4	6,3	14,06	88,58
570751	Smėlis statybos darbams	m3	6,1	4,575	19,14	87,57
900072	Filtracinė medžiaga	m2	2,3	1,725	0,76	1,31
1023-202	Vamzdžiai PEHD Weholite SN8 OD/DN 1355/1200mm, lygiais galais, L-12.5m	m	10,0	7,5	451,2	3384,0
962-53	Guminiai žiedai g/b vamzdžių sandarinimui 1200mm	vnt	1,33333	1,0	24,54	24,54
489034	Kranas ant automob. važiuklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1,95	1,4625	45,27	66,21
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	0,94	0,705	49,87	35,16
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	1,7	1,275	51,89	66,16
MN6P-0503	Darbo užm. 88.58	Medžiagos 3497.42	Mechanizmai 167.53	Iš viso 3753.53		
9 N57P-4208		m3		42,34		
Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11,4	482,676	13,89	6704,37
120030	Statybinės vinys	kg	0,84	35,5656	1,9	67,57
120341	Plieninė viela	kg	0,03	1,2702	1,18	1,5
230451	Specialus tepalas klojiniam	l	0,28	11,8552	6,15	72,91
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	0,104	4,40336	277,01	1219,77
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	1,015	42,9751	126,92	5454,4
2090029	Plienas armatūrinis, A-I klasės	t	0,007018	0,297142	1156,62	343,68
2090032	Plienas armatūrinis, A-3 klasės	t	0,007487	0,317	1156,62	366,65
489034	Kranas ant automob. važiuklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,44	18,6296	45,27	843,36
489192	Vibratorius	maš.val	0,5	21,17	0,7	14,82

N57P-4208	Darbo užm. 6704.37	Medžiagos 7526.48	Mechanizmai 858.18	Iš viso 15089.03
10 MN7-52		m		12,0
Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15				
	Darbo sąn. kateg. 2.1	žm.val.	0,44	5,28 11,35 59,93
120046	Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis)	t	0,002975	0,0357 1601,62 57,18
220720	Geotekstilė	m2	1,25	15,0 0,83 12,45
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	0,095	1,14 126,92 144,69
MN7-52	Darbo užm. 59.93	Medžiagos 214.32	Mechanizmai	Iš viso 274.25
11 MN8-174		100m2		3,566
10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas k9=1.15				
	Darbo sąn. kateg. 2.22	žm.val.	20,36	72,60376 11,7 849,46
2900047	Karjerinis žvyras	m3	10,5	37,443 15,13 566,51
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios	maš.val	0,26	0,92716 26,0 24,11
MN8-174	Darbo užm. 849.46	Medžiagos 566.51	Mechanizmai 24.11	Iš viso 1440.08
12 MN8-184		100m3		0,3566
Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15				
	Darbo sąn. kateg. 4.07	žm.val.	715,0	254,969 14,83 3781,19
2090029	Plienas armatūrinis, A-I klasės	t	0,84	0,299544 1156,62 346,46
2120046	Tinklas plieninis, suvirintas, armatūrinis	t	1,19	0,424354 1601,62 679,65
2900041	Cementinis skiedinys	m3	1,0	0,3566 116,2 41,44
G-9727	PLOKŠTĖSR-15-10	vnt	605,7207	216,0 83,0 17928,0
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios	maš.val	94,0	33,5204 26,0 871,53
MN8-184	Darbo užm. 3781.19	Medžiagos 18995.5€	Mechanizmai 871.53	Iš viso 23648.27
13 MN8-165		100m3		0,54
Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15				
	Darbo sąn. kateg. 3.86	žm.val.	10,4	5,616 14,57 81,83
2900060	Akmens skalda 20-40 mm	m3	105,0	56,7 70,85 4017,2
2340050	Buldozeriai iki 96 kw (130 aj) galingumo	maš.val	3,0	1,62 46,21 74,86
MN8-165	Darbo užm. 81.83	Medžiagos 4017.20	Mechanizmai 74.86	Iš viso 4173.89
14 MN1-13		t. m3		0,438
Laikinių užtvartų išardymas k9=1.15				
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	31,0	13,578 15,85 215,21
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	31,0	13,578 27,33 371,09
MN1-13	Darbo užm. 215.21	Medžiagos	Mechanizmai 371.09	Iš viso 586.30
15 MN5-27		100m3		0,576
Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15				
	Darbo sąn. kateg. 3.76	žm.val.	21,4	12,3264 14,42 177,75
2900051	Smėlis	m3	110,0	63,36 13,92 881,97
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	2,5	1,44 26,56 38,25
2362015	Autogreideriai vidutiniai	maš.val	2,9	1,6704 44,8 74,83
MN5-27	Darbo užm. 177.75	Medžiagos 881.97	Mechanizmai 113.08	Iš viso 1172.80
16 MN5-28		100m3		0,5184
Žvyro dangos įrengimas k9=1.15				
	Darbo sąn. kateg. 3.76	žm.val.	21,9	11,35296 14,42 163,71
2900047	Karjerinis žvyras	m3	122,0	63,2448 15,13 956,89

2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	3,0	1,5552	26,56	41,31
2362015	Autogreideriai vidutiniai	maš.val	2,9	1,50336	44,8	67,35
MN5-28	Darbo užm. 163.71	Medžiagos 956.89	Mechanizmai 108.66	Iš viso 1229.26		
17 MN2-14		100m2		3,15		
	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.43	žm.val.	7,8	24,57	13,89	341,28
573019	Augalinis gruntas	m3	3,0	9,45	32,47	306,84
2900083	Mineralinės trąšos	t	0,0024	0,00756	1716,49	12,98
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0,4	1,26	5,55	6,99
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0,84	2,646	26,56	70,28
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	0,84	2,646	27,33	72,32
MN2-14	Darbo užm. 341.28	Medžiagos 326.81	Mechanizmai 142.60	Iš viso 810.69		
18 R23-65		t		56,24		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	10,12	569,1488	10,85	6175,26
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,45	25,308	39,97	1011,56
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,15	8,436	42,67	359,96
R23-65	Darbo užm. 6175.26	Medžiagos	Mechanizmai 1371.52	Iš viso 7546.78		
19 HP5-10-4		vnt.		1,0		
	Šulinių dangčių pakeitimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.16	žm.val.	0,56	0,56	14,91	8,35
7700201	Šulinio dangčiai d=810/660 mm, h=45 mm		1,0	1,0	37,7	37,7
HP5-10-4	Darbo užm. 8.35	Medžiagos 37.70	Mechanizmai	Iš viso 46.05		
20 MN7P-0209		vnt		2,0		
	Gelžbetoninių kontrolinių šulinių remontas, atstatant viršutinius gelžbetoninius žiedus k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5,1	10,2	13,27	135,35
260243	Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	0,2	0,4	630,08	252,03
600200	Smėlbetonio mišiniai	m3	0,04	0,08		
489034	Kranas ant automob. važiuklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,44	0,88	45,27	39,84
MN7P-0209	Darbo užm. 135.35	Medžiagos 252.03	Mechanizmai 39.84	Iš viso 427.22		
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 26176.04	Medžiagos 45316.8	Mechanizmai 6555.07	Iš viso 78047.92		
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 26176.04	Medžiagos 45316.	Mechanizmai 6555.07	Iš viso 78047.92		
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			1359,5		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%			196,65		
	Sezoniniai darbai 15.00% (18030.24)		2704,54			
	Specifiniai darbai 17.00%		325,3			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(26176.04+2704.54+325.30)		2336,47			
	Viso:		31542,35	46676,31	6751,72	84970,38
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(26176.04+2704.54+325.30+2336.4)		564,61			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	32106,96	46676,31	6751,72	85534,99
	Statyb vietės išlaidos 9.00%			7698,15		
	Iš viso tiesioginės išlaidos			93233,14		

Pridėtinės išlaidos	6592,35
20.90%(26176.04+2704.54+325.30+2336.47)	
Pelnas 5.00%(93233.14+6592.35)	4991,27
Iš viso netiesioginės išlaidos	11583,62
	Bendra vertė be PVM -----
	104816,76
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	22011,52
	Bendra vertė su PVM -----
	126828,28

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statiny s 2 Griovių įrenginių rekonstravimas****Žiniaraštis 4 Teizų k.v.**

2026.05.15

Suma žiniaraščiui 64429.11 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1 MN7-51		m3		22,8		
	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	7,41	168,948	11,35	1917,56
MN7-51	Darbo užm. 1917.56	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso 1917.56
2 H19K-14		vnt.		16,0		
	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.06	žm.val.	0,49	7,84	13,27	104,04
2260864	Signaliniai plastmasiniai stulpeliai	vnt	1,0	16,0	9,43	150,88
1489135	Automobiliniai gręžimo kranai	maš.val	0,07	1,12	20,73	23,22
H19K-14	Darbo užm. 104.04	Medžiagos 150.88	Mechanizmai 23.22			Iš viso 278.14
3 MN8P-1207		m3		0,4		
	Pralaidų antgalių remontas betono mišiniais					
	Darbo sąn. kateg. 3.2	žm.val.	22,9	9,16	13,41	122,84
120030	Statybinės vinys	kg	1,9	0,76	1,9	1,44
534009	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	m3	0,12	0,048	124,84	5,99
534021	Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4rūš.)	m3	0,244	0,0976	189,01	18,45
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	1,02	0,408	126,92	51,78
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,52	0,208	45,27	9,42
MN8P-1207	Darbo užm. 122.84	Medžiagos 77.66	Mechanizmai 9.42			Iš viso 209.92
4 MN1-14		t. m3		0,25		
	Laikinių užtvartų įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	41,0	10,25	15,85	162,46
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	41,0	10,25	27,33	280,13
MN1-14	Darbo užm. 162.46	Medžiagos	Mechanizmai 280.13			Iš viso 442.59
5 MN1-176		100m3		0,75		
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	21,33	15,9975	14,83	237,24
2253486	Siurblys su dizeliniu varikliu	maš.val	21,33	15,9975	16,9	270,36
MN1-176	Darbo užm. 237.24	Medžiagos	Mechanizmai 270.36			Iš viso 507.60
6 MN8P-1203		m3		18,5		
	Esamų g/b pralaidų demontavimas k8=1.13					
	Darbo sąn. kateg. 2.8	žm.val.	10,0	185,0	12,79	2366,15
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,4	7,4	2,36	17,46

240003	Acetilenas	m3	0,08	1,48	17,45	25,83
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6,1	112,85	9,94	1121,73
MN8P-1203	Darbo užm. 2366.15	Medžiagos 43.29	Mechanizmai 1121.73		Iš viso 3531.17	
7 MN6-79		10m		1,25		
	Vandens pralaidos iš 1,6m skersmens metalinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.94	žm.val.	57,85	72,3125	14,79	1069,5
120073	Metalinė gofruota apkaba	vnt.	0,8	1,0	302,4	302,4
2900051	Smėlis	m3	8,5	10,625	13,92	147,9
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	5,5	6,875	0,76	5,23
2900130	Apvalūs gofruoti metaliniai vamzdžiai 1600 mm skersmens	m	10,0	12,5	573,93	7174,13
2275013	Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	7,3	9,125	19,94	181,95
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,4	1,75	27,33	47,83
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	3,3	4,125	26,56	109,56
MN6-79	Darbo užm. 1069.50	Medžiagos 7629.66	Mechanizmai 339.34		Iš viso 9038.50	
8 F46-1-1		m3		14,15		
	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.14					
	Darbo sąn. kateg. 2.9	žm.val.	12,1	171,215	13,02	2229,22
48010	Statyb. mašinos ekskavat. (0.4 kub.m kaušo talpos) bazėje	maš.val	0,4	5,66	49,87	282,26
48323	Krovinių automašinos iki 6 t	maš.val	1,1	15,565	39,97	622,13
48379	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	maš.val	5,2	73,58	9,94	731,39
F46-1-1	Darbo užm. 2229.22	Medžiagos	Mechanizmai 1635.78		Iš viso 3865.00	
9 MN6-4-1		vnt.		1,0		
	Vandens pralaidos iš 0,6 skersmens HDPE vamzdžių (6m ilgio) įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.93	žm.val.	52,9	52,9	13,19	697,75
2220720	Geotekstilė	m2	25,6	25,6	0,85	21,76
2260864	Signaliniai plastmasiniai stulpeliai	vnt	4,0	4,0	9,43	37,72
2810009	Pakulos dervuotos	kg	0,0009	0,0009	10,15	0,01
2900076	Akmenys	m3	6,08	6,08	79,46	483,12
2900077	Kartys	m3	0,04	0,04	70,85	2,83
2900083	Mineralinės trąšos	t	0,003	0,003	1716,49	5,15
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0,5	0,5	5,55	2,78
2900101	Velėna	m2	13,97	13,97	7,2	100,58
1020-577	Gofr. SN8 kl. vamzd.Pecor Quattro su mova 682/600mm (pral.,lietaus nuotek.)	m	6,0	6,0	98,74	592,44
2275013	Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	0,62	0,62	19,94	12,36
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,79	1,79	27,33	48,92
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	6,81	6,81	26,56	180,87
MN6-4-1	Darbo užm. 697.75	Medžiagos 1246.39	Mechanizmai 242.15		Iš viso 2186.29	
10 N57P-7236		m3		3,8		
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0,5	1,9	12,17	23,12

573022	Gamtinis smėlis		m3	1,05	3,99	13,92	55,54
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.		maš.val	0,07	0,266	42,67	11,35
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė		maš.val	0,29	1,102	9,94	10,95
N57P-7236	Darbo užm. 23.12	Medžiagos	55.54	Mechanizmai 22.30		Iš viso 100.96	
11 MN7-52			m		9,0		
	Tarų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.1		žm.val.	0,44	3,96	11,35	44,95
120046	Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis)		t	0,002644	0,0238	1601,62	38,11
220720	Geotekstilė		m2	1,11111	10,0	0,83	8,3
600050	Betono mišiniai C30/37		m3	0,084444	0,76	126,92	96,46
MN7-52	Darbo užm. 44.95	Medžiagos	142.87	Mechanizmai		Iš viso 187.82	
12 MN8-174			100m2		1,833		
	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.22		žm.val.	20,36	37,31988	11,7	436,64
2900047	Karjerinis žvyras		m3	10,5	19,2465	15,13	291,2
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios		maš.val	0,26	0,47658	26,0	12,39
MN8-174	Darbo užm. 436.64	Medžiagos	291.20	Mechanizmai 12.39		Iš viso 740.23	
13 MN8-184			100m3		0,1833		
	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 4.07		žm.val.	715,0	131,0595	14,83	1943,61
2090029	Plienas armatūrinis, A-I klasės		t	0,84	0,153972	1156,62	178,09
2120046	Tinklas plieninis, suvirintas, armatūrinis		t	1,19	0,218127	1601,62	349,36
2900041	Cementinis skiedinys		m3	1,0	0,1833	116,2	21,3
G-9727	PLOKŠTĖSR-15-10		vnt	605,56465	111,0	83,0	9213,0
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios		maš.val	94,0	17,2302	26,0	447,99
MN8-184	Darbo užm. 1943.61	Medžiagos	9761.75	Mechanizmai 447.99		Iš viso 12153.35	
14 MN8-165			100m3		0,268		
	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.86		žm.val.	10,4	2,7872	14,57	40,61
2900060	Akmens skalda 20-40 mm		m3	105,0	28,14	70,85	1993,72
2340050	Buldozeriai iki 96 kw (130 aj) galingumo		maš.val	3,0	0,804	46,21	37,15
MN8-165	Darbo užm. 40.61	Medžiagos	1993.72	Mechanizmai 37.15		Iš viso 2071.48	
15 MN1-13			t. m3		0,25		
	Laikinių užtvartų išardymas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	31,0	7,75	15,85	122,84
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais		maš.val	31,0	7,75	27,33	211,81
MN1-13	Darbo užm. 122.84	Medžiagos		Mechanizmai 211.81		Iš viso 334.65	
16 MN5-27			100m3		0,288		
	Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.76		žm.val.	21,4	6,1632	14,42	88,87
2900051	Smėlis		m3	110,0	31,68	13,92	440,99
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo		maš.val	2,5	0,72	26,56	19,12
2362015	Autogreideriai vidutiniai		maš.val	2,9	0,8352	44,8	37,42
MN5-27	Darbo užm. 88.87	Medžiagos	440.99	Mechanizmai 56.54		Iš viso 586.40	

17 MN5-28			100m3			0,2592		
	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15							
	Darbo sąn. kateg. 3.76		žm.val.	21,9		5,67648	14,42	81,85
2900047	Karjerinis žvyras		m3	122,0		31,6224	15,13	478,45
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo		maš.val	3,0		0,7776	26,56	20,65
2362015	Autogreideriai vidutiniai		maš.val	2,9		0,75168	44,8	33,68
MN5-28	Darbo užm. 81.85	Medžiagos	478.45	Mechanizmai	54.33		Iš viso 614.63	
18 MN2-14			100m2			1,53		
	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15							
	Darbo sąn. kateg. 3.43		žm.val.	7,8		11,934	13,89	165,76
573019	Augalinis gruntas		m3	3,0		4,59	32,47	149,04
2900083	Mineralinės trąšos		t	0,0024		0,003672	1716,49	6,3
2900099	Daugiamėčių žolių mišinys		kg	0,4		0,612	5,55	3,4
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo		maš.val	0,84		1,2852	26,56	34,13
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais		maš.val	0,84		1,2852	27,33	35,12
MN2-14	Darbo užm. 165.76	Medžiagos	158.74	Mechanizmai	69.25		Iš viso 393.75	
19 R23-65			t			26,271		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais							
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	0,12		3,15252	10,85	34,2
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		maš.val	0,45		11,82195	39,97	472,52
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.		maš.val	0,15		3,94065	42,67	168,15
R23-65	Darbo užm. 34.20	Medžiagos		Mechanizmai	640.67		Iš viso 674.87	
Iš viso skyriuje	1	Darbo užm. 11889.21	Medžiagos 22471.1	Mechanizmai	5474.56		Iš viso 39834.91	
Viso žiniaraštyje	4	Darbo užm. 11889.21	Medžiagos 22471.	Mechanizmai	5474.56		Iš viso 39834.91	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					674,13		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						164,24	
	Sezoniniai darbai 15.00% (7136.80)				1070,52			
	Specifiniai darbai 17.00%				619,69			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(11889.21+1070.52+619.69)				1086,35			
	Viso:				14665,77	23145,27	5638,8	43449,84
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(11889.21+1070.52+619.69+1086.3)				262,52			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:		14928,29	23145,27	5638,8	43712,36
	Statybvietės išlaidos 9.00%							3934,11
	Iš viso tiesioginės išlaidos							47646,47
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(11889.21+1070.52+619.69+1086.35)							3065,15
	Pelnas 5.00%(47646.47+3065.15)							2535,58
	Iš viso netiesioginės išlaidos							5600,73
	Bendra vertė be PVM							53247,2
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							11181,91
	Bendra vertė su PVM							64429,11

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statiny s 3 Aplinkosauginių priemonių įrengimas****Žiniaraštis 1 Avižienių k.v.**

2026.03.20

Suma žiniaraščiui 4712.26 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1 MN8-64		t. m3		0,036		
	Pavienių akmenų (d40-d50 cm) padėjimas griovyje (1 kompl. - 30 m ilgio ruože) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.05	žm.val.	102,8	3,7008	15,85	58,66
2900076	Akmenys	m3	202,0	7,272	319,46	2323,11
2150046	Traktoriai iki 96 kw (130 aj) galingumo	maš.val	100,3	3,6108	46,21	166,86
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	26,0	0,936	26,56	24,86
MN8-64	Darbo užm. 58.66	Medžiagos 2323.11	Mechanizmai 191.72			Iš viso 2573.49
2 MN8-65		t. m3		0,009		
	Įtvirtintas akmenų metinių įrengimas griovio dugne k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.92	žm.val.	107,33	0,96597	15,79	15,25
1534012	Mediniai kuoliukai	m3	30,0	0,27	124,84	33,71
2900076	Akmenys	m3	202,0	1,818	319,46	580,78
	460-45 Pušiniai rąstai (smulki mediena, žali, L1-3m)	m3	30,0	0,27	73,57	19,86
2150046	Traktoriai iki 96 kw (130 aj) galingumo	maš.val	100,07	0,90063	46,21	41,62
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	21,0	0,189	26,56	5,02
MN8-65	Darbo užm. 15.25	Medžiagos 634.35	Mechanizmai 46.64			Iš viso 696.24
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 73.91	Medžiagos 2957.46	Mechanizmai 238.36			Iš viso 3269.73
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 73.91	Medžiagos 2957.46	Mechanizmai 238.36			Iš viso 3269.73
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			88,72		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				7,15	
	Sezoniniai darbai 15.00% (73.91)		11,09			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(73.91+11.09)		6,8			
	Viso:		91,8	3046,18	245,51	3383,49
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(73.91+11.09+6.80)		1,64			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	93,44	3046,18	245,51	3385,13
	Statybvietės išlaidos 9.00%					304,66
	Iš viso tiesioginės išlaidos					3689,79

Pridētinēs išlaidos	19,19
20.90%(73.91+11.09+6.80)	
Pelnas 5.00%(3689.79+19.19)	185,45
Iš viso netiesioginēs išlaidos	204,64
	Bendra vērtē be PVM -----
	3894,43
Pridētinēs vērtēs mokesstis 21.00%	817,83
	Bendra vērtē su PVM -----
	4712,26

Sudarē : A. Gegužis

/Pavardē/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 3 Aplinkosauginių priemonių įrengimas****Žiniaraštis 2 Krosnos k.v.**

2026.03.20

Suma žiniaraščiui 31988.09 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1 MN8-64		t. m3		0,021		
	Pavienių akmenų (d40-d50 cm) padėjimas griovyje (1 kompl. - 30 m ilgio ruože) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.05	žm.val.	102,8	2,1588	15,85	34,22
2900076	Akmenys	m3	101,0	2,121	319,46	677,57
2150046	Traktoriai iki 96 kw (130 aj) galingumo	maš.val	100,3	2,1063	46,21	97,33
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	26,0	0,546	26,56	14,5
MN8-64	Darbo užm. 34.22	Medžiagos 677.57	Mechanizmai 111.83			Iš viso 823.62
2 MN8-65		t. m3		0,234		
	Įtvirtintas akmenų metinių įrengimas griovio dugne k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.92	žm.val.	107,33	25,11522	15,79	396,57
1534012	Mediniai kuoliukai	m3	30,0	7,02	124,84	876,38
2900076	Akmenys	m3	202,0	47,268	319,46	15100,24
460-45	Pušiniai rąstai (smulki mediena, žali, L1-3m)	m3	30,0	7,02	73,57	516,46
2150046	Traktoriai iki 96 kw (130 aj) galingumo	maš.val	100,07	23,41638	46,21	1082,07
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	21,0	4,914	26,56	130,52
MN8-65	Darbo užm. 396.57	Medžiagos 16493.08	Mechanizmai 1212.59			Iš viso 18102.24
3 MN7P-0205		vnt		1,0		
	Vandens biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	70,7	70,7	12,17	860,42
120341	Plieninė viela	kg	0,92	0,92	1,18	1,09
210026	Mineralinės trąšos	kg	10,13	10,13	1,72	17,42
220720	Geotekstilė	m2	3,0	3,0	0,83	2,49
220726	Polipropileno pluoštas	kg	3,0	3,0	5,5	16,5
573019	Augalinis gruntas	m3	0,17	0,17	32,47	5,52
900013	Melioraciniai plastikiniai stulpeliai	vnt	1,0	1,0	7,74	7,74
900072	Filtracinė medžiaga	m2	0,35	0,35	0,76	0,27
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	1,2	1,2	6,69	8,03
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	1,02	1,02	5,55	5,66

1940031-1	Pelkinių augalų daigai	vnt.	48,0	48,0	0,44	21,12
6166	Daugiamečių žolių sėklos (mišinys šlaitams apsėti)	kg	0,27	0,27	5,55	1,5
624-181	Drenažinis geopaklotas Enkadrain Standard B10/1-2s (1x45m)	m2	10,3	10,3	5,32	54,8
909	Gamtinis smėlis	m3	2,4	2,4	13,92	33,41
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	10,6	10,6	49,87	528,62
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,84	0,84	51,89	43,59
MN7P-0205	Darbo užm. 860.42	Medžiagos 175.55	Mechanizmai 572.21		Iš viso 1608.18	
4 N5P-0211		10m		1,3		
	Plastikinių daugiau kaip 250 mm pločio įlaidinių polių (sprauslenčių) įkalimas, kai polių ilgis iki 4m, įkalimo gylis 2.00 m (polių ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,5	3,25	14,83	48,2
917-2	Plastikinės sprauslasienės GW 300/5.5 (vandens atitvėrimas, atram. sienutės)	m2	10,0	13,0	84,5	1098,5
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	maš.val	1,82	2,366	45,27	107,11
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	1,82	2,366	9,94	23,52
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	1,82	2,366	3,98	9,42
N5P-0211	Darbo užm. 48.20	Medžiagos 1098.50	Mechanizmai 140.05		Iš viso 1286.75	
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 1339.41	Medžiagos 18444.70	Mechanizmai 2036.68		Iš viso 21820.79	
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 1339.41	Medžiagos 18444.7	Mechanizmai 2036.68		Iš viso 21820.79	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			553,34		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				61,1	
	Sezoniniai darbai 15.00% (1291.21)		193,68			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1339.41+193.68)		122,65			
	Viso:		1655,74	18998,04	2097,78	22751,56
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1339.41+193.68+122.65)		29,64			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1685,38	18998,04	2097,78	22781,2
	Statybvietsės išlaidos 9.00%					2050,31
	Iš viso tiesioginės išlaidos					24831,51
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(1339.41+193.68+122.65)					346,05
	Pelnas 5.00%(24831.51+346.05)					1258,88
	Iš viso netiesioginės išlaidos					1604,93
				Bendra vertė be PVM		26436,44
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					5551,65
				Bendra vertė su PVM		31988,09

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-04_01 Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstravimas**Statinys 3 Aplinkosauginių priemonių įrengimas****Žiniaraštis 4 Teizų k.v.**

2026.03.20

Suma žiniaraščiui 6642.66 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1 MN8-64		t. m3		0,045		
	Pavienių akmenų (d40-d50 cm) padėjimas griovyje (1 kompl. - 30 m ilgio ruože) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.05	žm.val.	102,8	4,626	15,85	73,32
2900076	Akmenys	m3	202,0	9,09	319,46	2903,89
2150046	Traktoriai iki 96 kw (130 aj) galingumo	maš.val	100,3	4,5135	46,21	208,57
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	26,0	1,17	26,56	31,08
MN8-64	Darbo užm. 73.32	Medžiagos 2903.89	Mechanizmai 239.65			Iš viso 3216.86
2 MN8-65		t. m3		0,018		
	Įtvirtintas akmenų metinių įrengimas griovio dugne k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.92	žm.val.	107,33	1,93194	15,79	30,51
1534012	Mediniai kuoliukai	m3	30,0	0,54	124,84	67,41
2900076	Akmenys	m3	202,0	3,636	319,46	1161,56
460-45	Pušiniai rąstai (smulki mediena, žali, L1-3m)	m3	30,0	0,54	73,57	39,73
2150046	Traktoriai iki 96 kw (130 aj) galingumo	maš.val	100,07	1,80126	46,21	83,24
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	21,0	0,378	26,56	10,04
MN8-65	Darbo užm. 30.51	Medžiagos 1268.70	Mechanizmai 93.28			Iš viso 1392.49
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 103.83	Medžiagos 4172.59	Mechanizmai 332.93			Iš viso 4609.35
Viso žiniaraštyje 4	Darbo užm. 103.83	Medžiagos 4172.59	Mechanizmai 332.93			Iš viso 4609.35
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			125,18		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				9,99	
	Sezoniniai darbai 15.00% (103.83)		15,57			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(103.83+15.57)		9,55			
	Viso:		128,95	4297,77	342,92	4769,64
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(103.83+15.57+9.55)		2,31			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	131,26	4297,77	342,92	4771,95
	Statybietės išlaidos 9.00%					429,48
	Iš viso tiesioginės išlaidos					5201,43
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(103.83+15.57+9.55)					26,95

Pelnas 5.00%(5201.43+26.95)

261,42

Iš viso netiesioginės išlaidos

288,37

Bendra vertė be PVM -----
5489,8

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1152,86

Bendra vertė su PVM -----
6642,66

Sudarė : A. Gegužis

/Pavardė/

