

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Žymuo (kodas)	Tech. spec.	Mato vienetai	Kiekis	Pastabos
Lauko elektroniniai ryšiai (RKKS) medžiagos						
1	Vamzdis 750 N HDPE d50mm		T.S.1.1	m	160	
2	Vamzdis 750 N HDPE d32mm		T.S.1.1	m	185	
3	Optinis kabelis 4sk. SM OS2 SM 9/125µm, Cca, skirtas kloti žemėje		-	m	185	
4	Ryšio kabelis UTP, CAT6, lauko sąlygomis		-	m	410	
5	Signalinė juosta kabeliams		T.S.1.2	m	345	
6	Pramoninis optinio ryšio keitiklis su maitinimo šaltiniu, 1 Port 10/100Mbps RJ45, 1 port 100Mbps SC, darbinė temperatūra -40...+50 °C		-	kompl.	1	
7	Pramoninis komutatorius su maitinimo šaltiniu, 16x RJ-45, nevaldomas, darbinė temperatūra -20...+50 °C		-	kompl.	1	
8	Kištukas RJ45 (8P8C) CAT 6 UTP kabeliams		-	vnt.	20	
9	Optinio kabelio jungtis SC tipo		-	vnt.	2	
10	Kabelio markiruotės		-	vnt.	22	
11	Tvirtinimo ir montavimo elementų kompl.			kompl.	1	

Pastabos:

- Vadovaujantis projekto sprendiniais, prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba įrangą, statybos darbų pradžioje turi būti suderinamas statybos produktų bei įrangos sąrašas ir turi būti gautas Užsakovo paskirto atsakingo asmens patvirtinimas. Visi darbai, kurie gali būti laikomi pagrįstai numatomais instaliavimo darbams užbaigti ir kurie būtini tinkamai sistemoms eksploatuoti, turi būti įvertinti Rangovo pasiūlymo žiniaraščių įkainiuose, nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti, paminėti Techninio projekto dokumentuose, ar ne.
- Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai ir turi būti patikslinti. Rangovai privalo patys paskaičiuoti kiekius.
- Projekte nurodyti gaminių analogai skirti tik kokybės lygiui įvertinti.
- Sąnaudų žiniaraščius žiūrėti kompleksiskai kartu su brėžiniais

0	2026-06-29	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR	 Įm.k.: 303367684 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +37067651299 El.paštas: info@maspro.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Gamybos, pramonės paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Justiniškių g. 14, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
			Sąnaudų kiekių žiniaraštis		0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas"		23.251314-TP-LER.SŽ1		LAPŲ
				1	2

STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Žymuo (kodas)	Tech. spec.	Mato vienetai	Kiekis	Pastabos
Lauko elektroniniai ryšiai (RKKS) montavimo darbai						
1	Trasos nužymėjimas	T.S.2.1	m	345		
2	Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu	T.S.2.1	m	300		
3	Tranšėjų užkasimas mechanizuotu būdu	T.S.2.1	m	300		
4	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu	T.S.2.1	m	45		
5	Tranšėjų užkasimas rankiniu būdu	T.S.2.1	m	45		
6	Vamzdžių paklojimas tranšėjoje	T.S.2.1	m	345		
7	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	T.S.2.1	m ²	300		
8	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu	T.S.2.1	m ²	45		
9	Grunto tankinimas	T.S.2.1	m ³	345		
10	Signalinės juostos paklojimas	T.S.2.1	m.	345		
11	UTP kabelio įtraukimas į vamzdį	T.S.2.1	m	345		
12	UTP kabelio montavimas konstrukcijomis	T.S.2.1	m	65		
13	RJ45 kištukų montavimas	T.S.2.1	vnt.	20		
14	Optinio kabelio įtraukimas į vamzdį	T.S.2.1	m	160		
15	Optinio kabelio montavimas konstrukcijomis	T.S.2.1	vnt.	25		
16	SC tipo jungčių montavimas optiniam kabeliui	T.S.2.1	kompl.	2		
17	Optinio ryšio keitiklio montavimas skyde	T.S.2.1	kompl.	1		
18	Komutatoriaus montavimas skyde	T.S.2.1	kompl.	1		
19	Kabelio galų markiravimas	T.S.2.1	kompl.	1		
20	Programavimo derinimo darbai	T.S.2.1	kompl.	1		
21	Geodezinės išpildomosios nuotraukos rengimas	T.S.2.1	kompl.	1		
22	Išpildomoji dokumentacija	T.S.2.1	kompl.	1		

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23.251314-TP-LER.SŽ1	2	2	0