

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SĄVOKOS

- 1.1.1. **Užsakovas** – AB Lietuvos oro uostai.
- 1.1.2. **VNO** - Vilniaus oro uostas.
- 1.1.3. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
- 1.1.4. **Darbai** – Degalinės prie duobių hidroizoliacija.
- 1.1.5. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

- 1.2.1. **Pirkimo objektas** - Degalinės prie duobių hidroizoliacija (toliau – **Pirkimo objektas**).
- 1.2.2. Užsakovas siekia įsigyti darbus, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.
- 1.2.3. Esama situacija. Rudenį, pavasarį po išalo bei po intensyvių kritulių VNO degalinėje po degalų kolonėlėmis duobėse kaupiasi gruntinis ir lietaus vanduo. Prie duobių yra sumontuoti elektros laidai, kurios gali apsemti susikaupęs vanduo. Taip pat duobės yra sujungtos su degalų rezervuarais, todėl vandenius pakilus kyla rizika jam patekti į rezervuarus ir užteršti juose laikomus degalus. Pridedamos nuotraukos:





- 1.2.4. Esamos prie duobės pagamintos iš betoninių šulinių žiedų, kurių diametras 900 mm.
 1.2.5. Atstumai tarp prie duobių yra po 7000 mm. Atstumas iki lietaus kanalizacijos yra 12000 mm.
 1.2.6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su pirkimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.
 1.2.7. Lentelė Nr.1 – perkamų darbų sąrašas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus* darbų kiekis
1.	Prie duobių išorinis kietų betoninių dangų ardymas, atkasimas	Vnt.	4
2.	Prie duobių hidroizoliacija cemento pagrindu	Vnt.	4
3.	Prie duobių (hermetizuotų-sandarių) dangčių įrengimas	Vnt.	4
4.	Prie duobėse vandens ir purvo surinkimo latakų įrengimas	Vnt.	4
5.	Drenažo įrengimas iš prie duobių	m	40
6.	Prie duobių išorinis užkasimas ir kietų betoninių dangų atstatymas (kur bus atkasinėjama aplink prie duobes)	Vnt.	4

*Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus darbų kiekio ar bet kokios jo dalies.

- 1.2.8. Darbai bus perkami pagal poreikį. Už 1.2.7. punkte nurodytus Darbus Užsakovas apmokės taikant Rangovo pasiūlyme nurodytus fiksuotus įkainius. Užsakovas taip pat atlygins Rangovui už faktiškai patirtas, tiesiogiai su Darbų atlikimu susijusias išlaidas detalėms/trečiosioms šalims. Užsakovas neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Darbų už maksimalią sutarties vertę, t. y. už 49 000,00 EUR be PVM.
- 1.2.9. Tiekėjas užtikrina, kad detalės/trečiųjų šalių paslaugos, reikalingos tinkamam užsakytų Darbų atlikimui, būtų įsigytos ir Pirkėjui parduotos už ne didesnę nei tuo metu esančią rinkos kainą. *Į faktiškai patirtas išlaidas už Darbų atlikimui reikalingas detales/trečiųjų šalių paslaugas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas.*
- 1.2.10. Tiekėjas turi pagrįsti faktines išlaidas Darbų atlikimui reikalingoms detalėms/paslaugoms ir pateikti jų įsigijimo iš trečiųjų šalių dokumentus – sąskaitas faktūras arba detalių tiekėjo / gamintojo kainoraščio ar jo dalies kopiją (gali būti bet kokia kainoraščio kopija, įskaitant detalių tiekėjo / gamintojo internetinio puslapio kopiją).
- 1.2.11. Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr. 1 nenurodytus Darbus. Papildomų Darbų pirkimui taikomos visos Darbų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos

sąlygos. Tokių Darbų bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10% nuo maksimalios sutarties sumos, t. y. 4 900,00 EUR be PVM, neviršijant 1.2.7. punkte nurodytos kainos.

1.2.12. Rangovas pateikia preliminarią darbų eigą ir turi vadovautis produktu, kuriais renovuoja prie duobes gamintojo nurodymais.

1.3. Degalinės prie duobių hidroizoliacija.

Trumpas aprašymas:

- (1) Prie duobių hidroizoliacija atliekama iš išorės;
- (2) Prie duobių išorinis kietų betoninių dangų ardymas, žemės grunto atkasimas;
- (3) Prie duobių išorinių sienų purvo ir dulkių pašalinimas, nuplovimas;
- (4) Prie duobių išorinių sienų paviršiaus gruntavimas;
- (5) Paruoštos prie duobės išorinių sienų paviršiaus padengimas hermetiku cemento pagrindu;
- (6) Po padengimo hermetiku prie duobių išorines sienas apklijuoti pamatų drenažine membrana;
- (7) Po atlikto hermetizavimo turi būti sandaru, taip kad nepatektų gruntiniai vandenys į prie duobių vidų;
- (8) Prie duobių išorinių sienų žemės grunto užkasimas ir betoninių dangų pilnas atstatymas;
- (9) Darbus atlikti etapiškai, siekiant užtikrinti nepertraukiamą degalinės darbą;

1.4. Prie duobių hermetizuotų-sandarių dangčių (toliau-dangčiai) įrengimas.

Trumpas aprašymas:

- (1) Prie duobių senų dangčių demontavimas.
- (2) Naujų dangčių įrengimas. Po sumontuotų dangčių turi būti sandaru, taip kad nepatektų krituliai į prie duobes;
- (3) Prie duobių dangčiai turi būti įrengti nemažiau kaip 190 ir nedaugiau kaip 230 altitudės;
- (4) Prie duobių dangčių atsparumo klasė ne mažiau kaip A15 (iki 1,5 t.);

1.5. Prie duobėse vandens ir purvo surinkimo latakų įrengimas.

Trumpas aprašymas:

- (1) Prie duobių seno dugno demontavimas.
- (2) Naujų vandens ir purvo surinkimo latakų įrengimas.
- (3) Prie duobių betoninio dugno įrengimas su nuolydžiu į lataką;

1.6. Drenažo įrengimas iš prie duobių

Trumpas aprašymas:

- (1) Atlikti drenažą aplink prie duobes.
- (2) Drenažo žarnas sujunkti su prie duobių latakais ir lietaus kanalizacija.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1.	Rangovas darbams atlikti privalo skirti tinkamos kvalifikacijos personalą.
2.2.	Darbai taip pat apima kitus, techninėje specifikacijoje nenurodytus darbus, kurie būtini siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir kitus nustatytus reikalavimus Darbų vykdymo eigoje.
2.3.	Rangovo personalas iki darbų pradžios turės būti išklauses saugos mokymus ir gavęs nuolatinis leidimus patekti į aerodromo teritoriją.
2.4.	Rangovas yra atsakingas už aplink esančių teritorijų ir darbų zonos nuolatinį valymą, susidariusių atliekų išvežimą savo lėšomis, jeigu jos bus užterštos darbų vykdymo metu;
2.5.	Prieš pradėdant potencialiai pavojingų darbų vykdymą (ugnies darbai, žemės kasimo darbai ir pan.), Rangovas privalo užpildyti leidimų formas tokiems darbams ir gauti atsakingų asmenų suderinimą. Leidimai privalo būti saugomi darbų vykdymo zonoje ir bet kada, Užsakovo atsakingiems asmenims paprašius, pateikti susipažinimui.
2.6.	Patekimas į VNO riboto patekimo teritoriją galimas tik per tam tikrus Aviacijos saugomo kontroliuojamus postus.
2.7.	Nuolatinis asmens leidimas suteikia teisę patekti į riboto patekimo zoną be palydos. Nuolatinis asmens leidimas išduodamas išklausingis aviacijos saugumo teorijos kursus ir išlaikius teorinių žinių egzaminus/testus, nuotoliniu būdu.

2.8.	<p>Prašymus dėl nuolatinio asmens leidimo išdavimo Rangovas privalo pateikti VNO aviacijos saugumo leidimų biurui po sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 10 d. d., prieš tai suderinus su Užsakovo atsakingu asmeniu.. Nuolatiniai asmens leidimai privalomi visiems asmenims, kurie vykdys statybos/remonto darbus oro uosto režiminėse zonose. Paslaugų teikėjas leidimų gavimo išlaidas įskaičiuoja į paslaugų teikimo kainą.</p> <p>Leidimų išdavimų tvarka - Leidimų išdavimas - LTOU</p>
2.9.	<p>Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.3. p. atliekant Darbus Rangovas privalo užtikrinti, kad visos susidarančios statybinės, apdailos ir montavimo atliekos būtų rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, atskiriant pagal atliekų rūšis (pvz., stiklas, metalas, plastikas, mediena ir kt.), kai tai techniškai įmanoma. Rangovas privalo perduoti susidariusias atliekas tik teisę jas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams, laikydamasis galiojančių teisės aktų reikalavimų. <i>Užsakovo prašymu Rangovas privalo pateikti atliekų tvarkymo sutarties kopiją ir (arba) kitus atliekų tvarkymą pagrindžiančius dokumentus.</i></p>

3. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
- Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
- Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Vilnius
- Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
- Nuotoliniu būdu.
- Rangovas buveinėje.
- Kita.

4. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

4.1. Užsakymų teikimo būdas:

- El. paštu
- Elektroniniu katalogu
- Kita. Deklaruotu telefonu

4.2. Užsakymų vykdymo tvarka ir terminai

- 4.2.1. Rangovas privalo pradėti vykdyti Darbus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Rangovui dienos ir visus Darbus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos.
- 4.2.2. Darbai bus organizuojami oro uosto Aerodromo operacijų skyriaus teritorijoje. Oro uosto veikla nebus stabdoma, todėl darbų organizavimą Rangovas privalo planuoti vykdyti etapais (jeigu to reikia).
- 4.2.3. Rangovo darbų vykdymo laikas oro uosto teritorijoje nebus ribojamas.
- 4.2.4. Bet kurių darbų vykdymo metu privalo būti užtikrinta saugi degalinės veikla.
- 4.2.5. Bet kurių darbų vykdymo metu privalo būti užtikrintas saugus transporto ir pėsčiųjų judėjimas.
- 4.2.6. Bet kokie degalinės veiklos ribojimai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu ir taikomi tik gavus Užsakovo pritarimą.
- 4.2.7. Bet koks Rangovo transporto arba jo darbuotojų judėjimas perono teritorijoje yra draudžiamas, jeigu jis nėra suderintas su Užsakovo atsakingais asmenimis.
- 4.2.8. Užsakovas įsipareigoja vykdyti Rangovo transporto palydą Aerodromo operacijų skyriaus teritorijoje.

