

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: Aktų salės, Tvirtovės al. 35, Kaune, remontas

Objektas: Aktų salės inžinerinių sistemų darbai, Tvarkybos darbai

Žiniaraštis: Elektrotechnika

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	3	4	5	6	7

Darbai

1	Vagų pjovimas ir kirtimas rankomis	m	95		
2	Kabelio įvėrimas į techninį vamzdį	m	200		
3	Kabelio su techniniu vamzdžiu montavimas	m	200		
4	Kabelio montavimas ant mūro sienos	m	220		
5	Instaliacinių dėžučių skylių pjovimas mūro	vnt	30		
6	Instaliacinių dėžučių montavimas mūro	vnt	30		
7	Jungiklio montavimas	vnt	6		
8	Kištukinio lizdo montavimas	vnt	24		
9	Šviestuvo paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	50		
10	Šviestuvo montavimas daugiau kaip 4 metrų aukštyje	vnt	38		
11	Šviestuvo montavimas	vnt	12		
12	Evakuacinio šviestuvo montavimas	vnt	3		
13	Automatinių jungiklių skirstomajame skydelyje montavimas, komutavimas	vnt	15		
14	Papildomi darbai	kompl.	1		
Medžiagos					
15	Automat. jungiklis RX3 1P C16A, Legrand	vnt.	2		
16	Automat. jungiklis RX3 3P C16A	vnt.	1		
17	Automat. jungiklis RX3 1P B6A	vnt.	2		
18	Automat. jungiklis RX3 1P B2A	vnt.	1		
19	Automat. jungiklis RX3 1P B10A	vnt.	1		
20	Dx3 2P nuotėk relė+aut C16A 30mA	vnt.	3		
21	Kabelis XPJ-HF 5×2,5 mm², Dca	m	20		
22	Kabelis EXQ Easy 5×1,5 mm², Dca	m	150		
23	Kabelis XPJ-HF 5×2,5 mm², Dca	m	120		
24	Kabelis BZ1Z1-P 3×1,5 mm², Dca	m	120		
25	Kabelis NHXH-J 3×1,5 mm², FE180/E90	m	40		
26	Techninis vamzdis APE20	m	20		
27	Techninis vamzdis APE16	m	150		
28	Lanksti instaliacinio vamzdžio jungtis ZCL16	vnt.	50		
29	Lanksti instaliacinio vamzdžio jungtis ZCL20	vnt.	2		
30	Gofruotas PVC vamzdis D16 su pritraukimo viela, pilkas	m	50		
31	Instaliacinė dėžutė PMD-1F į mūrą, fiksuojama, balta	vnt.	28		
32	Instaliacinė dėžutė PMD-2F į mūrą, fiksuojama, balta, pagilinta	vnt.	2		
33	Vieno kl. jungiklis, baltas, 10A, 230V	vnt.	2		
34	Vieno kl. mygt. jungiklis, baltas, 10A,	vnt.	2		
35	Vieno kl. pejungiklis, baltas, 10A, 230V	vnt.	2		

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	3	4	5	6	7
36	Kištukinis lizdas, baltas, 16A, 230V	vnt.	24		
37	Vienos vietos rėmelis, baltas	vnt.	8		
38	Dviejų vietų rėmelis, baltas	vnt.	14		
39	Vienos vietos centrinis rėmelis, baltas	vnt.	8		
40	LED šviestuvai 60×60 , 36W/3000K UGR19	vnt.	38		
41	VLT-EM04B avarinis maitinimo šaltinis	vnt.	4		
42	Evakuacinis LED šviestuvai, lubų, 1 W,	vnt.	3		
43	LED šviestuvai 60×60 COMPACT 33W/4000K UGR19	vnt.	12		
44	Paskirstymo dėžutė A6 80×43×36, IP55, pilka	vnt.	50		
45	Laidininkų komutavimo jungtis 2×1,5-2,5 mm², 24 A,	vnt.	50		
46	Laidininkų komutavimo jungtis 3×1,5-2,5 mm², 24 A,	vnt.	100		
47	Laidininkų komutavimo jungtis 4×1,5-2,5 mm², 24 A,	vnt.	30		
48	Laidininkų komutavimo jungtis 5×1,5-2,5 mm², 24 A, Wago	vnt.	20		
49	Laidininkų komutavimo jungtis 8×1,5-2,5 mm², 24 A, Wago	vnt.	10		
50	Universali laidininkų komutavimo jungtis 2×0,02-4 mm², 32 A,	vnt.	30		
51	Universali laidininkų komutavimo jungtis 3×0,02-4 mm², 32 A,	vnt.	100		
52	Universali laidininkų komutavimo jungtis 5×0,02-4 mm², 32 A,	vnt.	20		
53	Universalus kaištis 6×40 mm, kalamas, 100 vnt.	pok.	2		
54	Plieninė perforuota tvirtinimo juosta 12×0,75mm, l=10m	vnt.	2		
55	Instaliacinio kabelio laikiklis 3-13 mm, pilkas	pok.	5		
56	Instaliacinio kabelio laikiklis 6-20 mm, pilkas	pok.	1		
57	Varžtas 3,5×40 mm su kaiščiu MQ 6×40 mm	vnt.	100		
58	Sausas tinkas Rotband instaliacinių dėžučių sutvirtinimui, Knauf	kg	10		
59	Giluminis gruntas sutvirtinamasis, instaliacinių dėžučių sutvirtinimui	l	0.5		
60	Nedegios (atsparios ugniai, priešgaisinės) putos	vnt.	1		
61	Papildomos medžiagos	kompl.	1		