

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: Aktų salės, Tvirtovės al. 35, Kaune, remontas

Objektas: Aktų salės inžinerinių sistemų darbai

Žiniaraštis: Video ir audio sistema

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	3	4	5	6	7

Darbai

1	Vagų pjovimas ir kirtimas rankomis	m	25		
2	Techninio vamzdžio montavimas	m	50		
3	Kabelio įvėrimas į techninį vamzdį	m	160		
4	Kabelio su techniniu vamzdžiu montavimas	m	160		
5	Kabelio montavimas ant mūro sienos	m	220		
6	Grindinės dėžutės montavimas	vnt.	2		
7	Papildomi darbai	kompl.	1		
8	Medžiagos				
9	Kabelis XPJ-HF 5×2,5 mm², Dca	m	10		
10	Kabelis EXQ light 3×2,5 mm² 500V, Dca	m	120		
11	Kabelis FTP 4×2×0,5 mm², 6 kat., ekranuotas	m	120		
12	Kabelis DMX & AES/EBU 2×0,34 mm², ekranuotas, 53Ω; 20-70°C	m	150		
13	Techninis vamzdis HDPE110	m	50		
14	Techninis vamzdis APE20	m	10		
	Techninis vamzdis APE16	m	150		
15	Lanksti instaliacinio vamzdžio jungtis ZCL16	vnt.	50		
16	Lanksti instaliacinio vamzdžio jungtis ZCL20	vnt.	2		
17	Gofruotas PVC vamzdis D16 su pritraukimo viela, pilkas	m	50		
18	Grindinė dėžė, 6 modulių	vnt.	2		
19	Universalus kaištis 6×40 mm, kalamas, 100 vnt.	pok.	3		
20	Plieninė perforuota tvirtinimo juosta 12×0,75mm, l=10m	vnt.	3		
21	Instaliacinio kabelio laikiklis 3-13 mm, pilkas	pok.	5		
22	Instaliacinio kabelio laikiklis 6-20 mm, pilkas	pok.	1		
23	Varžtas 3,5×40 mm su kaiščiu MQ 6×40 mm	vnt.	100		
24	Nedegios (atsparios ugniai, priešgaisinės) putos	vnt.	0.5		
25	Papildomos medžiagos	kompl.	1		