4. DARBŲ KIEKIŲ, MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ POREIKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.1 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi-cija, eil.nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	10 kV KL montavimo darbai				
1.	24 kV plastikinių kabelių su aliuminio gyslomis, su plastikine izoliacija paklojimas:	1x240 mm^2			
1.1.	tranšėjoje vamzdyje D110 mm atviru būdu		m	720	
1.2.	įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg		m	1119	
2.	Tranšėjų 1m gylio 5 kabeliams kasimas / užpylimas mechanizuotai		km	0,01	
3.	Tranšėjų 1m gylio 4 kabeliams kasimas / užpylimas mechanizuotai		km	0,015	
4.	Tranšėjų 1m gylio 3 kabeliams kasimas / užpylimas mechanizuotai		km	0,028	
5.	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas / užpylimas rankiniu būdu		km	0,036	
6.	110 mm skersmens plast. vamzdžių klojimas:	Ø110mm			
6.1.	110 mm skersmens vamzdžių paklojimas tranšėjoje		m	720	
7.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio		km	240	
8.	24 kV AL 3x(1x240mm^2) skersp. kabeliui galinės vidaus movos montavimas		3f kompl.	24	
9.	24 kV AL 3x(1x500mm^2) skersp. kabeliui galinės vidaus movos montavimas		3f kompl.	1	
10.	24 kV AL 3x(1x240mm^2) skersp. kabeliui pereinamosios movos montavimas		3f kompl.	17	
11.	24 kV AL 3x(1x240mm2) skersp. kabeliui jungiamosios movos montavimas		3f kompl.	7	
12.	Kabelių įvadų sandarinimas 10 kV US		kompl.	25	
13.	24 kV kabelių padengimas priešgaisrine 1,2 mm storio „abliatyvine" danga užtikrinančia kabelių A klasės degumo kategoriją pagal standarto IEC 60332 reikalavimus;		m^2	24	
14.	Modulinio hermetinio sandarinimo komplekto trims viengysliams kabeliams AISI 316, nerūdijančio plieno montavimas		kompl.	25	
15.	24 kV kabelio bandymas, kai ilgis iki 500m		vnt.	25	

Pozi-cija, eil.nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
16.	Dirvos paruošimas gazonams rank. Būdu 1gr. grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio		m^2	160	
17.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu		m^2	160	
18.	Grunto plūkimas		m^3	24	

4.2 PAGRINDINIŲ ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi-cija, eil.nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	10 kV KL medžiagos				
1.	24 kV viengyslis kabelis plastikine izoliacija, skirtas kloti žemėje ir atvirame ore AL 1x240mm^2	TS 3.1p	m	2349	
2.	24 kV vidaus tipo galinės movos: *- 24 kV viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (240 mm^2);* *- Kabelio gyslų skerspjūvis - 240 mm^2;*	TS 3.2p	3f kompl	24	
3.	24 kV vidaus tipo galinės movos: *- 24 kV viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (500 mm^2);* *- Kabelio gyslų skerspjūvis - 500 mm^2;*	TS 3.2p	3f kompl	1	
4.	24 kV kabelių pereinamosios movos sujungimu su 10 kV kabeliais: *- Kabelio gyslų skerspjūvis - 120 – 240 mm^2;*	TS 3.3p	3f kompl	17	
5.	j24 kV kabelių Jungiamosios movos sujungimu: *- Kabelio gyslų skerspjūvis - 120 – 240 mm^2;*	TS 3.4p	3f kompl	7	
6.	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai: *- Vamzdžio išorinis skersmuo – 110 mm;*	TS 3.5p	m	720	
7.	Signalinė juosta: *- Juostos plotis – 100 mm*	TS 3.6p	m	240	
8.	Abliatyvūs priešgaisriniai dažai kabelių A klasės degumo kategorijai pagal standarto IEC 60332 reikalavimus užtikrinti;		kg	60	
9.	Modulinio hermetinio sandarinimo komplektas trims viengysliams kabeliams AISI 316, nerūdijančio plieno		kompl	25	
10.	Sandarinimo medžiagų komplektas trims viengysliams kabeliams		kompl.	25	10 kV US
11.	Elektros įrenginių žymenys	TS 3.7p	kompl	1	

Pozi-cija, eil.nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
12.					

4.3 STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	10 kV KL išmontavimo darbai				
1.	10 kV kabelių išmontavimas iš tranšėjos		m	240	(tranšėjos kasimas įvertintas naujų KL klojime)
2.	10 kV kabelių išmontavimas iš 10 kV US		m	150	
3.	Statybinių šiukšlių išvežimas		t	0,5	

Anotacija:
Visi darbai (tame tarpe įranga ir medžiagos), nepaisant to, ar jie yra įtraukti į sąnaudų kiekių žiniaraštį, ar ne, bet jie pagrįstai yra laikomi būtinais objekto pilnavertiškam funkcionavimui, privalo būti atlikti rangovo.

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

0	2026 02	KONKURSUI				
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) ELEKTROS LINIJŲ DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	LAIDA	
					0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“			DOKUMENTO ŽYMUO 2025/181-XX-TDP-EL-SŽ	LAPAS 4	LAPŲ 4