5. SĄNAUDŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1 STATYBOS - MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Mechanizuotas tranšėjų kasimas	DTS 4.1.2.	m‘	45,0	h=2,0m* b=0,8m*
2.	Tranšėjų dugnų rankinis išlyginimas ir sutankinimas		m‘	45,0	b=0,3m*
3.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (įrenginiams)		m^2	8,0	h=0,2m*
4.	**[ŠL.1-3]** Surenkamo g/b šulinys Ø700/Ø1000, tiekimas, įrengimas: • Šulinio dangtis asf. keliui, 40t apkrovai - **1vnt.** • šulinio žiedas h=0,25m (su lipynėmis) Ø700 - **1vnt.** • kūginis perėjimo žiedas h=0,57, Ø700/Ø1000 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=0,9m (su dugnu) Ø1000 - **1vnt.** • hidroizoliacija - **2,5m^2** • sandarinimo juosta - **5,0m** • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti - **0,7m^3** • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui - **0,9l**	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6.	kompl.	3	
5.	**[NS]** Naftos skirtuvas 3 l/s, tiekimas, įrengimas	TS 3.3.	kompl.	1	
6.	**[MPŠ]** Mėginių paėmimo šulinys, tiekimas, įrengimas		kompl.	1	
7.	Inkarinė plokštė d=2000mm; h=120mm, tiekimas, įrengimas		vnt.	2	
8.	**[SS]** Surenkamo g/b šulinys Ø1000, tiekimas, įrengimas: • šulinio dangtis d756 - **1vnt.** • šulinio žiedo perdanga d1160/d700 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=1,19m (su lipynėmis) Ø1000 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=0,745 m (su dugnu) Ø1000 - **1vnt.** • hidroizoliacija - **0,6m^2** • sandarinimo juosta - **2,2m** • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti - **0,2m^3** • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui - **0,3l**	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6.	kompl.	1	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
9.	**[VPŠ]** Surenkamo g/b šulinys Ø700, tiekimas, įrengimas: • šulinio dangtis d756 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=1,19 m (su lipynėmis) - **1vnt.** • šulinio žiedas su dugnu h=0,745m (su lipynėmis) - **1vnt.** • hidroizoliacija - **0,6m²** • sandarinimo juosta - **2,2m** • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti - **0,2m³** • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui - **0,3l** • panardinamas siurblys 250l/min - **1kompl.** • PVC vamzdis Ø50 - **L=5,0m** • vamzdžio apšiltinimas polietileno izoliacija - **l=5,0m** • vamzdžio nuo užšalimo apsaugos priemonių **1kompl.** kurį sudaro: -šildymo kabelis 11m 230W; U-230V - **1vnt.** -savireguliuojantis kabelis 18/36W/m - **5,0m** - jungtis šildymo kabelis/maitinimo kabelis su galo užtaisymu - **1vnt.** - termostatas su temperatūros jutikliu - **1vnt.** - šildymo valdymas - **1kompl.**	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6. TS 3.4.	kompl.	1	
10.	Vandens srauto gesinimo aikštelės 1,0x1,0m prie VPŠ, tiekimas, įrengimas: • plastikinis korys sulaikantis skaldą - **1,0m²** • srauto gesinimo aikštelės nuo užšalimo apsaugos priemonių **1kompl.** kurį sudaro: -šildymo kabelis 11m 230W; U-230V - **1vnt.** -savireguliuojantis kabelis 18/36W/m – **3,0m** - jungtis šildymo kabelis/maitinimo kabelis su galo užtaisymu - **1vnt.** - termostatas su temperatūros jutikliu - **1vnt.** - šildymo valdymas - **1kompl.** • skalda fr. 22/56, h=0,1m - **0,1m³** • geotekstilė 90g/m²- **1,5m²**		kompl.	1	Vejos borteliai įtraukti į SP dalies SŽ.
11.	Metalinis dvisienis 25m³ alyvos rezervuaras su apkabomis, inkariniais varžtais, tiekimas, įrengimas	TS 3.2.	kompl.	1	
12.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (vamzdžiams)		m‘	45,0	h=0,1m* b=0,3m*
13.	**[F35]** Ketaus movinių nuotekų vamzdžių DN150 tiekimas, įrengimas		m‘	40,6	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
14.	Ketaus movinių alkūnių, tiekimas, įrengimas		vnt.	2	
15.	Ketaus movinių trišakių su viena akle komplekte tiekimas, įrengimas SS šulinyje		vnt.	3	
16.	**[L1]** PVC movinių nuotekų vamzdžių D160, tiekimas, įrengimas	DTS 4.1.3. DTS 4.1.4. DTS 4.1.7. DTS 4.1.8.	m‘	8,2	
17.	Tranšėjų užpylimas smėliniu gruntu, įrengimas, tankinimas		m‘	50,0	h=2,0m* b=0,8m*
18.	Nuotekų trasos nužymėjimo stulpeliai su lentelėmis, tiekimas, įrengimas		vnt.	4,0	
19.	**[ŠK]** PVC teleskopinis apžiūros šulinys, tiekimas, įrengimas: • stovas su teleskopu d315mm - **1,5m** • dangtis plastikinis juodas A15 - **1vnt.** • šulinio pagrindas (kinetė + tarpinė) stovui 315mm su atšakom 110mm pagal faktą.		kompl.	4	
20.	**[D110]** Drenažo linija, tiekimas, įrengimas: • PVC D110 SN8 drenažo vamzdis su geotekstilės filtru • skalda fr. 11/16 po vamzdžiais ir virš jų - **1m’=0,2m³**	DTS 4.1.3. DTS 4.1.4. DTS 4.1.8.	m‘	110,0	Tranšėjų kasimas įtrauktas į pamato apšiltinimo darbų apimtį.

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
		Projekto dalies vadovas		
		Projektuotojas		

0	2026-04-21	KONKURSUI			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	LAIDA	
				0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/181-XX-TDP-VN-SŽ	LAPAS 3	LAPŲ 4