Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Bendrastatybinių darbų, elektrotechninių darbų, automatikos montavimo darbų kiekiai ir medžiagos nurodomos atskirose projekto dalyse.

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
ŠILDYMAS					
1.	Elektrinis pakabinamas radiatorius su termostatu 250W, 230V	TS 1.1	vnt	1	
2.	Elektrinis pakabinamas radiatorius su termostatu 600W, 230V	TS 1.1	vnt	2	
3.	Elektrinis pakabinamas radiatorius su termostatu 800W, 230V	TS 1.1	vnt	1	
4.	Elektrinis pakabinamas radiatorius su termostatu 1000W, 230V	TS 1.1	vnt	1	
5.	Elektrinis pakabinamas radiatorius su termostatu 2500W, 230V	TS 1.1	vnt	8	
6.	Elektromechaninis drėgmės reguliatorius	TS 1.2	vnt	2	
7.	Skaitmeninis temperatūros reguliatorius su jutikliu	TS 1.3	vnt	2	
8.	Elektrinių radiatorių montavimo darbai	TS 1.4	vnt	13	
VĖDINIMAS					
Sistema D-1 (Avarinis)					
9.	Ašinis dūmų šalinimo ventiliatorius, L = 3 485 m³/h, 250 Pa, el. 0,75 kW, 400 V, F(300), IP 55 Kartu užsakoma: Atbulinės traukos sklendė Ø355	TS 2.1	vnt	1	
10.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d355 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 1,0-4,0m aukštyje	TS 2.4	m	3	B sandarumo klasė
11.	Priešgaisrinė ortakių izoliacija EI60 75 mm su aliuminio folija	TS 2.6	m²	3,3	
12.	Stogelis Ø355	TS 2.7	vnt	1	
13.	Vėdinimo sistemos montavimo darbai	TS 2.8	vnt	1	
14.	Vėdinimo sistemos derinimo darbai	TS 2.8	vnt	1	
Sistema NP-1 ir NI-1					
15.	Lauko grotelės (žaliuzių tipo) 600x500	TS 2.3	vnt	2	
16.	Apšiltintas vožtuvas su el. pavara 600x500	TS 2.2	vnt	2	
17.	Apsauginis tinklelis 600x500		vnt	2	
18.	Cinkuotos skardos ortakiai 600x500 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 0,5-4,0m aukštyje	TS 2.5	m	1	B sandarumo klasė
19.	Vėdinimo sistemos montavimo darbai	TS 2.8	kompl.	2	
Sistema D-2 (Avarinis)					
20.	Ašinis dūmų šalinimo ventiliatorius, L = 4 670 m³/h, 250 Pa, el. 1,10 kW, 400 V, F(300), IP 55 Kartu užsakoma: Atbulinės traukos sklendė Ø355	TS 2.1	vnt	1	
21.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d355 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 1,0-4,0m aukštyje	TS 2.4	m	3	B sandarumo klasė
22.	Priešgaisrinė ortakių izoliacija EI60 75 mm su aliuminio folija	TS 2.6	m²	3,3	
23.	Stogelis Ø355	TS 2.7	vnt	1	
24.	Vėdinimo sistemos montavimo darbai	TS 2.8	vnt	1	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
25.	Vėdinimo sistemos derinimo darbai	TS 2.8	vnt	1	
Sistema NP-2 ir NI-2					
26.	Lauko grotelės (žaliuzių tipo) 800x500	TS 2.3	vnt	2	
27.	Apšiltintas vožtuvas su el. pavara 800x500	TS 2.2	vnt	2	
28.	Apsauginis tinklelis 800x500		vnt	2	
29.	Cinkuotos skardos ortakiai 800x500 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 0,5-4,0m aukštyje	TS 2.5	m	1	B sandarumo klasė
30.	Vėdinimo sistemos montavimo darbai	TS 2.8	kompl.	2	
Sistema NP-3, NI-3 ir NI-4					
31.	Lauko grotelės (žaliuzių tipo) 200x100	TS 2.3	vnt	1	
32.	Lauko grotelės (žaliuzių tipo) 200x200	TS 2.3	vnt	1	
33.	Apšiltintas vožtuvas 200x200	TS 2.2	vnt	1	
34.	Apsauginis tinklelis 200x100		vnt	1	
35.	Apsauginis tinklelis 200x200		vnt	1	
36.	Apsauginis tinklelis Ø100		vnt	2	
37.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d355 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 1,0-4,0m aukštyje	TS 2.4	m	1,5	B sandarumo klasė
38.	Cinkuotos skardos ortakiai 200x100 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 0,5-4,0m aukštyje	TS 2.4	m	0,5	B sandarumo klasė
39.	Cinkuotos skardos ortakiai 200x200 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 0,5-4,0m aukštyje	TS 2.4	m	0,5	B sandarumo klasė
40.	Vėdinimo sistemos montavimo darbai	TS 2.8	kompl.	1	
ORO KONDICIONAVIMAS					
Sistema OK-1					
41.	Sieninis vidinis + išorinis kondicionierius su nuotoliniu valdymu, Qšald – 7,1 kW, Qšild – 8,2 kW, freonas R32 el. 2,20 kW, 230 V	TS 3.1	Kompl.	1	
42.	Variniai vamzdžiai su šilumine izoliacija iš sintetinio putų kaučiuko 9 mm storio 1/4"	TS 3.2	m	6	
43.	Variniai vamzdžiai su šilumine izoliacija iš sintetinio putų kaučiuko 9 mm storio 5/8"	TS 3.2	m	6	
44.	Plastikinis vamzdis kondensato nuvedimui d20	TS 3.4	m	8	
45.	Kondicionieriaus lauko dalies tvirtinimo kronšteinai		kompl.	1	
46.	Apsauginis vamzdis variniams vamzdeliams d20		m	6	
47.	Hidraulinis varinių vamzdelių išbandymas	TS 3.6	m	12	
48.	Sistemos paleidimas, derinimas	TS 3.6	kompl.	1	
Sistema OK-2					
49.	Sieninis vidinis + išorinis kondicionierius su nuotoliniu valdymu, Qšald – 7,1 kW, Qšild – 8,2 kW, freonas R32 el. 2,20 kW, 230 V	TS 3.1	Kompl.	1	
50.	Variniai vamzdžiai su šilumine izoliacija iš sintetinio putų kaučiuko 9 mm storio 1/4"	TS 3.2	m	5	
51.	Variniai vamzdžiai su šilumine izoliacija iš sintetinio putų kaučiuko 9 mm storio 5/8"	TS 3.2	m	5	
52.	Plastikinis vamzdis kondensato nuvedimui d20	TS 3.4	m	7	
53.	Kondicionieriaus lauko dalies tvirtinimo kronšteinai		kompl.	1	
54.	Apsauginis vamzdis variniams vamzdeliams d20		m	5	
55.	Hidraulinis varinių vamzdelių išbandymas	TS 3.6	m	10	
56.	Sistemos paleidimas, derinimas	TS 3.6	kompl.	1	
Sistema OK-3					
57.	Sieninis vidinis + išorinis kondicionierius su nuotoliniu valdymu, Qšald – 7,1 kW, Qšild – 8,2 kW, freonas R32 el. 2,20 kW, 230 V	TS 3.1	Kompl.	1	
58.	Variniai vamzdžiai su šilumine izoliacija iš sintetinio putų kaučiuko 9 mm storio 1/4"	TS 3.2	m	5	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
59.	Variniai vamzdžiai su šilumine izoliacija iš sintetinio putų kaučiuko 9 mm storio 5/8"	TS 3.2	m	5	
60.	Plastikinis vamzdis kondensato nuvedimui d20	TS 3.4	m	7	
61.	Kondicionieriaus lauko dalies tvirtinimo kronšteinai		kompl.	1	
62.	Apsauginis vamzdis variniams vamzdeliams d20		m	5	
63.	Hidraulinis varinių vamzdelių išbandymas	TS 3.6	m	10	
64.	Sistemos paleidimas, derinimas	TS 3.6	kompl.	1	