



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas: Panevėžio RK -1 katilinės pastato antro aukšto patalpų remontas

Užsakovas: AB „Panevėžio energija“.

Adresas: AB „Panevėžio energija“ Pušaloto g. 191 Panevėžys.

Konkurso dalyviui sudaromos sąlygos apsilankyti objekte ir įvertinti tuos darbus, kurie nors ir tiesiogiai nėra nurodyti techninėje specifikacijoje, bet yra būtini remonto darbams atlikti.

2. Remonto darbų apimtis: patalpų remontas:

2.1. Esamos patalpos situacija:

- 2.1.1. Lubų plotas: briaunuotos plokštės ~ 50 m²;
- 2.1.2. Patalpos aukštis ~ 4,62 m;
- 2.1.3. Sienų plotas ~ 105,0 m²;
- 2.1.4. Angokraščių plotas ~2,5 m²;
- 2.1.5. Grindų plotas ~31 m²;
- 2.1.6. Langas ~10,30 m² (1 vnt.);
- 2.1.7. Kabinete yra (1 vnt. ~2,13 m²) medinės durys su medine stakta ir apvadais.

2.2. Numatomi remonto darbai:

- 2.2.1. Durų keitimas - 1 vnt. ~2,1 m². Durys plastikinės aklinos, spalva balta, užrakinamos. B -1000, H-2100. Durų angokraščio iš abiejų pusių atstatymas.
- 2.2.2. Atlikti sienų ir langų angokraščių remonto darbus: Ašyje 1 – esančių nišų tarp sienos ir kolonos uždengimas G/K plokšte (nišų naikinimas). Sienų ir angokraščių padengimas G/K plokštėmis, sienų gruntavimas, dažymas – (spalvą derinti su užsakovu) apie 80 m². (Apie 67 m² sienų ir angokraščių ploto padengta kalkių danga likusi dalis apie 40,5 m² padengta emalės danga).
- 2.2.3. Atlikti lubų remonto darbus: įrengti AMSTRONG tipo pakabinamas lubas ~31 m²- spalvą derinti su užsakovu.. Ašyje C lubos įrengiamos skirtinguose aukščiuose tikslu paslėpti vamzdžius.
- 2.2.4. Atlikti grindų remonto darbus: senos dangos demontavimas, grindų lygio suvienodinimas, grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas - ~31 m². Grindų

danga - neslidžios akmens masės plyteles (plytelių parinkimą derinti su užsakovu). Grindų altitudė – esamas lygis.

- 2.2.5. Sumontuoti sienos apsaugos laminuota sienų apsaugos plokštės, PVC paviršiumi 300 mm ~15 metrų (sienos apsaugos plokščių parinkimą derinti su užsakovu).
- 2.2.6. Sumontuoti ištraukiamosios ventiliacijos vamzdyną (Ø250 apie 15m) su kanaliniu ventiliatoriumi (su akustine izoliacija), standžiu triukšmo slopintuvu ir atbuliniu vožtuvu panaudojant esamą angą lubose. Vietinio ištraukimo gervę (rankovę) virš darbo stalo. Ventiliatoriaus našumas 900-1100 m³/h. Įranga ir vamzdynas montuojami virš pakabinamų lubų.

3. Kitos sąlygos:

- 3.1. Atlikus darbus pateikiamos naudotų produktų eksploatacinių savybių deklaracijos.
- 3.2. Atliekant remontą garantuoti saugų darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. Laikytis AB „Panevėžio energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;
- 3.3. Atlikti remonto darbus taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami bei atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ar tretiesiems asmenims;
- 3.4. Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis darbams atlikti;
- 3.5. Atlikus remonto darbus turi būti išvalytos patalpos;
- 3.6. Remonto darbų metu esamas langas ir palangė nekeičiami ir neturi būti pažeistos;
- 3.7. Darbų vykdymo grafiką tiekėjas derina ir tvirtina su perkančiąja organizacija po sutarties sudarymo;
- 3.8. Užsakovas nesuteikia buitinių patalpų;
- 3.9. Statybines atliekas susidariusias remonto metu utilizuoja Rangovas;
- 3.10. Remontuojami plotai pateikiami preliminarūs.

PRIDEDAMA: Priedas Nr.1 Patalpos schema – 1 lapas;
Priedas Nr. 2 Kabineto nuotraukos – 4 lapai.









