

PROJEKTO PAVADINIMAS:	KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS
----------------------------------	---



STATYBOS RŪŠIS:	Paprastasis remontas
STATYBOS VIETA:	Katedros g. 4, Kaišiadorys
STATINIO KATEGORIJA:	Ypatingasis
STADIJA:	Interjero projektas, 2528-DP
DALIS:	Statinio architektūrinė dalis

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
------------------------------------	---

 PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS“ Įmonės kodas 3006 12420 Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius tel. nr. (8 5) 231 4672 faks. nr. (8 5) 276 0037 el. pašto adr. info@prc.lt
--	---

	Direktorius	Mindaugas Čepulis	
A 1285	Projekto dalies vadovė	Lina Šliogerytė	
	Architektė	Gintarė Būgaitė-Žeimė	

Architektūros dalies (bylos) dokumentų žiniaraštis

Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas
			A. Tekstinė dalis
2528-DP-SA-BDŽ	2	0	Bylos dokumentų žiniaraštis
2528-DP-SA-PAŽ	2	0	Patalpų apdailos žiniaraštis
2528-DP-SA-SKŽ	4	0	SA Kiekių žiniaraštis
2528-DP-SA-TS	24	0	Techninė specifikacija
			B. Grafinė dalis
2528-DP-SA-01	1	0	Rūsio grindų planas, M 1:100
2528-DP-SA-02	1	0	Pirmo aukšto grindų planas, M 1:100
2528-DP-SA-03	1	0	Antro aukšto grindų planas, M 1:100
2528-DP-SA-04	1	0	Trečio aukšto grindų planas, M 1:100
2528-DP-SA-05	1	0	Pirmo aukšto grindų planas. Sienų PVC gaminiai, M 1:100
2528-DP-SA-06	1	0	Antro aukšto grindų planas. Sienų PVC gaminiai, M 1:100
2528-DP-SA-07	1	0	Trečio aukšto grindų planas. Sienų PVC gaminiai, M 1:100
2528-DP-SA-08	1	0	Angų užpildymo žiniaraštis. Durys. Vitrinos
2528-DP-SA-09	1	0	Tipinės koridoriaus išsklotinės fragmentas
2528-DP-SA-10	1	0	Informacinių lentelių dizainas

0	2026	Statybos darbams		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: (8 5) 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
A1285	Arch.	L. Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)	
	Arch.	G. Būgaitė-Žeimė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Bylos dokumentų žiniaraštis	
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO 2528-DP-SA-BDŽ	
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys		Lapas	Lapų
			1	2

Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas
2528-DP-SA-11	1	0	<i>Pirmo aukšto sienų piešinio detalizacija, M 1:50</i>
2528-DP-SA-12	2	0	<i>Antro aukšto sienų piešinio detalizacija, M 1:50</i>
2528-DP-SA-13	2	0	<i>Trečio aukšto sienų piešinio detalizacija, M 1:50</i>
2528-DP-SA-14	1	0	<i>Turėklų detalizacija</i>
2528-DP-SA-15	1	0	<i>Evakuaciniai sprendiniai. Rūsio planas, M 1:100</i>
2528-DP-SA-16	1	0	<i>Evakuaciniai sprendiniai. Pirmo aukšto planas, M 1:100</i>
2528-DP-SA-17	1	0	<i>Evakuaciniai sprendiniai. Antro aukšto planas, M 1:100</i>
2528-DP-SA-18	1	0	<i>Evakuaciniai sprendiniai. Trečio aukšto planas, M 1:100</i>

2528-DP-SA-BDŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

	Patalpos pavadinimas	Grindys	Sienos ir pertvaros	Pastabos
1-1	Holas-koridorius	LVT pvc grindų danga – Gerflor Creation 70 arba analogiška. Spalva - 1051 MUSE SMOKED arba analogiška. Grindjuostės – klijuojamos MDF 100mm aukščio, dažomos spalva pagal RAL 7039 .	Mūro sienos – tinkuojamos ir glaistomos. Mūro, g/b sienos - dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Gipskartonio pertvaros - glaistomos, dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Ant sienų (vienu lygiu) įrengiamos 0,2 m pločio PVC apsauginės juostos GERFLOR SPM wall protection CONTACT 200 arba analogiškos, spalva - 0005 Schist . Numatomi mediniai porankiai arba neblogesnių charakteristikų, spalva – derinama prie kabinetų durų (su projekto autoriumi tikslinama pasirinkus durų gamintoją) . Porankių tvirtinimo elementai tamsiai pilkos spalvos, minimalistiniai.	Esant neaiškumams ar neatitikimams medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą derinti su proj. autoriumi. Spalvas tikslinti darbų metu su proj. autoriumi.
1-44	Koridorius	LVT pvc grindų danga – Gerflor Creation 70 arba analogiška. Spalva - 1051 MUSE SMOKED arba analogiška. Grindjuostės – klijuojamos MDF 100mm aukščio, dažomos spalva pagal RAL 7039 .	Mūro sienos – tinkuojamos ir glaistomos. Mūro, g/b sienos - dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Gipskartonio pertvaros - glaistomos, dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Ant sienų (vienu lygiu) įrengiamos 0,2 m pločio PVC apsauginės juostos GERFLOR SPM wall protection CONTACT 200 arba analogiškos, spalva - 0005 Schist . Numatomi mediniai porankiai arba neblogesnių charakteristikų, spalva – derinama prie kabinetų durų (su projekto autoriumi tikslinama pasirinkus durų gamintoją) . Porankių tvirtinimo elementai tamsiai pilkos spalvos, minimalistiniai.	Esant neaiškumams ar neatitikimams medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą derinti su proj. autoriumi. Spalvas tikslinti darbų metu su proj. autoriumi.
	Laiptinės (1 a.)	Akmens masės NowaGala Ceramika Tioga (arba analogas neblogesnių charakteristikų) plytelių danga (600x600 mm), plytelių slidumas R-10. Spalva - TG 12 . Grindjuostės – akmens masės plytelės klijuojamos ant sienos iki h = 100mm. Kraštai aptaisomi aluminio profiliuku. Pakopinės plytelės (300x600 mm) iš tos pačios kolekcijos.	Mūro, g/b sienos – tinkuojamos, dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais.	Esant neaiškumams ar neatitikimams medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą derinti su proj. autoriumi. Spalvas tikslinti darbų metu su proj. autoriumi.
2-1	Koridorius	LVT pvc grindų danga – Gerflor Creation 70 arba analogiška. Spalva - 1051 MUSE SMOKED arba analogiška. Grindjuostės – klijuojamos MDF 100mm aukščio, dažomos spalva pagal RAL 7039 .	Mūro sienos – tinkuojamos ir glaistomos. Mūro, g/b sienos - dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Gipskartonio pertvaros - glaistomos, dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Ant sienų (vienu lygiu) įrengiamos 0,2 m pločio PVC apsauginės juostos GERFLOR SPM wall protection CONTACT 200 arba analogiškos, spalva - 0005 Schist . Numatomi mediniai porankiai arba neblogesnių charakteristikų, spalva – derinama prie kabinetų durų (su projekto autoriumi tikslinama pasirinkus durų gamintoją) . Porankių tvirtinimo elementai	Esant neaiškumams ar neatitikimams medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą derinti su proj. autoriumi. Spalvas tikslinti darbų metu su proj. autoriumi.

0	2026	Statybos darbams		
LAIDA	ŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: (8 5) 276 0037	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
A 1285	PV	L. Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)	
	Arch.	G. Būgaitė-Žeimė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Patalpų apdailos žiniaraštis	
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys		2528-DP-PAŽ	Lapų
			1	2

			tamsiai pilkos spalvos, minimalistiniai.	
2-26	Koridorius	LVT pvc grindų danga – Gerflor Creation 70 arba analogiška. Spalva - 1051 MUSE SMOKED arba analogiška. Grindjuostės – klijuojamos MDF 100mm aukščio, dažomos spalva pagal RAL 7039 .	Mūro sienos – tinkuojamos ir glaistomos. Mūro, g/b sienos - dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Gipskartonio pertvaros - glaistomos, dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Ant sienų (vienu lygiu) įrengiamos 0,2 m pločio PVC apsauginės juostos GERFLOR SPM wall protection CONTACT 200 arba analogiškos, spalva - 0005 Schist . Numatomi mediniai porankiai arba neblogesnių charakteristikų, spalva – derinama prie kabinetų durų (su projekto autoriumi tikslinama pasirinkus durų gamintoją) . Porankių tvirtinimo elementai tamsiai pilkos spalvos, minimalistiniai.	Esant neaiškumams ar neatitikimams medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą derinti su proj. autoriumi. Spalvas tikslinti darbų metu su proj. autoriumi.
	Laiptinės (2 a.)	Akmens masės NowaGala Ceramika Tioga (arba analogas neblogesnių charakteristikų) plytelių danga (600x600 mm), plytelių slidumas R-10. Spalva - TG 12 . Grindjuostės – akmens masės plytelės klijuojamos ant sienos iki h = 100mm. Kraštai aptaisomi aliuminio profiliuku. Pakopinės plytelės (300x600 mm) iš tos pačios kolekcijos.	Mūro, g/b sienos – tinkuojamos, dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais.	Esant neaiškumams ar neatitikimams medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą derinti su proj. autoriumi. Spalvas tikslinti darbų metu su proj. autoriumi.
3-1	Koridorius	LVT pvc grindų danga – Gerflor Creation 70 arba analogiška. Spalva - 1051 MUSE SMOKED arba analogiška. Grindjuostės – klijuojamos MDF 100mm aukščio, dažomos spalva pagal RAL 7039 .	Mūro sienos – tinkuojamos ir glaistomos. Mūro, g/b sienos - dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Gipskartonio pertvaros - glaistomos, dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Ant sienų (vienu lygiu) įrengiamos 0,2 m pločio PVC apsauginės juostos GERFLOR SPM wall protection CONTACT 200 arba analogiškos, spalva - 0005 Schist . Numatomi mediniai porankiai arba neblogesnių charakteristikų, spalva – derinama prie kabinetų durų (su projekto autoriumi tikslinama pasirinkus durų gamintoją) . Porankių tvirtinimo elementai tamsiai pilkos spalvos, minimalistiniai.	Esant neaiškumams ar neatitikimams medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą derinti su proj. autoriumi. Spalvas tikslinti darbų metu su proj. autoriumi.
3-49	Koridorius	LVT pvc grindų danga – Gerflor Creation 70 arba analogiška. Spalva - 1051 MUSE SMOKED arba analogiška. Grindjuostės – klijuojamos MDF 100mm aukščio, dažomos spalva pagal RAL 7039 .	Mūro sienos – tinkuojamos ir glaistomos. Mūro, g/b sienos - dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Gipskartonio pertvaros - glaistomos, dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais. Ant sienų (vienu lygiu) įrengiamos 0,2 m pločio PVC apsauginės juostos GERFLOR SPM wall protection CONTACT 200 arba analogiškos, spalva - 0005 Schist . Numatomi mediniai porankiai arba neblogesnių charakteristikų, spalva – derinama prie kabinetų durų (su projekto autoriumi tikslinama pasirinkus durų gamintoją) . Porankių tvirtinimo elementai tamsiai pilkos spalvos, minimalistiniai.	Esant neaiškumams ar neatitikimams medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą derinti su proj. autoriumi. Spalvas tikslinti darbų metu su proj. autoriumi.
	Laiptinės (3 a.)	Akmens masės NowaGala Ceramika Tioga (arba analogas neblogesnių charakteristikų) plytelių danga (600x600 mm), plytelių slidumas R-10. Spalva - TG 12 . Grindjuostės – akmens masės plytelės klijuojamos ant sienos iki h = 100mm. Kraštai aptaisomi aliuminio profiliuku. Pakopinės plytelės (300x600 mm) iš tos pačios kolekcijos.	Mūro, g/b sienos – tinkuojamos, dažomos NCS S-0502-Y spalvos interjeriniais plaunamais dažais.	Esant neaiškumams ar neatitikimams medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą derinti su proj. autoriumi. Spalvas tikslinti darbų metu su proj. autoriumi.

SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Nr.	Techninės spec.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.0		GAMINIAI			
1.1.		Durų ir vitrinų montavimas			
		Vidaus vitrina įstiklinta dažyto aliuminio rėmuose su dviem vienvėrimis durimis. Gaminio spalva - RAL 7039	m ²	12,83	
		Vidaus vitrina įstiklinta dažyto aliuminio rėmuose su vienvėrimis durimis (su įėjimo kontrole). Gaminio spalva - RAL 7039.	m ²	14,87	
		Vienvėrės medinės vidaus durys. Gaminio spalva – nestandartinė. Durys su mechanine spyňa ir pilna furnitūra	m ²	154,35	
		Dvivėrės medinės vidaus durys. Gaminio spalva – nestandartinė. Durys su mechanine spyňa ir pilna furnitūra	m ²	10,65	
		Esamų durų apklijavimas plėvele (išvaizdos priderinimas prie keičiamų durų)	m ²	2,1	Patalpa nr. 1-16
2.0.		MEDŽIAGOS			
2.1.		Grindų danga			
		Grindų, laiptų aikštelių ir maršų pagrindų (skutimas), paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, grindų aukščių (koridoriuose) išlyginimas (slenksčiai ne aukštesni nei 2 cm pagal galiojantį ISO standartą)	m ²	630,6	
		Akmens masės plytelių (laiptų aikštelių) grindų danga 600x600 mm	m ²	55,3	
		Akmens masės plytelių (pakopinės) grindų danga 300x600 mm	m ²	81,1	
		Akmens masės plytelės grindjuostėms (h=100 mm)	m ²	19,2	
		Laiptinėse grindjuostčių kraštai aptaisomi L formos aliuminio profiliuku	m	96,8	
		Laiptų maršų apatinės ir šoninių dalių senų dažų	m ²	51,7	

0	2026	Statybos darbams		
LAIDA	ĮSLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: (8 5) 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
A 1285	PV	L. Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)	
	Arch.	G. Būgaitė-Žeimė	DOKUMENTO PAVADINIMAS Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis	Laida
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys		2528-DP-SA-SKŽ	Lapų
			1	4

		nuvalymas, plovimas, paruošimas dažymo darbams, dažymas (spalva patvirtinama po bandyminių dažymų, artima RAL 7044)			
		LVT PVC grindų danga – Gerflor Creation 70, spalva – 1051 Muse Smoked arba analogiška	m ²	494,2	
		Skirtingų grindų dangų jungiamoji aliuminio juostelė	m	105,4	
		Grindjuostės – klijuojamos MDF 100 mm aukščio, dažomos spalva pagal RAL 7039	m	313,9	
2.2.	Vidaus sienų apdaila				
		Sienų plokštumos ištiesinimas mūru	m ²	88,9	13,4 m ³
		Naujų gipskartonio pertvarų montavimas (2 sl. g/k, 100 mm vata ir 2 sl. g/k)/ sienų nuvalymas, glaistymas, dažymas (spalva derinama su Užsakovu)	m ²	30/60	3.29 ir 3.38 patalpose
		Naujų durų angų (900x2100) iškirtimas esamoje mūro sienoje	m ³	1,52	3.40 ir 3.38 patalpose
		Vidaus patalpų (koridorių ir laiptinių) sienų ištisinis tinkavimas, išlyginant sienas „Knauf“ arba analogišku cementiniu - kalkiniu mišiniu, skirtu sienų ir lubų tinkavimui mašininio arba rankinio būdu. Sienų glaistymas	m ²	1173	
		Sienų gruntavimas, dažymas. Sienų spalva - NCS S-0502-Y	m ²	1173	
		Lifto šachtos angokraščių aptaisymas nerūdijančiu plienu (atstatymas po remonto darbų)	kompl	3	19,8 m
		Vidaus kabinetų sienų (kur montuojamos durys) ir angokraščių glaistymas ir dažymas (atstatymas/remontas) po durų keitimo darbų	m ²	747,4	
2.3.	Lubų apdaila				
		„Armstrong“ lubų plokščių išėmimas, tinkamų naudoti sandėliavimas ir saugojimas, sumontavimo atgal darbai. Metalinio lubų karkaso demontavimo ir sumontavimo atgal darbai. Remonto darbams trukdančių įrenginių, šviestuvų ir kt. el. prietaisų numontavimas ir sumontavimas atgal.	m ²	315	Kiekiai tikslinami, kai rangovai rengia pasiūlymus po apsilankymo objekte
		Senų, susidėvėjusių, netinkamų naudoti „Armstrong“ lubų plokščių keitimas naujomis. Naujo metalinio karkaso atnaujinimas/įrengimas (po sienų tinkavimo darbų ir pakitusios patalpų geometrijos).	m ²	315	Kiekiai tikslinami, kai rangovai rengia pasiūlymus po apsilankymo objekte
3.0.	VIDAUS GAMINIAI				
		Vitrinų įspėjamieji lipdukai	m	18,2	9,1 m ²
		Apsauginės sienų PVC juostos, 200 mm pločio	m	287,3	
		Apsauginis medinis porankis	m	279,2	Koridoriuose
		Informacinės lentelės iš organinio stiklo ir jų įrengimas (pritaikymas žmonėms su regos negalia – brailio fragmentu)	m ²	52,44	87 vnt.
		PET veltinio plokštės (300x300) ir jų klijavimas ant sienos (plokščių storius žr. sienų piešinių detalizacijose)	vnt.	209	
		Dažyto metalo 0,9 m aukščio turėklas, nerūdijančio	m	60,8	Laiptinėse

2528-DP-SA-SKŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	4	0

		plieno porankis. Papildomas medinis porankis, spalva – derinama prie durų spalvos			
		Skaitmeninės užimtumo lentelės	vnt.	3	2.33 ir 2.6 patalpoms
		Valoma rašomoji lenta	vnt.	1	2 a.
		Kaišiadorių herbas (dizainas ir medžiagiškumas parenkamas pagal Užsakovo pageidavimą)	vnt.	1	1 a.
		Esamų guminių taktilinių paviršių demontavimas ir pakeitimas naujais (ties liftais)	m²	2,4	
		Laiptų (pirmos ir paskutinės pakopos) žymėjimas įspėjamąja klijuojama juosta	m	77	
		Ilgilintos aliuminio rėmo batų valymo grotelės (600x2000 (2 vnt.) ir 600x1400 (1vnt.) (tikslinama pagal durų gabaritus)) su guminiu ir šepetčių valymo paviršiais	vnt.	3	
4.0.	ELEKTROTECHNIKOS DARBAI				
		Paskirstomieji skydai (montuojami į sieną) su dūrelėmis, esamų senų demontavimas ir naujų sumontavimas, numatomas vidaus įrangos perkėlimas	vnt.	12	1-3 aukštuose
		Kabeliai	m	300	
		Kištukiniai lizdai	vnt.	15	
		Jungtukai	vnt.	13	
		Sienų išdaužymas, štroavimo darbai, instaliaciniai laidai slepiami	m²	200	
		Evakuaciniai šviestuvai LED-3 W, IP44, 1val., save testuojantis	vnt.	23	
		LED šviestuvai	vnt.	3	
		Fluorecentiniai lipdukai	vnt.	86	
		Pulteliai arba tam pritaikytos kortelės ar kiti mobilieji įrenginiai	vnt.	100	
		Pasijungimo taškai (užimtumo lentelėms)	vnt.	3	
		Kiekviename aukšte po lubomis 4 prieigos taškų elektros viengubų lizdų su elektros prijungimu WI-FI signalo perdavimui ir stiprinimui įrengimas	Komp l.	4	
		Multifunkcinės įrangos prijungimui vietos kiekvieno aukšto koridoriuje prie priešgaisrinės stiklinės pertvaros numatymas ir įrengimas. Prieiga - internetas ir dvigubas elektros lizdas.	Komp l.	4	
		Įžeminimas	Komp l.	1	

2528-DP-SA-SKŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	4	0

PASTABOS:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai tikslinami darbo projekto metu.
2. **Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.** STR1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“.
3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.
4. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.
5. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. Pastatytas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Turi būti atlikti ne tik visi darbai aprašyti techninėse specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte, reikalavimuose darbams ir medžiagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

2528-DP-SA-SKŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	4	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Bendras techninių specifikacijų skirtų pastato statybai sąrašas.

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus.

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikata, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą.

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, rekonstruotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstrukcijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios.

- TS 01 Tinkavimo darbai;
- TS 02 Glaistymas;
- TS 03 Dažymas;
- TS 04 Grindų dangos;
- TS 05 Sienų dangos;
- TS 06 Apsauginės PVC juostos;
- TS 07 Lubos;
- TS 08 Batų valymo grotelės;
- TS 09 Turėklai;
- TS 10 Aliuminio konstrukcijos;
- TS 11 Dury;
- TS 12 Žmonėms su negalia pritaikymas pastate;
- TS 13 Demontavimo darbai
- TS 14 Evakuaciniai šviestuvai
- TS 15 Kabeliai
- TS 16 Paskirstymo skydai
- TS 17 Kištukiniai lizdai
- TS 18 Šviestuvai

0	2026	Statybos darbai		
LAIDA	ŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: (8 5) 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
A 1285	PV	L. Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)	
	Arch.	G. Būgaitė-Žeimė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Techninės specifikacijos	
			Laida 0	
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys		2528-DP-SA-TS	Lapų
			1	24

TS 01 TINKAVIMO DARBAI

Paviršių paruošimas

Nuo paruošto tinkavimo paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinku.

Vidaus patalpų (koridorių ir laiptinių) sienos turi būti tvarkomos, numatant ištisinį tinkavimą išlyginant sienas cementiniu - kalkiniu mišiniu, skirtų sienų ir lubų tinkavimui mašininio arba rankinio būdu.

Medžiagos

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui keliamus reikalavimus.

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švarių gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti.

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams:

- grūdelių didumas < 2,0 mm;
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui:

- grūdelių didumas < 0,5 mm;
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.

Kalkės:

- turi būti gerai išdegtos - CO_2 < 6 %;
- negesių grūdelių kiekis < 11 %;
- gesinimo laikas 8 - 25 minutės.

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m³.

Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9 - 1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinko skiediniai

Naudojami „Knauf“ tinko skiediniai arba analogas ne blogesnių charakteristikų.

Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis

Skiedinio paskirtis	Cementas: kalkės: smėlis
Vidiniams paviršiams:	
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas < 60 %;	1:4:12
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas > 60 %;	1:1:6

Dengiamojo sluoksnių skiedinio sudėtis 2 tipo tinkui tūrio dalimis

Skiedinio paskirtis	Cementas: kalkės: smėlis
Mūrinės sienoms ir pertvaroms	1:1:2 - 4
Juostoms, luboms	1:1:2

Reikalavimai tinkavimo darbams

Techniniai reikalavimai sluoksniams	Kontrolė
Leistinas tinko storis, mm: - iki 20	Matuojama 5 kartus 70-100 m ² paviršiaus arba vienoje patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos
Leistinas kiekvieno sluoksnių storis daugiasluoksniui tinkui, mm: - mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnių	- iki 5 mm; - iki 7 mm;

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	24	0

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui	- iki 7 mm; - 2 mm.
---	------------------------

Pagerintas tinkas naudojamas visose pirmo-trečio aukštų patalpose jei medžiagų žiniaraščiuose nenurodyta kitaip. Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamo konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm.

Reikalavimai dekoratyvinei apdailai ir jos panaudojimas:

- nekeičia spalvos, nebyra, sunkiai užsidega, neskilinėja, gražiai ir patraukliai atrodo;
- atspari saulės ir atmosferiniams poveikiams;
- pilnai išdžiuvusią galima plauti vandeniu;
- ekologiškai švari, laidi orui;
- džiūvimo laikas nuo 24 iki 48 valandų;
- seniau dažytus paviršius reikia nugramdyti ir padengti šviesiu gruntu, geresniam medžiagos sukibimui su dengiamu paviršiumi;

- naudojant šviesių atspalvių apdailą, paviršių reikia padengti baltu gruntu;
- tinkas išpilamas į didesnės talpos indą, įpilama švaraus vandens ir išmaišoma iki vientisos masės;
- paruošta masė metaline trintuve užnešama ant tinkuojamo paviršiaus ir išlyginama;
- paviršius pilnai išlyginamas po 15 - 30 min. Lyginama viena kryptimi;
- tinkuojamas paviršius turi būti sausas.

Tinkavimas žiemos metu.

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8°C. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5°C tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau nei per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8°C temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %.

TS 02 GLAISTYMAS

Medžiagos

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos:

- kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų;
- kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm²;
- sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0;
- akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų;
- karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos absoliučiai sausame produkte;
- polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos;
- oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h;
- pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm³ ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h;
- skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;
- vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduotų dalelių.

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos.

Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %.

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	24	0

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus.

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1-ojoje lentelėje nurodytus reikalavimus.

1 lentelė. Glaisto techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Norma glaisto tipui							Bandymų metodas
		vidinės apdailos glaistas (V)						išorinės apdailos glaistas (F)	
		A	AK	K	L	AD	PM		
1.	Slankus (18 ± 2) ^o C temperatūroje, cm	-	6-8	6-8	7-10	7-10	6-8	-	LST 1413.1
2.	Džiūvimo laikas (18 ± 2) ^o C temperatūroje, h, ne daugiau kaip								
3.	Riebalinių medžiagų kiekis, %, ne mažiau kaip	20	8	4	5	5	5	5	8.3 p.
4.	Sausųjų medžiagų kiekis, %, ne mažiau kaip	4,0	2,0	-	2,0	-	-	-	8.7 p.
		-	-	-	-	-	-	70	8.9 p.

Pastaba:

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %.

Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei kitais rišikliais, vadovaujamas firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui.

TS 03 DAŽYMAS

Bendrieji reikalavimai

Dažomi paviršiai turi būti vientisi, lygūs, švarūs ir sausi.

Dažant žiemą, patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 8 C, o santykinė oro drėgmė - ne didesnė kaip 70 %. Temperatūra matuojama 0,5 m aukštyje nuo grindų. Visą laiką turi veikti šildymo bei vėdinimo sistema.

Tinko sluoksniai turi būti tvirtai sukibę su siena, be atšokimų. Tinko paviršius turi būti be išsipūtimų, guzų, duobučių, plyšių, įtrūkimų. Faktūra turi būti smulki ir vienoda visame sienos ar lubų plote. Paviršiai turi būti gerai išdžiūvę - ne daugiau 8 % drėgmės. Kalkių - smėlio tinkas normalioje (18-20 °C) temperatūroje taip išdžiūsta tik per 20-30 parų, cemento - kalkių arba gipso - kalkių - per 15-20 parų. Tik kalkiniais dažais leidžiama dažyti drėgnesnius paviršius.

Dažomų betoninių ir gelžbetoninių paviršių drėgnumas - ne daugiau 4-6 %.

Medžio gaminių paviršiai turi būti lygūs, be atplaišų, įskilimų ar judančių šakų. Medienos drėgnumas neturi viršyti 12 %. Langai turi būti įstiklinti, kad dažant nebūtų skersvėjo ir būtų galima palaikyti vienodą patalpų temperatūrą.

Prieš dažant iš patalpų turi būti išvalytos statybinės šiukšlės, nuo dažomų paviršių turi būti nuvalytas nutekėjęs skiedinys, pašalintos dervos ar mineralinių aliejų bei tepalų dėmės. Drėgnas vietas reikia papildomai išdžiovinti.

Darbų vykdymas

Dažymo darbų ir darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ir šalia esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus būtų įmanoma atlikti vėliau, nepažeidžiant užbaigtų paviršių. Dažoma pagal dažų gamintojo keliamus reikalavimus sluoksniams, dažymo medžiagoms, darbų eiliškumui, darbo sąlygoms.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	24	0

Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumą ir išvaizdą.

Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo kenksmingų medžiagų naudojimą apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų.

Paviršių paruošimas

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas < 70%. Išoriniai paviršiai nedažomi, esant aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas, kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaištomi ir svidinami (šlifuojami).

Iš medinių paviršių pašalinamos silpnai besilaikančios šakos, smalingi tarpeliai ir skylės užtaisomos mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi.

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepetiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekantį, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol techninės priežiūros inžinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Dažymo būdas

Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus.

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.

Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. Spalvų skalė suderinama su projekto architektūrinės dalies vadovu autorinės priežiūros metu.

Medžiagos

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose konteneriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdai;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dažai turi gerai prisiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. Dažyti paviršiai neturi išskirti į aplinką kenksmingų sveikatai medžiagų.

Dažymo rūšys

Tipas 1. Tinkuotų ir gipskartoninių, vidaus paviršių dažymas emulsiniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui (plaunamumas 1000), valymo priemonių chemikalų poveikiui ir drėgmei. Savybių turi nekeisti 10 metų. Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugaruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaištomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus, gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu). Gruntui išdžiūvus, paviršiai du kartus dažomi emulsiniais matiniais dažais.

Koridorių, laiptinių aikštelių dažymas

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	24	0

Nuo grindų iki 1,1 m aukščio dažoma 1 klasės dažais (aukščiausias atsparumas, nusitrina <5 µm po 200 ciklą). Nuo 1,1 aukščio iki lubų dažoma 2 klasės dažais (atsparūs trynimams, nusitrina <5 µm ir <20 µm po 200 ciklą).

Reikalavimai baigiam paviršiui

Techniniai reikalavimai	Leistini nuokrypiai, mm	Kontrolės būdai
Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, pusrų ir ištrintų vietų. Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi	-	Vizualinė apžiūra
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus drėgną tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių	-	Vizualinė apžiūra
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože)	2 1	Matuojant liniuote Matuojant liniuote

Paliekamų patalpų būklė

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais.

Pastatas turi būti palikti švarus, su išvalytais langais ir grindimis, tinkamas naudojimui.

Naujų tinkuotų paviršių paruošimas dažymui

Tinko valymas. Nuo tinko paviršiaus turi būti nuvalytas smėlis, tinko skretenos.

Plyšių praraižymas. Siaurus tinko įtrūkimus glaistyklės kampu arba specialiu peiliu reikia praraižyti giliau, nes smulkūs tinko plyšeliai neužsidengia nei gruntuojant, nei glaistant, o vėliau jie dažytame paviršiuje išryškėja siūlėmis arba gyslomis.

Gruntavimas. Nugruntuojamas visas tinko paviršius, kad užsipildytų tinko poros ir vienodai susigertų dažai, nebūtų dėmių ir atspalvių. Gruntai turi būti švieži ir parinkti pagal dažų rūšį.

Plyšių užtaisymas, glaistymas. Praraižytieji arba esami nedideli plyšiai ar kiti nelygumai užtaisomi, gruntuotam paviršiui išdžiūvus. Didesni plyšiai sudrėkinami ir užtaisomi dar prieš gruntuojant. Užtaisytos vietos svidinamos. Nuo paviršių nuvalomos dulkės.

Gelžbetoninių paviršių paruošimas dažymui

Stambesni plyšiai, duobutės užtaisomi skiediniu, paviršius glaistomas ištisai. Nuglaistytas paviršius gruntuojamas ir dažomas.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	24	0

Dažymas akriliniais dažais

Paviršių paruošimas. Darbų eiliškumas: valymas, plyšių rievėjimas, išlyginimas, pirminis gruntavimas, dalinis glaistymas, užglaistytų vietų šlifavimas, pirminis ištisinis glaistymas, svidinimas, antrasis glaistymas, svidinimas, antrasis gruntavimas, trečiasis gruntavimas (su dažų sluoksniu), dažymas.

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išriejami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai gruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, nugruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvus vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą akriliniais dažais ir fleicuojami. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami ir antrą kartą dažomi.

Medžiagos. Gruntinis, išlyginamasis ir apdailinis dažų sluoksniai turi būti to paties gamintojo ir skirtos tam pačiam dažymo tipui. Medžiagos į statybos vietą teikiamos paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai, medžiagos pavadinimas ir savybės, pritaikymo sritys, reikalavimai paviršiams, skiediklio tipai, dažymo būdai, darbo saugumo reikalavimai, spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris, pagaminimo data, sunaudojimo terminas.

Kokybės reikalavimai

Vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi būti visiškai lygūs; neturi būti dėmių, ruožų, nutekėjimų, aptaškymų, plaukų iš teptuko, tepimosi ir vietinių iškrypimų, išsiskiriančių iš bendro fono.

Aliejiniais, emaliniiais dažais dažytas ar lakuotas paviršius turi būti to paties tono, blizgančios ar matinės faktūros; neleistini apatinių sluoksnių persišvietimai, taip pat dėmės, lipnumas, raukšlės nutekėjimai, pralaidos, plėvelės gabaliukai, matomos dažų kruopelės, svidinimo nelygumai ir teptuko brūkšniai.

Vietiniai linijų ir pakraščių kreivumai, susiliečiant dviem spalvomis, labai gero dažymo paviršiuje neleistini, gero - gali būti ne didesni kaip 2 mm, o paprasto - 5 mm.

Atliekant dekoratyvinius darbus, juostelės arba spalvos krašto nukrypimas gali būti ne didesnis kaip 1 mm per 1 m.

TS 04 GRINDŲ DANGOS

Grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas.

Grindų pagrindų, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5°C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonai pasieks 50% stiprumo.

Grindis įrengti galima esant ne žemesnei temperatūrai negu:

15°C – iš polimerinių medžiagų, palaikant dar 24 val. šią temperatūrą po įrengimo;

15°C – iš keraminių plytelių, naudojant lateksinius sąstatus;

5°C – naudojant bitumines mastikas ir jų mišinius, į kurių sudėtį įeina cementas.

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš C 8/10 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai – iš cemento skiedinio M150 arba betono C12/15, o kai sluoksnis skirtas nuolydžiui įrengti – iš betono C 8/10 arba cementinio skiedinio M 100.

Betoniniai pagrindai gali būti įrengiami vakuumavimo metodu. Įrengiant pagrindą šiuo metodu, smėlio kiekis 1m³ betono mišinio turi būti 150 – 200 kg didesnis nei paprastame betono mišinyje. Betono mišinio slankumas 8-12 cm. Vakuuminio siurblio iškrova turi būti 0.07 – 0.08 MPa, o vakuumavimo trukmė 1 – 1.5 min. 1 cm sluoksniui.

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoluoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos juostomis.

Įrengiant deformacines siūles, betonuojant paruošiamąjį sluoksnį įdėti 20 mm storio polistirolo.

Įrengiant deformacinę siūlę kanalo dugne, įdėti smaluotą lentą, apsuktą izodu, virš jos dėti kompensatorių, išlankstytą iš 0.9 mm storio cinkuotos arba plastikuotos skardos. Tarpas virš kompensatoriaus turi būti užtaisytas dervuota virve (LST 884-83) arba smaluotomis pakulomis. 50 mm gylio nuo viršaus tarpą užtaisyti polimercementiniu skiediniu 1:2. Analogiškai užtaisyti deformacinę siūlę kanalo sienelėse, perdangoje, grindyse.

Klojant grindų dangą be hidroizoliacinės medžiagos, RH betone negali viršyti 85% esant 18°C. Naudojant hidroizoliacinę medžiagą, grindų dangą galima kloti esant 97 % RH betone. Jei RH didesnis nei 97 %, kloti dangos iš viso negalima.

Nekloti grindų dangos tiesiai ant betoninių grindų, kur kyla drėgmė. Tokios grindys turi būti vėdinamos arba įrengiama garams nepralaidi izoliacija.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	24	0

Danga klojamos vietos turi būti švarios, aptvertos, neprieinamos orui, palaikoma pastovi temperatūra mažiausiai 48 valandas prieš klojimą, klojant ir po klojimo. RH patalpoje neturi viršyti 60 %. o temperatūra turi būti mažiausiai 18°C. Tokiomis pat sąlygomis reikia laikyti grindų dangos medžiagą. Ritinius laikyti vertikaliai, kad matytųsi etiketės ir būtų lengva perskaityti spalvą, ritinio bei rūšies numerius.

Jei klojama vienos spalvos danga daugiau kaip iš vieno ritinio, medžiaga turi būti tos pačios rūšies, o ritiniai imami nuosekliai pagal numerius. Jei naudojama daugiau negu vienos rūšies medžiaga, reikia taip suplanuoti darbą, kad skirtingos rūšies danga nebūtų klojama šalia. Dangą visuomet reikia kloti priešingomis kryptimis, kad per siūles nepasimatytų mažiausių spalvos skirtumų.

Aukštų skirtumai tarp gretimų patalpų grindų su skirtingomis dangomis iš akmens masės plytelių ir plokščių neturi viršyti 1 mm;

Slenksteliai tarp skirtingų grindų dangų neturi būti aukštesni kaip 2 mm.

Grindų konstrukcijoje numatyti pakloti vamzdžiai inžinerinėms komunikacijoms turi būti betoniniuose arba paruošiamuosiuose grindų sluoksniuose, kurių storis šiais atvejais turi būti 10 – 15 cm didesnis už vamzdžių diametrą.

02.1. LVT grindų dangos įrengimas

Danga neturi kaupti statinės elektros ir išskirti toksiškų cheminių medžiagų, turi būti atspari rūgštims: šarmams, naftos produktams, mechaniniams veiksniams, nedegi, nelaidi garsui.

Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesne kaip 5%.

Dangos priklijavimui turi būti naudojami klijai, užtvirtinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą. Klijai turi būti nedegūs.

Paruoštas pagrindas turi būti sausas, lygus, tvirtas, nuvalytas nuo šiukšlių ir dulkių. Patalpos temperatūra klojimo metu turi būti 18°C, santykinis drėgnumas iki 60%.

Danga įrengiama ant sauso lygaus betoninio pagrindo klijais.

Esant pakitimams nuo projekte priimtų sprendinių būtina juos suderinti su projekto autoriais. Tokiu atveju gaminių ir dangų spalvų pavyzdžius tiekia rangovas.

LVT grindų dangos fizikinių savybių charakteristika

Standartai		Rezultatas
Klasifikavimas	EN ISO 10874	Klasės
	visuomeninis	34
	gamybinis	43
Paviršiaus apsauga, dangos struktūra		ProtecShield
Bendras storis	EN 428	2,5 mm
Darbinio sluoksnio storis	EN 429	2,5 mm
Dėvėjimo sluoksnio storis		0,7 mm
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	Bfl s1
	ASTM E 648	1 Kategorija
Slydimo koeficientas	DIN 51130	R10
Elektrostatinės savybės	EN 1815	< 2kV
Atsparumas šviesos poveikiui	EN ISO 105-B02	≥ 6
Atsparumas chemikalams	EN 423	Aukštas
Atsparumas grybeliams ir bakterijoms	ISO 22196	< 99%, aukštas anti-bakteriškumo lygmuo
Atsparumas šilumai	EN 12 524	0,25 W/(m·K)
Tinkamumas šildomoms grindims	EN 12524	Tinkama max. 27°C

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	8	24	0

MDF Grindjuostės

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, jei nenurodyta kitaip.

Grindjuostės turi būti nurodyto aukščio (100mm), klijuojamos karšto lydimu klijais prie sienos paviršiaus, danga iš anksto impregnuota plėvele.

Techninės specifikacijos:

- Plotis: 15 mm
- Aukštis: 100 mm
- Gaminys dažomas gamykliškai – RAL 7039.
- Grindjuostės paviršiaus tiesumo nuokrypis: 8 mm/m
- Grindjuostės krašto tiesumo nuokrypis: 7,5 mm/m
- Gaminio gamybai naudojamos MDF plokštės tankis: 600–800 kg/m³
- Gaminio šiluminė varža: maks. 50 °C
- Statmeno pjūvio tolerancija: ±3 °

Sujungiant lentas vidiniuose ir išoriniuose kampuose, reikia atlikti nuožulnų pjūvį, pritaikytą prie sienos kampo, arba 90 laipsnių pjūvį naudojant tvirtinimo stulpelį. Elementų sujungimo taškai turi būti užpildyti akriliniu silikonu.

Produkto tvirtinimui nenaudoti tvirtinimo klijų, kurių sudėtyje yra tirpiklių. Prieš galutinį montavimą būtina atlikti bandomąjį suklijavimą bent 24 valandas prieš galutinį montavimą, įsitikinimui, jog klijai nepažeidžia gaminio, ir patikrinimui gauto sukibimo stiprumui.

Gaminį privaloma saugoti nuo tiesioginio atmosferos elementų ir drėgmės poveikio; laikyti sausose, uždaroje patalpose horizontalioje padėtyje, atokiau nuo šilumos šaltinių; laikyti ne aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje, o oro drėgnumas turi neviršyti 60 %.


02.2. Akmens masės plytelių danga

Akmens masės plytelių matmenys – 300x600 (±5) mm, 600x600 (±5) mm, 1200x600 (±5) mm (kolekciijoje turi būti visų matmenų plytelės). Tikslūs matmenys nurodyti SA brėžiniuose, rangos metu derinama su projekto architektu.

Techninės specifikacijos:

- Vientisos akmenų masės plytelės.
- Paviršius – matinis.
- Rektifikuotos.
- Atsparumas dilimui: ~ 130 mm³, (EN ISO 10545-7): ≥4/2100 klasė;
- Vandens įmirkis (EN ISO 10545-3): < 0,1 %;
- Atsparumas lūžiui (EN ISO 10545-4): ≥2500 N;
- Stipris lenkiant (EN ISO 10545-4): ≥45 N/mm²;
- Atsparumas šalčiui (EN ISO 10545-12): šalčiui atsparus;
- Storis: ≥ 8,5 mm;
- Slidumo klasė (DIN 51130): R11;
- Atsparumas valymo priemonėms (EN ISO 10545-13,14): A/LA/HA/5 klasė;
- Visi išmatavimai, išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumą gali turėti ±0,1% max nuokrypas.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	24	0



Pav. Plytelės rašto pavyzdys

Plytelių spalva turi derėti prie kitų grindų dangų (PVC ir kt.) spalvų. Spalvų atitikimą derina projekto autorius rangos darbų metu.

Visos parinktos akmens masės plytelės turi būti vienos kolekcijos. Kolekcijoje turi būti grindinės, pakopinės ir grindjuostinės plytelės.

Esant pakitimams nuo projekte priimtų sprendinių būtina juos suderinti su projekto autoriais. Tokiu atveju gaminių ir dangų spalvų pavyzdžius tiekia rangovas.

PLYTELIŲ ĮRENGIMAS

Įrengiant plytelių dangą pagrindas turi būti kietas. Pagrindas turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas) teigiamos temperatūros.

Grindys turi būti suskirstytos deformacinėmis siūlėmis pagal konstrukcines nuorodas. Plytelės turi būti nuvalytos ir visą likusį darbų laikotarpį uždengtos, bent jau plastikine plėvele. Reikia vengti staigaus dangos džiūvimo. Tiek lygios, tiek grublėtos ar plytelės su profiliu turi būti lengvai valomos, neigerti purvo, atsparios valikliams, skalbikliams, riebalams.

Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos plastikiniais ar metaliniais žiedais, siūlės su sienomis drėgnose patalpose taip pat turi būti hermetiškos.

Siūlės tarp plytelių turi būti 2,0 mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Siūlės glaistomos specialiu dvikomponentiniu epoksidiniu glaistu, atspariu pelėsiams. Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neigerti purvo, lengvai valomas, nekeisti spalvos. Siūlių spalvą derinti su projekto architektu, pasirinkus konkrečias plyteles.

Plytelės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių charakteristikų lapus.

Galimos maksimalios paklaidos:

• Akmens masės plytelės	EN 176 B I EN 121 A I	
• Kraštinių ilgis	±0,5%	±1,5%
• Plytelės storis	±5%	±10%
• Kraštinių lygumas	±0,5%	±0,6%
• Kraštinių statmenumas	±0,6%	±1%
• Paviršiaus lygumas	±0,5%	±1,5%

Grindų piešinys pateikiamas SA dalies brėžiniuose.

REIKALAVIMAI KLIJUOJANT PLYTELES ŽIEMOS METU

Paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8°C. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne mažiau kaip 15°C. Patalpose 2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10°C temperatūra.

Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%.

02.3. Reikalavimai baigta grindų dangai

Techniniai reikalavimai	Leistini nuokrypiai, mm	Kontrolė
-------------------------	----------------------------	----------

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	10	24	0

Paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, tikrinant 2m matuokle: • cementinės • polimerinės	4	9 matavimai 50-70m ² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai
Nukrypimai nuo projekcinio dangos nuolydžio	±2% patalpos matmenų 50	9 matavimai 50-70m ² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai
Dangos storio nuokrypos Paviršiai negali turėti jokių nelygumų Neleistinos dėmės ir įbrėžimai	10% nuo projekcinio storio	9 matavimai 50-70m ² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai

TS 05 SIENŲ DANGOS

03.1. PET veltinio plokštės

Danga klijuojama ant pagrindo (sienos), kurio drėgmė ne didesne kaip 5%.

Dangos priklijavimui turi būti naudojami klijai, užtvirtinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą. Klijai turi būti nedegūs.

Paruoštas pagrindas turi būti sausas, lygus, tvirtas, nuvalytas nuo šiukšlių ir dulkių. Patalpos temperatūra klojimo metu turi būti 18°C, santykinis drėgnumas iki 60%.


Akustiniai parametrai:

Tested material: 24mm PET Felt

Test method: ASTM C423-22

Reverberation chamber volume: 260m³

Test sample of area: 11.6m²



Matmenys: 1220 x 2440 mm (plokštės supjaunamos pagal individualius dizaino sprendimus – žr. piešinių detalizacijas).

Storis: 12/24 mm;

Tankis: 4000 g/m²;

Medžiaga: 100% PET (60% iš plastikinių perdirbtų butelių).

Spalva: vadovautis SA dalies brėžiniais (esant pakitimams derinti su projekto autoriumi).

Galimos maksimalios paklaidos:

• Kraštinių lygumas	±0,5%	±0,6%
• Kraštinių statmenumas	±0,6%	±1%
• Paviršiaus lygumas	±0,5%	±1,5%

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	11	24	0

PASTABA. PET veltinio akustinės plokštės turi priekinę ir galinę pusę bei pluoštų kryptį. Pjaustydami jas į atskiras dalis, būtinas tęstinumas, kad išvengtų skirtingo vaizdo, kai šviesa krenta ant skirtingų plokščių.

Visos parinktos plokštės (sieninės) turi būti vienos kolekcijos.

Esant pakitimams nuo projekte priimtų sprendinių būtina juos suderinti su projekto autoriais. Tokiu atveju gaminių ir dangų spalvų pavyzdžius tiekia rangovas.

TS 06 APSAUGINĖS PVC JUOSTOS

Juostos neturi kaupti statinės elektros ir išskirti toksiškų cheminių medžiagų, turi būti atspari rūgštims: šarmams, naftos produktams, mechaniniams veiksniams, nedegi, nelaidi garsui.

Juostos klijuojamos ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesne kaip 5%.

Juostos priklijavimui turi būti naudojami klijai, užtvirtinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą. Klijai turi būti nedegūs.

Apsauginės juostos klijuojamos viena eile – klijavimo aukštis pateikiamas brėžinyje „*TIPINĖS KORIDORIAUS IŠKLOTINĖS FRAGMENTAS*“

Patalpos temperatūra klojimo metu turi būti 18°C, santykinis drėgnumas iki 60%.

Parinkta apsauginė juosta - 200 mm pločio PVC juosta GERFLOR SPM CONTACT 200 (arba analogas neblogesnių charakteristikų) (be jokių griovelių, lygaus paviršiaus). Spalva - 0005 Schist.

PVC juostų fizikinių savybių charakteristika

Standartai		Rezultatas
Bendrasis storis	EN 428	2,5 mm
Bendrasis svoris	EN 430	≥1265 g/m ²
Juostos plotis	EN 426	350 mm
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	B-s2, d0
Atsparumas chemikalams		Aukštas
Atsparumas grybeliams ir bakterijoms	JIS Z 2801	< 99%, aukštas anti-bakteriškumo lygmuo

Esant pakitimams nuo projekte priimtų sprendinių būtina juos suderinti su projekto autoriais. Tokiu atveju gaminių ir dangų spalvų pavyzdžius tiekia rangovas.

TS 07 LUBOS

Paruošiamieji darbai

- Atliekamas esamos pakabinamų lubų konstrukcijos įvertinimas (karkaso tipas, tvirtinimo taškai, pažeidimai).
- Pažymimos esamos lubų altitudės (aukščio) ir horizontalumo ribos.
- Apsaugomos inžinerinės komunikacijos (elektros instaliacija, vėdinimo ortakiai ir kt.).

Esamų pakabinamų lubų ardymas

Atsargiai išimamos lubų kasetės (plokštės):

- tinkamos naudoti – sandėliuojamos sausai ir apsaugotai,
- pažeistos – utilizuojamos.

Išardomas karkasas:

- nuimami skersiniai T profiliai (600/1200 mm),
- nuimami pagrindiniai T profiliai (dažniausiai kas 1200 mm),
- atjungiamos pakabos (vielos ar reguliuojamos spyruoklinės pakabos).

Nuimami perimetriniai (kampiniai) profiliai nuo sienų, jei jie trukdo tinkavimo darbams.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	12	24	0

Visi elementai rūšiuojami (tinkami naudoti / keistini). Atlikus sienų tinkavimą, įvertinami nauji sienų paviršių nuokrypiai ir kampų geometrija.

Patikslinamas lubų aukštis ir karkaso tvirtinimo linijos, atsižvelgiant į:

- sienų nelygumus,
- tinko sluoksnio storį,
- projektinius reikalavimus.

Karkaso atnaujinimas ir montavimas

- Montuojami nauji arba pakartotinai naudojami perimetriniai profiliai (UD ar analogiški), tvirtinant prie išstinkuotų sienų:
- naudojami tinkami tvirtinimo elementai pagal pagrindą (betonas, mūras ir pan.),
 - užtikrinamas horizontalumas (naudojant lazerinį nivelyrą).

Sumontuojamos pakabos:

- reguliuojamos pagal reikiamą lubų aukštį,
- išdėstomos pagal gamintojo reikalavimus (žingsnis, apkrovos).

Montuojami pagrindiniai (CD) ir skersiniai profiliai:

- užtikrinamas konstrukcijos standumas,
- laikomasi leidžiamų nuokrypių ir žingsnių.

Keičiami visi deformuoti ar korozijos pažeisti elementai naujais.

T profilių karkasas

Montuojami pagrindiniai T profiliai (paprastai kas 1200 mm). Tarp jų montuojami skersiniai profiliai:

- 1200 mm ilgio (tarp pagrindinių),
- 600 mm ilgio, formuojant 600x600 mm modulį. Suformuojamas stabilus, kvadratinis modulinis tinklas. Visi deformuoti ar pažeisti profiliai keičiami naujais.

Lubų atstatymas

Montuojama lubų danga:

- gipso kartono plokštės arba kitos projektinės medžiagos,
- laikantis siūlių išdėstymo ir tvirtinimo reikalavimų.

Atliekamas siūlių armavimas, glaistymas ir paviršiaus paruošimas apdailai.

Sumontuojami integruoti elementai:

- šviestuvai (LED panelės, evakuaciniai šviestuvai ar kt.),
- ventiliacijos difuzoriai,
- revizinės angos.

Užtikrinama, kad apkrovos (pvz., šviestuvų) būtų perduodamos per atskiras pakabas, o ne vien per T profilį.

Kokybės reikalavimai

- Lubų horizontalumo nuokrypis: ne daugiau kaip ~2–3 mm / 2 m ilgio atkarpoje (arba pagal projektą).
- Konstrukcija turi būti standi, be svyravimų ar deformacijų.
- Tinkelio geometrija: moduliai turi būti taisyklingi (600x600 mm), be iškreipimų.
- Kasetės – švarios, nepažeistos, be tarpų ar nelygumų.
- Visi tvirtinimo elementai turi atitikti apkrovos ir saugos reikalavimus.
- Perimetro sujungimai – tikslūs, be matomų plyšių.

Baigiamieji darbai

Po montavimo darbų atliekamas konstrukcijos vizualinis ir geometrinis patikrinimas, sutvarkoma darbo vieta, pašalinamos statybinės atliekos. Išvalomos lubos (jei reikia – sausas valymas).

PAPILDOMOS PASTABOS.

Jei po tinkavimo pasikeičia patalpos geometrija, gali reikėti:

- perplanuoti kasetinių modulių išdėstymą (kad kraštinės kasetės nebūtų per siauros),
- naudoti naujus perimetrinius profilelius.

Senų elementų pakartotinis naudojimas galimas tik jei jie nepažeisti ir atitinka gamintojo reikalavimus.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	13	24	0

TS 08 BATŲ VALYMO GROTELĖS

Batų valymo grotelės tipo „EMCO“ arba analogiškos.

Pastate įrengiamos nestandartinių matmenų batų valymo grotelės. Išvyniojamas batų valymo grotelių kilimėlis turi būti paklotas iš anksto paruoštame grindų konstrukcijos įgilinime. Įgilinimas turi būti aprėmintas aliuminio profiliu, kaip nurodyta žemiau.

Baigtų batų valymo grotelių paviršius turi sutapti su dangos paviršiumi.

Grotelių dydis ir matmenys tikslinami rangos darbų metu, parinkus konkretų gamintoją.


Aliuminio rėmas kojų valymo įėjimo grotelių sistemos įrengimui

Aliuminio rėmą sudaro „L“ formos profiliai, sujungti tarpusavyje taip, kad būtų suformuota reikiama grotelių forma. Profiliai jungiami varžtų pagalba, naudojant tvirtas plienines juosteles. Rėmas į betoninį pagrindą tvirtinamas specialiais elementais.

Aliuminio rėme papildomai sumontuojami aliuminio skersiniai. Skersiniai negali būti nutolę vienas nuo kito daugiau nei 300mm. Vertikali skersinio briauna privalo turėti angas purvui prabėgti.

Rėmo profiliai tiekiami jau sumontuoti, arba atskiromis dalimis (kur batų valymo grotelės yra lenktos formos).


Rėmo tipą ir profilių matmenis būtina derinti su projekto autoriumi rangos darbų metu.



Įėjimo batų valymo grotelės įrengiamos 1000-2000x600 mm matmenų (pritaikoma prie esamų lauko vitrinų), išvyniojami batų valymo kilimėliai su guminiu ir šepečių valymo paviršiumi.

Grotelių dydis ir matmenys tikslinami rangos darbų metu, parinkus konkretų gamintoją.

Batų valymo kilimėlis su guminiais tarpais ir plieno šepečių juostelėmis:



Grotelės (tame tarpe ir kilimėlis) privalo būti atsparios oro sąlygoms.

Valymo sistemą sudaro: gumos tarpai ir plieno šepečių juostelė stambių purvo dalelių surinkimui.

Batų valymo grotelės turi būti ypač atsparios dėvėjimuisi, aliuminio grotelės galima suvynioti.

Į objektą atvežtos grotelės turi būti pagamintos tiksliai pagal matmenis, negalima naudoti jokių specialių išlyginamųjų profilių.

Grotelių geometrinę formą ir šepečių spalvą parenka projekto autorius rangos darbų metu.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	14	24	0

Batų valymo grotelių techninės charakteristikos:

Pavadinimas	Parametras
Aukštis	± 22 mm
Praeinamumas	≥ 2000 žingsnių per dieną
Ratukų apkrova	kėdžių ratukai, prekių vežimėliai, rankiniai vežimėliai
Standartiniai tarpai tarp profilių	5 mm (gumos tarpinės)
Automatinės durų sistemos	Galimi 3 mm tarpai tarp profilių besisukančių durų sistemoms (pagal EN 16005)
Sujungimai tarp profilių	nerūdijančio plieno kabelis, įvilktas į plastiką
Medžiagos storis	≥ 1,0 mm
Statinė apkrova	2100 kg/100cm ²
Atraminė dalis (profilis)	iš tvirtu aliuminio su pagrindu, slopinančiu garsą
Grotelių viršutinė dalis	įgilintos, tvirtos, atsparios oro sąlygoms sekcijos su lygiagrečiais gumos tarpais ir plieno šepetėlių juostelėmis tarp gumos tarpų.
Atsparumas slydimui	R9 (pagal DIN 51130)
Aliuminio rėmas	500/25; matmenys 25x28x3 mm/ 25x30x3mm

TS 09 TURĖKLAI

Nerūdijančio plieno turėklai

Turėklai turi būti daromi pagal žemiau pateiktus reikalavimus. **Iš anksto gaminamų elementų tipai, dizainas ir konstrukcija turi būti suderinti su projekto autoriumi. Turėklų, gaminamų aikštelėje darbo brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti pateikti projekto autoriui sutikimui gauti.**

Turėklai - nerūdijančio plieno. Porankis - apvalaus profilio, medinis. ŽN pritaikytas apvalaus profilio porankis įrengiamas 0,60m aukštyje. Turėklų bendras aukštis 1,2m, statramsčiai – stačiakampio profilio. Turėklų piešinys tikslinasi rangos darbų metu ir derinamas su projekto autoriumi.

Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas:

- aikštelių, balkonų ir laiptų turėklai: 0,8 kN/m¹ horizontaliąją apkrovą;

Apkrovų patikimumo koeficientas – 1,2.

Suvirinimo darbai turi būti atlikti pagal LST EN 29692:1997 ir LST EN ISO 9692-1:2004 reikalavimus.

Virinti elektrolankiniu būdu visu besiliečiančių elementų kontūru. Suvirinimo siūlių statiniai k=1.2t, kur t - ploniausio iš jungiamųjų el. storis.

TS 10 ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS

Bendri reikalavimai

Surinktą vitrinų bloką, susidedantį iš staktos ir rėmų, kartu su varstymo prietaisais, furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo įtaisais - pateikia patikimas gamintojas su gaminio pasu.

Visos varstomų aliuminio stiklo konstrukcijų rankenos privalo turėti užraktus. Durų rankenos - nerūdijančio plieno.

Profiliai, sandarinimo medžiagos ir kitos komplektuojančios detalės neturi būti radioaktyvios ir neturi išskirti nuodingų medžiagų.

Vitrinų gamyboje naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti Lietuvoje galiojančių dokumentų reikalavimus.

Gaminiai turi atitikti atsparumo ugniai reikalavimus, kaip tai nustatyta:

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338;

Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, 2011-01-17 PAGD įsakymas Nr. 1-14

Visos durys turi atitikti produkto normas pagal LST EN 14351-1.

Vitrinų aliuminio rėmuose turi atitikti produkto normas pagal LST EN 14351-1

Parinkti vitrinų tipai turi būti suderinti su Užsakovu ir architektu.

Aliuminio vitrinų spalvą pagal RAL paletę (nestandartinė spalva) – RAL 7039.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	15	24	0

Prieš užsakant gaminius, rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui duomenis apie medžiagas ir konstrukcijas.

Sistemų surinkimo, montavimo įvairių tipų sienose detalius brėžinius, pagal profilių sistemos tiekėjo reikalavimus.

Suderinti su architektu vitrinų tipus profilių padengimą, stiklų atspalvius bei jų savybes.

Reikia laikytis tokių standartų:

LST EN 14351-1 Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos.

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorės įėjimo durys

Vidinės įstiklintos pertvaros iš aliuminio profilių

Vidinės aliuminio konstrukcijos turi būti įstiklintos saugiu stiklu pagal gamintojo rekomendacijas nebent brėžiniuose būtų nurodyta kitaip. Visur, kur to reikia, vidaus pertvaros turi būti stiklinamos vienos kameros stiklo paketu pagal projekte keliamus garso izoliacijos reikalavimus. Rėmai turi būti su hermetiškais guminėmis tarpinėmis.

Aliuminio konstrukcijų spalva – RAL 7039.

Profiliai ir stiklai turi būti gerai uždengti apsaugine plėvele montavimo metu ir iki statybos pabaigos.


Spynos, rankenos ir kiti priedai privalo būti tos pačios sistemos tiekėjo.

Vitrinų piešinys ir matmenys tikslinami rangos darbų metu.

Konstrukcijų varstymo kryptys ir išdėstymas pagal pateikiamą angų žiniaraštį.

Prieš užsakant gaminius, konstrukcijų išmatavimai ir angos tikrinamos vietoje.

Principinis konstrukcijos pjūvis (vidinė konstrukcija):



7. Pav. – Vidaus durų pjūvis

TS 11 DURYS

Medinės vidaus durys

Medinės akustinės durys pagal EN ISO 717-1, su sertifikatu. Varčios storis ≥ 55 mm, su akustiniu užpildu. Komplektuojamos su perimetrinėmis tarpinėmis ir automatišku slenksčiu. Montavimas užtikrinant pilną sandarumą.

Akustiniai reikalavimai

- Durų garso izoliacija: $R_w \geq 40$ dB pagal EN ISO 717-1 (kabinetams);
- Durų garso izoliacija: $R_w \geq 45$ dB pagal EN ISO 717-1 (vadovų kabinetams);
- Bandymai atlikti laboratorijoje (sertifikuotas protokolai)

Reikalavimai, rodikliai ir savybės

Durų lapo nuokrypa nuo lygaus paviršiaus neturi būti didesnis nei 4mm. Durų rėmo nuokrypa nuo stataus kampo negali viršyti 1 mm.

Dažų sluoksnis turi būti stiprus ir lygus, be nepadengtų vietų, išskyrus viršutinį ir apatinį kraštą bei staktos ir slenksčio kraštus prie sienos.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	16	24	0

Durų lapo spynos pusės krašto vertikali nuokrypa negali būti didesnė nei 1,5 mm.

Durų sandarinimo tarpinės ir pritraukėjai.

Visos sandarinimo tarpinės gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai.

Duryse nurodytose durų žiniaraščiuose turi būti įrengti durų pritraukėjai.

Naudojami viršutiniai slenkantys pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema;

Durų pritraukėjai klasifikuojami pagal LST EN 1154 standartą.

Reguliuojama pritraukėjų uždarymo jėga - EN 2 - 6 klasės.

Pritraukėjų traukių tipai: standartinė, standartinė fiksuojanti, slankiojanti, slankiojanti fiksuojanti.

Pritraukėjai privalomi su BC („back-check“ arba „priešvėjinė“) funkcija.

Sertifikuotas pritraukėjų atidarymo-uždarymo ciklų skaičius 2 mln.

Priešgaisrinėse duryse naudojami CE ženklinėti pritraukėjai.

Dvivėrių durų pritraukėjai komplektuojami su uždarymo sekos koordinatoriumi ir kitais būtiniais priedais.

Traukės tipą ar pritraukėjo spalvą derinti su projekto autoriumi.



Durų pritraukėjo pavyzdys.

Vidaus durų atsidarymo ribojimas.

Ant sienos tvirtinamas metalinis durų ribotuvas.

Durims atsidarant iki sienos, durų varčia atsimuša į šį ribotuvą, kurio dalis yra dengta gumine tarpine, ir jos pagalba durų varčia apsaugoma nuo mechaninių pažeidimų.

Durų atsidarymo ribotuvai montuojami ir prie vitrinose esančių durų.

Durų atsidarymo ribotuvai negali būti montuojami ant grindų, montuojami tik ant sienų.

Rankenos ir kita durų furnitūra

Vidaus duryse naudojamos nerūdijančio plieno rankenos.

Rankenų tipą ir formą derinti su projekto autoriumi.

Intensyvaus varstymo duryse montuoti traukiamas rankenas. Traukiamos rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tarpusavio tvirtinimo varžtais.

Nulenkiomos rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais. Pritaikytos intensyviai naudojimui, visuomeniniams pastatams.

Durų atmūšėjai turi būti visur, kur tik varčia ar rankenos gali atsitrekti į sieną ar kitus paviršius.

Sanitariniuose mazguose durys rakinamos suktuku iš patalpos vidaus. Išorinės durys turi būti su įleidžiamomis spynomis su dvipuse cilindrine šerdimi ir atskiru liežuvėliu, rankenos nikeliuotos ir plokščiais chromuotais vyriais.

Mechaniniai spynų korpusai

Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.

Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (rakinimo ciklų skaičius ne mažiau 200 000 bei didelė liežuvėlio apkrova).

Cilindrai (spynų šerdys)

Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą.

Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų.

Raktai

Simetriškas raktas.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	17	24	0

Patentuotas raktas. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas įgaliotus pardavėjus.
Raktas iš nerūdijančio metalo lydinio.

TS 12 ŽMONĖMS SU NEGALIA PRITAIKYMAS PASTATE

Prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi.

Kiekviename viešųjų pastatų aukšte ŽN turi būti pritaikytas bent vienas (atskirai vyrams ir moterims arba vienas - skirtas tikrai ŽN) sanitarinis mazgas.

Informacinių lentelių informacija numatoma su brailio rašto fragmentu.

Vitrinose klijuojami įspėjamieji lipdukai.

Ties įėjimais į liftus numatomi taktiliniai paviršiai. Laiptinių laiptai (pirmas ir paskutinis) žymimi įspėjamosios juostos lipdukais.

Teritorijų ir pastatų elementai

ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaušymės negali būti platesnės kaip 15 mm.

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos beklūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius beklūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm.

Istiklintos durys turi būti iš saugaus stiklo. 1 200-1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta kitos spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų.

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus.

TS 13 DEMONTAVIMO DARBAI

Darbų vykdymas ir kontrolė

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą.

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.

Vykdamas išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:

- Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
- Statybinių atliekų žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.
- Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.
- Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių.

Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis sulaikantį filtrą.

Kad nekiltų dulkių, ardokus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	18	24	0

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs.

TS 14 EVAKUACINIAI ŠVIESTUVAI

Evakuaciniai šviestuvai numatyti pastoviai veikiantys. Evakuacinių šviestuvų piktogramų išmatavimai, jų kolorimetrinės ir fotometrinės charakteristikos privalo atitikti standarto LST ISO 3864:2001 reikalavimus ir užtikrinti gerą jų matomumą. Evakuacijos keliuose avarinis apšvietimas projektuojamas pagal LST EN 1838:2003 „Apšvietimo pritaikymas. Avarinis apšvietimas“ standarto reikalavimus.

Techninės

specifikacijos:

Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1	Vardinė įtampa	230V AC
2	Šviestuvo galia	1x3W
3	Lempos tipas	LED
4	Korpusas	polikarbonatinis
6	Apsaugos laipsnis	IP20
7	Aplinkos temperatūra	0°C...+50°C
8	Akumuliatorius	taip (ne mažiau 1val veikimo)
9	Montavimo būdas	paviršinis
10	Forma	stačiakampis

Evakuacinis šviestuvas LED 3 W, su rezervinio maitinimo šaltiniu 1 val. ≥ IP44, save testuojantis



1 pav. Gaminio pvz.

TS 15 KABELIAI

Kabeliai pastate montuojami sekančiai: aukštuose – vamzdžiuose virš išardomų pakabinamų lubų. Parinkus konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių jungiklių nominalios srovės, jos turi atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą.

Kabelių ir laidų paklojimas

Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius ypatumus.

Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Laidus ir kabelius, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacijai naudojamų laidų ir kabelių izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai. Klojant laidus ir kabelius vamzdžiuose, uždaruose loviuose, lanksčiose metalinėse rankovėse ir uždaruose kanaluose, turi būti numatyta laidų ir kabelių pakeitimo galimybė. Žemos įtampos ir valdymo kabeliai turi būti pakloti atskiruose kabelių loviuose, bet gali būti pakloti ir viename lovyje, tuomet skirtingų tipų kabeliai turi būti aiškiai atskirti vienas nuo kito.

Jungtukai, rozetės ir atšakojimo dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose.

Elektros įrengimai ir prietaisai, kurių vienietinė galia 2 kW ir didesnė, turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros grandine.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	19	24	0

Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniais elementams. Kur kabeliai ir įvorė eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skylės. Kabeliai visada turi būti įkišti į įvoves, o įvorės įtvirtintos reikalingose savo vietose. Kabeliams ir vamzdžiams kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Kabeliai paskirstymo skyduose turi būti tvarkingai išvedžioti ir stabiliai juose pritvirtinti. Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visus mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio, bet nerečiau nei kas 200 mm. Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

Kabelių prijungimas

Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu, užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. Gyslos negali susipinti. Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti tvirtinamas izoliuotais tuščiaaviduriais užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. Laidininkai < 10 mm² gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o laidininkai >10 mm² turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis	
	I arba II	III
	Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą	
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibuliai, fojė, holai ir pan.)	C _{ca s1,d1,a1}	E _{ca}
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių	D _{ca s2,d2,a2}	E _{ca}
Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorių, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai	D _{ca s2,d2,a2}	E _{ca}
Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai)	D _{ca s2,d2,a2}	E _{ca}
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai)	E _{ca}	E _{ca}
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.	D _{ca s2,d2,a2}	E _{ca}
Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos	E _{ca}	E _{ca}

PASTABA. Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabelių atsaką į ugnį bandymų duomenis“, skirstomi į šias klases:

- pagal degumą – Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca;
- pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3, papildomai – s1a, s1b;

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	20	24	0

- pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2;
- pagal rūgštingumą – a1, a2, a3.

Ugniai atsparus (nedegus) kabelis – Aca degumo klasės kabelis, nedegantis normaliomis sąlygomis uždegimo šaltiniui veikiant jį neribotą laiką.

Savaime gęstantis (nepalaikantis degimo) kabelis – B1ca, B2ca ir Cca degumo klasių kabelis, gebantis degti normaliomis sąlygomis, paveiktas uždegimo šaltinio, ir negebantis degti jį atitraukus.

Degus kabelis – Dca, Eca ir (ar) Fca degumo klasės kabelis, galintis degti, išskiriantis arba neišskiriantis halogenus, taip pat dūmus ir koroziją sukeliančias dujas.

TS 16 PASKIRSTYMO SKYDAI

Dėl suderinamumo tarpusavyje visa įranga skyduose turi būti vieno gamintojo.

Bendro naudojimo patalpose skydai turi būti užrakinami. Dėl suderinamumo tarpusavyje visa įranga skyduose turi būti vieno gamintojo. Skydai turi būti patiekti pilnai sukomplektuoti (sertifikuoto gamyklos gamintojos skydų montuotojo), su visais įrengimais ir pajungimais, kad užtikrinti įrengimų saugų darbą. Skydai gaminami iš lakštinio plieno, kuris apdirbamas elektroforezė ir padengiamas karštai kietėjančiais epoksidiniais poliesteriniais milteliniais dažais, kurių spalva RAL 9001 (Balta).

Kad užtikrinti skydo veikimo patikimumą ir jo tarnavimo ilgaamžiškumą skydas ir jame esantys komutaciniai aparatai turi būti to paties gamintojo. Skydas gaminamas ir komplektuojamas naudojant gamyklos gamintojos sukurtą programinę įrangą, kuri turi turėti standartinę skydo, komutacinių aparatų, bei srovėlaidžių (šynolaidžių) biblioteką, parinktų ir specifikuoatų tik to pačio gamintojo sudedamąsias dalis.

Instaliacinis paskirstymo skydelis montuojamas paslėptai. Montuojami elektros skydinėse skydai gaminami iš lakštinio plieno, kuris apdirbamas elektroforezė ir padengiamas karštai kietėjančiais epoksidiniais poliesteriniais milteliniais dažais. Skydas privalo turėti 1 apsaugos klasę pagal LST EN 60439-3+A1+A2+AC:2002 standarto reikalavimus, vienoje eilėje turi būti 13 modulių, ir skydo apsaugos laipsnis turi būti IP40 pagal LST EN 60529:1999 standarto reikalavimus. Atsparumas mechaniniam poveikiui, kurio klasė turi būti ne mažesnė kaip IK09 pagal LST EN 62262:2004 standartą. Darbinė temperatūra -250C iki +600C. Skydai tiekiami su PE/N gnybtais.

Skydų konstrukcija turi būti:

- Išardoma;
- turėti galimybę skydą praplėsti, tam naudojant tik standartinius gamyklinius komponentus, kuriuos galima rasti gamintojo kataloge ir kurie išbandyti bei atitinka IEC 61439-1,2 standartų reikalavimus;
- skydo nešantysis rėmas, visi metaliniai uždengimai ir durys turi būti miltelinio dažymo.
- skydas turi turėti galimybę plėstis vertikaliai ir horizontaliai naudojant gamyklinius sujungimus ir išlaikant IP klasę.
- Skydas montavimas:
o įleidžiamas į sieną, naudojant tam skirtą rėmelį (skydams, kurių aukštis nuo 330mm iki 930mm ir nuo 1080mm iki 1380mm, esant skydo pločiui 600mm
- siekiant išvengti klaidų ir užtikrinant skydo patikimumą bei saugumą, skydo srovėlaidžiai (šynos) tiek vertikalūs tiek horizontalūs, bei komutacinių aparatų pajungimai turi būti gamykliniai, parinkti pagal standartinį gamintojo katalogą, naudojant to pačio gamintojo programinę įrangą;
- Komutaciniai aparatai nuo vertikalų ar horizontalių srovėlaidžių turi būti pajungti tik izoliuotais srovėlaidžiais, lanksčiais laidais komutacija galima tik naudojant spyruoklinius gnybtus polybloc, powerclip ar jo analogą, kurie užtikrina patikimą kontaktą ir apsaugo nuo savaiminio ar vibracinio atsiveržimo.
- Skydas turi atitikti IK08 apsaugą nuo mechaninių smūgių kai komplektuojamas kartu su durimis ir IK07 kai be durų.
- Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP30, parenkamas priklausomai nuo skydo eksploatavimo aplinkos sąlygų pasirinktinai.
- IP31, kai užsakomas su durimis ir uždengimais;

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	21	24	0

- IP43, kai užsakomas su durimis ir uždengimais, ir tarpinėmis.
- Skydo matmenys:
o pagal aukštį 330, 480, 630, 780, 930, 1080, 1230, 1380, 1530, 1680, 1830mm (ir daugiau);
o pagal plotį 595mm.
- Kabelinis kanalas 305 mm pločio.
- Skydo gylis su durimis 250 mm.
- Skydas komplektuojamas su nepermatomomis durimis, turi turėti galimybę pakeisti šias duris į permatomas ir atvirkščiai naudojant to pačio gamintojo elementus iš standartinio katalogo.
- Atstumas tarp skydo durų ir vidinio uždengimo turi būti 58mm, kad būtų galimybė sumontuoti valdymo mygtukus, raktus ir indikacine armatūrą.
- Skydo durų vyriai gali būti montuojami ir iš kairės, ir iš dešinės.
- Skydo durys turi turėti užraktą su ne mažiau, kaip 5 universalių (geometrinių) raktų kombinacijų ir individualiu (dantyto) raktu.
- Visi uždengimai turėtų būti metaliniai, kuriuos galima nuimti atskirai ir esant būtinybei visus kartu.
- Turėti papildomą vidinę apsaugą (pertvaros, užuolaidos), kurios apsaugotų nuo tiesioginio kontakto su įtampą turinčiomis srovinėmis dalimis.
- Skydas turi atitikti šiuos standartus: IEC EN61439-1, 2; (Design Verified, skydas turi būti gamintojo autorizavimo partnerio ir turi būti pateikiami tai įrodantys dokumentai, bei pateikti tipinių bandymų atitikties deklaracijos).



2 pav. Gaminio pvz.

Privalomi bandymai

- Šiluminio atsparumo testas;
- Izoliacijos matavimo testas;
- $U_p=3500V$, 50Hz
- Nuo 4 iki 12kV impulsinė įtampa, atsižvelgiant į instaliuotus įrengimus
- Trumpo jungimo atsparumo testas;
- Apsaugos grandinių testas;
- Trumpo jungimo tarp artimiausios fazės ir nulio testas
- Varžos matavimas naudojant varžų matavimo prietaisą tarp maitinančių laidininkų ir skydo
- Instaliuotų įrenginių ir minimalaus atstumo iki skydo tikrinimo testas;
- Mechaninio funkcionalumo testas;
- Apsaugos klasės testas;
- Žmonių apsaugos nuo galimo kontakto su pavojingomis dalimis,
- IP klasės testas

Papildomi bandymai

- Įrenginio vizualinis patikrinimas (inspekcija)
- Dielektrinis bandymas
- Patikrinimas, ar yra sumontuotos apsauginės priemonės ir ar yra užtikrintas apsaugos kontūrų elektrinis vientisumas atitinkantis standartus:

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	22	24	0

- IEC 62208; LST EN 50298:2000;
 - IEC EN61439-1, 2;
 - nominali darbo srovė I_n =pagal projektą
 - maksimali smūginė trumpo jungimo srovė $I_{pk}=52,5kA$
 - maksimali trumpo jungimo srovė $I_{cw}=25kA/1s$
 - darbinis dažnis 50/60Hz
 - atsparumas korozijai
 - terminis izoliacinių medžiagų stabilumas (sausos šilumos testas)
 - neįprasto karščio atsparumas vidiniam elektriniam poveikiui (įkaitintos vielos testas)
 - UV spindulių testas (tik lauke eksploatuojamiems skydams)
 - Kėlimo, transportavimo stabilumo testas (jei nurodyta)
 - IK testas, (jeigu nurodyta)
 - Ženklėjimas, markiravimas
 - Korpuso apsaugos laipsnio, IP
 - Tarpelių ir nuotėkio atstumų patikra
 - Jėgos ir valdymo grandinių patikra
 - Apsauga ir išpildymas nuo galimo išorinio klaidos poveikio
 - Mechaninė, funkcinė ir elektrinė visų komponentų patikra
 - Vidaus grandinių ir jungčių patikra
 - Gnybtai ir sujungimai, skirti išoriniams prijungimams patikra
 - Maitinimo dažnio įtampos testas
 - Impulsinės įtampos atsparumo testą
 - Temperatūros kėlimo ribų testas
 - Trumpojo jungimo atsparumo testas
 - Elektromagnetinio suderinamumo
 - Mechaninis funkcionalumo ir atsparumo testas
- Įrengimai turi būti išbandyti ir paruošti darbui.

Skydai turi turėti:

- turi turėti pakankamą šilumos nuvedimą prie bet kokios konfigūracijos skydo,
 - įžeminimo šyną, elektriškai sujungtą su korpusu, bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo laidininkų prijungimui,
 - turi atitikti IEN 61439-1,2 standartą,
 - skydas turi turėti galimybę kabelius pajungti iš apačios ir/arba iš viršaus.
 - skydas turi turėti 30% vietos rezervą išplėtimui ateityje.
 - skyde komutacine aparatūra turi būti montuojama ant to pačio gamintojo, DIN bėgių, specialių tam aparatui sukurtų laikiklių arba tik ant perforuotų montažinių plokščių.
- Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį.
- Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą.
- Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su vartotojų pavadinimu, linijos paskirtimi.
- Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį.

2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	23	24	0

TS 17 KIŠTUKINIAI LIZDAI

Kištukiniai lizdai, neblogesnių charakteristikų kaip ABB basic 55:

Eil.nr.	Funkcijos ir specifikacijos	Reikšmė	Atitikimas
1	Grybtai	2P + E	
2	Užima vietų rėmelyje	1 vnt	
3	Rėmelių vietų skaičius	1, 2, 3, 4, 5	
4	Montavimo būdas	Įleidžiamas/paviršinis	
5	Tvirtinimo būdas	Varžtinis ir su įtempimo liežuveliais	
6	Srovė In	16 A	
7	Įtampa, Ue	250 V	
8	Spalva	Derinti su architektais DP	
9	Spalvos kodas	Derinti su architektais DP	
10	Prijungimo grybtai	apkaba	
11	Paviršiaus medžiaga	Termoplastikas	
12	Apsaugos laipsnis	IP20, IP44	
13	Aplinkosauga	-	
14	Grybtų apsauga (pasirinktinai)	Su apsauga nuo vaikų	
15	Garantinis laikas	≥2 metai	



3 pav. Gaminio pvz.

TS 18 ŠVIESTUVAI

Juodos spalvos LED sieninis šviestuvas, 60 cm ilgio šviestuvas paveikslams efektingai apšviesti. Su integruota LED technologija. IP44 apsaugos klasė, 3000 K.

Specifikacijos:

Ilgis (cm): 60

Aukštis (cm): 5

Medžiaga: Aliuminis, plienas, plastikas

Projekcija: 8

Grynasis svoris (kg): 0,5

IP apsaugos klasė: IP44


Apsaugos klasė: I

Maitinimo įtampa (voltais): 230



Gaminio pvz.



2528-DP-SA-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	24	24	0



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
R-1	Koridorius	66.97
R-2	Poilsio patalpa	30.56
R-3	Sandėlis	19.94
R-4	Sandėlis	11.86
R-5	Vairuotojų patalpa	17.05
R-6	Kabinetas	20.80
R-7	Koridorius	3.18
R-8	Archyvo patalpa	7.12
R-9	Archyvo patalpa	30.98
R-10	Siluminis mazgas	20.05
R-11	Archyvo patalpa	19.27
R-12	Archyvo patalpa	8.24
R-13	Koridorius	2.43
R-14	Pagalbinė patalpa	3.40
R-15	Koridorius	8.17
R-16	Pagalbinė patalpa	3.02
R-17	Pagalbinė patalpa	9.82
R-18	Archyvo patalpa	20.50
R-19	Archyvo patalpa	20.04
R-20	Valymo inventoriaus patalpa	10.02
R-21	Archyvo patalpa	19.30
R-22	Archyvo patalpa	20.56
R-23	Archyvo patalpa	20.39
R-24	Archyvo patalpa	19.28

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
R-25	Archyvo patalpa	20.39
R-26	Archyvo patalpa	30.37
R-27	Pagalbinė patalpa	9.69


PRINCIPINĖ LAIPTINĖS GRINDJUOSČIŲ KLIJAVIMO SCHEMA





- GRINDŲ DANGŲ ŽYMĖJIMAI:
- AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA 600x600 mm - **NovaGala Ceramika Tioga** arba neblogesnių charakteristikų. Spalva - TG 12.
 - AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA 300x600 mm (pakopinės) - **NovaGala Ceramika Tioga** arba neblogesnių charakteristikų. Spalva - TG 12.
 - LVT PVC GRINDŲ DANGA - **GERFLOR CREATION 70** ARBA ANALGIŠKA. SPALVA - 1051 MUSE SMOKED.

- PASTABOS:
- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
 - Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbai	
LADA	ŠEIMIMO DATA	LADOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTO RENGIMO CENTRAS	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	
A 1285	PV	Lina Šiogerytė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Arch.	Arch.	Gintarė Būgaite-Zeimė	KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Administracinis pastatas (7.2)	
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys	Rūšio grindų planas, M 1:100	
2528-DP-SA-01		Lapas	Lapų
		1	1



LAIPTINIŲ GRINDŲ PLANAS, M 1:50



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
1-1	Holas-koridorius	87,15
1-2	Kabinetas	32,05
1-3	Kabinetas	9,73
1-4	Kabinetas	10,82
1-5	Kabinetas	20,69
1-6	Kabinetas	9,19
1-7	Kabinetas	10,87
1-8	Kabinetas	11,51
1-9	Koridorius	2,68
1-10	Kabinetas	7,06
1-11	Kabinetas	10,21
1-12	Koridorius	4,90
1-13	Kabinetas	6,77
1-14	Kabinetas	7,38
1-15	Kabinetas	20,77
1-16	Kabinetas	19,25
1-17	Kabinetas	11,50
1-18	Kabinetas	10,71
1-19	Kabinetas	18,21
1-20	Kabinetas	11,46
1-21	Kabinetas	18,86
1-22	Kabinetas	11,98
1-23	Kabinetas	19,32
1-24	Kabinetas	11,14

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
1-25	Kabinetas	20,31
1-26	Kabinetas	31,75
1-27	Kabinetas	20,34
1-28	Kabinetas	12,32
1-29	Kabinetas	14,61
1-30	Tualetas	3,67
1-31	Prausykla	2,31
1-32	Tualetas	1,50
1-33	Tualetas	1,58
1-34	Tualetas	5,94
1-35	Archyvo patalpa	8,94
1-36	Holas	42,95
1-37	Kabinetas	13,13
1-38	Kabinetas	6,26
1-39	Kabinetas	24,55
1-40	Sala	66,35
1-41	Administracijos patalpa	44,12
1-42	Kabinetas	11,93
1-43	Kabinetas	14,42
1-44	Koridorius	53,09

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

NAUJOS MŪRO SIENOS DALIS

TAKTILINIAI PAVIRŠIAI (60 cm pločio)

GRINDŲ DANGŲ ŽYMĖJIMAI:

AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA 600x600 mm - NovaGala Ceramika Tioga arba neblogesnių charakteristikų. Spalva - TG 12.


AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA 300x600 mm (pakopinės) - NovaGala Ceramika Tioga arba neblogesnių charakteristikų. Spalva - TG 12.

LVT PVC GRINDŲ DANGA - GERFLOR CREATION 70 ARBA ANALOGIŠKA. SPALVA - 1051 MUSE SMOKED.


PASTABOS:

- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
- Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbai		
LADA	ĮŠVEDIMO DATA	LADOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TARKOJA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTO RENGIMO CENTRAS	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
A 1285	PV	Lina Šiogerytė	KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
Arch.	Arch.	Gintarė Būgaite-Zeimė	STATINIO PAVADINIMAS	
			Administracinis pastatas (7.2)	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Pirmo aukšto grindų planas, M 1:100	
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys	DOKUMENTO ŽYKLAS	
LT			2528-DP-SA-02	
			Lapas	Lapų
			1	1




LAIPTINIŲ GRINDŲ PLANAS, M 1:50




PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
2-1	Koridorius	105.97
2-2	Tualetas	6.26
2-3	Tualetas	3.01
2-4	Tualetas	6.15
2-5	Kabinetas	12.86
2-6	Posėdžių salė	114.21
2-7	Kabinetas	23.33
2-8	Kabinetas	22.22
2-9	Kabinetas	22.70
2-10	Kabinetas	11.42
2-11	Kabinetas	12.22
2-12	Kabinetas	20.11
2-13	Kabinetas	6.51
2-14	Koridorius	5.06
2-15	Kabinetas	6.43
2-16	Kabinetas	10.77
2-17	Kabinetas	11.46
2-18	Kabinetas	10.52
2-19	Kabinetas	21.14
2-20	Kabinetas	10.51
2-21	Kabinetas	21.00
2-22	Kabinetas	19.74
2-23	Kabinetas	21.54
2-24	Kabinetas	19.57

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
2-25	Kabinetas	10.99
2-26	Koridorius	39.91
2-27	Kabinetas	10.53
2-28	Kabinetas	18.89
2-29	Kabinetas	18.92
2-30	Kabinetas	29.97
2-31	Kabinetas	20.90
2-32	Kabinetas	20.71
2-33	Salė	44.39
2-34	Kabinetas	19.27
2-35	Kabinetas	16.30

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			
NAUJOS MŪRO SIENOS DALIS			
TAKTILINIAI PAVIRŠIAI (60 cm pločio)			
GRINDŲ DANGŲ ŽYMĖJIMAI:			
AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA 600x600 mm - NovaGala Ceramika Tioga arba neblogesnių charakteristikų. Spalva - TG 12.			
AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA 300x600 mm (pakopinės) - NovaGala Ceramika Tioga arba neblogesnių charakteristikų. Spalva - TG 12.			
LVT PVC GRINDŲ DANGA - GERFLOR CREATION 70 ARBA ANALOGIŠKA. SPALVA - 1051 MUSE SMOKED.			
PASTABOS:			
1. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.			
2. Projekto sprendinių pakitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.			
0	2026	Statybos darbai	
LADA	ŠĖDIMO DATA	LADOS STATUSAS. KEITIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTO RENGIMO CENTRAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
A 1285	PV	KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
	Arch.	STATINIO PAVADINIMAS	
		Administracinis pastatas (7.2)	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
		Antro aukšto grindų planas, M 1:100	
		DOKUMENTO ŽYKLAS	
Kaiba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Lapų	
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys	Lapų	
		2528-DP-SA-03	
		1	



LAIPTINIŲ GRINDŲ PLANAS, M 1:50




PATALPŲ EKSPLIKACIJA			PATALPŲ EKSPLIKACIJA			PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
3-1	Koridorius	114.88	3-25	Kabinetas	6.97	3-49	Koridorius	48.28
3-2	Tualetas	5.72	3-26	Kabinetas	21.06			
3-3	Tualetas	8.95	3-27	Kabinetas	12.57			
3-4	Archyvo patalpa	5.13	3-28	Kabinetas	20.55			
3-5	Archyvo patalpa	5.32	3-29	Kabinetas	32.45			
3-6	Archyvo patalpa	9.30	3-30	Kabinetas	18.91			
3-7	Kabinetas	9.33	3-31	Personalo patalpa	10.53			
3-8	Kabinetas	20.78	3-32	Kabinetas	20.70			
3-9	Kabinetas	13.88	3-33	Kabinetas	19.20			
3-10	Kabinetas	6.97	3-34	Kabinetas	11.69			
3-11	Koridorius	5.13	3-35	Archyvo patalpa	2.08			
3-12	Kabinetas	10.18	3-36	Kabinetas	8.43			
3-13	Kabinetas	10.13	3-37	Kabinetas	18.44			
3-14	Koridorius	3.74	3-38	Kabinetas	30.70			
3-15	Kambarys	6.19	3-39	Kabinetas	19.91			
3-16	Kambarys	10.15	3-40	Serverinė	9.58			
3-17	Kambarys	14.03	3-41	Serverinė	12.24			
3-18	Kambarys	19.54	3-42	Kabinetas	20.20			
3-19	Kambarys	19.53	3-43	Kabinetas	21.29			
3-20	Kambarys	13.79	3-44	Koridorius	3.30			
3-21	Kambarys	18.79	3-45	Kabinetas	7.45			
3-22	Kambarys	9.71	3-46	Kabinetas	9.40			
3-23	Koridorius	4.77	3-47	Kabinetas	20.49			
3-24	Kabinetas	6.48	3-48	Kabinetas	15.79			

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- NAUJOS MŪRO SIENOS DALIS
 - NAUJOS GIPSKARTONIO PERTVAROS
 - TAKTILINIAI PAVIRŠIAI (60 cm pločio)
- GRINDŲ DANGŲ ŽYMĖJIMAI:
- AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA 600x600 mm - **NovaGala Ceramika Tioga** arba neblogesnių charakteristikų. Spalva - TG 12.
 - AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA 300x600 mm (pakopinės) - **NovaGala Ceramika Tioga** arba neblogesnių charakteristikų. Spalva - TG 12.
 - LVT PVC GRINDŲ DANGA - **GERFLOR CREATION 70** ARBA ANALOGIŠKA. SPALVA - 1051 MUSE SMOKED.

PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
2. Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbai		
LADA	ĮSĖDIMO DATA	LADOS STATUSAS, KEITIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTO RENGIMO CENTRAS	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS
A 1285	PV	Lina Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS	Administracinis pastatas (7.2)
	Arch.	Gintarė Būgaite-Žeimė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Trečio aukšto grindų planas, M 1:100
			DOKUMENTO ŽYMĖJIMAS	Laida 0
Kaiba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys	Lapas	Lapų
LT			2528-DP-SA-04	1 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Apsauginė 200 mm pločio PVC juosta GERFLOR SPM wall protection CONTACT 200 (be jokių griovelių, lygi) arba analogiška. Spalva - 0005 Schist.


- Medinis porankis tvirtinamas prie sienos (aukštyje 950 mm diametras 40 mm) arba analogiškas neblogesnių charakteristikų. Spalva - derinama prie durų (konkretizuojama išrinkus durų gamintoją ir suderinus su projekto autoriumi).

PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
2. Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
1-1	Holas-koridorius	87,15
1-2	Kabinetas	32,05
1-3	Kabinetas	9,73
1-4	Kabinetas	10,82
1-5	Kabinetas	20,69
1-6	Kabinetas	9,19
1-7	Kabinetas	10,87
1-8	Kabinetas	11,51
1-9	Koridorius	2,68
1-10	Kabinetas	7,06
1-11	Kabinetas	10,21
1-12	Koridorius	4,90
1-13	Kabinetas	6,77
1-14	Kabinetas	7,38
1-15	Kabinetas	20,77
1-16	Kabinetas	19,25
1-17	Kabinetas	11,50
1-18	Kabinetas	10,71
1-19	Kabinetas	18,21
1-20	Kabinetas	11,46
1-21	Kabinetas	18,86
1-22	Kabinetas	11,98
1-23	Kabinetas	19,32
1-24	Kabinetas	11,14

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
1-25	Kabinetas	20,31
1-26	Kabinetas	31,75
1-27	Kabinetas	20,34
1-28	Kabinetas	12,32
1-29	Kabinetas	14,61
1-30	Tualetas	3,67
1-31	Prausykla	2,31
1-32	Tualetas	1,50
1-33	Tualetas	1,58
1-34	Tualetas	5,94
1-35	Archyvo patalpa	8,94
1-36	Holas	42,95
1-37	Kabinetas	13,13
1-38	Kabinetas	6,26
1-39	Kabinetas	24,55
1-40	Salis	66,35
1-41	Administracijos patalpa	44,12
1-42	Kabinetas	11,93
1-43	Kabinetas	14,42
1-44	Koridorius	53,09

0	2026	Statybos darbai	
LADA	ĮŠEIMO DATA	LADOS STATUSAS, KEITIMO PŘEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	
A 1285	PV	Lina Šiogerytė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Arch.	Arch.	Gintarė Būgaite-Žeimė	KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS
Kaiba		STATYTOSIOS (UŽSAKOVAS)	STATINIO PAVADINIMAS
LT		Kaišiadoryų rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys	Administracinis pastatas (7.2)
			OKUMENTO PAVADINIMAS
			Pirmo aukšto grindų planas. Sienų PVC gaminiai, M 1:100
			OKUMENTO ŽYMŲ
			2528-DP-SA-05
			Lapas Lapų
			1 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Apsauginė 200 mm pločio PVC juosta GERFLOR SPM wall protection CONTACT 200 (be jokių griovelių, lygi) arba analogiška. Spalva - 0005 Schist.


- Medinis porankis tvirtinamas prie sienos (aukštyje 950 mm diametras 40 mm) arba analogiškas neblogesnių charakteristikų. Spalva - derinama prie durų (konkretizuojama išrinkus durų gamintoją ir suderinus su projekto autoriumi).

PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
2. Projekto sprendinių pakitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
2-1	Koridorius	105.97
2-2	Tualetas	6.26
2-3	Tualetas	3.01
2-4	Tualetas	6.15
2-5	Kabinetas	12.86
2-6	Posėdžių salė	114.21
2-7	Kabinetas	23.33
2-8	Kabinetas	22.22
2-9	Kabinetas	22.70
2-10	Kabinetas	11.42
2-11	Kabinetas	12.22
2-12	Kabinetas	20.11
2-13	Kabinetas	6.51
2-14	Koridorius	5.06
2-15	Kabinetas	6.43
2-16	Kabinetas	10.77
2-17	Kabinetas	11.46
2-18	Kabinetas	10.52
2-19	Kabinetas	21.14
2-20	Kabinetas	10.51
2-21	Kabinetas	21.00
2-22	Kabinetas	19.74
2-23	Kabinetas	21.54
2-24	Kabinetas	19.57

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
2-25	Kabinetas	10.99
2-26	Koridorius	39.91
2-27	Kabinetas	10.53
2-28	Kabinetas	18.89
2-29	Kabinetas	18.92
2-30	Kabinetas	29.97
2-31	Kabinetas	20.90
2-32	Kabinetas	20.71
2-33	Salė	44.39
2-34	Kabinetas	19.27
2-35	Kabinetas	16.30

0	2026	Statybos darbai	
LADA	ŠEIMIMO DATA	LADOS STATUSAS, KETIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	
A 1285		PV	Lina Šiogerytė
		Arch.	Gintarė Būgaite-Žeimė
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
		STATINIO PAVADINIMAS	
		Administracinis pastatas (7.2)	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
		Antro aukšto grindų planas. Sienų PVC gaminiai, M 1:100	
		DOKUMENTO ŽYMĖJIMAS	
		2528-DP-SA-06	
		Lapas	Lapų
		1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:









- Apsauginė 200 mm pločio PVC juosta GERFLOR SPM wall protection CONTACT 200 (be jokių griovelių, lygi) arba analogiška. Spalva - 0005 Schist.

- Medinis porankis tvirtinamas prie sienos (aukštyje 950 mm diametras 40 mm) arba analogiškas neblogesnių charakteristikų. Spalva - derinama prie durų (konkretizuojama išrinkus durų gamintoją ir suderinus su projekto autoriumi).

PATALPŲ EKSPLIKACIJA			PATALPŲ EKSPLIKACIJA			PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
3-1	Koridorius	114.88	3-25	Kabinetas	6.97	3-46	Kabinetas	9.40
3-2	Tualetas	5.72	3-26	Kabinetas	21.06	3-47	Kabinetas	20.49
3-3	Tualetas	8.95	3-27	Kabinetas	12.57	3-48	Kabinetas	15.79
3-4	Archyvo patalpa	5.13	3-28	Kabinetas	20.55	3-49	Koridorius	48.28
3-5	Archyvo patalpa	5.32	3-29	Kabinetas	32.45			
3-6	Archyvo patalpa	9.30	3-30	Kabinetas	18.91			
3-7	Kabinetas	9.33	3-31	Personalo patalpa	10.53			
3-8	Kabinetas	20.78	3-32	Kabinetas	20.70			
3-9	Kabinetas	13.88	3-33	Kabinetas	19.20			
3-10	Kabinetas	6.97	3-34	Kabinetas	11.69			
3-11	Koridorius	5.13	3-35	Archyvo patalpa	2.08			
3-12	Kabinetas	10.18	3-36	Kabinetas	8.43			
3-13	Kabinetas	10.13	3-37	Kabinetas	18.44			
3-14	Koridorius	3.74	3-38	Kabinetas	30.70			
3-15	Kambarys	6.19	3-39	Kabinetas	19.91			
3-16	Kambarys	10.15	3-40	Serverinė	9.58			
3-17	Kambarys	14.03	3-41	Serverinė	12.24			
3-18	Kambarys	19.54	3-42	Kabinetas	20.20			
3-19	Kambarys	19.53	3-43	Serverinė	9.58			
3-20	Kambarys	13.79	3-44	Serverinė	12.24			
3-21	Kambarys	18.79	3-45	Kabinetas	20.20			
3-22	Kambarys	9.71	3-46	Kabinetas	21.29			
3-23	Koridorius	4.77	3-47	Kabinetas	20.49			
3-24	Kabinetas	6.48	3-48	Kabinetas	15.79			

PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
2. Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbai	
LADA	ŠEIMIMO DATA	LADOS STATUSAS: KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTO RENGIMO CENTRAS	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	
A 1285	PV	Lina Šiogerytė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Arch.	Arch.	Gintarė Būgaite-Žeimė	KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS
			STATINIO PAVADINIMAS
			Administracinis pastatas (7.2)
			DOKUMENTO PAVADINIMAS
			Trečio aukšto grindų planas. Sienų PVC gaminiai, M 1:100
			Laida
			0
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMĖJIMAS
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys		2528-DP-SA-07
		Lapas	Lapų
		1	1

Durų eskizas	Vnt.	Vnt. plotas (m²)	Bendras plotas (m²)	Pastabos	Vitrinų eskizas	Vnt.	Vnt. plotas (m²)	Bendras plotas (m²)	Pastabos																																																											
D1 ir D1' (naujos angos) 	37	1,89	69,93	Vienvėrės medinės vidaus durys. Gaminio spalva - nestandartinė, spalva - Ivory (parinkus gamintoją spalvos pavadinimas tikslinsis, tai turi būti suderinta su proj. autoriumi). Durys su mechanine spyna ir pilna furnitūra. Reikalavimai akustikai ne mažiau nei 40 dB. *Tikslinama pagal esamą angą vietoje.	D6 ir D7 	4	1,89	7,56	Vienvėrės medinės vidaus durys. Gaminio spalva - nestandartinė, spalva - Ivory (parinkus gamintoją spalvos pavadinimas turi būti suderintas su proj. autoriumi). Durys su mechanine spyna ir pilna furnitūra. Padidinti reikalavimai garsui (akustikai), ne mažiau nei 45 dB. *Tikslinama pagal esamą angą vietoje.																																																											
D2 	38	1,89	71,82	Vienvėrės medinės vidaus durys. Gaminio spalva - nestandartinė, spalva - Ivory (parinkus gamintoją spalvos pavadinimas tikslinsis, tai turi būti suderinta su proj. autoriumi). Durys su mechanine spyna ir pilna furnitūra. Reikalavimai akustikai ne mažiau nei 40 dB. *Tikslinama pagal esamą angą vietoje.	V1 	1	14,87	14,87	Vitrina įstiklinta dažyto aliuminio rėmuose su dvivėrėmis durimis. Gaminio spalva - RAL 7039. Durys su pritraukėju. Durų atsparumas ugniai C3S200. Gaminio atsparumas ugniai EI260-C3. Bekliūtis varčios plotis - ≥1200mm (900mm+300mm). Gaminys privalo būti pritaikytas įėjimo kontrolei (su kortelėmis).																																																											
D3 	1	3,15	3,15	Dvivėrės medinės vidaus durys. Gaminio spalva - nestandartinė, spalva - Ivory (parinkus gamintoją spalvos pavadinimas tikslinsis, tai turi būti suderinta su proj. autoriumi). Durys su mechanine spyna ir pilna furnitūra. Reikalavimai akustikai ne mažiau nei 40 dB. *Tikslinama pagal esamą angą vietoje.	V2 	1	12,83	12,83	Vitrina įstiklinta dažyto aliuminio rėmuose su vienvėrėmis durimis. Gaminio spalva - RAL 7039. Durys su pritraukėju. Durų atsparumas ugniai C3S200. Gaminio atsparumas ugniai EI260-C3.																																																											
D4 	2	2,52	5,04	Vienvėrės medinės vidaus durys. Gaminio spalva - nestandartinė, spalva - Ivory (parinkus gamintoją spalvos pavadinimas tikslinsis, tai turi būti suderinta su proj. autoriumi). Durys su mechanine spyna ir pilna furnitūra. Reikalavimai akustikai ne mažiau nei 40 dB. *Tikslinama pagal esamą angą vietoje.	Pastabos: 1. Durų ir vitrinų varstymo kryptį prieš užsakant gaminius būtina derinti su projekto autoriumi; 2. Visur, kur durys gali atsitrenkti į sieną, turi būti sumontuotos atmušos; 3. Gamintojas angų matmenis privalo tikslinti vietoje; 4. Gaminų piešinį, spalvinį sprendimą, medžiagiškumą, matinimą derinti su projekto autoriumi parinkus konkretų gamintoją. 5. Gaminų aprašymus žiūrėti TP techninėse specifikacijose; 6. Rankenos nerūdijančio plieno. Tipą parenka projekto autorius; 7. Spynų cilindrai ir šachtos patentuoti. Raktų dublikatai gaminami tik pateikus raktų kortelę; 8. Gaminų furnitūros reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. 9. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu. 10. Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.																																																															
D5 	2	3,75	7,5	Dvivėrės medinės vidaus durys. Gaminio spalva - nestandartinė, spalva - Ivory (parinkus gamintoją spalvos pavadinimas tikslinsis, tai turi būti suderinta su proj. autoriumi). Durys su mechanine spyna ir pilna furnitūra. Reikalavimai akustikai ne mažiau nei 40 dB. *Tikslinama pagal esamą angą vietoje.	<table><tr><td>0</td><td>2026</td><td colspan="3">Statybos darbams</td></tr><tr><td>LAIDA</td><td>IŠLEIDIMO DATA</td><td colspan="3">LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)</td></tr><tr><td>KVAL. PATV. DOK. NR.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037</td></tr><tr><td>A 1285</td><td>PV</td><td>Lina Šliogerytė</td><td colspan="2" rowspan="2">STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS</td></tr><tr><td></td><td>Arch.</td><td>Gintarė Būgaitė-Žeimė</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">DOKUMENTO PAVADINIMAS Angų užpildymo žiniaraštis. Durys. Vitrinos</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kalba</td><td colspan="2">STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)</td><td colspan="2" rowspan="2">DOKUMENTO ŽYMUO 2528-DP-SA-08</td></tr><tr><td>LT</td><td colspan="4">Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Lapas</td><td>Lapų</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr></table>					0	2026	Statybos darbams			LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			KVAL. PATV. DOK. NR.			UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		A 1285	PV	Lina Šliogerytė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS			Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė				STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)								DOKUMENTO PAVADINIMAS Angų užpildymo žiniaraštis. Durys. Vitrinos					Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO 2528-DP-SA-08		LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys							Lapas	Lapų				1	1
0	2026	Statybos darbams																																																																		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)																																																																		
KVAL. PATV. DOK. NR.			UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037																																																																	
A 1285	PV	Lina Šliogerytė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS																																																																	
	Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė																																																																		
			STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)																																																																	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Angų užpildymo žiniaraštis. Durys. Vitrinos																																																																	
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO 2528-DP-SA-08																																																																	
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys																																																																			
			Lapas	Lapų																																																																
			1	1																																																																

TIPINĖS KORIDORIAUS IŠKLOTINĖS FRAGMENTAS

Sienų spalva - NCS S-0502-Y

Lentelės kraštinė turi sutapti su durų apvadu

Klijuojamos informacinės lentelės, jų poziciją durų atžvilgiu pagal rankenos padėtį

Medinis porankis tvirtinamas prie sienos (aukštyje 950 mm diametras 40 mm). Spalva - **derinama prie durų spalvos, pasirinkus konkretų gamintoją.** Tvirtinimo elementai - tamsiai pilkos spalvos, minimalistiniai.

Apsauginė 200 mm pločio PVC juosta GERFLOR SPM CONTACT 200 (be jokių griovelių, lygi). Spalva - **0005 Schist.**

Durų spalva - **Ivory.** Tikslinama parinkus gamintoją.

Klijuojamos MDF grindjuostės 100 mm aukščio, dažomos spalva pagal **RAL 7039.**

Lentelės kraštinė turi sutapti su durų apvadu, turi būti lygiai suleista ne tik su durimis, bet ir su apsaugine juosta. Spalva parenkama pagal durų spalvą, tikslinama po durų gaminio pasirinkimo

PASTABOS:

- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
- Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.
- Apsauginės PVC juostos privalo būti lygiai suleistos su informacinės lentelės zona.


0	2026	Statybos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS			
A 1285	PV	Lina Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)			
	Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė				
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Tipinės koridoriaus išklotinės fragmentas			
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys		DOKUMENTO ŽYMUO 2528-DP-SA-09			
LT						
			Lapas	Lapų		
			1	1		

1. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
2. Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.
3. Apsauginės PVC juostos privalo būti lygiai suleistos su informacinės lentelės zona.

0	2026	Statybos darbam			
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERŲ PROJEKTAS		
A 1285	PV	Lina Šliogerytė		STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)	
	Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS Tipinės koridoriaus išklotinės fragmentas	Laida 0
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO 2528-DP-SA-09	Lapas 1
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys				Lapų 1

Informacija privalo būti pritaikyta ir žmonėms su negalia, t.y. brailio raštu.

Lentelės kraštinė turi sutapti su durų apvadu. Informacinių lentelių pozicija durų atžvilgiu parenkama pagal rankenos poziciją.





Informacija pateikiama klajuojamu lipduku. Lipduko spalva - balta. Lentelės - RAL 7039 ir ivory (tikslinama pagal durų spalvą).

PASTABOS:

1. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
2. Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.
3. Informacinių lentelių lipduko šriftą, formatavimą, brailio raštą ir dydį tikslina gamintojas, tai suderinus su proj. autoriumi ir Užsakovu.

0	2026	Statybos darbams		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS		
A 1285		PV	Lina Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)
		Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS Informacinių lentelių dizainas
				Laida 0
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys		2528-DP-SA-10	Lapas 1
				Lapų 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:



— Juodos spalvos LED sieninis šviestuvas, 60 cm ilgio

Plokštė iš ekologiško PET veltinio:

- Spalva - RAL 7039 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
- Spalva - RAL 7044 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
- Spalva - RAL 9002 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
- Spalva - RAL 7030 arba artima, plokštės storis - 12 mm.

- PASTABOS:
- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
 - Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbams		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS		
A 1285		PV	Lina Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS
		Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė	Administracinis pastatas (7.2)
				DOKUMENTO PAVADINIMAS
				Pirmo aukšto sienų piešinio detalizacija, M 1:50
				Laida
				0
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys			2528-DP-SA-11
				Lapas
				1
				Lapų
				1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:



Pasijungimo taškas salės užimtumo lentelei



Juodos spalvos LED sieninis šviestuvas, 60 cm ilgio

Plokštė iš ekologiško PET veltinio:



Spalva - RAL 7039 arba artima, plokštės storis - 12 mm.



Spalva - RAL 7044 arba artima, plokštės storis - 12 mm.



Spalva - RAL 9002 arba artima, plokštės storis - 12 mm.




Spalva - RAL 7030 arba artima, plokštės storis - 12 mm.

PASTABOS:

- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
- Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS		
A 1285	PV	Lina Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)		
	Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė			
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Antro aukšto sienų piešinio detalizacija, M 1:50		Laida
					0
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys		2528-DP-SA-12		Lapų
					1
					2




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Pasijungimo taškas salės užimtumo lentelei
- Plokštė iš ekologiško PET veltinio:
-  Spalva - RAL 7039 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
 -  Spalva - RAL 7044 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
 -  Spalva - RAL 9002 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
 -  Spalva - RAL 7030 arba artima, plokštės storis - 12 mm.

- PASTABOS:
- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
 - Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbam				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS				
A 1285	PV	Lina Šliogerytė		STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)		
	Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė				
				DOKUMENTO PAVADINIMAS Antro aukšto sienų piešinio detalizacija, M 1:50		
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys			2528-DP-SA-12	2	2




Plokštė iš ekologiško PET veltinio:

- Spalva - RAL 7039 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
- Spalva - RAL 7044 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
- Spalva - RAL 9002 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
- Spalva - RAL 7030 arba artima, plokštės storis - 12 mm.

- PASTABOS:
- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
 - Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbams		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
A 1285	PV	Lina Šliogerytė	STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)	
	Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Trečio aukšto sienų piešinio detalizacija, M 1:50	
			Laida 0	
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys		2528-DP-SA-13	
			Lapas 1	Lapų 2




Plokštė iš ekologiško PET veltinio:

- Spalva - RAL 7039 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
- Spalva - RAL 7044 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
- Spalva - RAL 9002 arba artima, plokštės storis - 12 mm.
- Spalva - RAL 7030 arba artima, plokštės storis - 12 mm.


- PASTABOS:
- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
 - Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS		UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		
A 1285	PV	Lina Šliogerytė		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė		KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
				STATINIO PAVADINIMAS	
				Administracinis pastatas (7.2)	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Trečio aukšto sienų piešinio detalizacija, M 1:50	
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys			2528-DP-SA-13	Lapas
					Lapų
				2	2


VIDAUS LAIPTŲ AIKŠTELĖS TURĖKLO ESKIZAS




VIDAUS LAIPTŲ MARŠO (ties langu) TURĖKLO ESKIZAS



VIDAUS LAIPTŲ MARŠO TURĖKLO ESKIZAS



VIDAUS LAIPTŲ AIKŠTELĖS TURĖKLO ESKIZAS




REALIZACIJOS PAVYZDYS



PASTABOS:

1. Vidaus turėklų segmentai suvirinami iš atskirų elementų ir dažomi miltelinio būdu. Vidaus turėklų spalva - RAL 7039.
2. Vidaus turėklų segmentai tvirtinami varžtais ant į maršų šonus įgręžtų ir ankerine mase užfiksuotų laikiklių. Laikiklių tankumą ir jų detalizacija pateikia rangovas.
3. Sprendiniai detalizuojami parinkus konkretų gamintoją.
4. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
5. Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbams		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS		
A 1285		PV	Lina Šliogerytė	
		Arch.	Gintarė Būgaitė-Žeimė	
			STATINIO PAVADINIMAS Administracinis pastatas (7.2)	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Turėklų detalizacija	
			Laida 0	
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys		2528-DP-SA-14	
			Lapas	Lapų
			1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Evakuacinis šviestuvas LED-3 W, IP44, 1 val., save testuojantis

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
R-1	Koridorius	66.97
R-2	Poilsio patalpa	30.56
R-3	Sandėlis	19.94
R-4	Sandėlis	11.86
R-5	Vairuotojų patalpa	17.05
R-6	Kabinetas	20.80
R-7	Koridorius	3.18
R-8	Archyvo patalpa	7.12
R-9	Archyvo patalpa	30.98
R-10	Siluminis mazgas	20.05
R-11	Archyvo patalpa	19.27
R-12	Archyvo patalpa	8.24
R-13	Koridorius	2.43
R-14	Pagalbinė patalpa	3.40
R-15	Koridorius	8.17
R-16	Pagalbinė patalpa	3.02
R-17	Pagalbinė patalpa	9.82
R-18	Archyvo patalpa	20.50
R-19	Archyvo patalpa	20.04
R-20	Valymo inventoriaus patalpa	10.02
R-21	Archyvo patalpa	19.30
R-22	Archyvo patalpa	20.56
R-23	Archyvo patalpa	20.39
R-24	Archyvo patalpa	19.28

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
R-25	Archyvo patalpa	20.39
R-26	Archyvo patalpa	30.37
R-27	Pagalbinė patalpa	9.69

PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
2. Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbai	
LADA	ŠEŠIMO DATA	LADOS STATUSAS: KEITIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
A 1285	PV	Lina Šiogerytė	KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERŲ PROJEKTAS
	Arch.	Gintarė Būgaite-Žeimė	STATINIO PAVADINIMAS
			Administracinis pastatas (7.2)
			DOKUMENTO PAVADINIMAS
			Evakuaciniai sprendiniai. Rūšio planas, M 1:100
			Laida
			0
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYKLAS
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys		2528-DP-SA-15
		Lapas	Lapų
		1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- Fluorescentinis lipdukas
- Evakuacinis šviestuvas LED-3 W, IP44, 1 val., save testuojantis

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
2-1	Koridorius	105.97
2-2	Tualetas	6.26
2-3	Tualetas	3.01
2-4	Tualetas	6.15
2-5	Kabinetas	12.86
2-6	Posėdžių salė	114.21
2-7	Kabinetas	23.33
2-8	Kabinetas	22.22
2-9	Kabinetas	22.70
2-10	Kabinetas	11.42
2-11	Kabinetas	12.22
2-12	Kabinetas	20.11
2-13	Kabinetas	6.51
2-14	Koridorius	5.06
2-15	Kabinetas	6.43
2-16	Kabinetas	10.77
2-17	Kabinetas	11.46
2-18	Kabinetas	10.52
2-19	Kabinetas	21.14
2-20	Kabinetas	10.51
2-21	Kabinetas	21.00
2-22	Kabinetas	19.74
2-23	Kabinetas	21.54
2-24	Kabinetas	19.57

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
2-25	Kabinetas	10.99
2-26	Koridorius	39.91
2-27	Kabinetas	10.53
2-28	Kabinetas	18.89
2-29	Kabinetas	18.92
2-30	Kabinetas	29.97
2-31	Kabinetas	20.90
2-32	Kabinetas	20.71
2-33	Salė	44.39
2-34	Kabinetas	19.27
2-35	Kabinetas	16.30

- PASTABOS:
- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
 - Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbai	
LADA	ŠEIDIMO DATA	LADOS STATUSAS: KEITIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
A 1285	PV	Lina Šiogerytė	KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS
	Arch.	Gintarė Būgaite-Žeimė	STATINIO PAVADINIMAS
			Administracinis pastatas (7.2)
			DOKUMENTO PAVADINIMAS
			Evakuaciniai sprendiniai. Antro aukšto planas, M 1:100
			Laida
			0
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKYTOJAS)		DOKUMENTO ŽYMĖJIMAS
LT	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys		2528-DP-SA-17
			Lapas
			Lapų
			1 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Fluorescentinis lipdukas
- Evakuacinis šviestuvai LED-3 W, IP44, 1 val., savė testuojantis

PATALPŲ EKSPLIKACIJA			PATALPŲ EKSPLIKACIJA			PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M²
3-1	Koridorius	114.88	3-25	Kabinetas	6.97	3-49	Koridorius	48.28
3-2	Tualetas	5.72	3-26	Kabinetas	21.06			
3-3	Tualetas	8.95	3-27	Kabinetas	12.57			
3-4	Archyvo patalpa	5.13	3-28	Kabinetas	20.55			
3-5	Archyvo patalpa	5.32	3-29	Kabinetas	32.45			
3-6	Archyvo patalpa	9.30	3-30	Kabinetas	18.91			
3-7	Kabinetas	9.33	3-31	Personalo patalpa	10.53			
3-8	Kabinetas	20.78	3-32	Kabinetas	20.70			
3-9	Kabinetas	13.88	3-33	Kabinetas	19.20			
3-10	Kabinetas	6.97	3-34	Kabinetas	11.69			
3-11	Koridorius	5.13	3-35	Archyvo patalpa	2.08			
3-12	Kabinetas	10.18	3-36	Kabinetas	8.43			
3-13	Kabinetas	10.13	3-37	Kabinetas	18.44			
3-14	Koridorius	3.74	3-38	Kabinetas	30.70			
3-15	Kambarys	6.19	3-39	Kabinetas	19.91			
3-16	Kambarys	10.15	3-40	Serverinė	9.58			
3-17	Kambarys	14.03	3-41	Serverinė	12.24			
3-18	Kambarys	19.54	3-42	Kabinetas	20.20			
3-19	Kambarys	19.53	3-43	Kabinetas	21.29			
3-20	Kambarys	13.79	3-44	Koridorius	3.30			
3-21	Kambarys	18.79	3-45	Kabinetas	7.45			
3-22	Kambarys	9.71	3-46	Kabinetas	9.40			
3-23	Koridorius	4.77	3-47	Kabinetas	20.49			
3-24	Kabinetas	6.48	3-48	Kabinetas	15.79			

- PASTABOS:
- Matmenys ir altitudės tikslinami vietoje statybos metu.
 - Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik su proj. autoriaus sutikimu.

0	2026	Statybos darbai			
LADA	ĮŠVEDIMO DATA	LADOS STATUSAS: KETIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
A 1285	PV Arch.	Lina Šiogerytė Gintarė Būgaite-Žeimė		KAIŠIADORIŲ R. SAV. ADMINISTRACIJOS PASTATO (Un. Nr. 4996-5000-2019) KORIDORIŲ, LAIPTINIŲ PAPRASTOJO REMONTO INTERJERO PROJEKTAS	
				STATINIO PAVADINIMAS	
				Administracinis pastatas (7.2)	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Evakuaciniai sprendiniai. Trečio aukšto planas, M 1:100	
				Laida	
				0	
				DOKUMENTO ŽYKLAS	
				2528-DP-SA-18	
				Lapas Lapų	
				1 1	