

III URBANLINE

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

STATYTOJAS: Jonavos rajono savivaldybė
STATYTOJO ADRESAS: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
UŽSAKOVAS: Jonavos rajono savivaldybės administracija
UŽSAKOVO ADRESAS: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

SUTARTIES PAVADINIMAS: Vietinių kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-20-0149
STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Naujo statinio statybos techninis projektas
STATINIO PAVADINIMAS: 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žalgirio g.)
02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)
03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)
01 Neypatingasis statinys
STATINIO KATEGORIJA: 02 Neypatingieji statiniai
03 Nesudėtingieji statiniai, I grupė
STATINIO PROJEKTO DALIS: Bendroji dalis
BYLOS ŽYMUO: BD
BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2020-10

Statytojas

Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos

Parašas

Kvalifikaciją
patvirtinančio dok. Nr.

Vardas Pavardė

UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIUS

Vitalijus Aleksandrovas

STATINIO PROJEKTO VADOVAS

37326

Robertas Jautakis

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1.	BD	0	Bendroji dalis	

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
-	1	0	Antraštinis lapas		1
UL-20-0149-XX-TP-BD.PDŽ-01	2	0	Statinio projekto dalies dokumentų žiniaraštis		2-3
UL-20-0149-XX-TP-PSŽ-01	1	0	Statinio projekto sudėties žiniaraštis		4
UL-20-0149-XX-TP-BD.BSR-01	2	0	Bendrieji statinių rodikliai		5-6
UL-20-0149-XX-TP-BD.NDŽ-01	4	0	Normatyvinių dokumentų žiniaraštis		7-10
UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01	11	0	Bendrasis aiškinamasis raštas		11-21
UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01	8	0	Bendroji techninė specifikacija		22-29
-	1	0	Atliktų pritarimų ir suderinimų lentelė		30

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI I

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
-	1	-	Statinio projektavimo užduotis		31
-	6	-	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai		32-37
-	1	-	UAB „Jonavos vandenys“ išduotos techninės sąlygos projekto rengimui Nr. S-671 2020-10-27		38
-	2	-	AB „Telia Lietuva“ išduotos projektavimo/ prisijungimo sąlygos Nr. 2-I-0352/20 2020-11-06		39-40
-	6	-	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija		41-46
-	5	-	Specialistų, rengusių projektą, kvalifikacijos atestatų kopijos		47-51
-	1	-	Projekto atsakingų darbuotojų paskyrimo dokumentas		52
-	12	-	Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita		53-64
-	18	-	Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita		65-82
-	21	-	Viešinimo ataskaita		83-103

0	2020-10	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALŲ G.) JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS				
			Statinio numeris ir pavadinimas -				
			37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	
			36982	SPDV (S)	R. Jautakis		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-20-0149-XX-TP-BD.PDŽ-01		Lapas 1	Lapų 2	

-	3	-	Pritarimas projektiniams pasiūlymams	104-106
-	1	-	Licencijuotos programinės įrangos sąrašas	107

GRAFINIAI DOKUMENTAI

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
UL-20-0149-XX-TP-S.B-01	1	0	Situacijos schema, M 1:2000		108
UL-20-0149-01-TP-S.B-03	2	0	Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500		109-110
UL-20-0149-01-TP-S.B-04	1	0	Aukščių ir nužymėjimo planas, M 1:500		111
UL-20-0149-01-TP-S.B-05	1	0	Išilginis profilis Mh 1:1000, Mv 1:100		112
UL-20-0149-XX-TP-S.B-06	2	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500		113-114
UL-20-0149-01-TP-S.B-07	1	0	Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:50		115
UL-20-0149-XX-TP-SO.B-01	1	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo principinė schema		116
UL-20-0149-XX-TP-SO.B-02	1	0	Principinė darbų vietos aptvėrimo kelio ženklais schema		117

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI II

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
-	10	-	Derinimai su suinteresuotomis šalimis		118-127

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapas</i>	<i>Lapų</i>	<i>Laida</i>
UL-20-0149-XX-TP-PDŽ-01	2	2	0

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

<i>Eilės Nr.</i>	<i>Bylos žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>
1.	BD	0	Bendroji dalis	
2.	S	0	Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žalgirio g.)	
3.	VN	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. 02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)	
4.	E	0	Elektrotechnikos dalis. 03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)	
5.	SO	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
6.	KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2020-10	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			Statinio projekto pavadinimas ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALŲ G.) JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
				Statinio numeris ir pavadinimas -
	37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo UL-20-0149-XX-TP.PSŽ-01
				Lapas 1
				Lapų 1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS:			
1. Žemės sklypas unikalus Nr. 4400-5024-5273			
1.1. Sklypo plotas	ha	0,4327	
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
1.3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
2. Žemės sklypas unikalus Nr. 4400-5036-9518			
2.1. Sklypo plotas	ha	0,2654	
2.2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
2.3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
3. Žemės sklypas unikalus Nr. 4400-5036-9530			
3.1. Sklypo plotas	ha	0,0729	
3.2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3.3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės			
4. Žalgirio g.			
4.1. Kategorija	-	Ds	Plotis tarp raudonųjų linijų – iki artimiausių suformuotų žemės sklypų ribų
4.2. Ilgis*	km	0,409	
4.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	6,0	
4.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
4.5. Eismo juostos plotis	m	3,0	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI:			
5. Nuotekų šalinimo tinklai: lietaus vandens tinklai.			
5.1. Vamzdžio skersmuo	mm	200	
5.2. Tinklo ilgis*	m	240,0	
5.3. Vamzdžio skersmuo	mm	250	
5.4. Tinklo ilgis*	m	105,0	
5.5. Vamzdžio skersmuo	mm	315	
5.6. Tinklo ilgis*	m	210,0	
5.7. Vamzdžio skersmuo	mm	400	
5.8. Tinklo ilgis*	m	335,0	
6. Elektros tinklai (gatvės apšvietimas).			
6.1. 0,4 kV KL ilgis*	m	462,0	

0	2020-10	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas		
			ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALŲ G.) JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
			-		
37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		UL-20-0149-XX-TP-BD.BSR-01	1	2

6.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt; mm ²	AI-5x25	
---	----------------------	---------	--

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
 Atestato Nr. 37326

Statinio projekto vadovas _____

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BSR-01	2	2	0

**LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS**

1. LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; TAR 2020-07-16, i.k. 2020-15887);
2. LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; TAR 2020-07-07, i.k. 2017-15135);
3. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170; TAR 2019-12-10, i.k. 2019-19861);
4. LR kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076; TAR 2020-06-25, i.k. 2020-13964);
5. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2226; TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12174);
6. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; TAR 2020-07-10, i.k. 2020-15499);
7. LR statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10873);
8. LR saugaus eismo automobilių kelių įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883; TAR 2019-01-21, i.k. 2019-00863);
9. LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., Žin., 1995, Nr. 107-2391; TAR 2020-07-10, i.k. 2020-15495);
10. LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002-06-07, Nr. 56-2225; TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09848);
11. LR želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215; TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09857);
12. LR žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; TAR 2020-07-10, i.k. 2020-15498);
13. LR žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17357);
14. LST 12591:2009 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“
15. LST 1436:2007+A1:2009 „Kelių ženklavimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos“;
16. LST 1516:2015. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
17. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“;
18. LST EN 206:2014 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“;
19. LST EN 12899:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“;
20. LST EN 60068-2-1:2007 „Aplinkos poveikio bandymas“;
21. LST EN 60068-2-30:2006 „Aplinkos poveikio bandymai. 2-30 dalis. Bandymai. Db bandymas. Drėgnasis ciklinis kaitinimas (12 h + 12 h ciklas) (IEC 60068-2-30:2005)“;
22. LST EN 60068-2-64:2008 Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. Plačiajuostė atsitiktinė vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008);
23. LST EN 50556:2011. „Signalinės kelių eismo sistemos“;
24. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. D1-193. (Žin., 2007, Nr. 42-1594; TAR 2018-09-07, i.k. 14232);
25. Nuotekų tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (TAR 2018-09-28, i.k. 15266);
26. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 įsakymu Nr. 33 (Žin., 2000, Nr. 36-1020);
27. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322; TAR 2014-12-18, i.k. 2014-19986);
28. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/[V-196 (Žin., 2005, Nr. 60-2140);

0	2020-10	Statybos leidimui, konkursui			
<i>Laida</i>	<i>Išleidimo data</i>	<i>Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)</i>			
<i>Kval. patv. dok. Nr.</i>	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		<i>Statinio projekto pavadinimas</i> ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALŲ G.) JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		
			<i>Statinio numeris ir pavadinimas</i> -		
	37326	SPV	R. Jautakis	<i>Dokumento pavadinimas:</i> NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	
LT	<i>Statytojas ir (arba) Užsakovas</i> JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		<i>Dokumento žymuo</i> UL-20-0149-XX-TP-BD.NDŽ-01	<i>Lapas</i> 1	<i>Lapų</i> 4

29. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas", patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 (TAR 2015-12-11, i.k. 2015-19649; TAR 2019-12-03, i.k. 2019-19413);
30. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372; TAR, 2018-06-52, i.k. 2018-10128);
31. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas", patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.D1-713 (TAR 2017-11-30, i.k. 2017-19072; TAR 2020-06-15, i.k. 2020-13064);
32. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Žin., 2012, Nr. 5-144);
33. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 07 d. įsakymu Nr. D1-738 (TAR 2016-11-11, i.k. 2016-26687; TAR 2020-09-21, i.k.2020-19550);
34. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas 2016 m. gruodžio 12 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-878 (TAR 2016-12-12, i.k. 2016-8700; TAR 2020-09-17, i.k. 2020-19364);
35. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas 2016 m. gruodžio 02 d. įsakymu Nr. D1-848 (TAR 2016-12-02, i.k. 2016-28228; TAR 2018-06-07, i.k. 10580);
36. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
37. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);
38. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr. 106-4776);
39. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34);
40. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. birželio 17d. įsakymas Nr. D1-533 (TAR 2014, i.k. 2014-076; TAR 2019-12-31, i.k. 2019-21759);
41. LR Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin., 1995, Nr. 68-1656);
42. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. vasario 03 d. įsakymu Nr. 1-28 (Žin., 2011, 17-815);
43. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 įsakymu (Žin., 1999, Nr. 63-2065; TAR 2018-09-24, i.k. 14957);
44. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 (TAR 2019-11-21, i.k. 2019-18565);
45. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 (TAR 2019-11-21; i.k. 2019-18566; TAR 2020-07-28, i.k. 2020-16523);
46. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957; TAR 2016-12-05, i.k. 2016-28162);
47. Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816; TAR 2020-07-28, i.k. 2020-16520);
48. Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas LR energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 (TAR 2016-09-19, i.k. 2016-23683; TAR 2018-12-31, i.k. 2018-22118);
49. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr 1V-978 (Žin., 2011, Nr. 126-6011; TAR 2017-01-12, i.k. 2017-00824);
50. Pavojingų darbų sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 (Žin., 2002, Nr. 87-3751; 2010, Nr. 40-1911);
51. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtintos LR aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Žin., 2001, Nr. 95-3372; TAR 2019-12-17, i.k. 2019-20302);
52. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.NDŽ-01	2	4	0

- prie LR vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 07 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510; TAR 2016-03-02, i.k. 2016-04108);
53. Higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638; TAR 2018-02-13, i.k. 2018-2188);
 54. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos LR sveikatos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878; TAR 2019-12-11, i.k. 2019-19908);
 55. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878; TAR 2016-03-31, i.k. 2016-06725);
 56. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu D1-637 (Žin., 2007, Nr. 10-403; TAR 2018-06-06, i.k. 9445);
 57. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės [T ASFALTAS 08, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2009, Nr. 8-308; TAR, 2017-05-02, i. k. 2017-7185);
 58. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės [T SBR 19, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. Nr. V-194 (Žin., 2019, Nr. 21173; TAR 2019-012-23, i.k. 2019-21173);
 59. Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės [T SS 17, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 03 d. įsakymu Nr. V-111 (TAR 2017-04-04, i.k. 2017-05513);
 60. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės [T ŽS 17, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-161 (TAR 2017-04-18, i.k. 2017-06547);
 61. Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin., 2012, Nr. 20-914);
 62. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 (TAR 2019-01-25, i.k. 2019-1141);
 63. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476 (TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22970);
 64. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės P[T KŽA 08, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (Žin., 2008, Nr. 118-4489; 2012, Nr. 41-2036);
 65. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146 (Žin., 2010, Nr. 70-3538; TAR 2016-05-18, i.k. 2016-13359);
 66. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15 (Žin., 2009, Nr. 8-307; TAR 2016-06-30, i.k. 2016-17949);
 67. Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 08 d. įsakymu VE-24 (TAR 2015-12-08, i.k. 2015-19468);
 68. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu V-86 (TAR 2014-03-17, i.k. 2014-03158);
 69. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu V-194 (TAR, 2019-12-23, i.k. 2019-21173);
 70. Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110 (TAR, 2019-06-18, i.k. 2017-9738);
 71. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191 (TAR 2019-12-20, i.k. 2019-20833);
 72. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 (Žin., 2004, Nr. 38-1268; 2012, Nr. 46-0);
 73. Statybos rekomendacijos R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.NDŽ-01	3	4	0

- generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9 (TAR 2015-02-11, i. k. 2015-2055);
74. Tvarkos, nustatančios, kada taisomuose kelių (gatvių) ruožuose keliuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eismą, aprašas, patvirtintas LR susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 3-493 (TAR 2020-08-31, i.k. 2020-18210);
 75. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir LR sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 (Žin., 1998, Nr. 44-1224; TAR 201-07-08, i.k. 2019-11241);
 76. Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34. (Žin., 2008, Nr. 10-362; 2009, Nr. 61-2435);
 77. Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija;
 78. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žin., 2007, Nr. 123-5055);
 79. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiūstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.V-240. (Žin., 2012, Nr.96-4944);
 80. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 (Žin., 2006, Nr. 116-4417);
 81. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785);
 82. Pirminės gaisro gesinimo priemonės;
 83. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos instrukcija;
 84. Vikšrinių, ratinių, automobilių ir automobilinio tipo su specialiaja važiuokle kranų kranininko saugos ir sveikatos instrukcija;
 85. Jonavos miesto bendrasis planas.

Taip pat gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo veiklą.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.NDŽ-01	4	4	0

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

Gatvės techninis projektas (toliau – TP) parengtas remiantis Jonavos rajono savivaldybės (toliau – Statytojo) patvirtinta Statinio projektavimo užduotimi.

Projekto pavadinimas – Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas.

Projekto stadija – Naujo statinio statybos techninis projektas (toliau – TP).

Statinių pavadinimas – 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žalgirio g.); 02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); 03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).

Statinio kategorija – 01, 02 Neypatingieji statiniai, 03 Nesudėtingasis statinys, I grupė.

TP parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Koordinacių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neigaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas pateikiamas normatyvinių dokumentų žiniaraštyje UL-20-0149-XX-TP-BD.NDŽ-01.

ESAMA SITUACIJA

Gatvės apibūdinimas

Jonava – devintas pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestas, esantis Kauno apskrityje, prie Neries, žemiau Šventosios žiočių, 30 km į šiaurės rytus nuo Kauno. Jonavos rajono centras. Yra 2 pašto skyriai. Miesto centre yra Santarvės aikštė, Laikrodžio aikštė, Ramybės skveras.

Projekte nagrinėjama Žalgirio gatvės atkarpa, kuri išsidėsčiusi Jonavos miesto vakarinėje dalyje esančioje vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoje.

Nagrinėjamos gatvės atkarpos pradžia – ties žemės sklypu kad. Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Jonava, Mindaugo g. 13), pabaiga – sankryža su Kranto gatve. Bendras gatvės atkarpos ilgis – 409 m (įskaičiuojant atkarpa, kurioje neįrengta gatvės trasa). Gatvės atkarpa nėra registruota kaip inžinerinis statinys. Nagrinėjamos gatvės atkarpos dalis patenka į registruotų žemės sklypų kad. Nr. 4610/0006:466, kad. Nr. 4610/0006:465 bei kad. Nr. 4610/0006:467 ribas, šie žemės sklypai priklauso Jonavos rajono savivaldybei. Likusi atkarpos dalis – laisvoje Valstybinėje žemėje. Analizuojama gatvės atkarpa atitinka D_s kategorijai keliamus reikalavimus.


Nagrinėjama gatvės atkarpa turi sankryžos su Kranto g. asfalto dangą, toliau visu įrengtos esamos važiuojamosios dalies ilgiu žvyro dangą, gatvės atkarpos plotis – apie 2,90–6,60 m. Esama gatvės atkarpos danga – patenkinamos būklės, dalyje nagrinėjamos atkarpos nėra įrengtos dangos. Dėl esamos žvyro dangos didinamas važiavimo diskomfortas, keliamas triukšmas, dulkės, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonėms, bet ir visai socialinei ekonominei gerovei. Dėl neįrengtos gatvės trasos ribojamas sklandus eismas ištisa Žalgirio gatve.

Analizuojamos gatvės aplinka urbanizuota – iš abiejų pusių gatvę supa gyvenamosios paskirties žemės sklypai su esamais ir planuojamais mažaukštės statybos gyvenamaisiais pastatais.

0	2020-10	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALŲ G.) JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		
			Statinio numeris ir pavadinimas -		
	37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	
	36982	SPDV (S)	R. Jautakis		
	PI	G. Šarkytė			
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01	Lapas 1	Lapų 11

Eismas gatvėje neintensyvus, daugiausiai tai vietinių kvartalo gyventojų lengvasis transportas. Sunkiojo transporto eismas pasitaiko retai.

Gatvės atkarpos zonoje yra tokie inžineriniai tinklai: žemos įtampos požeminiai elektros tinklai, aukštos įtampos elektros orinės linijos, vandentiekio tinklai, buitinių ir gamybinių nuotekų tinklai, lietaus nuotekų tinklai, drenažo tinklai, elektroninių ryšių tinklai.




1 pav. Situacijos schema



2 pav. Gatvės atkarpos esama techninė būklė

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	2	11	0

UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01



3 pav. Ištrauka iš Jonavos miesto bendrojo plano Susisiekimo komunikacijų brėžinio.

Geologinės ir hidrologinės sąlygos

Inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal pirmą geotechninę kategoriją atliko UAB „Geoaplinka“ 2020 m. 11 mėn. Lauko darbų metu gatvės atkarpoje išgręžti 5 tiriamieji gręžiniai iki 3,0 m gylio.

Geomorfologiniu požiūriu teritorijoje vyrauja Vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos suformuotas glacialinis kraštinio moreninio kalvagūbrio reljefas. Absoliutiniai projektuojamos gatvės atkarpos aukščiai svyruoja 87,7-95,2 m ribose.

Geologinė tirta kelio ruožo sąranga apibūdinta 2020 m. lapkričio mėn išgręžtais tyrimo gręžiniais (Gr. 1-5). Duomenų apie ankstesnius tyrimus nerasta.

Kelio dangą Gr 2, 3 vietose iki 0,3-0,4 m gylio sudaro dirbtinis gruntas (tIV) – skalda. Žvyras pilkai rudas, pilkas. Giliau, iki natūralaus grunto sutinkamas tamsiai pilkas smėlis su organika, molingas.

Kelio natūralų pagrindą šiose vietose iki išgręžto 3,0 m gylio sudaro viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės kraštiniai glacialiniai dariniai (gtIIIbl) – smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas.

Gr. 4, 5 vietose paviršiuje sutiktas 0,3 m storio dirvožemis (pdIV). vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo smėlingas molingas moreninis dulkis (saciSi), giliau smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas. Gr. 1 vietoje, po dirvožemiu sutiktas lokalaus išplitimo rudų, blogai susiskaidžiusių, vandeningų durpių 0,7 m sluoksnis. Po durpėmis nuo 1,0 m gylio sutinkamas žalsvas smėlingas molingas moreninis dulkis (saciSi) su su vandeningais smėlio lęšiais, nuo 1,5 m pereinantį į rudą moreninį molį. Šio sluoksnio padas iki 3,0 m gylio nepasiektas.

Tirtame gatvės ruože požeminis (gruntinis) vanduo sutiktas Gr. 1, 4 vietose, 0,4-0,8 m gilyje. Jis kaupiasi moreniniame durpėse ir molyje esančiuose smėlio lęšiuose. Maitinamas atmosferiniais krituliais.

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai pateikiami Bendrosios dalies priedamuosiuose dokumentuose Nr. I.

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas

Vykdamat gatvės statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Žemės darbai;
3. Inžinerinių tinklų tvarkymas bei įrengimas;
4. Bordinių įrengimas;
5. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas;
6. Nuovažų įrengimas;

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01	3	11	0

7. Eismo reguliavimo priemonių įrengimas;
8. Teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruošiamieji darbai: statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, asfalto dangos demontavimas, nužymima gatvės trasa.

Statybų metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“. Minimalios statybinės medžiagos sandėliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

Žemės darbai

Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas profiluojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų. Žemės darbai turi būti atliekami vadovaujantis projekto brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu bei statybos rekomendacijomis.

Važiuojamoji dalis

Gatvės atkarpa atitinka D_s kategorijai keliamus reikalavimus. Gatvės važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m. Gatvės eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 3,0 m. Plotis parinktas atsižvelgiant į esamą situaciją: pritaikoma prie jau įrengtos Žalgirio gatvės atkarpos (unikalus Statinio Nr. 4400-2842-3116) dangos pločių (4 pav.) bei atsižvelgiama į transporto priemonių gabaritų poreikius. Projektuojama gatvės danga – asfaltas. Tvarkomos gatvės atkarpos ilgis – 0,409 km.



4 pav. Žalgirio g. (unikalus Statinio Nr. 4400-2842-3116)

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti Dangu ir eismo organizavimo plane.

Nuovažų įrengimas

Esamos nuovažos ir sankryžos turi būti sklandžiai sujungtos su tvarkoma danga. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais.

Detalūs nuovažų įrengimo ir parinkimo sprendiniai pateikti Dangu ir eismo organizavimo plane bei Dangos konstrukcijos skersinių profilių brėžinyje.

Dangų konstrukcijų įrengimo darbai

Tvarkoma gatvė atitinka D_s kategorijai keliamus reikalavimus. Dangų konstrukcija parinkta remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Automobilių kelių standartizuotų

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	4	11	0

UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis „KPT SDK 19“. Atsižvelgiant į geologinių tyrinėjimų rezultatus ir vadovaujantis KPT SDK 19 parenkama dangos konstrukcija:

Gatvės važiuojamosios dalies dangos konstrukcija:

- 4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN;
- 8 cm storio asfalto dangos apatinis sluoksnis iš mišinio AC 22 PN;
- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45;
- 28 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Žemės sankasa.

Pastaba:

Remiantis geologijos ataskaita gręžinyje Nr. 1 rastos durpės. Projektu numatoma iškasti durpių sluoksnį ir užpilti nauju, atvežtu iš karjero piltiniu gruntu.

Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcija:

- 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45;
- 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Žemės sankasa.

Nuovažų iš žvyro dangos konstrukcija:

- 8 cm storio žvyro danga iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio pridedant 30% skaldos (fr. 11/32);
- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45;
- 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Žemės sankasa.

Detalūs dangų konstrukcijų parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersinių profilių brėžinyje.

Skersiniai ir išilginiai profiliai

Projektuojamos gatvės atkarpos dangos projektinis paviršiaus skersinis ir išilginis nuolydžiai numatomi prisitaikant prie esamo žemės paviršiaus nuolydžio.

Gatvės skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis 2,5 %, žemėjant nuo gatvės ašies link važiuojamosios dalies kraštų.

Išilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamų dangų aukščių ir atitinka leistinus nuolydžius, projektuojami nuolydžiai 0,40 – 4,36 %.

Detalūs skersinių dangos konstrukcijų ir išilginių profilių parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersinių profilių bei išilginio profilio brėžiniuose.

Eismo organizavimas

Eismas gatve organizuojamas kelio ženklais. Gatvėje numatomas greičio ribojimas iki 50 km/ val.

Kelio ženklai ir jų dydis parinktas, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesnio ženklo skydo krašto būtų 0,5 – 2,0 m. Šalia važiuojamosios gatvės dalies įrengiamų kelio ženklų aukštis – 2,2 m.

Kelio ženklų atramos parenkamos pagal „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ P[IT KŽA 08. Kelio dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

Detalūs eismo organizavimo sprendiniai pateikti Dangų ir eismo organizavimo plane.

Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai

Tvarkant Jonavos miesto Žalgirio gatvės atkarpą projektuojami nauji paviršinių nuotekų tinklai d200-d400 remiantis UAB „Jonavos vandenys“ išduotomis techninėmis sąlygomis Nr. S-671.

Taip pat projektu įrengiamas pokonstruktinis drenažas. Surinktas vanduo nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus.

Detalūs paviršinių nuotekų nuvedimo sprendiniai pateikiami projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje.

Apželdinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymų ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ medžiai, kurie auga miestų ar miestelių gatvėse ir yra didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai yra laikytini saugotiniais.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	5	11	0
UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01			

Darbų metų saugomų želdinių šalinimas nenumatomas. Naujų želdinių sodinimas šiuo projektu nenumatomas. Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti pažeistų vejų plotus.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymą, statybinių šiukšlių išvežimą.

KITA INFORMACIJA

Informacija apie poveikį aplinkai

Planuojami statybos darbai turės minimalų poveikį gamtai. Tvarkomų teritorijų sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali, jose nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų, nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. Tvarkoma teritorija nepatenka į radiotechninių objektų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės sukuriamas sanitarinės apsaugos ir ribinio užstatymo zonas.

Atliekų surinkimas

Po projekte numatytų įrengimo darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma.

Inžineriniai tinklai

Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: žemos įtampos požeminiai elektros tinklai, aukštos įtampos elektros orinės linijos, vandentiekio tinklai, buitinių ir gamybinių nuotekų tinklai, lietaus nuotekų tinklai, drenažo tinklai, elektroninių ryšių tinklai.

Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gauti jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus būtina sutvarkyti. Visi inžinerinių sistemų žymėjimų ženklai statybos darbų metu turi būti atstatyti į esamą vietą.

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu.

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.

Trejieji asmenys

Projekto sprendiniai pateikti registruotų žemės sklypų kad. Nr. 4610/0006:466, kad. Nr. 4610/0006:465 bei bei kad. Nr. 4610/0006:467 ribose, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje, todėl gatvės projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

PASTABOS:

1. Vykdamas statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdamas statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projekcinio aukščio.
7. Esant neatitikimams tarp projekto sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	6	11	0

UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES SKYRIUS

Rengiant vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį vadovautis:

- Projektavimo užduotimi;
- Projekto susisiekimo dalimi;
- Topografinė nuotrauka;
- STR 2.07.10:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvai. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai".

Šioje projekto dalyje yra sprendžiamos paviršinių nuotekų lauko inžinerinės sistemos. Projekto dalis parengta naudojantis šia programine įranga:

Microsoft Office 2016;
Zwsoft ZWCAD 2018.

Skačiuotiniai paviršinių nuotekų debitai (ištvnimo retmuo $p=5$, lietaus intensyvumas 106,9 l/s/ha) nuo tvarkomos Žalgirio g:

1. – 10,7 l/s (nuo 0,10 ha paviršiaus ploto) išleidžiama į griovį šalia Kranto g.
2. – 26,73 l/s (nuo 0,25 ha paviršiaus ploto) išleidžiama į griovį šalia Kranto g.

Remontuojant Jonavos miesto Žalgirio gatvės dalį projektuojami nauji, paviršinių nuotekų tinklai d200-d400. Pagal išduotas UAB „Jonavos vandenys“ technines sąlygas Nr. S-671.

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai surinks lietaus nuotekas nuo gatvės važiuojamosios dalies. Tinklų klojimo būdą (atvirą ar uždara) pasirenka rangovas. Klojant atviru būdu naudojami PP beslėgiai vamzdžiai, uždaru – slėginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdžiai. Ruožo Virbalų gatvėje klojimas numatomas tik uždaru būdu.

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai gatvėje. Lietaus surinkimo grotelės įrengiamos bordiūruose arba plokščios šalia bordiūrų. Lietaus nuotekų dangčiai sunkauso tipo „plaukiojančius“ hermetiškus dangčius su ilgaamže keičiama tarpine, automatinio fiksavimu. Dangčiai patenkantys ant šaligatvio ar žaliosios zonos tipo „plaukiojančius“ hermetiškus dangčius su ilgaamže keičiama tarpine, automatinio fiksavimu apkrovai iki 12,5 t.

Projektuojamų tinklų techniniai rodikliai:

- D200mm L = 240 m;
- D250mm L = 105 m;
- D315mm L = 210 m;
- D400mm L = 335 m;
- Bendras paviršinių nuotekų tinklo ilgis 890 m.

Inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal pirmą geotechninę kategoriją naujos statybos projektui UAB „Geoaplinka“ atliko UAB "Urbanline" užsakymu (2020 11 06 Sutartis 168. SPRO) Geoaplinka 2020 m. lapkričio mėn.

1. Pagal STR 1.04.02:2011 [1] sąlygų sudėtingumo įvertinimą tirtos vietos geomorfologinės geologinės hidrogeologinės sąlygos yra paprastos. Išskirti trys inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

2. Kelio dangą iki 0,25-1,50 m gylio sudaro dirbtinis gruntas (tIV) – žvyras pilkai rudas, pilkas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, mažai dulkingas, su molio, organika, molingas Kelio natūralų pagrindą tirtame ruože iki išgręžto 3,0 m gylio sudaro: viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės vidinio ledo nuosėdos (IgtIIlIbI) – vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo smėlingas molingas moreninis dulkis (saciSi), smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCI), rudas, su smėlio lėšiais, nežymia organika, Gr. 2 vietoje, nuo 2,5 m su vandeningais lėšiais. Sluoksnio padas iki 3,0 m gylio nepasiekta.

3. Tirtame gatvės ruože požeminis (gruntinis) vanduo sutiktas Gr. 2 vietoje, 2,5 m gylyje. Jis kaupiasi moreniniame molyje esančiuose smėlio lėšiuose. Maitinamas atmosferiniais krituliais. Intensyvesnių kritulių metu, vandens lygis gali pakilti 1,0-1,5 m.

4. Vertinant jautrumą šalčiui kelio ruože sutikti gruntai pagal LST 1331:2002 [6] priskiriami F1 (IGS 1) nejautriems ir F3 – labai jautriems (IGS 2, 3) jautrio šalčiui klasėms.

Inžinerinių tinklų apsaugos zona – 2,5m nuo vamzdžio krašto į abi puses kai tinklas įgilintas iki 2,5 m, esant giliau – 5,0 m.

ELEKTROTECHNIKOS (GATVĖS APŠVIETIMO) DALIES SKYRIUS

Projektas parengtas pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos išduotą „Statinio projektavimo užduotį“.

Šiuo projektu rengiamas Žalgirio gatvės nuo Kranto gatvės apšvietimas. Projektuojamas apšvietimo elektros tinklas prijungiamas nuo projektuojamos gatvių apšvietimo valdymo spintos (GAVS), kuri prijungiama nuo esamos kabelinės spintos KS 2271 iš Rm 605.

Projektuojamas gatvės apšvietimo elektros tinklo prijungimas projektuojamas 0,4kV Al-5x25mm² skerspjuvio elektros kabeliu. Projektuojamas 0,4kV apšvietimo kabelis per visą ilgį įveriamas į apsauginį d75 vamzdį, o po Žalgirio gatvės - d110 apsaugos vamzdį. Po darbų atlikimo tranšėjos turi būti užkasamos ir plotai išlyginti. Žalgirio gatvės darbų ribose dangos neatstatinėjamos, nes atstatymas priimtas susisiekimo dalyje.

Gatvės apšvietimo atramos projektuojamos kūginės (EN1461) tipo arba analoginės karštai cinkuotos su įleidžiamomis

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01	7	11	0

durelėmis (be tarpinių). Taip pat atramos turi būti padengtos antikorizniais dažais cinkuotam metalui nuo apatinės dalies iki ne mažiau kaip 1,3 metras prie gatvės, o 0,6 metro - gyvenamuose kvartaluose. Dėl atramų numeracijos prieš darbų pradžią kreiptis į Jonavos miesto apšvietimo tinklą administruojančią bei prižiūrinčią įmonę. Atramų montavimui projektuojamos VGAP-3 arba analogas tipo pamatai. Pagal projektą šviestuvo aukštis 9 metrai virš žemės paviršiaus (8,0m atrama ir 1,0m gembė). Atramos įžeminamos pagal planą, o įžeminimo varža neturi būti didesnė kaip 30 omų ir atstojamoji mažiau nei 10 omų.

Žalgirio gatvės apšvietimui projektuojamos ne mažiau kaip 24,5W LED šviestuvai. Prieš kertant kitų operatorių inžinerinius tinklus, išsikviesti atsakingą asmenį, esamų inžinerinių tinklų vertikalinių altitudžių sutikslinimui. Atlikus montavimo darbus, tranšėja užkasti ir palikti tvarkingą darbo vietą gerbūvio įrengimui.

Gerbūvio atstatymo darbai neįtraukti, nes visos dangos įrengiamos naujai, o apšvietimo kabelis ir atramos turi būti įrengtos iki gerbūvio įrengimo.

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.

Visus montavimo ir derinimo darbus atlikti pagal galiojančius EJT reikalavimus.

Darbus atlikti nenutraukiant gatvės apšvietimo tinklo veikimo.

Detalesnė informacija pateikta Elektrotechnikos dalyje (E dalis).

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo detali informacija pateikta Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies (SO dalies) aiškinamajame rašte UL-20-0149-XX-TP-SO.AR-01.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	8	11	0

UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01

APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava. Tel. (8 349) 50 154, el. paštas: administracija@jonava.lt

Informacija apie projekto rengėją: UAB "URBAN LINE", Liepkalnio g. 85, LT – 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. paštas: info@urbanline.lt. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Robertas Jautakis, tel. 8 602 14040; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt.

Ūkinės veiklos pavadinimas. „Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas“. Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad nagrinėjamos teritorijos darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio jų vykdymo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požūriui jautrioms teritorijoms (saugomos ir ekotinklo „Natura 2000“ buveinės bei kitos tarptautinės svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinimas, rūšių sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinėjama Žalgirio gatvės atkarpa Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. Statybos darbai savo apimtimis nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo pobūdžio gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą, sąrašą bei atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą.

Rengiamas projekto aplinkos apsaugos skyrius – tai esamos aplinkos būklės įvertinimas, būsimos veiklos poveikio aplinkai ir priemonių jam sumažinti numatymas. Jame atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant ūkinę veiklą, t.y. vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus.

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas „Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas“. Projekto įgyvendinimo metu nagrinėjamoje gatvės atkarpoje numatoma įrengti važiuojamąją dalį bei dalį nuovažų iš asfalto dangos, kitą dalį nuovažų iš žvyro dangos, įrengti betoninius gatvės bordiūrus, įrengti lietaus nuotekų tinklus bei gatvės apšvietimą.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos šaltinių poreikiai. Nagrinėjamos gatvės atkarpos statybos darbams bus naudojamos įprastos kelių statybos mašinos ir medžiagos. Degalai ir tepalai įrenginiams bei mechanizmams atvežami, panaudoti tepalai išvežami laikantis Lietuvos Respublikos standartų.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darbų metu – apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai ištekliai nebus naudojami.

Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darbų technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI

Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą:

Gatvės atkarpos statybai reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąnaudų žiniaraščiuose.

Gatvės atkarpos statybos darbų bei kelio eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.

Gatvės atkarpos statybos metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Gatvės atkarpos statybos ir eksploatavimo metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

Gatvės atkarpos techninis projektas nėra susijęs su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Gatvės eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus surenkamos komunalinių paslaugų įmonių. Pagrindinės statybinės atliekos susidarys statybos darbų metu, jų kiekiai pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo skyriuje.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01	9	11	0

Poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Gatvės poveikio zonoje nėra jokių nekilnojamojo teritorijoje kultūros paveldo objektų. Artimiausi kultūros paveldo objektai išsidėstę: už 1,260 km nuo nagrinėjamos teritorijos pietryčių kryptimi yra Jonavos miesto istorinė dalis (unikalus kodas 4417). Kadangi gatvės statybos darbai bus vykdomi registruotų žemės sklypų kad. Nr. 4610/0006:466 bei kad. Nr. 4610/0006:465 ribose, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje, dėl sąlyginai nedidelių darbų apimčių bei pakankamai didelio atstumo iki kultūros paveldo objektų, numatoma, kad planuojami statybos darbai reikšmingo poveikio artimiausiems kultūros paveldo objektams neturės.

Bet kokių atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti Savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Poveikis saugomoms gamtinėms teritorijoms. Nagrinėjama Žalgirio gatvės atkarpa nepatenka į saugomų gamtinių, įskaitant ekotinklo „Natura 2000“, teritorijų ribas. Artimiausia ekotinklo „Natura2000“ teritorija yra už maždaug 0,600 km pietryčių kryptimi nuo nagrinėjamos teritorijos. Tai Neries upė (LTVIN0009). Kitos artimiausios saugomos gamtinės teritorijos – Kulvos geomorfologinis draustinis (apie 3,650 km į pietvakarius).

Kadangi statybos darbai bus vykdomi registruotų žemės sklypų kad. Nr. 4610/0006:466 bei kad. Nr. 4610/0006:465 ribose, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje, bei atsižvelgiant į nedideles statybos darbų apimtį ir atstumą iki saugomų gamtinių teritorijų, planuojami statybos darbai neturės poveikio saugomoms teritorijoms.

Poveikis paviršiniam vandeniui. Žalgirio gatvės atkarpos poveikio zonoje nėra jokių paviršių vandens telkinių. Artimiausi – Joninių tvenkinys išsidėstęs apie 1,290 km į šiaurės rytus nuo gatvės atkarpos pradžios bei Juodmenos upė išsidėsčiusi apie 0,915 km į šiaurę nuo gatvės atkarpos pradžios.

Projekte numatoma paviršinį vandenį nuo projektuojamų gatvės dangų skersiniu ir išilginiu nuolydžiu nuvesti į pokonstrukcinį drenažą bei projektuojamus lietaus nuotekų tinklus. Dėl tokio išsidėstymo ir dėl minimaliai atliekamų tvarkomųjų statybos darbų poveikis paviršiniam ir požeminiams vandenims nenumatomas.

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniam ir požeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams bei avarijomis.

Eksplotavimo laikotarpiu pagrindiniu taršos šaltiniu išlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329 / V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Dabartiniu metu pagrindiniai taršos šaltiniai – nagrinėjama gatvė važiuojančios transporto priemonės. Gatvė daugiausiai naudojasi gyvenamojo kvartalo gyventojai. Eismas gatvėje nėra intensyvus.

Projekte numatoma sutvarkyti Žalgirio gatvės atkarpą, įrengiant geros būklės asfalto dangos važiuojamąją dalį, dalį nuovažų įrengti iš asfalto dangos, dalį iš žvyro dangos, įrengti lietaus nuotekų tinklus bei gatvės apšvietimą.

Sutvarkius gatvės atkarpą, įrengus naują lygesnę dangą, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui sumažės, neviršys leistinų ribų ir nekels grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms, tuo pačiu ir oro tarša neviršys didžiausių leistinų taršos dydžių (LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos kriterijus, sąrašas“).

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių benzinių ir dyzelinių variklių, degimo liekanų.

Poveikis dirvožemiui. Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugomi derlingą dirvožemio sluoksnį.

Atsižvelgiant į nagrinjamų statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01	10	11	0

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanči statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.

Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui. Projektu numatoma įrengti asfalto dangos važiuojamąją dalį. Naujos, tvarkingos dangos daro didelį poveikį aplinkos estetiniam vaizdui. Dėl atliekamų darbų tikėtina, kad tvarkomų teritorijų aplinka atitiks Jonavos mieste formuojamą savitumo koncepciją ir reikšmingo neigiamo poveikio vizualinei kraštovaizdžio kokybei nedarys. Atsižvelgiant į tolimą atstumą iki kultūros paveldo objektų ir rekreacinių išteklių, neigiamas projektuojamos gatvės darbų poveikis jiems nenumatomas.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovės nuolydžiai, neiškreipiant buvusių landšaftinių profilių.

Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemonės – už tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokių atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos darbus vykdanči įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę.

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus.

Darbų metu gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarijų ir gaisrų tikimybę, būtina naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus darbininkams, ir pan.) bei užtikrinti informaciją apie jas.

Poveikis žmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali būti dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių:

- jei triukšmo lygis visu darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų AAP (LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A1-310/V-640 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2013, Nr. 70-3541)); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei švenčių dienomis;
- pneumatinio plaktuko vibracija gali būti sumažinta parenkant techniką ir planuojant darbo laiką (riboti dirbančiųjų su vibraciją keliančių įrangą laiką);
- cemento ir smėlio dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones;
- akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai;
- apsaugai nuo dažų (jei bus naudojami) poveikio būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemones ir spec. aprangą.

Triukšmo poveikis. Triukšmo ribinius dydžius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638). Pagal šią higienos normą didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninės aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliama triukšmo yra $L_{dvn} = 65$ dBA (dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis), $L_{nakties} = 55$ dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir $LAF_{max} = 70$ dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slėgio lygis).

Pagrindiniai triukšmo taršos šaltiniai – nagrinėjamame gyvenamajame kvartale važiuojančios transporto priemonės. Prasta techninė gatvės būklė turi įtakos pravažiuojančių transporto priemonių skleidžiamam triukšmo didėjimui.

Projektu numatoma įrengti asfalto dangos važiuojamąją dalį. Žalgių gatvės atkarpa tvarkoma registruotų žemės sklypų kad. Nr. 4610/0006:466 bei kad. Nr. 4610/0006:465 ribose, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje. Vidutinis atstumas iki artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų – apie 15 m.

Įrengus asfalto dangą, lygus naujos dangos paviršius sumažins automobilių keliamą triukšmo lygį.

Atsižvelgiant į tai, automobilių skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, dėl to girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo ribinis dydis naktį yra 60 dB).

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	11	11	0

UL-20-0149-XX-TP-BD.BAR-01

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas – Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas.

Projekto stadija – Naujo statinio statybos techninis projektas (toliau – TP).

Statinių pavadinimas – 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žalgirio g.); 02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); 03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).

Statinio kategorija – 01, 02 Neypatingieji statiniai, 03 Nesudėtingasis statinys, I grupė.

1. Taikymo sritis

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto sudedamųjų dalių technines specifikacijas.

2. Bendrosios nuostatos

Tam, kad būtų pastatytas inžinerinis statinys, turi būti patvirtintas Techninis projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Šiuo atveju, vykdant neypatingojo statinio, t.y. Ds kategorijos gatvės bei lietaus nuotekų tinklų, naują statybą miesto teritorijoje, kurioje nėra kultūros paveldo objektų, statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas.

Techninis projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais statomo statinio statybos procesą, LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovautasi, rengiant TP, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-20-0149-XX-TP-BD.NDŽ-01.

Rangovas ir Subrangovai.

Rangovais ar subrangovais gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys LR statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu.

Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui rekonstruoti, statyti.

Rangovinė įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus.

Statybos darbų vadovai ir specialistai.

Vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių projektavimui ir statybai bei ypatingųjų ir neypatingųjų statinių (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Šias pareigas einančių asmenų kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, egzaminų programas, suderinęs su kultūros ministru, nustato aplinkos ministras, laikydamasis LR statybos įstatyme nustatytų reikalavimų. Atestavimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, išskyrus architektų atestavimą, kurį atlieka Lietuvos Respublikos architektų rūmai.

0	2020-10	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALŲ G.) JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		
			Statinio numeris ir pavadinimas -		
	37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01	Lapas 1	Lapų 8

3. Techninė dokumentacija

Projekto ekspertizė

Projekto ekspertizė yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektų ekspertizės atlikimo privalomus atvejus nustato kultūros ministras, suderinęs su aplinkos ministru. Kitus statinio projekto ar atskirų statinio projekto dalių ekspertizės privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Projektų ekspertizė atliekama dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai. Statinio projekto ekspertizės išlaidas apmoka Statytojas (užsakovas).

Bendroji projekto ekspertizė rengiama visoms Techninio projekto sudėtinėms dalims. Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po ekspertizės akto perdavimo Statytojui (užsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizė.

Bendrosios projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto įvertinimas privalomi Statytojui ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizė neprivaloma ir ją Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos.

Bendrosios projekto ekspertizės aktas yra vienas iš dokumentų, pateikiamų statybą leidžiančio dokumento gavimui.

Šiam statinio projektui bendroji ekspertizė yra atliekama.

Kita dokumentacija

Projekto dokumentacija

Techninis projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektą yra Statinio projektavimo užduotis; techninės specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai ir schemos. Projekto sprendiniai grafiškai vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti patikslinama projekto rengimo metu. Šio techninio projekto sprendiniai parengti ant UAB „URBAN LINE“ atliktos geodezinės nuotraukos.

Techninio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendinių derinimai su Statytoju, prisijungimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, yra įforminti parašais pagrindiniame brėžinyje arba būtiniais rašytiniais pritarimais pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

Visa projekto dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Projektas pasirašomas statybos techniniame reglamente STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninės specifikacijos ir brėžiniai.

Projektavimo sutarties sąlygomis po statybą leidžiančio dokumento gavimo Statytojui perduodamos popierinės patvirtinto Techninio projekto dokumentacijos skaičius pateikiamas Statinio projektavimo užduotyje. Šiuo atveju perduodami 3 popieriniai egzemplioriai ir 1 kompiuterinė laikmena. Projektuotojas projekto bylos originalą saugo Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami esminiai projekto sprendiniai, turi būti rengiama nauja projekto laida, kuriai naujai atliekama bendroji projekto ekspertizė. Pakeistas projektas patvirtinamas ir gaunamas naujas statybą leidžiantis dokumentas.

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai, turi būti rengiama nauja projekto laida. Tuo atveju, kai parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūros pradžios. Tuo atveju, kai daro projektą rengia tas pats projektuotojas, techninio projekto pataisyti iki statybos užbaigimo procedūros nebūtina, jei to nereikalauja Statytojas. Bet koku atveju visi projekto sprendinių pakeitimai turi būti suderinti su Statytoju.

Inžineriniai tyrinėjimai

Techninio projekto rengimo metu atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, kuriuos 2020 m. 11 mėn. atlikto UAB „Geoaplinka“.

Po statybos darbų turi būti parengiama geodezinė kontrolinė dokumentacija.

Projektinė dokumentacija statybos darbų metu

Prieš statybos darbų pradžią statybos darbų atlikimui turi būti parengtas darbo projektas. Darbo projektas rengiamas atskiros projektavimo darbų sutarties sąlygomis. Darbo projekte pateikiami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementų detalizacijų brėžiniai, pagal kurias vykdomi statybos darbai ir, jei reikia, gamintojai parengia brėžinius gamybai.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01	2	8	0

Atlikus visus statybos darbus darbo projekto brėžiniai ir techninės specifikacijos turi turėti žymą „Taip pastatyta“, pasirašytą statinio statybos vadovo ir Statinio statybos techninio priežiūrėtojo (popierinis variantas).

Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ir taisymai turi būti suderinti su rangovu ir jiems turi pritarti Statytojas.

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo įgalioto asmuo (toliau – Statinio statybos techninis priežiūrėtojas) arba pats Statytojas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar ne pradėjus tokių pakeitimų.

Techninis projektas, statybą leidžiantis dokumentas, darbo projektas, jei rengiama – technologijos projektas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“, privalomi Rangovo dokumentų rinkinyje, kuris visada turi būti laikomas objekte. Baigus darbus ir pridudant objektą, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, patikslinimais natūroje ir pan.

4. Statybos produktai (statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga)

Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos.

Visi statybos produktai turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.

Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo sutikimas.

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma:

- produkto identifikavimas;
- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpažinimo ženklai;
- jei taikytina, įgalioto atstovo rekvizitai;
- statybos produkto apibūdinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją;
- statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos;
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas;
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas;
- deklaruojamos eksploatacinės savybės.

Rangovas turi pateikti visos naudojamus technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos dokumentus Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo patvirtinimo.

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas turi teisę atmesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinių komponentų (pvz. kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja Statytojas.

Produktų atitikties nuorodos jų montavimo metu

Galimi statybos produktų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birūs ir nepakuoti, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Statybos produktų pristatymas

Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01	3	8	0

Pristatymo patikrinimas

Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų tiekėjui.

Saugojimas aikštelėje

Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas būtų padėtas teisingai ir lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietyje.

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Rangovo sąskaita. Už produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietyje visiškai atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdžiai

Rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalausti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradėdant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas;
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu;
- bandymuose turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninės priežiūros vadovui.

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotą šalį ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui bei Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui Rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas bei vietinės suinteresuotos tarnybos.

Paslėpti darbai

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietyje, Rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti Techninės priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra išsidėsčiusios jų požeminės komunikacijos, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu.

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą.

Esamas statybos zonoje neveikiančias požemines komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytą vietą.

5. Statybvietyės paruošimas

Statybvietyės parinkimas, saugojimo aikštelių parinkimas vykdomas pagal techninio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo skyriaus reikalavimus ir atskirus Rangovo parengtus projektus. Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- a) pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo;
- b) pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo;
- c) pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki objekto priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;
- d) numatyti visų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima nuotekų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir reikiamą visų laikinų nuotekų vamzdinių apsaugojimą nuo užšalimo;
- e) pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01	4	8	0

Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais, būtinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m² patalpą Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.

Darbų sauga

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarių ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.

Elektros įranga

Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas:

- Aukšta įtampa 10kV:t;5%
- Žema įtampa 380:t;5%VI220:t;5%
- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz:t;4%
- Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:
 - visa elektros įranga (lauke) IP 54,
 - visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį.

Rangovas pateikia ir sumontuoja visą elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Rangovas turi užtikrinti jos prijungimą prie 220V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir variklių sąrašus.

Gaisrinė sauga

Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisrinio inventoriui). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinę saugą.

Aplinkos apsauga

Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti.

Trečiųjų asmenų interesų apsauga

Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. Visi statybos darbai turi būti vykdomi tik projekte numatytuose statiniuose ir jiems suformuotuose žemės sklypuose bei laisvoje valstybinėje žemėje.

6. Statybos įranga ir statybos metodai

Visa statyboje naudojama įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos reikalavimus.

7. Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti, atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujos stebėjimo padėties.

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų bei užtikrinti statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

8. Statybos darbų vykdymas ir organizavimas

Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.

Rangovas turi tinkamai įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Vykdamas gatvės statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Žemės darbai;
3. Inžinerinių tinklų tvarkymas bei įrengimas;
4. Bordiūrų įrengimas;
5. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas;
6. Nuovažų įrengimas;

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01	5	8	0

7. Eismo reguliavimo priemonių įrengimas;
8. Teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo darbai.

Darbų koordinavimas.

Rangovas atsakingas už statybvietės darbų koordinavimą. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Tiksli visos statybvietėje naudojamos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.

Visi darbai turi būti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktą informaciją bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Statinių saugojimas

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu: turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiovimo. Visi komponentai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Atvežtiniai komponentai ir jų dalys bei priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Remontas (defektų taisymas)

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytą laiko grafiką, susiderinus su Techninės priežiūros vadovu.

Jeigu remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka.

Dažymas ir apsauga

Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozinėmis apsaugomis.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninės priežiūros vadovo reikalavimus.

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija

Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą projektinį dokumentą, nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techninės priežiūros vadovu.

9. Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Statinio projektuotojas, Rangovas ir Statinio statybos techninis priežiūrėtojas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

10. Darbų sauga

Bendrosios nuostatos.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

Prieš pradėdant vykdyti darbus, darbininkams turi būti pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01	6	8	0

Pavojingų veiksmų zonos

Galimos pavojingų veiksmų zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos, esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje, aptveriamos laikiniais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx, turi būti neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.

Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu nutolusių nuo ardymų konstruktyvų kraštinių ribų ne mažesniu kaip 5 m atstumu.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių.

Kita informacija

Demontavimo darbams naudojant elektrinius įrankius (pvz. grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas.

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas:

1. Darbai šulinuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose.
2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas.
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas.
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose.
5. Darbas mechanizmų darbo zonose.
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V.
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas.
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus.

Darbu su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
2. Suvirinimas elektra.
3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą.
4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinųjų spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių dažų dalių.
5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą.

Pavojingos vietos statybvietėje:

1. Pravažiavimo keliai.
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos.
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai.
4. Vykdamas žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdamas darbus esamame pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai.
5. Gilios perkastos, tranšėjos, duobės.
6. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) darbų zonos.

11. Statinio statybos užbaigimas

Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo patvirtinimą. Jei tai nepadaroma, Statinio statybos techninio priežiūrėtojo turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.

Priėmimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01	7	8	0

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ir Statinio statybos techninį prižiūrėtoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Priduodant objektų, kurių statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudžeto lėšomis, statybos darbus Rangovas privalo pateikti užpildytus statybos darbų žurnalus su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezines nuotraukas; statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas), ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi LR įstatymais ir norminiais aktais.

Neypatingojo statinio, kurio statybai ar rekonstravimui išduotas statybą leidžiantis dokumentas, statybos darbai užbaigiami surašant statybos užbaigimo aktą. Statytojas ar jo įgaliotas asmuo pateikia prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos padaliniui (toliau – Inspekcija) per IS „Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai informuojamas jo pateikėjas. Inspekcijos atstovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina pateiktą Statytojo informaciją ir dokumentaciją ir priima arba atmeta prašymą. Priėmęs prašymą, Inspekcijos atstovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną IS „Infostatyba“ pažymi subjektus, kurie pagal nustatytą kompetenciją privalo skirti savo atstovus statybos užbaigimo procedūrai atlikti. Gavus visų subjektų atsakymus, Inspekcijos atstovas IS „Infostatyba“ pažymi komisijos darbų pradžią. Komisija savo darbą užbaigia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos pradžios. Komisijos nariai privalo vizualiai patikrinti statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams, lemiantiems statinio atitiktį esminiems statinių reikalavimams; statinio atitiktį kitiems statinio projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams komisijos nariai gali patikrinti pasirinktinai.

Komisija priima sprendimą sustabdyti statybos užbaigimo procedūras (tai pažymima IS „Infostatyba“, nurodant sustabdymo priežastį), ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki komisijos darbo pabaigos dienos, nustatydama statybos užbaigimo procedūros sustabdymo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 6 mėn.: jei reikia pašalinti komisijos nurodytus trūkumus; jei būtina atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus; jei nusprendžiama inicijuoti statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą; kitais atvejais – gavus skundų ar pranešimų dėl faktų, trukdančių atlikti statybos užbaigimo procedūras; dėl nenumatytų aplinkybių.

Jeigu statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktinių, komisija bendru sutarimu sprendžia, ar šie nukrypimai yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitiktčiai esminiems statinių reikalavimams. Aktas pasirašomas komisijos nariams bendru sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto sprendinių yra neesminiai.

Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“, ar deklaracijos pasirašymo, kai ji netvirtinama ir neregistruojama, data. Aktas ir deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-20-0149-XX-TP-BD.BTS-01	8	8	0

**ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALŲ G.)
JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**

ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Organizacija	Adresas	Atstovas	Pastaba
1.	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava	Statybos, remonto ir architektūros skyriaus Vyriausiasis architektas Vaidas Zakarauskas	PRITARTA Projektiniams pasiūlymams 2020-11-25
2.	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava	Statybos, remonto ir architektūros skyriaus Vyriausioji specialistė Vilma Petkuvienė	PRITARTA Projektiniams sprendiniams 2020-12-01
3.	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas	Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas	Kelių policijos valdybos Viršininkas Vigintas Lukošius	SUDERINTA Dangų ir eismo organizavimo planas 2020-11-10
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326

Projekto vadovas _____

(parašas)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU:STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Administracijos
direktorius Valdas Majauskas**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS**

1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):	Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
2. PROJEKTO PAVADINIMAS:	Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas
3. STATYBOS ADRESAS	Žalgirio g., Rasos g., Virbalų g., Jonava, Jonavos raj. sav.
4. PROJEKTO STADIJA:	Naujo statinio statybos techninis projektas
5. PROJEKTUOTOJAS:	UAB „URBAN LINE“ Adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius; įmonės kodas 300149157 Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis, kvalifikacijos atestatas Nr. 37326, mob.: 8 602 14040
6. STATYBOS RŪŠIS:	Naujo statinio statyba
7. STATINIO KATEGORIJA	Neypatingasis statinys (pagrindinis statinys); Neypatingieji statiniai (lietaus nuotekų tinklai); Nesudėtingieji statiniai (gatvės apšvietimas).
8. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS	Nurodymai projektiniams sprendiniams: 1. Gatvės kategorija – Ds (tikslinti projektavimo metu); 2. Gatvės pradžia – ties žemės sklypu kad. Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Jonava, Mindaugo g. 13); 3. Gatvės pabaiga – sankryža su Kranto gatve; 4. Gatvės ilgis – apie 0,409 km (įskaičiuojant atkarpą, kurioje neįrengta gatvės trasa); 5. Važiuojamoji dalis – asfaltbetonio danga, plotis – 6,0 m (tikslinti projektavimo metu); 6. Važiuojamoji dalis įreminama betoniniais gatvės bordiūrais; 7. Nuovažos – projektuojamos į kiekvieną sklypą; 8. Inžineriniai tinklai – esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų sutvarkymą (rekonstravimą ar perkėlimą), projektu numatyti lietaus nuotekų šalinimo tinklų įrengimą bei gatvės apšvietimą; 9. Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
9. TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS:	Statytojui (Užsakovui) Projektuotojas pateikia 3 egz. techninio projekto kopijų (iš jų 1 egz. originalo forma) ir 1 egz. skaitmenine forma (*pdf).
10. KITI REIKALAVIMAI:	Projektuojant vadovautis statybos reglamentais: • STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; • STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; • KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“.

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė

Vilma Petkuvienė

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė

Eglė Pinkevičienė

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 37326



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180100000

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-10-12 12:29:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2236110
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2018-05-25
Jonava

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Jonava

Unikalus daikto numeris: 4400-5024-5273

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 4610/0006:465 Jonavos m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4605-0004-0050

Žemės sklypo plotas: 0.4327 ha

Kelių plotas: 0.4327 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 11067 Eur

Žemės sklypo vertė: 6917 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 6830 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-05-25

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-06-27

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100004462

Teritorijos nustatymo data: 2020-09-28

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2020-10-09

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k.

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-08-22 Dovanojimo sutartis Nr. GP-5703

Įrašas galioja: Nuo 2018-08-24

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0092 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.074 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0113 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Kopija tikra

Robertas Jantakis
Atestato Nr. 57326

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-09-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 5SK-(14.5.110.)-948
Įrašas galioja: Nuo 2018-05-25

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

J.J.

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5024-5273, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-605
2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-05-25

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

GABRIELĖ ŠARKYTĖ

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-10-12 12:28:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2240425**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2018-06-14**
Jonava

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Jonava
Aprašymas / pastabos: **Žalgirio g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5036-9518**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **4610/0006:466 Jonavos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4605-0004-0052**
Žemės sklypo plotas: **0.2654 ha**
Kelių plotas: **0.2654 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **6787 Eur**
Žemės sklypo vertė: **4242 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4880 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-06-15**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-06-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k.**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5036-9518, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-08-22 Dovanojimo sutartis Nr. GP-5700**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5036-9518, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0924 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5036-9518, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-09-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 5SK-(14.5.110.)-948
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-15**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
J.J.
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5036-9518, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-605**
2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-15**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 67326



Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jančakis
Atestato Nr. 57326





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-10-30 12:16:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2240424**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2018-06-14**
Jonava

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Jonava
Aprašymas / pastabos: **Rasos g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5036-9530**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **4610/0006:467 Jonavos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4605-0004-0052**
Žemės sklypo plotas: **0.0729 ha**
Kelių plotas: **0.0729 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **1859 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1162 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1360 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-06-15**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-06-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k.**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5036-9530, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-08-22 Dovanojimo sutartis Nr. GP-5700**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5036-9530, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0343 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5036-9530, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2014-09-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 5SK-(14.5.110.)-948**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-15**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5036-9530, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-605**
2014-06-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-15**

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 37326



Jonavos rajono savivaldybės administracijai

2020-10-27 Nr. S- 671

TECHNINĖS SĄLYGOS PROJEKTO RENGIMUI

Projektas: Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste nauja statyba.

Statybos adresas: Žalgirio g., Jonavos miestas.

Statytojas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g.13, Jonava, 8 349 61394.

Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimas - 140 m³/mėn.

Paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimą iš Žalgirio gatvės, Jonavoje numatyti į P. Vaičiūno, Vasario 16-osios g. ir Virbalų gatvių sankirtoje esančius magistralinius paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus Ø 800 mm.

Projektą derinti UAB „Jonavos vandenys“.

Direktoriaus pavaduotojas



Ričardas laboga

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



Kaunas

2020-11-06 Nr. 2-I-0352/20

UAB „URBAN LINE“

Siunčiama e. p. gabriele.sarkyte@urbanline.lt

PROJEKTAVIMO / PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Statytojas (Užsakovas): Jonavos rajono savivaldybės administracija

Statytojo adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Objekto pavadinimas ir vieta: Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.) Jonavos mieste, naujos statybos projektas

1. Reikalavimai tinklo elementų išsaugojimui.

Užsakovas privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietėje į žemės darbų zoną patenkančius Telia Lietuva, AB priklausančius tinklo elementus:

- 1.1. ***Atnaujinant gatvės važiuojamosios dalies dangas, šaligatvių dangas, želdinių juostas, išsaugoti esamus požeminius ryšių kabelius, ryšių kanalus ir ryšių šulinius, sureguliuojant šulinių aukščius su danga.***
- 1.2. ***Esamus kabelius grunte ar vamzdelyje, apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais.***
- 1.3. ***Nukasus dangą, nesulaužyti ir nevažinėti su sunkiąja technika per ryšių tinklą esamus vamzdžius ir kabelius. Nesant galimybės išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą.***
- 1.4. ***Gatvės ir šaligatvių statybą suprojektuoti taip, kad bordiūrai nebūtų klojami per ryšių tinklus.***
- 1.5. ***Keičiant senus medžius naujais, nepažeisti ryšių kanalų ir kabelių.***

Visi ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti atlikti iki objekto statybos darbų pradžios.

Nesant galimybės išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti tinklo elementų perkėlimą.

2. Reikalavimai tinklo elementų iškėlimui.

Užsakovas privalo suprojektuoti ir iškelti iš planuojamos statybvietės Telia Lietuva, AB priklausančius tinklo elementus.

- 2.1. ***Jei vykdant gatvės statybos darbus gruntas bus nukasamas daugiau kaip 30cm, suprojektuoti ir atlikti į statybos zoną patenkančio ryšių tinklo perkėlimą.***
- 2.2. ***Jei vykdant šaligatvio statybos darbus gruntas bus nukasamas daugiau kaip 40cm, suprojektuoti ir atlikti į statybos zoną patenkančio ryšių tinklo perkėlimą.***
- 2.3. ***Kitų žinybų kabelių išsaugojimą (perkėlimą) derinti su jų savininkais.***
- 2.4. Išmontuotus ryšių kabelius, metalinius šulinių liukų kompleksus pristatyti Telia Lietuva, AB adresu: Savanorių pr.363, Kaunas
- 2.5. Likusius išmontuotus ryšių kabelių sistemos elementus utilizuoti.

3. Bendrieji reikalavimai.

- 3.1. Tinklo elemento perkėlimo/išsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.
- 3.2. Tinklo elementų perkėlimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroninių ryšių įstatymo seštojo skirsnio 37 straipsnio 2 punktu, Statytojas (Užsakovas) turi atlikti savo lėšomis.

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326




- 3.3. Vykdamą projektavimą, tinklo įrengimą techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“.
- 3.4. Tinklo elemento perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų. Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perjungimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo grafiką Tinklo resursų administravimo 2 komandai ir suderina perjungimo laiką, Kaunas, Taikos pr. 54, tel. 8-37-402048, 8-618-80414. Perkeliama, išsaugomų tinklo elementų kiekis pateiktas Projektavimo sąlygų išdavimo dienai, jų kiekis bėgant laikui dėl tinklų plėtros gali pasikeisti todėl kiekius būtina sutikslinti prieš 30 dienų iki darbų pradžios.
- 3.5. Telia Lietuva, AB pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti prisijungimo, iškėlimo ir apsaugojimo sąlygas.
- 3.6. Elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, iš anksto suderinus, gavus darbams Telia sutikimą (leidimą), išskietus ir dalyvaujant Telia atstovui.
- 3.7. Projektą derinti Telia Lietuva, AB, Tinklo resursų administravimo 2 komandoje. Josvainių g.25, Kėdainiai, tel. +370 (349) 77003, +370 (612) 94059.
- 3.8. Tinklo elemento perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, darbų vykdymo aprašą, pasirašius šalis tinklų perkėlimo sąlygų sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant Bendrovės įgaliotam atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimą darbams vykdančiuose įrenginiuose. Atstovą kviešti registruojantis internetu www.telia.lt/verslui/trasu-rodymas arba tel. 1816-1.
- 3.9. Perkeltas tinklo elementas gali būti perduotas naudojimui tik pateikus perkeltą elemento pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, patikslintą projektą bei dokumentus įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių reikalavimams ir šalis pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
- 3.10. Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkėlimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. Perkėlimo darbai nuosavybės teisės į telekomunikacijų tinklo elementą nekeičia.

Telia Lietuva, AB Infrastruktūros padalinio

Tinklo resursų administravimo 2 komandos inžinierius

Linus Barzda
Telia Lietuva, AB
Tinklo resursų administravimo komanda
inžinierius



Linus Barzda, tel. (8349)77003, (8612)94059., e.p. linas.barzda@telia.lt

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326





REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2018-06-28 15:28:51

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "URBAN LINE"**
Kodas: **300149157**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21**
NTR objekto kodas: **1094-0307-1018:0026**
Įregistravimo data: **2005-10-03**
Versija: **30 (2017-06-12)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis:
Akcijų skaičius:
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius:
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė:

KONFIDENCIALU

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **prekyba, gamyba, paslaugų teikimas, architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė, bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams**

5. Organai:

5.1.

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: **Nuo 2005-10-03**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.38**

5.2.

Vadovas
Registruota: **Nuo 2005-10-03**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.34, 14.36, 14.38**

5.2.1.

Asmuo: **VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k. KONFIDENCIALU**
Paskyrimo (išrinkimo) data **2006-04-14**
Registruota: **Nuo 2006-04-21**
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dzūkų g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.34**

6. Dalyviai:

6.1.

Akcininkas
Registruota:
Dokumentas (-ai):

6.1.1.

Asmuo: **KONFIDENCIALU**
Registruota:

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: **Nuo 2005-10-03**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.36**

8. Licencijuojama veikla:

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



- 8.1. Geodeziniai darbai
 Registruota: Nuo 2008-02-04
 Terminas: Nuo 2008-01-30
 Aprašymas: Licencijos Nr. G-591-(919)
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.31
- 8.2. Topografiniai ir kartografiniai darbai
 Registruota: Nuo 2008-02-04
 Terminas: Nuo 2008-01-30
 Aprašymas: Licencijos Nr. TK-591-(919)
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.32
- 8.3. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas
 Registruota: Nuo 2008-07-15
 Terminas: Nuo 2008-07-08
 Aprašymas: Licencijos Nr. 1 R-KP-92
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.28
- 8.4. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas
 Registruota: Nuo 2008-02-11
 Terminas: Nuo 2008-02-05
 Aprašymas: Licencijos Nr. 1 R-ŽF-220
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.30

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
 Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

- 13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31
 Pateikimo data: 2017-06-12
 Dokumentas: Aprašytas p. 14.1

14. Dokumentai:

- 14.1. Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumento data: 2017-05-12, Nr. 000628982011
 Gautas 2017-06-12, įregistruotas 2017-06-12
 Aprašymas: 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.2. Įgaliojimas
 Dokumento data: 2017-04-20, Nr. 506527
 Gautas 2017-04-20, įregistruotas 2017-04-20
- 14.3. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
 Dokumento data: 2016-12-29
 Gautas 2016-12-29, įregistruotas 2017-02-27
- 14.4. Įstatai
 Dokumento data: 2016-11-03
 Gautas 2016-12-29, įregistruotas 2017-02-27
- 14.5. Vienintelio akcininko sprendimas
 Dokumento data: 2016-11-03, Nr. 1
 Gautas 2016-12-29, įregistruotas 2017-02-27
 Aprašymas: Vienintelio akcininko sprendimas
- 14.6. Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010
 Gautas 2017-02-22, įregistruotas 2017-02-22
 Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.7. Įgaliojimas

Kopija tikra

Projekto vadovas
 Robertas Jantakis
 Atestato Nr. 67326



Dokumento data: 2017-02-13, Nr. 493651
Gautas 2017-02-13, įregistruotas 2017-02-13

- 14.8. Įgaliojimas
Dokumento data: 2016-11-15
Gautas 2016-11-15, įregistruotas 2016-11-17
- 14.9. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, įregistruotas 2015-09-16
- 14.10. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, įregistruotas 2015-09-16
- 14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-03-02, Nr. 000628982009
Gautas 2015-05-29, įregistruotas 2015-05-29
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys
- 14.12. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, įregistruotas 2014-11-21
- 14.13. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, įregistruotas 2014-11-21
- 14.14. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, įregistruotas 2014-11-21
- 14.15. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008
Gautas 2014-06-09, įregistruotas 2014-06-09
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.16. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, įregistruotas 2014-05-27
- 14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, įregistruotas 2013-05-21
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.18. Įstatai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
- 14.19. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-12-31
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
Notaro žyma: Vilniaus m. 30-as notarų biuras, not. MINDAUGAS SIPAVIČIUS, Reg. Nr. 4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.20. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.21. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000628982006

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankauskas
Atestato Nr. 37326



Kopija tikra

- Aprašymas: Gautas 2012-06-01, įregistruotas 2012-06-01
2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.22. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2012-04-25, Nr. SPF-2012/143
Gautas 2012-04-25, įregistruotas 2012-04-30
- 14.23. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, įregistruotas 2012-04-30
Aprašymas: Dėl akcininko duomenų įregistravimo
- 14.24. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-26, įregistruotas 2011-05-26
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.25. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-05-26
Gautas 2010-05-27, įregistruotas 2010-06-02
- 14.26. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-26, įregistruotas 2010-05-26
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.27. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, įregistruotas 2009-05-28
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.28. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92
Gautas 2008-07-14, įregistruotas 2008-07-15
- 14.29. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002
Gautas 2008-04-01, įregistruotas 2008-04-02
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.30. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ŽF-220
Gautas 2008-02-11, įregistruotas 2008-02-11
- 14.31. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)
Gautas 2008-01-31, įregistruotas 2008-02-04
- 14.32. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. TK-591-(919)
Gautas 2008-01-31, įregistruotas 2008-02-04
- 14.33. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000628982001
Gautas 2006-05-17, įregistruotas 2006-11-24
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita

Kopija tikra

Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita
Robertas Antakius
Atestavio Nr. 57326



- 14.34. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2006-04-13
Gautas 2006-04-13, įregistruotas 2006-04-21
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo
- 14.35. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04-13, įregistruotas 2006-04-21
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 14.36. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
Notaro žyma: Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLĖ KAPLERIENĖ,
Reg. Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 14.37. Steigimo sutartis
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
- 14.38. Įstatai
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
- 14.39. Pažyma apie laikiną pavadinimo įrašymą
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
- 14.40. Prašymas laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, įregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 869961112
Elektroninio pašto adresas: info@urbanline.lt
Internetinės svetainės adresas: www.urbanline.lt

2018-06-28 15:28:51

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ



UAB "URBAN LINE"
Direktorius
Vitalijus Aleksandras

Kopija tikra

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 37326



KONFIDENCIALU

Susiūta, sunumeruota
5 (prieš) lap 22



Įmonės registro duomenų
varkybė grupės vyriausioji specialistė
Eglė Zubarauskaitė



Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 87326



UAB "URBAN LINE"
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas



Kopija tikra



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37326

Robertas Jautakis

A.k. **KONFIDENCIALU**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 37326



Išduotas 2017 m. gegužės 19 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. gegužės 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

18378



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis

A.k. **KONFIDENCIALU**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Kopija tikra

Robertas Encius

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 37326



Išduotas 2016 m. gruodžio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gruodžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

17837




STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.34948

Rokas Masevičius



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37126



Išduotas 2018 m. sausio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. rugpjūčio 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

19430



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30843

Ramūnas Lizdenis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos.


Direktorius



Kopija tikra

Valdemaras Gauronskis

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 37326



22302

Išduotas 2018 m. lapkričio 30 d.
Pirmą kartą išduotas 2013 m. kovo 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.21566

Petras Diržys

A.k. **KONFIDENCIALU**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Robertas Encius

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 37320



Išduotas 2013 m. gegužės 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. balandžio 25 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

06011

UAB "URBAN LINE"
DIREKTORIUS

I S A K Y M A S

**DĖL PROJEKTO VADOVO
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO**

2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. **ATS – 2020/08/03/06**
Vilnius

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir Bendrovėje įdiegtos Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus) procedūromis, objekto „Vietinių kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos“ projektui "Žalgirio g. atkarpos Jonavos m. Jonavos r. sav. statybu projektas", s k i r i u:

nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto vadovu (kval. atestato Nr. 37326),

nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį, projekto dalies vadovu (S, SO, KS dalys), (kval. atestato Nr. 36982)

pagal 2020 m. rugpjūčio 3 d. užsakymą Nr. 37 (Sutarties priedas Nr. 2) prie 2018 m. lapkričio 21 d. Sutarties sudarytos su Jonavos rajono savivaldybės administracija.

Direktorius

.....
(parašas)

Vitalijus Aleksandrovas

Susipažinau, sutinku:

Direktoriaus pavaduotojas

.....

Robertas Jautakis

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 37326



UAB „URBAN LINE“

UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. / el. p.: 8~699 19380, info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS: Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita

OBJEKTAS: Žalgirio g. topografinis planas

ADRESAS: Žalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.

BYLOS ŽYMUO: UL-20-0149


LEIDIMO NR.

Pareigos	Parašas	Vardas Pavardė
UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIUS		Vitalijus Aleksandrovas
INŽINIERIUS GEODEZININKAS		R.T.
		Licenzijos Nr. 1GKV-1517

Vilnius, 2020

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 87326



INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapai	Puslap. Nr.
1.	-	-	Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo registro 1GKV	1 lapas	3
2.	UL-20-0149-TTA-AR	O	Aiškinamasis raštas	1 lapas	4
3.	-	-	Derinimų su suinteresuotomis institucijomis lentelė	1 lapas	5
4.	UL-20-0149-TTA-BR2	O	Situacijos schema	1 lapas	6
5.	UL-20-0149-TTA-BR1	O	Inžinerinė topografinė nuotrauka M1:500 (pirmas lapas - lapų išsidėšymo schema)	4 lapai	7

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 87326



UAB „URBAN LINE“ Įmonės kodas: 300149157 Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Tel.: 8 52167015		Objektas: Žalgirio g. topografinis planas topografinis planas Adresas: Žalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.	
Licenzijos Nr.	1GKV-1517	Geodezininkas	2020 09
Stadija:	Užsakovas: Jonavos r. sav. admin.		Dokumentas: INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
TTA			Žymuo: UL-20-0149-TTA-DŽ
		Lapas	Lapų
		1	* 1

Asmeninė informacija

Vardas ir pavardė: R.T.
Biuro adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius
Darbo telefonas:
Darbo el. paštas:

Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą

Pažymėjimo tipas: 1GKV
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data: 2018-02-02
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-1517
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas: Įsakymas Nr. 1P-53-
(1.3.)

Informacija apie kvalifikacijos kursus

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas

**Išspėjimo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:**
Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:
Pažeidimų pašalinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:
Pažymėjimo būklė: ✓

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-04-16

✓ - pažymėjimas galioja, ✗ - pažymėjimo galiojimas sustabdytas, ⚫ - pažymėjimas negalioja

Kopija tikra
Godasiminkas

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 67326



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendrieji duomenys:

Užsakovas – Jonavos r. sav. admin.

Objektas – Žalgirio g. topografinis planas Igoji topografinis planas

Inžinerinius topografinius tyrinėjimus atliko – UAB „URBAN LINE“ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Darbų pradžia – 2020 – 08. 32 sav.

Darbų pabaiga – 2020 – 09. 38 sav.

Informacija apie tyrinėjimų vietą:

Objektas išsidėstęs: - Žalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.

Informacija apie inžinerinius topografinius tyrinėjimus:

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai atlikti, vadovaujantis GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimas“, GKTR2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“,

GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“.

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: Leica GPS 900, Elektroninis tacheometras Leica-TS-02

Informacija apie inžinerinę topografinę nuotrauką:

Aukščių sistema – LAS 07

Koordinatų sistema – LKS 94

Inžinerinė topografinė nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritoriją, kurios plotas – 1,48 ha.

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Janiakis
Atestato Nr. 57326



UAB „URBAN LINE“ Įmonės kodas: 300149157 Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Tel.: 8 52167015		Objektas: Žalgirio g. topografinis planas topografinis planas Adresas: Žalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.	
Licenzijos Nr.			
1GKV-1517	Geodezininkas	2020 09	
		Dokumentas: INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	
			Laida 0
Stadija:	Užsakovas:	Žymuo:	Lapas 1
TTA	Jonavos r. sav. admin.	UL-20-0149-TTA-DŽ	Lapų 1

Derinimų su suinteresuotomis institucijomis lentelė

Sprendimai					
Sprendimo Nr.	Sprendimą atliekanti organizacija	Teritorija	Būklė	Sukūrimo data	Automatinio sutikimo data
923349	ESQ, AB	Kauno regionas TOPO	Atmesta	2020-08-25 10:48:44	2020-09-08 10:48:44
923350	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Atmesta	2020-08-25 10:48:44	2020-09-08 10:48:44
923351	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Žemės ūkio skyrius	Sutikta	2020-08-25 10:48:44	2020-09-08 10:48:44
923352	Jonavos vandenys, UAB	Jonavos r. sav.	Sutikta	2020-08-25 10:48:44	2020-09-08 10:48:44
923353	Jonavos šilumos tinklai, AB	Jonavos m.	Sutikta	2020-08-25 10:48:44	2020-09-08 10:48:44
923354	Telia Lietuva, AB	Jonavos r. sav.	Sutikta	2020-08-25 10:48:44	2020-09-08 10:48:44
944893	ESQ, AB	Kauno regionas TOPO	Sutikta	2020-09-07 11:48:36	2020-09-21 11:48:36
944894	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Sutikta	2020-09-07 11:48:36	2020-09-21 11:48:36
965020	Jonavos rajono savivaldybės administracija		Sutikta	2020-09-18 09:04:29	2020-09-22 09:04:29

*Kopija tikra
Geodezininkas*

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



GEODEZINIO PAGRINDO PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2020 m. rugsėjo 21 d.

Vilnius

Teikiame topografinio plano Žalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. geodezinio pagrindo duomenis

PRIEDAI:

1. Geodezinio pagrindo katalogas.

Perduoda: Geodezininkas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Priima: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Japčakis
Atestato Nr. 37326



Geodezinio pagrindo katalogas

Tvirto taško Nr.	X	Y	H (LAS07)	Vietos aprašymas
P.P.1	6104205.38	515891.96	94.78	Vinis įkalta į asfaltą

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 57326




Situacijos schema





Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 57326





OBJEKTAS	UL-20-0149	Adresas: Žalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.		
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	LAPAS 1	LAPŲ 1
III URBANLINE (Lapkelnis g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157)		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1517		
GEODEZININKAS		VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
		]		2020-09





Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)		
Data		Suteiktas unikalus numeris
2020-09-18		46:20:781





Topografinis planas M1:500




63/40 - 0083 63/40 - 0084
63/40 - 0103 63/40 - 0104

X=6103750.00
Y=515800.00

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Janiakis
Atestavimo Nr. 07326

Lapų išdėstymo schema:



OBJEKTAS	UL-20-0149	Adresas: Žalgirio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.			
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	4
III URBANLINE		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1517		LAPŲ	4
VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		DATA	
GEODEZININKAS				2020-08	
				A.V.	



**„Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos
raj. sav. naujos statybos projektas“**

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Užsakovas: UAB "Urban Line"

Atlikėjai: Julita Stankevič
Ernest Masevič

Geologijos magistras
Technikas geologas

UAB "GEOAPLINKA"

Direktorius

.....
Kęstutis Saulis



Kopija tikra

Vilnius, 2020 m.

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 87326



Turinys

I. Aiškinamasis raštas

	<i>Psl.</i>
1. Įvadas	3
2. Geologinė sandara	3
3. Hidrogeologinės sąlygos	4
4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS)	4
5. Išvados ir rekomendacijos	4
6. Literatūra	5

II. Tekstiniai ir grafiniai priedai

	<i>Lapų sk.</i>
1. Techninė užduotis	2
2. Situacinė schema su tyrimų vieta M 1:25 000	1
3. Gręžinių geologiniai - litologiniai stulpeliai	5
4. Vietovės ortofotoschema su gręžinių vietomis M 1:10 000	1
5. Gręžinių žiočių aukščių ir vietų koordinatų žiniaraštis	1
6. Gruntų savybių suvestinė lentelė	1
7. Leidimo žemės gelmių tyrimams kopija	1

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 57326



1. Įvadas

Inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal pirmą geotechninę kategoriją Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos mieste naujos statybos projektui UAB „Geoaplinka“ atliko UAB "Urbanline" užsakymu (2020 11 06 Sutartis 168. SPRO) Geoaplinka 2020 m. lapkričio mėn.

Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 [1] ir Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15 (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, 2015 m. birželio 3 d. Nr. V(E)-9 [2], gruntų pavadinimai pateikti pagal LST 1331 [6] ir ISO 14688 [5].

Darbų tikslas: gauti informaciją apie projektuojamos gatvės atkarpos inžinerinę geologinę sandarą, inžinerinių geologinių sluoksnių storius, gruntų fizines mechanines savybes, požeminio (gruntinio) vandens lygį, nustatyti gruntų jautrio šalčiui klases.


Lauko ir ataskaitos parengimo darbus atliko inž. geologas K. Saulis, geologijos magistras J. Stankevič, technikas-geologas E. Masevič.

Lauko darbų metu, nurodytame projektuojamos gatvės ruože buvo išgręžti 5 tiriamieji gręžiniai iki 3,0 m gylio. Gręžinių vietos pateiktos 4 priede. Gręžinių vietų koordinatės ir žiočių aukščiai pateikti žiniaraštyje (5 priedas).

Kameralinių darbų metu buvo atlikta tyrimų medžiagos analizė, nubraižyti tiriamųjų gręžinių geologiniai stulpeliai (3 priedas), sudarytas gręžinių žiočių aukščių ir vietų koordinatžių žiniaraštis (5 tekstinis priedas), gruntų savybių suvestinė lentelė (6 tekstinis priedas), parengta tyrinėjimo darbų ataskaita.

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



2. Geologinė sandara

Geomorfologiniu požiūriu teritorijoje vyrauja Vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos suformuotas glacialinis kraštinio moreninio kalvagūbrio reljefas. Absoliutiniai projektuojamos gatvės atkarpos aukščiai svyruoja 87,7-95,2 m ribose.

Geologinė tirto kelio ruožo sgranga apibūdinta 2020 m. lapkričio mėn išgręžtais tyrimo gręžiniais (Gr. 1-5). Duomenų apie ankstesnius tyrimus nerasta.

Kelio dangą Gr 2, 3 vietose iki 0,3-0,4 m gylio sudaro dirbtinis gruntas (tIV) – skalda. žvyras pilkai rudas, pilkas. Giliau, iki natūralaus grunto sutinkamas tamsiai pilkas smėlis su organika, molingas.

Kelio natūralų pagrindą šiose vietose iki išgręžto 3,0 m gylio sudaro viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės *kraštiniai glacialiniai dariniai (gtIIIb1)* – smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas.

Gr. 4, 5 vietose paviršiuje sutiktas 0,3 m storio *dirvožemis* (pdIV). vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo smėlingas molingas moreninis dulkis (saciSi), giliau smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl) tvirtas. Gr. 1 vietoje, po dirvožemiu sutiktas lokalaus išplitimo rudų, blogai susiskaidžiusių, vandeningų durpių 0,7 m sluoksnis. Po durpėmis nuo 1,0 m gylio sutinkamas žalsvas smėlingas molingas moreninis dulkis (saciSi) su su vandeningais smėlio lėšiais, nuo 1,5 m pereinantį į rudą moreninį molį. Šio sluoksnio padas iki 3,0 m gylio nepasiektas.

Geologinė – litologinė tyrinėtos teritorijos sąranga ir gruntų slūgsojimas detalai iliustruojami gręžinių geologiniuose – litologiniuose stulpeliuose (3 priedas).

3. Hidrogeologinės sąlygos

Tirtame gatvės ruože *požeminis (gruntinis) vanduo* sutiktas Gr. 1, 4 vietose, 0,4-0,8 m gylyje. Jis kaupiasi moreniniame durpėse ir molyje esančiuose smėlio lėšiuose. Maitinamas atmosferiniais krituliais.

4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS)

Gruntų klasifikacija ir pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-1:2002 ir LST 1331 [6].

Pagal sutiktą gruntų litologinę sudėtį geotechnines savybes (plastiškumas, konsistencija) išskirti trys inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 1 – dirbtinis (piltinis) gruntas, 2 – žalsvas/rudas moreninis dulkis vidutinio stiprumo, 3 – rudas/rausvai rudas moreninis molis, tvirtas. Jų pagrindinės savybės pateiktos suvestinėje lentelėje (6 priedas).

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



5. Išvados ir rekomendacijos

1. Pagal STR 1.04.02:2011 [1] sąlygų sudėtingumo įvertinimą tirtos vietos geomorfologinės geologinės hidrogeologinės sąlygos yra paprastos.. Išskirti trys inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

2. Kelio dangą iki 0,25-1,50 m gylio sudaro dirbtinis gruntas (tIV) – žvyras pilkai rudas, pilkas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, mažai dulkingas, su moliu, organika, molingas

Kelio natūralų pagrindą tirtame ruože iki išgręžto 3,0 m gylio sudaro: viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės *limnoglacialinės vidinio ledo nuosėdos (lgtIIIb1)* – vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo smėlingas molingas moreninis dulksis (sac1Si), smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl), rudas, su smėlio lėšiais, nežymia organika, Gr. 2 vietoje, nuo 2,5 m su vandeningais lėšiais. Sluoksniu padas iki 3,0 m gylio nepasiektas.

3. Tirtame gatvės ruože *požeminis (gruntinis) vanduo* sutiktas Gr. 2 vietoje, 2,5 m gylyje. Jis kaupiasi moreniniame molyje esančiuose smėlio lėšiuose. Maitinamas atmosferiniais krituliais. Intensyvesnių kritulių metu, vandens lygis gali pakilti 1,0-1,5 m.

4. Vertinant jautrumą šalčiui kelio ruože sutikti gruntai pagal LST 1331:2002 [6] priskiriami F1 (IGS 1) nejautriems ir F3 – labai jautriems (IGS 2, 3) jautrio šalčiui klasėms.

Parengė:

K. Saulis

Dipl. inž. geologas hidrogeologas

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326

6. Literatūra

1. Statybos techninis reglamentas STR. 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. (Žin. 2011, Nr. 5-144).
2. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15 (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, 2015 m. birželio 3 d. Nr. V(E)-9.
3. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 “Automobilių keliai” (Žin., 2008 Nr. 9-322);

4. LST EN ISO 14688-1:2002 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
5. LST EN ISO 14688-2:2004 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Klasifikavimo principai.
6. LST 1331 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija.

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



TECHNINĖ UŽDUOTIS

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi – kontroliniai.

Projektuojamo statinio pavadinimas: „Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas“

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris): *Jonavos m., Žalgirio g., Rasos g., Virbalų g.*

Užsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas) UAB „Urbanline“, Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel.: +370 699 19380, el.p. info@urbanline.lt

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003): 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai; 03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai

Statinio kategorija: 01 Neypatingasis statinys, 02 Neypatingieji statiniai, 03 Nesudėtingieji statiniai, I grupė.

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.

Statinio projektavimo specialiosios sąlygos (jei nustatytos) Nenustatytos

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: -.

Numatomi pamatų konstrukcijų variantai: -

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas iki 100 kN

Kiti parametrai –

Statybvietės centro koordinatės (LKS-94): Gręžinių vietų koordinatės pateiktos žiniaraštyje (5 ataskaitos priedas).....

Statybos sklypo ribos ir ribų koordinatės

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:

1. Gręžinių gręžimas (5 vnt.) nurodytose vietose iki 3,0 m gylio.

Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sąrašas:

1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
2. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15.
3. LST 1331 Automobilių kelių grunta. Klasifikacija

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: *Kopija tikra*


1. Duomenų nėra.

Kiti papildomi reikalavimai:

Užsakovas UAB „Urbanline“, *Vitalijus Aleksandrovas* 2020 lapkričio mėn. 06 d.
V. pavardė, parašas, data.

Projekto vadovas Robertas Jautakis, *R. Jautakis* 2020 lapkričio mėn. 06 d.
V., pavardė, parašas, data

Užduotį gavau (tyrimų įmonės atstovas) Kęstutis Saulis, *Kęstutis Saulis* 2020 lapkričio mėn. 06 d.
V., pavardė, parašas, data





Sutartiniai žymėjimai



● Gręžinio vieta

1 priedas prie techninės užduoties. Schema su gręžinių vietomis.
Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav.
naujos statybos projektas. M 1:10 000.

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326





Kopija tikra
Projektavė
Robertas Jankaiš
Atestato Nr. 57326

2 priedas. Tyrimų padėties vietovėje schema.

Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas. M 1:25000





UAB "GEOAPLINKA"
(LGT leidimas Nr.149)

ZONDUOJAMŲ GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas	Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos r. sav. naujos statybos projektas
	Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Gręžinys Nr. 1

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m nuo ž.p.	Vandens lygis	
					Pasirod.	Nusist.
1	2	3	4	5	6	7
pd IV		Dirvožemis humusingas.		0,3		
b IV		Durpės rudos, blogai susiskaidžiusios. Nuo 0,4 m vandeningos.		1,0	▼ 0,4	▼ 0,4
gt III bl	2	Žalsvas mėlingas molingas moreninis dulkis (saciSi), minkštas, nuo 1,5 m rudas, plastiškas, vidutinio stiprumo su vandeningo smėlio lėšiais 2-3 cm		1,5		
	3	Smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl), tvirtas, su pilko smėlio mikrolėšiais		3,0		
Abs.gręžinio žiočių aukštis		92,6 m				
Gręžimo būdas		Kalamasis				
Data		2020 11 19				

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



3 priedas. Gręžinio geologinis stulpelis. Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas



UAB "GEOAPLINKA"
(LGT leidimas Nr.149)

ZONDUOJAMŲ GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas	Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos r. sav. naujos statybos projektas
	Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Gręžinys Nr. 2

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m nuo ž.p.	Vandens lygis	
					Pasirod.	Nusist.
1	2	3	4	5	6	7
t IV	1	Dirbtinis gruntas (Mg): skalda, žvyras pilkas (Gr) su smėliu, (Sa), sutankintas, nuo 0,3 m smėlis tamsiai pilkas, su nežymia organika, drėgnas.		0,6		
gt III bl	3	Rausvai rudas smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl), tvirtas, su pilko smėlio mikrolėšiais.		3,0		
Abs.gręžinio žiočių aukštis		95,0 m				
Gręžimo būdas		Kalamasis				
Data		2020 11 19				

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



3 priedas. Gręžinio geologinis stulpelis. Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas



UAB "GEOAPLINKA"
(LGT leidimas Nr.149)

ZONDUOJAMŲ GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas	Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos r. sav. naujos statybos projektas
	Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Gręžinys Nr. 3

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m nuo ž.p.	Vandens lygis	
					Pasirod.	Nusist.
1	2	3	4	5	6	7
t IV	1	Dirbtinis gruntas (Mg): žvyras pilkas (Gr) su smėliu, (Sa), sutankintas, nuo 0,4 m smėlis tamsiai pilkas, su organika, mažai drėgnas.		0,6		
gt III bl	3	Rausvai rudas smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl), tvirtas, su pilko smėlio mikrolėšiais.		3,0	Nesutiktas	
Abs.gręžinio žiočių aukštis		91,1 m				
Gręžimo būdas		Kalamasis				
Data		2020 11 19				

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 07326



3 priedas. Gręžinio geologinis stulpelis. Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas




UAB "GEOAPLINKA"
(LGT leidimas Nr.149)

ZONDUOJAMŲ GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas	Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos r. sav. naujos statybos projektas
	Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Gręžinys Nr. 4

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m nuo ž.p.	Vandens lygis	
					Pasirod.	Nusist.
1	2	3	4	5	6	7
pd IV		Dirvožemis humusingas.		0,3	Nesutiktas	
gt III bl	3	Rausvai rudas smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl), tvirtas, su pilko smėlio mikrolėšiais.		3,0		
Abs.gręžinio žiočių aukštis		87,7 m				
Gręžimo būdas		Kalamasis				
Data		2020 11 19				

3 priedas. Gręžinio geologinis stulpelis. Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis





UAB "GEOAPLINKA"
(LGT leidimas Nr.149)

ZONDUOJAMŲ GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas	Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos r. sav. naujos statybos projektas
	Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Gręžinys Nr. 5

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m nuo ž.p.	Vandens lygis	
					Pasirod.	Nusist.
1	2	3	4	5	6	7
pd IV		Dirvožemis humusingas.		0,3		
gt III bl	3	Rausvai rudas smėlingas dulkingas moreninis molis (sasiCl), tvirtas, su pilko smėlio mikrolėšiais, nuo 0,7 su smėlio lėšiais, nuo 0,8 lėšiai vandeningi.		3,0	▼ 0,8	▼ 0,8
Abs.gręžinio žiočių aukštis		88,7 m				
Gręžimo būdas		Kalamasis				
Data		2020 11 19				

3 priedas. Gręžinio geologinis stulpelis. Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestavimas Nr. 07520





Sutartiniai žymėjimai

● Gręžinio vieta

4 priedas. Schema su gręžinių vietomis.
Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav.
naujos statybos projektas. M 1:10 000.

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



5 priedas. Gręžinių taškų žiočių aukščių ir vietų koordinatų žiniaraštis
(Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas)

Tyrimo taško Nr.	Tyrimo taškų koordinatės (LKS 94)		Absoliutinis aukštis, m
	X	Y	
Gr. 1	6104081	515894	92,6
Gr. 2	6104181	515892	95,0
Gr. 3	6103928	515855	91,1
Gr. 4	6104131	516133	87,7
Gr. 5	6104102	516006	88,7

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
 Atestato Nr. 37326



6 priedas. Gruntų fizinių-mechaninių savybių rodiklių suvestinė lentelė
*(Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste,
Jonavos rāj. sav. naujos statybos projektas)*

IGS Nr.	Geol. Indeks.	Grunto aprašymas	Trumpasis žymuo	Šalčiui jautrio klasė*
			ISO 14688-1	LST 1331:2002
1	tIV	Dirbtinis gruntas	Mg	F1*
2	lgtIIIb1	Smėlingas molingas moreninis dulkis, vidutinio stiprumo	saciSi	F3*
3		Smėlingas dulkingas moreninis molis, tvirtas	saciCl	F3*

* - jautrio šalčiui klasė nustatyta pagal LST 1331:2002 pateiktą 6 lentelės klasifikaciją;



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2010-03-22 Nr. 149

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GEOAPLINKA“

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)

(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 302472262, buveinė (adresas) Elnių g.27/

Stirnių g. 28, LT-08101 Vilnius)

nuo 2010-03-27

(leidimo įsigaliojimo data)


a t l i k t i :

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą;
požeminio vandens (visų rūšių, taip pat žemės gelmių šiluminės
energijos) paiešką ir žvalgybą;
hidrogeologinį kartografavimą;
ekogeologinį tyrimą.

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326

Direktorius



(parašas)

Juozas Mockevičius

(vardas ir pavardė)



**ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ JONAVOS MIESTE,
JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**

**VISUOMENĖS INFORMAVIMO
APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ
SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
ATASKAITA**

Statytojas:

Jonavos rajono savivaldybė, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Užsakovas:

Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Projektuotojas:

UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Atsakingas asmuo: projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt, tel. 8 602 14040

Projekto pavadinimas:

Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas

Projektavimo pagrindas:

Projektiniai pasiūlymai parengti, remiantis Statytojo suformuota ir patvirtinta Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi.

Projektavimo tikslas:

Parengti projektą pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos patvirtintą Projektinių pasiūlymų rengimo užduotį. Užduotyje nurodyta:

- Gatvės kategorija – Ds (tikslinti projektavimo metu);
- Gatvės pradžia – ties žemės sklypu kad. Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Jonava, Mindaugo g. 13);
- Gatvės pabaiga – sankryža su Kranto gatve;
- Gatvės ilgis – apie 0,409 km (įskaičiuojant atkarpą, kurioje neįrengta gatvės trasa);
- Važiuojamoji dalis – asfaltbetonio danga, plotis – 6,0 m (tikslinti projektavimo metu);
- Važiuojamoji dalis įreminama betoniniais gatvės bordiūrais;
- Nuovažos – projektuojamos į kiekvieną sklypą;
- Inžineriniai tinklai – esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų sutvarkymą (rekonstravimą ar perkėlimą), projektu numatyti lietaus nuotekų šalinimo tinklų įrengimą bei gatvės apšvietimą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Viešinimas:

Vadovaujantis LR statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; TAR 2017-11-07, įk. 2017-17968), STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, atliktas parengtų projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei. Viešinimas atliktas tokiais etapais:

1. Pranešimas apie parengtus projektinius pasiūlymus patalpintas Jonavos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt 2020 m. spalio 22 d. Pranešimas pateiktas priede Nr. 1, iškarpos iš internetinio puslapio pateiktos priede Nr. 2;
2. Pranešimo standai apie parengtus projektinius pasiūlymus 2020 m. spalio 27 d. pastatyti

- projekto darbų pradžioje bei darbų pabaigoje, t.y. stendas Nr. 1 pastatytas ties žemės sklypu kad. Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Mindaugo g. 13, Jonava), stendas Nr. 2 pastatytas ties sankryža su Kranto g., Jonava. Stendų informacija ir pastatymo vietos pateiktos priede Nr. 3;
3. 2020 m. lapkričio 11 d. 16:00 tiesiogiai nuotoliniu būdu, Microsoft Teams programinės įrangos pagalba, įvyko viešas susirinkimas. Viešo susirinkimo vaizdo įrašo nuoroda – http://dev01.digo.lt/failai/viesinimas/zalgirio_g_atkarpos_jonavoje_pro_viesinimas.mp4. Posėdžio vaizdo įrašą saugo UAB „URBAN LINE“ (kreiptis el.p. robertas.jautakis@urbanline.lt). Viešojo susirinkimo protokolas pateiktas priede Nr. 4, dalyvių sąrašas – priede Nr. 5.

Iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu buvo gauti klausimai/pastabos/pasiūlymai, į kuriuos buvo atsakyta el. paštu bei viešo susirinkimo metu. Detali informacija pateikta Priede Nr. 6.

Projekto vadovas



Robertas Jautakis

PRANEŠIMAS


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „**Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas**“ projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas
Žalgirio g., Jonavos m., Jonavos raj. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
Susisiekiama komunikacija: gatvės (Žalgirio g.);
Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai;
Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.
4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.
5. Statytojas
Jonavos rajono savivaldybė, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava; el. paštas: administracija@jonava.lt; tel. (8 349) 50 154.
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.jonava.lt).
7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2020-11-11 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 8 602 14040, paštu UAB „URBAN LINE“, adresu Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. paštu robertas.jautakis@urbanline.lt, bei viešojo susirinkimo metu.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-11 d. 16:00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos A. Kulviečio salėje (2 aukšte), adresu Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava. Karantino atveju viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MjAxMGI5NjltZmU0NC00YjQ4LWlyMTEtOTY2NDE0M2FmOTI2%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22oid%22%3a%22f383f53a-dd3f-496e-9fea-0dafa679844%22%7d

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 37326





Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų, Jonavos mieste, Jonavos r. sav., naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai

2020-10-22

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai

Atgal

Ataskaitos ir suvestinės

- Administracijos ataskaitos
- Biudžeto suvestinė

Mobilizacija

E. demokratija

- Aplausa
- E. konsultacijos

Informacija

- Transportas
- Nelaimės atveju

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 37326



Priedas Nr. 1

PRANEŠIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinių projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto **Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos r. sav. naujos statybos projektas**“ projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas
Žalgirio g., Jonavos m., Jonavos r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai j parengta)
**Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žalgirio g.);
Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai;
Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).**
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliojto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.
4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.
5. Statytojas
Jonavos rajono savivaldybė, Žeminių g. 13, LT-55158 Jonava; el. paštas: administracija@jonava.lt; tel. (8 349) 50 154.
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.jonava.lt).
7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2020-11-11 darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 8 602 14040, paštu UAB „URBAN LINE“, adresu Liepkalnio g. 85, Vilnius LT-02120, el. paštu robertas.jautakis@urbanline.lt, bei viešojo susirinkimo metu.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-11 16:00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos A. Kulviečio salėje (2 aukšte), adresu Žeminių g. 13, LT-55158 Jonava.

Karantino atveju viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:
https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MjA-MG15NjIzMTU0NC0YjQ4LWYwMTEOTY2NDEOM2FmOT12%40thread.v20?context=%7b%22Tid%22%3a%220d034c3a3-045c-4e5b-aff1-23ec0d9092d9%22%2c%22Oid%22%3a%22f383f53a-dd3f-496e-9fea-0dafa679844%22%7d

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Autografo Nr. 07128

Kopija tikra



Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

III URBAN LINE

STATYTOJAS: Jonavos rajono savivaldybė
STATYTOJŲ ADRESAS: Žemių g. 13, LT-55158 Jonava
UŽSAKOVAS: Jonavos rajono savivaldybės administracija
UŽSAKOVO ADRESAS: Žemių g. 13, LT-55158 Jonava

SUTARTIES PAVADINIMAS: Vietinių kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-20-0149

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Naujo statinio statybos techninis projektas

STATINIO PAVADINIMAS: 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žalgirio g.)
02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai
03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)
01 Neypatingasis statinys
02 Neypatingasis statinys
03 Nesudėtingieji statiniai, I grupė

STATINIO PROJEKTO DALIS: Projektiniai pasiūlymai

BYLOS ŽYMUO: PP

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2020-10

Statytojas: Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos	Parašas	Kvalifikacija patvirtinančio dok. Nr.	Vardas Pavardė
UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIUS			Vitalijus Aleksandrovas
STATINIO PROJEKTO VADOVAS		37326	Robertas Jautakis
STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS		36982	Robertas Jautakis

Kopija tikrai

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Autografo Nr. 01126





2 pav. Stendo vieta Nr. 1



3 pav. Stendas Nr. 1


Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankaitis
Atestato Nr. 07326





4 pav. Stendo vieta Nr. 2




5 pav. Stendas Nr. 2

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 07326





6 pav. Pranešimo vieta Jonavos rajono savivaldybėje

Priedas Nr. 1

PRANEŠIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas:
Žalgirio g., Jonavos m., Jonavos raj. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žalgirio g.);
Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai;
Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (galiojo atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.
4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.
5. Statytojas
Jonavos rajono savivaldybė, Žeminių g. 13, LT-55158 Jonava; el. paštas: administracija@jonava.lt; tel. (8 349) 50 154.
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.jonava.lt).
7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai: Projektuotojai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
iki 2020-11-11 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 8 602 14040, paštu UAB „URBAN LINE“, adresu Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. paštu robertas.jautakis@urbanline.lt, bei viešojo susirinkimo metu.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešasis susirinkimas (vyks 2020-11-11 d. 16:00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos A. Kulviečio salėje (2 aukšte), adresu Žeminių g. 13, LT-55158 Jonava. Karantino atveju viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MjAvMG15NjRlZmU0NC00YjQ4LWYyMTFEOUY2NDE0M2FmOTI2%40thread.v2%3Fcontext=7b%227d%22%3a%22a034c6a3-045c-4e5b-a1ff-23ec0d90002a%22%2c%220a7%22%3a%22f383f53a-dd3f-496e-9fea-0dafea679844%22%7d

7 pav. Pranešimas

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 57326



ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

VISUOMENĖS DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS VIEŠAS SUSIRINKIMAS

PROTOKOLAS

2020 m. lapkričio 11 d. 16.00 val.

Posėdis vyko tiesiogiai nuotoliniu būdu Microsoft Teams programoje. Prie viešo susirinkimo sudaryta galimybė prisijungti aktyvia nuoroda, kuri buvo pateikta viešinimo pranešime. Viešo susirinkimo metu dalyviams leista stebėti posėdį bei užduoti aktualius klausimus.

Posėdžio pirmininkas – Robertas Jautakis, UAB „URBAN LINE“ direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas.

Posėdžio sekretorė – Gabrielė Šarkytė, UAB „URBAN LINE“ projektuotoja-inžinierė.

Dalyvauja – UAB „URBANLINE“ direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas **Robertas Jautakis**, UAB „URBANLINE“ projektuotoja-inžinierė **Gabrielė Šarkytė**, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė _____, vyriausioji specialistė _____ bei vyriausioji specialistė _____, Jonavos miesto seniūnijos seniūnė _____, _____, _____.

SVARSTYTA: Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas

UAB „URBAN LINE“ direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas Robertas Jautakis ir projektuotoja-inžinierė Gabrielė Šarkytė pristatė projektinių pasiūlymų sprendinius: Žalgirio gatvės atkarpos pradžia – ties žemės sklypu adresu: Mindaugo g. 13, Jonava, pabaiga – ties sankryža su Kranto gatve. Tvarkomos Žalgirio gatvės atkarpos ilgis – 409 m (įskaičiuojant ir atkarpą, kurioje šiuo metu neįrengta gatvės trasa). Projektu numatoma įrengti:

- 6,0 m pločio gatvės važiuojamąją dalį iš asfalto dangos (plotis parinktas prisitaikant prie jau įrengtos Žalgirio gatvės atkarpos projektinių sprendinių bei atsižvelgiant į transporto priemonių gabaritus);
- Betoninius gatvės bordiūrus iš abiejų gatvės pusių, kurie pakeliami nuo važiuojamosios dalies per 10 cm;
- Pokonstrucinį drenažą;
- 4,0 m pločio nuvažas į žemės sklypus. 6,0 m pločio bendrą nuvažą ties Žalgirio g. 50 ir Žalgirio g. 44 (prisitaikant prie šiuose žemės sklypuose įrengtos trinkelio dangos pločio suformuotoje bendroje nuvažoje). 8,0 m pločio bendras nuvažas ties Žalgirio g. 52 ir Žalgirio g. 58 bei ties Žalgirio g. 66 ir Žalgirio g. 60 (šių nuvažų pločiai ir planinė padėtis patikslinti iki viešo susirinkimo posėdžio gavus prašymą iš gyventojų);
- Asfalto dangą nuvažose (tose vietose, kur yra suformuotos esamos nuvažos), žvyro dangą nuvažose (tose vietose, kur nėra suformuotų esamų nuvažų);
- Gatvės apšvietimą per visą gatvės atkarpos ilgį dešinėje pusėje su LED tipo šviestuvais;
- Lietaus nuotekų tinklą Žalgirio g., Rasos g., Virbalų g.

Eismas gatvėje reguliuojamas kelio ženklais, taip pat projektuojamas horizontalus ženklinimas per visą tvarkomą Žalgirio g. atkarpą. Esami grioviai užpilami gruntu.

Taip pat iki viešo susirinkimo bei viešo susirinkimo metu buvo gauti suinteresuotos visuomenės klausimai/pastabos/pasiūlymai bei pateikti atsakymai. Detali informacija pateikta Priede Nr. 6.

Posėdžio vaizdo įrašas –

http://dev01.digo.lt/failai/viesinimas/zalgirio_g_atkarpos_jonavoje_pro_viesinimas.mp4

Posėdžio vaizdo įrašą saugo UAB „URBAN LINE“ (kreiptis el.p. robertas.jautakis@urbanline.lt).

Posėdžio pirmininkas:

Robertas Jautakis, UAB „URBAN LINE“ direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas



Posėdžio sekretorė:

Gabrielė Šarkytė, UAB „URBAN LINE“ projektuotoja-inžinierė.



**ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ JONAVOS MIESTE,
JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**

2020 m. lapkričio 11 d. 16.00 val.

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Adresas, telefono numeris / atstovaujama institucija, pareigos, adresas, telefono numeris	Parašas	Pasiūlymo registracijos numeris
1.	Robertas Jautakis	UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas, Adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius, Tel. Nr.: 8 602 14040 El. p.: robertas.jautakis@urbanline.lt		
2.	Gabrielė Šarkytė	UAB „URBAN LINE“ projektuotoja-inžinierė, Adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius, Tel. Nr.: 8 655 28292, El.p.: gabriele.sarkyte@urbanline.lt		
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				15

Projektuotojo atstovas
(ar jo įgaliotas asmuo)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Projektuotojo vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 37326

ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS


IKI VIEŠO SUSIRINKIMO IR VIEŠO SUSIRINKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ/PASTABŲ/PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS

2020-10-22 Projekto „Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai pristatyti visuomenei nustatyta viešinio tvarka ir paskelbti Jonavos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu: www.jonava.lt, taip pat Jonavos rajono savivaldybėje adresu: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava informaciniame stende.

2020-11-11 16:00-17:00 val. tiesiogiai naudojant Microsoft Teams programą įvyko viešas susirinkimas pristatant projektinius pasiūlymus suinteresuotai visuomenei.

1 lentelė. Pateikti el. paštu bei viešo susirinkimo metu klausimai/pastabos/pasiūlymai

Kontaktai	Eil. Nr.	Klausimas/pastaba/pasiūlymas	Atsakymas
L.B.	1.	Susipažinome su Jūsų projektu „Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas“. Labai džiaugiamės! Norėjau pasiteirauti, gal būt yra numatoma kada nors padaryti kelia Mindaugo gatvėje?	Šiuo projektu numatoma tvarkyti Žalgirio gatvę nuo žemės sklypo kad. Nr. 4610-0003-0099 (adresu: Jonava, Mindaugo g. 13) iki sankryžos su Kranto gatve. Dėl Mindaugo gatvės įrengimo reikėtų kreiptis į Jonavos rajono savivaldybę.
A.D.	2.	Siunčiu jums laišką dėl atstumo nuo 42 namo sklypo ribos iki kelio borto. Parašykite (metrais) nes brėžinyje nematau.	Vidutinis atstumas – 4,45 m.
	3.	Ar atstumas bus 4,45 m per visą mano sklypą, kur ribojasi su kelio bortu nuo sklypo ribos iki kelio?	Jonavos rajono savivaldybės puslapyje galite susipažinti su projektiniais pasiūlymais, juose rasite Dangų ir eismo organizavimo brėžinį, iš šio brėžinio aiškiai matysis, kad atstumas nuo projektuojamo betoninio gatvės bordiūro iki sklypo adresu Žalgirio g. 42, Jonava yra kintamas. Minimalus atstumas – apie 3,89 m, maksimalus – apie 4,77 m.
	4.	Mane domina 42 namo sklypo kraštinės, kuri ribojasi su jūsų projektuojamu keliu. Būtent šitoje vietoje jis t.y. (atstumas) ir nesiekia tų 4 m, aš jau apie 5 m net nešneku.	Prieš tai rašytame laiške jums buvo nurodytas minimalus ir maksimalus atstumas nuo betoninio gatvės bordiūro išorinės kraštinės iki sklypo, adresu Žalgirio g. 42, Jonava. Pridedu iškarpa su matmenimis, galbūt bus aiškiau.

			
D.M.	5.	Gatvės plotis 20 m. su atitinkamais kelio elementais (3 priedas): gatvė per arti porinių namų pusės (ypač ties 42, 44, 59 namais), (5 priedas), šaligatvis porinių namų pusėje.	Patiksliname. Gatvės važiuojamosios dangos plotis – 6,0 m, atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – iki suformuotų žemės sklypų ribų. Gatvė nėra per arti porinių namų pusės, kadangi gatvė tvarkoma raudonųjų linijų ribose, atsižvelgiant į esamus įrengtus inžinerinius tinklus, jų apsaugos zonas, normatyvinių dokumentų reikalavimus gatvių projektavimui. Projektiniai pasiūlymai rengiami remiantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos pateikta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi. Statytojo pateiktoje projektinių pasiūlymų užduotyje nėra nurodyta įrengti šaligatvį. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad detalusis planas patvirtintas 2011 m., per šį laikotarpį nuo 2011 m. iki 2020 m. normatyvinių dokumentų reikalavimai keitėsi/buvo tikslinami. Remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 5 skirsn., 24 str., 24 p., projektas turi būti parengtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną.
	6.	Įvažiavimai į porinius sklypus 8 m. pločio, atitinkamai suteikti servitutai privažiavimams ir komunikacijoms tiesti užtikrinti (4 priedas). Nuovažos atstumas iki sklypų ribos (kaip padaryta statant Kranto g.).	Įvažiavimų vietos tvarkomos Žalgirio gatvės atkarpos dešinėje pusėje patikslinamos remiantis 2011 m. detalioju planu, nuovažos projektuojamos 8,0 m pločio, sujungiant dvi nuovažas (4,0 m pločio) į vieną. Dėl servitutų suteikimo atsakinga Jonavos rajono savivaldybės administracija. Nuovažos

			projektuojamos iki suformuotų žemės sklypų ribų.
	7.	Būtina išspręsti gatvės aukštį, kadangi vieni sklypai aukščiau kiti žemiau.	Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ tiesiamos gatvės išilginis profilis turi būti projektuojamas atsižvelgiant į vietovės reljefą (maksimaliai prisitaikant prie jo), pasirinktą gatvės kategoriją, projekcinę greitį.
	8.	Lietaus nuotėkos ir kitos komunikacijos – numatytas naujų įrengimas, kitų iškėlimas. Kaip bus pajungti vartotojai (pvz.: iš 44, 46, 48, 50 sklypų išeina 4 lietaus ir drenažo nuotekų linijos), pajungimo sąlygos, reikalavimai.	Projektuojant lietaus nuotekų tinklą prie suformuotų žemės sklypų (tose vietose, kur jau yra pastatyti gyvenamieji namai) bus įrengiami drenažo šuliniai, į kuriuos gyventojai turės galimybę prisijungti.
	9.	Projektuojamas apšvietimas, kurioje kelio pusėje, kas bus su esamomis oro linijomis.	Gatvės apšvietimas projektuojamas dešinėje gatvės pusėje. Esamų apšvietimo oro linijų gatvės atkarpos darbų vykdymo ribose nėra.
	10.	Kaip bus su šuliniais ir komunikacijomis, kurios atsiranda ir yra kelio zonoje – 20 m. plotyje.	Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, paaukštinami ar nužeminami iki projekcinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Esamų komunikacijų tvarkymas/iškėlimas projektu nėra numatomas. Projektas bus derinamas su suinteresuotomis institucijomis, į kurių apsaugos zonas patenka projektiniai sprendiniai.
	11.	Kaip numatomas greičio mažinimas sujungus gatves	Viešinimo procedūros metu svarstomi projektiniai pasiūlymai. Šiame etape nėra numatyto saugaus eismo priemonių įrengimo. Rengiant techninį projektą ir atliekant derinimus su suinteresuotomis institucijomis, eismo organizavimo sprendiniai ir priemonės gali kisti.
L.K.	12.	Informuoju jus, kad nurodytu prisijungimo adresu dalyvauti 2020-11-11 d. "Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos r. sav. naujos statybos projektas"	Pranešime apie viešą susirinkimą pateikta prisijungimo nuoroda į MS Teams programą buvo aktyvi. Prie projekto viešinimo procedūros pavyko

		projektinių pasiūlymų aptarime nuotoliniu būdu dalyvauti nepavyko. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad projekto sprendiniai neatitinka patvirtinto detaliojo plano: 1. Nenumatyti įvažiavimai iš Žalgirio g. į servitutus, adresu Žalgirio g. 58 ir 56 ir kt. 2. Projekte nenumatyta inžinerinių tinklų plėtra pagal Detalų planą. 3. Nenumatomi gaisriniai hidrantai. Projektiniams pasiūlymams "Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos r. sav. naujos statybos projektas" NEPRITARIAME. Prašau informuoti apie šių klausimų sprendimą ir/arba naująjį viešąjį projekto svarstymą.	prisijungti kitai suinteresuotai visuomenei. Dėl pastabos Nr. 1: Atsižvelgiant į detaliojo plano numatytus bendrus įvažiavimus į suformuotus žemės sklypus projektiniai sprendiniai bus patikslinti. Dėl pastabos Nr. 2 ir Nr. 3: Projektas rengiamas remiantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos išduota projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi ir joje numatytomis projektavimo darbų apimtimis. Projekto viešas susirinkimas skelbiamas įvykusių, naujas projekto viešinimas nebus organizuojamas. Atsakymai bus pateikti nurodytą el. paštu.
T.M.	13.	Prašymas: padėti pralaidą ir padaryti nuvažiavimą į 8 metrų pločio servitutinį kelią tarp sklypų Nr.30 ir Nr.40.	Pralaida nereikalinga, kadangi projektu numatoma įrengti lietaus nuotekų tinklą, o esamus griovius numatoma užpilti gruntu. Atsižvelgiant į detaliojo plano numatytus bendrus įvažiavimus į suformuotus žemės sklypus projektiniai sprendiniai bus patikslinti.
A.S.	14.	Nepavyko prisijungti prie nuotoliniu būdu vykdomo susirinkimo. 1) Gal kokių pakeitimų atsirado projekte? 2) Projekte nematyti, kad būtų suplanuotas įvažiavimas tarp Žalgirio g. 40 ir Žalgirio g. 30. 3) Koks atstumas nuo sklypo ribos iki kelio bordiūro, prie įvažiavimo ties Žalgirio g. 40? 4) Pridedu foto, nes pdf nepavyko padaryti, kur kaip kalbėjome dėl lietaus nuotekų pajungimo į tinklus. Ten apie 10m.	Pranešime apie viešą susirinkimą pateikta prisijungimo nuoroda į MS Teams programą buvo aktyvi. Prie projekto viešinimo procedūros pavyko prisijungti kitai suinteresuotai visuomenei. Dėl klausimo Nr. 1: nuo projektinių pasiūlymų pateikimo dienos atlikti pakeitimai: 1. Iki viešo susirinkimo posėdžio gavus UAB „Jonavos vandenys“ sąlygas patikslinta lietaus nuotekų tinklų trasa. Lietaus nuotekų tinklą numatoma įrengti Žalgirio g. atkarpoje, Rasos g. bei Virbalų g. prisijungiant prie esamo lietaus nuotekų tinklo šulinio Mindaugo g., Virbalų g., P. Vaičiūno g. ir Vasario 16-osios g. sankryžoje; 2. Projektu numatoma įrengti 8,0 m pločio bendras nuovažas ties Žalgirio g. 52 ir Žalgirio g. 58 bei ties Žalgirio g. 66 ir Žalgirio g. 60 (šių nuovažų plotai ir planinė padėtis patikslinti iki viešo susirinkimo posėdžio gavus

			prašymą iš gyventojų bei atsižvelgiant į 2011 m. parengtą vietos detalų planą). Dėl pastabos Nr. 2: Atsižvelgiant į detaliojo plano numatytus bendrus įvažiavimus į suformuotus žemės sklypus projektiniai sprendiniai bus patikslinti. Dėl klausimo Nr. 3: Atstumas nuo projektinių pasiūlymų Dangų ir eismo organizavimo plane pažymėtos nuovažos vidurio taško ties žemės sklypo, adresu: Žalgirio g. 40, Jonava, riba iki betoninio gatvės bordiūro išorinės briaunos – 5,83 m. Dėl pastabos Nr. 4: Rengiant lietaus nuotekų sprendinius bus įvertinta galimybė įrengti drenažinį šulinį pagal pateiktoje nuotraukoje nurodytą vietą.
T.M. D.M.	15.	Kad tinkamai parengti projektą turi būti atlikta: • nuovaža į 44, 46, 48, 50 – 8 m. pločio (pagal detalų planą), taip pat pateiktu informaciją kur yra šių sklypų lietaus ir drenažo nuotekos (1 priedas); • nuovaža į tolimesnius sklypus tarp 30 ir 40 sklypų (pagal detalų planą); • kitos nuovažos (pristatymo metu) jau buvo koreguotos pagal detalų planą. Taip pat, nežiūrint į tai, kad projektuotojas pateikė paaiškinimus dėl kelio vingyje kelio padėties arčiau dešinio krašto, vis išlieka reikalavimas centruoti kelią pagal numatyta jo vietą detalajame plane, tai yra traukti į kairią pusę. Toks projektuotojo paaiškinimas nepriimtinas. Argumentai, kad apskaičiuotas linkis pagal reglamentavimą negali būti patrauktas link kairės pusės nepatvirtintas, kadangi realybėje yra daug didesnio kampo (laipsnio) posūkių, taip pat netrukdo ir komunikacijos, kurios gali būti tiek kelio važiuojamoje dalyje (dažniausiai įrengiamos), tiek šalia kelio. Be to, kad projektuotojas tinkamai atliktų projektą užsakovas turi pasisakyti šiais klausimais dėl atitikimo detaliam planui, o taip pat papildyti projektą numatant eismo saugumo užtikrinimo priemones: kalnelius ir šaligatvį, kad ateityje išvengtų papildomo projektavimo	Atsižvelgiant į detaliojo plano numatytus bendrus įvažiavimus į suformuotus žemės sklypus projektiniai sprendiniai bus patikslinti. Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis galiojančiais normatyviniais reikalavimais. Gatvė suprojektuota gatvės raudonųjų linijų ribose, suformuotuose žemės sklypų kad. Nr. 4610/0006:466 bei kad. Nr. 4610/0006:465 ribose, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje. Įvertinus eismo organizavimo aplinkybes ir reikalavimus, papildomų priemonių įrengimui poreikio nėra. Rengiant techninį projektą ir atliekant derinimus su suinteresuotomis institucijomis, eismo organizavimo sprendiniai ir priemonės gali kisti. Projektas rengiamas remiantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos išduota projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi ir joje numatytomis projektavimo darbų apimtimis. Užduotyje nėra nurodyta projektu įrengti šaligatvį.

		ir išlaidų, nes įvykdžius projektą bus vientisa ilgos atkarpos pravažiuojanti gatvė gyvenamųjų namų kvartale susijungianti su keletą atsišakančių kelių. Jonavos m. g.: Vasario 16-osios, Prezidento, Kauno, Sodų, Kosmonautų, P.Vaičiūno ir t.t. rodo, kad šios priemonės yra būtinos eismo saugumui užtikrinti, tai yra numatyti šiame projekte, o ne vėliau atliekant jau įrengtos gatvės rekonstrukciją. Tai yra šiuo projektu atlikti šiuos sprendinius, o darbus atlikti pagal galimybes ar etapais (visame gatvės ilgyje).	
--	--	--	--

Į visus visuomenės klausimus atsakyta. Į pastabas, pagal galimybes, bus atsižvelgta rengiant techninį projektą.

UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas

Robertas Jautakis

2020-11-17



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, telefonas (8 349) 50154,
faksas (8 349) 50 012, el. paštas administracija@jonava.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769070

Robertui Jautakiui
El. paštas robertas.jautakis@urbanline.lt

2020-11-
I

Nr. 6B-14-
Nr.

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, gavus Jūsų 2020 m. lapkričio 19 d. prašymą (IS Infostatyba prašymo pritarti Nr. PSP-100-201119-03623) ir išnagrinėjus pridėtus dokumentus, pritariame Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams.

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus

Vyriausiasis architektas

Vaidas Zakarauskas

ORIGINALAS PAŠTU NEBUS SIUNČIAMAS

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 27326



Judita Gaidukevičienė, tel. (8 349) 53821, judita.gaidukeviciene@jonava.lt



(portal)

Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Dokumento tikrinimas ir nuorašo spausdinimas

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas

Dokumentas pasirašytas

Dokumento pavadinimas

Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams.adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas

projektiniu pasiūlymu pritarimas.docx

Dokumento tipas

Institucijų rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas

Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams

Statusas

juridinis asmuo

Sudarytojas

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Kodas

188769070

Adresas

Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė

VAIDAS ZAKARAUSKAS

Pasirašymo laikas

2020-11-25T09:02:05Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=38211251143, GIVENNAME=VAIDAS, SURNAME=ZAKARAUSKAS, CN=VAIDAS ZAKARAUSKAS, C=LT,
EMAILADDRESS=vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 57326



Sertifikatą išdavė

CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Galioja nuo

2020-02-05 10:46:08

Galioja iki

2022-02-04 10:46:08

Vardas ir pavardė

AIRA,KAUNIETĖ

Pasirašymo laikas

2020-11-25T11:15:00Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=PNOLT-48409290205, GIVENNAME=AIRA, SURNAME=KAUNIETĖ, CN="AIRA,KAUNIETĖ", C=LT

Sertifikatą išdavė

CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE

Galioja nuo

2020-02-03 13:01:01

Galioja iki

2025-02-01 23:59:59

Tikrinti naują dokumentą

| viršų

© 2020 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius



Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Japrakis
Atestato Nr. 37326



ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRIO G., RASOS G. IR VIRBALŲ G.)
JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Projekto dalis	Programinė įranga
Techninis projektas	Microsoft Office 2013, AutoCAD 2015, Sistela


Statinio projekto vadovas _____

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326

Žalgirio g. 30

Projektuojamas



201

Žalgirio g. 40

4610/6:299

Žalgirio g. 42

4610/6:300


Žalgirio g. 44

4610/6:293

Rasos g.

4610/6:31

Projektuojamas



Rasos g. 5

4610/6:309

Žalgirio g. 45


4610/6:308



Žalgirio g. 57

4610/6:307


Žalgirio g. 59

Žalgirio g. 61









KV PK: 1+54
KV H: 94,19
R: 400,0
L: 24,6
Max PK: 1+56,504
H Max: 94,01

KP: 1+42 KP H: 93,73
KG: 1+66 KG H: 93,89

KG: 1+30 H: 93,30

3,14%

-2,42%

KV PK: 3+26
KV H: 90,01
R: 1100,0
L: 21,3
Max PK: 3+15,653
H Max: 90,27


KP: 3+16 KP H: 90,27
KG: 3+37 KG H: 89,54


KV PK: 3+78
KV H: 87,74
R: 900,0
L: 30,89
Min PK: 3+93,765
H Min: 87,59



-4,36%


KP: 3+63 H: 88,41

KG: 3+94 H: 87,59











PROJEKTUOJAMOS DANGOS SUJUNGIMO SU

Bituminė sutelė įrengiama "karštas prie šalto" metodu pagal IT ASFALTAS 08, X skyriaus, II skirsnio reikalavimus



GOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS




VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA

- 4 cm asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN
- 8 cm asfalto dangos apatinis sluoksnis iš mišinio AC 22 PN
- 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio
- 28 cm apsauginis šaltui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio
- Žemės sankasa, Ev2≥45 MPa

Bordirų įrengimo schema M 1:25

(Matmenys pateikti centimetrais)

Detalė A




Betoninis bordiūras 100.30.15 ant betono pagrindo

ŽŪ IR SANKRŽŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD
- skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥120 MPa
- apsauginis šaltui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥80 MPa
- sankasa, Ev2≥45 MPa


S KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS



IR SANKRŽŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

o danga iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio pridėtant 30% skaldos (fr. 11/32)

0	2020-10	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepalknio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALGIRIO GATVĖS ATKA (ŽALGIRIO G., RASOS G. JONAVOS RAJ. SAV. NA
37326	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimim 01 SUSISIEKIMO KC
36982	SPDV S	R. Jautakis	



Pastabos:

- Organizuojant gatvės darbų vietos aptvėrimą kelio ženklais būtina vadovautis "Automobilių kelio darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12";
- Atsižvelgiant į eismo intensyvumą ir atliekamų darbų specifiką, remontuojant kelią neilgiais ruožais (iki 50 m) galima nenaudoti šviesoforų;
- Galutinius kelio darbų vietos aptvėrimo kelio ženklais sprendinius parenka statybos Rangovas susiderinęs su vietos policijos skyriumi.

0	2020-10	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALGIRO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRO G., RASOS G. IR VIRBALŲ G.) JONAVOS MIESTE, JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS	
37326	SPV	R. Jautakis	-	
36982	SPDV S	R. Jautakis		
	PI	G. Šarkytė	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas PRINCIPINĖ DARBŲ VIETOS APTVĖRIMO KELIO ŽENKLAIS SCHEMA	Laida 0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-20-0149-XX-TP-SO.B-02	Lapas 1
				Lapų 1



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, telefonas (8 349) 50154,
faksas (8 349) 50 012, el. paštas administracija@jonava.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769070

Robertui Jautakiui
El. paštas robertas.jautakis@urbanline.lt

2020-11-
I

Nr. 6B-14-
Nr.

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, gavus Jūsų 2020 m. lapkričio 19 d. prašymą (IS Infostatyba prašymo pritarti Nr. PSP-100-201119-03623) ir išnagrinėjus pridėtus dokumentus, pritariame Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams.

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus

Vyriausiasis architektas

Vaidas Zakarauskas

ORIGINALAS PAŠTU NEBUS SIUNČIAMAS

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 27326



Judita Gaidukevičienė, tel. (8 349) 53821, judita.gaidukeviciene@jonava.lt





(portal)

Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Dokumento tikrinimas ir nuorašo spausdinimas

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas

Dokumentas pasirašytas

Dokumento pavadinimas

Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams.adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas

projektiniu pasiūlymu pritarimas.docx

Dokumento tipas

Institucijų rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas

Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams

Statusas

juridinis asmuo

Sudarytojas

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Kodas

188769070

Adresas

Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė

VAIDAS ZAKARAUSKAS

Pasirašymo laikas

2020-11-25T09:02:05Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=38211251143, GIVENNAME=VAIDAS, SURNAME=ZAKARAUSKAS, CN=VAIDAS ZAKARAUSKAS, C=LT,
EMAILADDRESS=vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 57326



Sertifikatą išdavė

CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Galioja nuo

2020-02-05 10:46:08

Galioja iki

2022-02-04 10:46:08

Vardas ir pavardė

AIRA,KAUNIETĖ

Pasirašymo laikas

2020-11-25T11:15:00Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=PNOLT-48409290205, GIVENNAME=AIRA, SURNAME=KAUNIETĖ, CN="AIRA,KAUNIETĖ", C=LT

Sertifikatą išdavė

CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE

Galioja nuo

2020-02-03 13:01:01

Galioja iki

2025-02-01 23:59:59

Tikrinti naują dokumentą

| viršų

© 2020 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius



Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Japrakis
Atestato Nr. 37326





STATYBOS, REMONTO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, telefonas (8 349) 61 394,
faksas (8 349) 50 012, el. paštas administracija@jonava.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769070

UAB „URBAN LINE“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Projekto vadovui

2020-12-01

I

Nr. RS-34

Nr.

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Jonavos rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo UAB „URBAN LINE“ pagal 2018 m. lapkričio 21 d. „Vietinių kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų sutartį“ Nr. 1T-275 pateikto pateikto peržiūrėti projekto „Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.) Jonavos mieste, Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas“ Nr. UL-20-0149 projektiniams sprendiniams.

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė

Vilma Petkuvienė

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 57326





KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KELIŲ POLICIJOS VALDYBA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas,
tel. 8 700 60 000, el. p. kaunovpk.kanceliarija@policija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191008196.



UAB "URBAN LINE"
Projektuotojai – inžinierei
Gabrielei Šarkytei
Liepkalnio g. 85,
02120 Vilnius
el. paštas: gabriele.sarkyte@urbanline.lt

2020-11-10

Nr.20-S-

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ SUDERINIMO

2020-11-04 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Tarnybos organizavimo skyriuje buvo gautas Jūsų prašymas, reg. Nr. 20-G-56177, dėl projektinių sprendinių derinimo Jonavos mieste, Jonavos raj. sav., Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.

Eismo organizavimo ir kelio ženklų įrengimo schemos suderinimas policijoje patvirtintas el. parašu.

PRIDEDAMA:

1. Projektinių sprendinių dokumentai, 1 lapas.

Viršininkas

Vigintas Lukošius

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Japčakis
Atestato Nr. 37326





(portal)

Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Dokumento tikrinimas ir nuorašo spausdinimas

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas

Dokumentas pasirašytas

Dokumento pavadinimas

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ SUDERINIMO.adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas

Dėl projektiniu sprendiniu URBANLINE.odt

Priedami dokumentai

2.Dangų+planas_2020-11-03.adoc

Dokumento tipas

Institucijų rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ SUDERINIMO

Statusas

juridinis asmuo

Sudarytojas

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Kodas

191008196

Adresas

Vytauto pr. 91, LT-44238 Kaunas

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė

VIGINTAS, LUKOŠIUS

Pasirašymo laikas

2020-11-10T13:07:02Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 57326



SERIALNUMBER=PNOLT-37104101087, GIVENNAME=VIGINTAS, SURNAME=LUKOŠIUS, CN="VIGINTAS,LUKOŠIUS", C=LT

Sertifikatą išdavė

CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE

Galioja nuo

2020-07-03 10:36:42

Galioja iki

2025-07-02 23:59:59

Laiko žyma

Laiko žymos laikas

2020-11-10 13:07:17

Vardas ir pavardė

Dokumentų valdymo sistema Avily

Pasirašymo laikas

2020-11-10T13:13:03Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

CN=Dokumentų valdymo sistema Avily, O="Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847", L=Vilnius, ST=Lithuania, C=LT

Sertifikatą išdavė

CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - į.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Galioja nuo

2019-06-03 07:52:14

Galioja iki

2022-06-02 07:52:14

Tikrinti naują dokumentą

Į viršų

© 2020 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius




Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Janiakis
Atestato Nr. 37326



Žalgirio g. 30

Projektuojamas



201

Žalgirio g. 40

4610/6:299

Žalgirio g. 42

4610/6:300


Žalgirio g. 44

4610/6:293

Rasos g.

4610/6:31

Projektuojamas



Rasos g. 5

4610/6:309

Žalgirio g. 45


4610/6:308

Žalgirio g. 57

4610/6:307


Žalgirio g. 59

Žalgirio g. 61



203

4610/6:467





Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

(/portal)

Dokumento tikrinimas ir nuorašo spausdinimas

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas

Dokumentas pasirašytas

Dokumento pavadinimas

Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g..adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas

2.Dangu+planas_2020-11-03.pdf

Dokumento tipas

Institucijų gaunami dokumentai (ADOC GGeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas

Žalgirio g., Rasos g. ir Virbalų g.

Statusas

juridinis asmuo

Sudarytojas

UAB "URBANLINE"

Kodas

300149157

Adresas

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė

RYTIS,RUKANSKAS

Pasirašymo laikas

2020-11-10T07:58:47Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=PNOLT-38608051326, GIVENNAME=RYTIS, SURNAME=RUKANSKAS, CN="RYTIS,RUKANSKAS", C=LT

Sertifikatą išdavė

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



Galioja nuo

2020-02-23 17:16:34

Galioja iki

2025-02-21 23:59:59

Tikrinti naują dokumentą

| viršų

© 2020 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius



Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jankakis
Atestato Nr. 37326

