



Projekto numeris **197849**

Statinio projekto pavadinimas **ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

Statinio kategorija **YPATINGASIS STATINYS**

Projekto etapas **TECHNINIS DARBO PROJEKTAS** **TDP**

Projekto laida **LAIDA** **A**

Projekto dalis **STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIS** **SK**

Pareigos Vardas, pavardė , atestato Nr.

Parašas

Direktorius **ASTIJUS TAUJANSKAS**

Projekto vadovas **ASTIJUS TAUJANSKAS**
(atest. Nr. A 583)

Projekto dalies vadovas **ADRIJUS RAMONIS**
(atest. Nr. 14841)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas **KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Kaunas, 2026

PROJEKTO KONSTRUKCINĖS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

[illegible]

0	2026 06	STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis		Brėžinių žiniaraštis		A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS : KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO 197849-TDP-SK-B-BŽ		LAPAS 1 LAPŲ 1



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro**SPECIALISTAS**

Vardas, pavardė: **Adrijus Ramonis**

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris:	14841	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2004-12-13		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2013-02-19 iki 2018-12-21	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai. Projekto dalis: konstrukcijų.
Nuo 2018-12-21	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: konstrukcijų.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2018-04-30	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2023-05-11	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-11-14. Paieškos data: 2025-08-20.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Techniniame darbo projekte pateikta objekto: „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, A.MICKEVIČIAUS G.2, KAUNE., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS,KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO “ pagrindiniai techniniai sprendimai. Techninį darbo projektą sudaro: aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, brėžiniai ir medžiagų kiekių žiniaraščiai.

Projekto konstrukciniai sprendimai atlikti pagal Statytojo ir Užsakovo patvirtintą projektavimo užduotį. Konstrukciniai sprendimai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir taisykles.

Atliekant statybos-montavimo darbus, perkant medžiagas, gaminius ir įrengimus vadovautis galiojančiais statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais.

Visos rangovo tiekiamos medžiagos ir gaminiai turi būti pagaminti iš sertifikuotų statybinių medžiagų bei sertifikuoti, vadovaujantis privalomai sertifikuojamų medžiagų, dirbinių ir įrenginių patikslintu sąrašu.

Paruošto techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio reikalavimams pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

PROJEKTAVIMO PAGRINDAS

Techninio darbo projekto konstrukcinė dalis paruošta remiantis šiais dokumentais ir atliktų tyrimų dokumentais:

- technine projektavimo užduotimi;
- architektūrinės dalies projektu;
- privalomais normatyviniais dokumentais, galiojančiais Lietuvos Respublikoje;
- UAB“Ekspertika“ STATINIO TECHININĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS NR. SE21-09/08-04) 2021-11-11)

0	2026 05	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, A.MICKEVIČIAUS G.2, KAUNE., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS,KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO	
A 583	PV	A.TAUJANSKAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS: AIŠKINAMASIS RAŠTAS	LAIDA
14841	PDV	A.Ramonis		A
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: 197849-TDP-SK.AR	LAPAS 1
				LAPŲ 9

- UAB“Ekspertika“ STATINIO DALIES TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS NR. SE25-05/06
- UAB“Ekspertika“ STATINIO DALIES TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS NR. SE26-04/03
- UAB“Ekspertika“ STATINIO DALIES TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS NR. SE26-04/03 papildytas 2026 04 08

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas
1.	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
2.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
3.	STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
4.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
5.	STR 1.03.01:2016	Statybiniai tyrimai. statinio avarija.
6.	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
7.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
8.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
9.	STR 2.01.01(1):2005	Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
10.	STR 2.01.01(2): 1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrine sauga.
11.	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
12.	STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
13.	STR 2.01.01(5):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.
14.	STR 2.01.01(6):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
15.	STR 2.02.01:2004	Gyvenamieji pastatai
16.	STR 2.05.02:2008	Statinių konstrukcijos. Stogai.
17.	STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
18.	STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos.
19.	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
197849-TDP-SK.AR	2	9	A

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas
20.	STR 2.05.08:2005	Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
21.	STR 2.05.13:2004	Statinių konstrukcijos grindys.
22.	STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
23.	RSN 156-94	Statybinė klimatologija.
24.	LST EN 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
25.	LST EN ISO 15630-1:2011	Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela
26.	LST EN 10025-1:2004	Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos
27.	LST EN 206:2013+A1:2017	Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis

Pastaba: Kiekviena šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. Norminiai dokumentai, kurie yra šių dokumentų nuorodose, nėra surašyti.

PANAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

Konstrukcinės dalies statiniams skaičiavimams ir brėžinių išpildymui naudota kompiuterinės programos

4.1. Windows 10 Pro, Product ID: 00330-80000-00000-AA096

4.2 AutoCAD LT 2008 Part Number: 05278-091452-9000

4.3 Scad OFFICE versija 5.1.0.1

4.4 Scia Engineer 15.

4.5 Idea Statica 20.1

BENDRIEJI DUOMENYS

- **Pastato paskirtis** Gydyimo paskirties pastatas;
- **Pastato statybos rūšis** – Rekonstrukcija (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“)
- **Statinio kategorija** – Ypatingasis (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“);
- **Energinio naudingumo klasė** – pagal Statybos įstatymo 51str. 2dalį reikalavimai nenustatomi, nes statinys-kultūros paveldo objektas

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
197849-TDP-SK.AR	3	9	A

- **Patikimumo klasė** – RC2(Gyvenamieji ir administraciniai pastatai, visuomeniniai pastatai, kurių griūties pasekmės yra vidutinės)
- **Statinio gyvavimo trukmė** – 50 metų

STATYBOS AIKŠTELĖS KLIMATINĖS SĄLYGOS

Vidutinė metinė oro temperatūra	+6,6 °C
Absoliutus oro temperatūros maksimumas	+34,9 °C
Absoliutus oro temperatūros minimumas	-36,3 °C
Santykinis oro metinis drėgnumas	81 %
Vidutinis kritulių kiekis per metus	630 mm
Maksimalus paros kritulių kiekis	73,4 mm
Maksimalus žemės įšalo gylis	
per 10 metų	90 cm
per 50 metų	125 cm

Daviniai paimti iš Kauno meteorologinės stoties (RSN 156-94).

APKROVOS IR GALIMOS DEFORMACIJOS

Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimti pagal STR 2.05.04:2003.

Statinių antžeminės dalies laikančios konstrukcijos turi būti suprojektuotos pagal žemiau pateiktas apkrovas sniego, vėjo, pastatų patikimumą bei visas galiojančias Lietuvoje projektavimo normas.

Išorinės apkrovos

- Vėjo apkrova (STR 2.05.04:2003 § XII)

Ši apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal teritorinį paskirstymą Kaišiadorių miestas yra I-jame vėjo greičio rajone, kur vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė priimama.

$V_{ref0} = 24$ m/s, o atitinkamas slėgimas į išorinius paviršius

$q_{ref} = 0,36$ kPa

- Sniego apkrova (STR 2.05.04:2003 § XI)

Ši apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal teritorinį paskirstymą Kauno miestas yra I-jame sniego rajone, kur sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė

$S_K = 1,2$ kN/m²

- Naudojimo apkrovos (STR 2.05.04:2003 § X)

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
197849-TDP-SK.AR	4	9	A

- Nuolatinė apkrova

Šią apkrovą sudaro konstrukcijų svoriai ir jos perduodamos apkrovos kitiems atraminių konstrukcijų elementams.

Pastaba: Prieš rengiant požeminės dalies (pamatų) darbo projektą būtina atlikti esamų pamatų natūrinius tyrimus. Tyrimų tikslas išiaiškinti esamų pamatų igilinimus ir pločius. Pagal tyrimo duomenis gali būti keičiami sprendiniai. Apkrovų daliniai patikimumo koeficientai

1. Nuolatinių apkrovų dalinis patikimumo koeficientas: $\gamma_G=1,35$.
2. Kintamų apkrovų dalinis patikimumo koeficientas: $\gamma_Q=1,30$.

• Galimos deformacijos

Ribinės deformacijos priimtos pagal STR 2.05.04:2003:

Sijos, santvaros, rėmo sijos, ilginiai, plokštės, paklotai (įskaitant plokščių ir paklotų skersines briaunas), kurių ilgiai:	Vertikalieji ribiniai įlinkiai:
$L \leq 1$	L / 120
$L = 3$	L / 150
$L = 6$	L / 200
$L = 24(12)$	L / 250
$L \geq 36(24)$	L / 300

L – konstrukcijos elemento skaičiuotinis tarpsnis;

Skliaustuose nurodyti skaičiai, imami, kai patalpų aukštis imtinai iki 6 m;

ARDYMO DARBAI

Prieš pradėdant demontavimo darbus, parengiamas darbų vykdymo projektas, numatantis saugius ir efektyvius ardymo darbus bei saugų statybinių atliekų pašalinimą.

Atliekant ardymo darbus būtina vadovautis STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai“. Visos atliekos susidariusios ardymo metu turi būti išvežtos į statybinių atliekų sąvartyną. Statinių griovimo darbų metu aikštelėje visi dirbantieji turi dėvėti apsauginius šalmsus ir akinius.

Statinio griovimo metu aikštelėje neturi būti pašalinių darbininkų. Griovimo darbų aikštelė turi būti aptverta ir paženklinta. Dirbama su mechanizmais, t.y. mechanizatoriai sėdi mašinų ekskavatorių, buldozerių kabinose. Statiniai griaujami darbininkams naudojant mechanizmus bei laikantis saugaus darbo su jais instrukcijomis.

Autobokštelių lopšelis, kuriuo bus keliami darbininkai į aukštį, turi būti pagamintas gamykloje, sertifikuotas, išbandytas ir leistas naudoti.

Griovimo darbams pastoliai naudojami tik pagaminti įmonėse ir turintys pasus.

Statybinėse aikštelėse statybinio laužo krūvų aukštis neturi būti didesnis už 2,25 m.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
197849-TDP-SK.AR	5	9	A

Draudžiama griauti statinius, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis, kai liundra, rūkas, plikšala ar blogas matomumas darbo vietoje.

Mechanizmų besisukančios dalys turi būti aptvertos.

Griaunant aukštus statinius, ypatingas dėmesys kreipiamas į kėlimo – nuleidimo mechanizmų saugų darbą.

Be to, dirbant aukštyje, kai yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią sudaro:

apraišai;

kritimo blokavimo priemonės, kurios padeda veikti tik kritimo atveju, nes tai automatinis kritimo blokatorius-smūgio energijos absorberis;

Angų uždarymui gali būti panaudojamas plytų mūras, skardiniai lakštai, mediniai skydai, priklausomai nuo užsakovo turimos medžiagos.

Dirbantys didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Pastogės darbai bus vykdomi eksploatuojant žemesnius aukštus. Privaloma izoliuoti esamo denginio konstrukciją nuo atmosferos poveikio.

KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

Rekonstruojamų statinių atveju – projekte numatytų darbų sąrašas, esamų statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį nurodant esamo statinio statybos metus, kiek metų naudojamas, aprašant vykusius rekonstravimus ar kapitalinius remontus.

Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: pagrindų ir statinių skaičiuojamąsias schemas (konstrukcinių elementų matmenys iriškėdėstymas, apkrovos, įtvirtinimo sąlygos, medžiagos, skaičiavimo metodai), mazgų ir jungčių įtaką sprendiniams;

TDP stadijos laidos A sprendiniai parinkti vadovaujantis SA dalies ir užsakovo projektinėmis užduotimis.

Pastatas yra mokslo paskirties (buvusi mokykla) vieno aukšto su mansarda. Laikančiosios konstrukcijos :

- **Pamatai**

Esami pamatai juostiniai išsamiau netyrinėti. Pagal UAB“Ekspertika“ pateiktą techninės būklės įvertinime aprašytą situaciją (, žiūr.pusl Nr.1)

Papildomus geologinius ir geotechninius tyrimus atlikti rangos darbų metu, visi sprendiniai priimti remiantis preliminarine informacija naudojant geologinius tyrimus kurie atlikti greta pastato. Prieš statybos

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
197849-TDP-SK.AR	6	9	A

darbus rangovas privalo įvertinti faktines grunto sąlygas ir, atlikti papildomus tyrimus bei pateikti projektuotojams konstrukciniams sprendiniams tikslinti.

Kadangi nėra atliktų geologinių ir geotechninių tyrimų bei trūksta duomenų apie esamų rūšio pamatų konstrukciją, prieš statybos darbų pradžią būtina atlikti papildomus tyrimus – atkasti šurfus prie esamų pamatų. Tyrimų metu turi būti nustatyti esamų pamatų tipai, gyliai, pločiai, konstrukcinė sudėtis, būklė bei faktinės grunto sąlygos. Pagal gautus duomenis, esant poreikiui, turi būti tikslinami projektiniai sprendiniai.

Pastatas rekonstruojamas, todėl statybos metu būtina įvertinti esamų konstrukcijų faktinę būklę, laikomąją gebą ir galimus nuokrypius nuo projektinės medžiagos. Aptikus neatitikimų ar pažeidimų, darbai turi būti stabdomi ir sprendiniai derinami su projekto rengėju.

Projektuojama lifto šachta įrengiama esamo kultūros paveldo objekto rūsyje, todėl visi darbai turi būti vykdomi ypač atsargiai, užtikrinant esamų konstrukcijų, autentiškų elementų ir paveldo vertingųjų savybių apsaugą.

Rangovas prieš darbų pradžią privalo numatyti priemones esamų konstrukcijų stabilumui užtikrinti, įskaitant laikiną sutvirtinimą, deformacijų stebėseną ir vibracijų kontrolę.

Atliekant žemės kasimo, ardymo ar gręžimo darbus, būtina nuolat stebėti esamų konstrukcijų būklę. Pastebėjus deformacijas, įtrūkius ar kitus neigiamus požymius, darbai turi būti nedelsiant stabdomi ir informuojami projekto vadovas bei konstrukcijų projektuotojas.

Visi sprendiniai, susiję su kultūros paveldo objekto konstrukcijų keitimu ar pažeidimu, turi būti papildomai suderinti su atsakingomis paveldosaugos institucijomis, jei tai numato teisės aktai.

Naujai projektuojami pamatai po lifto šachta seklieji juostiniai, įgilinimas derinamas su esamų pamatų

įgilinimu, (turtų būti įrengiami vienoje altitudėje su esamų pamatų pamato apačia.)

Pastaba: Darbo projekto rengimo metu paaiškėjus kad esami pamatai seklesni nei naujai projektuojamų lifto prieduobės pamatų apačia būtina esamus pamatus pagilinti (sustiprinti)

- **Pastato sienos ir pertvaros**

Esamos pastato sienos keraminių plytų mūro, iš išorės netinkuotos. Pagal UAB“Ekspertika“ pateiktą techninės būklės įvertinime aprašytą situaciją (žiūr.pusl. Nr.1 ir Nr.2)

Esamos pertvaros plytų mūro; gali būti demontuojamos pagal UAB“Ekspertika“ pateiktą techninės būklės įvertinime aprašytą situaciją (žiūr.pusl. Nr.26 ir Nr.27) prieš rengiant DP būtina isitikinti ar ant šių pertvarų nėra atremtos konstrukcijos.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	9	A

Naujai projektuojama lifto šachta monolitinio gelžbetonio prieduobė (250mm storio) su plieninem konstrukcijom , pagal SA bus dengiama priešgaisrinis stiklu.

- **Pastato tarpaukštinės perdangos**

Esamos perdangos pagal UAB“Ekspertika“ pateiktą techninės būklės įvertinime aprašytą situaciją (, žiūr.pusl Nr.2 – Nr4) medinės daugelyje vietų pažeistos, įlinkiai viršija leistinas reikšmes.

Pagal Ekspertų rekomendacijas buvo pasirinktas variantas demontuoti esamas medines neatitinkančias dabartinių reikalvimų perdangas ir įrengti naujas .

Nauja perdanga (fragmentai) suprojektuota monolitinio gelžbetonio su plieninėmis dvitejo profilio sijomis atremtomis ant laikančių mūro sienų.

- **Pastato laiptai**

Esami laiptai ir turėklai yra paveldo dalis. Pagal UAB“Ekspertika“ pateiktą techninės būklės įvertinime aprašytą situaciją (, žiūr.pusl. Nr13 ir Nr.14) Turėklai -saugotini elementai ,pakopos nudilę – remontuojamos atstatant buvusią formą.

. Pastato denginio laikančios konstrukcijos

Esamo pastato denginių laikanti konstrukcija – medinė. Laikanti schema atraminis erdvinis remas su statramsčiais ,ilginiais, ir templemis.virš rėmo sumontuotos gegnės . Pagal UAB“Ekspertika“ pateiktą techninės būklės įvertinime aprašytą situaciją (, žiūr.pusl Nr.3)

Pastato stabilumą užtikrina pamatai, sienos, perdangos.

NAUDOTINOS BETONO KLASĖS, LEISTINI PLYŠIAI

Gelžbetonines konstrukcijas veikiančios aplinkos agresyvumo klasės

Statinys	Statinio elementai	Betono markė, aplinkos sąlygų klasė, atsparumo šalčiui markė	Ribinės leistinosios g/b elementų plyšių atsivėrimo pločių w_{lim1} ir w_{lim2} reikšmės, mm
Gydymo paskirties pastatas	Lifto šachtos pamatai	C25/30-XC2	$w_{lim1} = 0,40$ $w_{lim2} = 0,30$
	Perdenginiai	C25/30-XC1	$w_{lim1} = 0,40$ $w_{lim2} = 0,30$
	Grindys techninėse patalpose	C30/37-XC3	$w_{lim1} = 0,40$ $w_{lim2} = 0,30$
	Grindys kitose patalpose	C25/30-XC1	$w_{lim1} = 0,40$ $w_{lim2} = 0,30$
	Sienos	C25/30-XC1	$w_{lim1} = 0,40$ $w_{lim2} = 0,30$

DOKUMENTO ŽYMUO: 197849-TDP-SK.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	8	9	A

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Armatūros tipai	Naudojimo sąlygų klasės						
	XO	XC1	XC2, XC3, XC4	XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4	XA1	XA2	XA3
Neįtemptoji	20	25	30	40	25	30	40

Darbinė armatūra S500 klasės, pagalbinė armatūra S240 klasės


LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMAS UGNIAI

Pastatui suprojektuota GS dalis. Laikančios konstrukcijos suprojektuotos pagal šios dalies reikalavimus.

PASTATO ENERGETINIO EFEKTYVUMO KLASĖ. ATITVARINIŲ KONSTRUKCIJŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI.

Projektuojamo statinys KPD pripažintas paveldo objektu. Šios kategorijos statiniams Energetinio efektyvumo klasės reikalavimai netaikomi.


DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	9	A




VISUS MATMENIS TIKSLINTI STATYBOS METU

0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2. KAUNE. PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis		Metaliinių perdangos sijų planas M 1:100	A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO	
	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			197849-TDP-SK-B-01	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1



Principinis plieno sijos tvirtinimo prie monolitinio ruožo mazgas M 1:10



Vaizdas A M 1:10






0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A583, 0858	PV	Astijus Tujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Principinis plieno sijos tvirtinimo prie monolitinio ruožo mazgas M 1:10		LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis			A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS : KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
			197849-TDP-SK-B-02		LAPŲ
					1
					1



Standumo briauna
pl-206x116x10

Principinis plieno sijos HEA 240 tvirtinimas prie
kitos sijos HEA 240 M 1:10



Plytelių (keraminės ar akmens masės danga)	20 mm
Klijų sluoksnis	
Armuotas išlyginamasis sluoksnis	60 mm
Skiriamasis sluoksnis (stabilizuota 200 mikronų plėvele)	
Šilumos - garso izoliacija Šiloporas EPS T	180 mm
Monolitinė perdanga tarp plieno sijų betonas C ₃₀ ²⁵ xc/1	120 mm
Tinklas 150x150 Ø12S500	

0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRATIVOM PROJEKTAS		
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis	Principinis plieno sijos HEA 240 tvirtinimas prie kitos sijos HEA 240 M 1:10		A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS :		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		197849-TDP-SK-B-03		LAPŲ
				1	1

M16;8.8 kl. Kolonos inkaravimo
mazgą žr. antžeminės
dalies brėžiniuose

Tinklas T-1-1, T-1-2

M16; 8.8 kl. Kolonos inkaravimo mazgą žr. antžeminės dalies brėžiniuose

žiūr. galvenų plane

Tinklas T-1-1

Betonas C25/30 XC2

50

100

50

500

žiūr. galvenų plane


50

Betonas C8/10

850

Tinklas T-1-2

1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Galvenos pririšimą prie pastato ašių žiūrėti galvenų plane.
3. Suvirinimą vykdyti pusautomačiu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006.
4. Kolonų inkaravimui iš galvenos išleidžiami inakriniai varžtai strypai.

[illegible]

0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis	Galvena G-1 M1:20		A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS :		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		197849-TDP-SK-B-04		LAPŲ
					1
					1

M16;8.8 kl. Kolonos inkaravimo mazgą žr. antžeminės dalies brėžiniuose

Tinklas T-1-1, T-1-2

650

650

125

4x100=400

125

650

125

4x100=400

125

1

1

650

165 320 165

M16; 8.8 kl. Kolonos inkaravimo mazgą žr. antžeminės dalies brėžiniuose

žiūr. galvenų plane

Tinklas T-1-1

Betonas C25/30 XC2

50

50

700

žiūr. galvenų plane

Tinklas T-1-2

Poz.1
Ø12 S500
L=1810

550

630


R25

POZICIJA	ŽYMĒJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS vnt	SVORIS		PASTABOS
				kg	Viso:kg	
		GALVENA G-1.0	1			
		Tinklas T-1/1	1			
1	LST EN ISO 15630-1:2019	ARMATŪRA S500 Φ 12 L= 1810	5	1,61	8,03	
2	LST EN ISO 15630-1:2019	ARMATŪRA S500 Φ 12 L= 1810	5	1,61	8,03	
		Tinklas T-1/2	1			
3	LST EN ISO 15630-1:2019	ARMATŪRA S500 Φ 12 L= 550	5	0,49	2,44	
4	LST EN ISO 15630-1:201	ARMATŪRA S500 Φ 12 L= 550	5	0,49	2,44	
						Viso: 174,00 kg
		BETONAS C25/ 30 XC2				Viso: 0,30 m3
		BETONAS C8/ 10 X0				Viso: 0,00 m3


0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 			
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Galvena G-1 M1:20 LAI DA A			
14841	PDV	Adrijus Ramonis				
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS :		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		197849-TDP-SK-B-05		1	1

1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Galvenos pririšimą prie pastato ašių žiūrėti galvenų plane.
3. Suvirinimą vykdyti pusautomačiu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006.
4. Kolonų inkaravimui iš galvenos išleidžiami inakriniai varžtai strypai.

GRĘŽTINIS POLIS GP-1 (Ø200)





0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS				
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
14841	PDV	Adrijus Ramonis		Gręžtinis polis GP-1 (Ø200)		A	
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS : KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO 197849-TDP-SK-B-6		LAPAS 1	LAPŲ 1



- Pastabos:
1. Papildomus geologinius ir geotechninius tyrimus atlikti rangos darbų metu, visi sprendiniai priimti remiantis preliminarine informacija naudojant geologinius tyrimus kurie atlikti greta pastato. Prieš statybos darbus rangovas privalo įvertinti faktines grunto sąlygas ir, atlikti papildomus tyrimus bei pateikti projektuotojams konstrukciniams sprendiniams tikslinti.
 2. Kadangi nėra atliktų geologinių ir geotechninių tyrimų bei trūksta duomenų apie esamų rūšio pamatų konstrukciją, prieš statybos darbų pradžią būtina atlikti papildomus tyrimus – atkasti šūrfus prie esamų pamatų. Tyrimų metu turi būti nustatyti esamų pamatų tipai, gyliai, pločiai, konstrukcinė sudėtis, būklė bei faktinės grunto sąlygos. Pagal gautus duomenis, esant poreikiui, turi būti tikslinami projektiniai sprendiniai.
 3. Pastatas rekonstruojamas, todėl statybos metu būtina įvertinti esamų konstrukcijų faktinę būklę, laikomąją gebą ir galimus nuokrypius nuo projektinės medžiagos. Aptikus neatitikimų ar pažeidimų, darbai turi būti stabdomi ir sprendiniai derinami su projekto rengėju.
 4. Projektuojama lifto šachta įrengiama esamo kultūros paveldo objekto rūsyje, todėl visi darbai turi būti vykdomi ypač atsargiai, užtikrinant esamų konstrukcijų, autentiškų elementų ir paveldo vertingųjų savybių apsaugą.
 5. Rangovas prieš darbų pradžią privalo numatyti priemones esamų konstrukcijų stabilumui užtikrinti, įskaitant laikiną sutvirtinimą, deformacijų stebėseną ir vibracijų kontrolę.
 6. Atliekant žemės kasimo, ardymo ar gręžimo darbus, būtina nuolat stebėti esamų konstrukcijų būklę. Pastebėjus deformacijas, įtrūkius ar kitus neigiamus požymius, darbai turi būti nedelsiant stabdomi ir informuojami projekto vadovas bei konstrukcijų projektuotojas.
 7. Visi sprendiniai, susiję su kultūros paveldo objekto konstrukcijų keitimu ar pažeidimu, turi būti papildomai suderinti su atsakingomis paveldosaugos institucijomis, jei tai numato teisės aktai.

VISUS MATMENIS TIKSLINTI STATYBOS METU


0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A583, 0858	PV	Astijus Tujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis			A
STATYTOJAS, UŽSAKOVAS :		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		197849-TDP-SK-B-07		1	1



VISUS MATMENIS TIKSLINTI STATYBOS METU


0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis		A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS : KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO 197849-TDP-SK-B-08	LAPAS 1
				LAPŲ 1

VISUS MATMENIS TIKSLINTI STATYBOS METU







0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2. KAUNE. PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis		Planas galerijos sijų M1:100	A
LT	STATYTOJAS. UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			197849-TDP-SK-B-09	1 1

VISUS MATMENIS TIKSLINTI STATYBOS METU




0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2. KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
14841	PDV	Adrijus Ramonis		<i>Perdanga galerijos M1:100</i>	A	
STATYTOJAS, UŽSAKOVAS :		DOKUMENTO ŽYMUO				
LT	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		197849-TDP-SK-B-10	LAPAS	LAPŲ	
					1	1

PJŪVIS 1-1 M1:10




0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis		Pjūvis 1-1 M1:20	A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS : KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
				197849-TDP-SK-B-11	LAPŲ
				1	1

Sąrama Sarm-1.0 M1:10




0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A583, 0858	PV	Astijus Tujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
14841	PDV	Adrijus Ramonis		Sąrama Sarm-1.0 M1:20	A	
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS : KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO 197849-TDP-SK-B-12	LAPAS	LAPŲ
					1	1

Pjūvis 1-1 M1:5



0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Pjūvis 1-1 M1:5	LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis		A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		197849-TDP-SK-B-13	1 1


PJUVIS C-C




VISUS MATMENIS TIKSLINTI STATYBOS METU

0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2. KAUNE. PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS <i>Pjūvis C-C M1:100</i>
14841	PDV	Adrijus Ramonis	
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS : KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO 197849-TDP-SK-B-14
		LAPAS	LAPŲ
		1	1



Pirmas a.



antras a.







Pjūvis 3-3 M1:50




VISUS MATMENIS TIKSLINTI STATYBOS METU

0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis		Laiptų planas, pjūvis M1:50	A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO 197849-TDP-SK-B-15	LAPAS 1 LAPŲ 1




Atraminė pagalvė Ap-1 M1:10




0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A583, 0858	PV	Astijus Tujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
14841	PDV	Adrijus Ramonis		A
STATYTOJAS, UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			197849-TDP-SK-B-16	1 1

Sijos atramos remonto mazgas "ATA"



Principinis perdangos sijos atramos vietos remonto mazgas




PASTABOS:

1. Pradėjus stiprinti perdenginio medinės konstrukcijas ir pastebėjus, kad jos neatitinka projekto konstrukcijų dalyje pateiktų brėžinių (matmenų, ilgių, a. alt., išdėstymo), būtina keisti projektinius sprendinius parengiant darbo projekto brėžinius;
2. Protezuojamų konstrukcinių elementų vietas bei keičiamų fragmentų ilgius būtina tikslinti statybos darbų metu;
3. Medienos galus, kurie liečiasi su kitokių medžiagų konstrukcijomis, reikia hidroizoliuoti;
4. Esamų ir paliekamų laikančiųjų konstrukcijų padėtis, vietas bei atramos turi būti tikslinamos statybos darbų metu;
5. Visus matmenis bei ap. altitudes būtina tikslinti statybos darbų metu;
6. Visa mediena privalo būti antiseptikuojama ir padengiama antipiremais;

0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE,PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS				
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
14841	PDV	Adrijus Ramonis		Sijos atramos remonto mazgas "ATA" M1:25		A	
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS : KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO 197849-TDP-SK-B-17		LAPAS 1	LAPŲ 1


Esamos sijos stiprinimo mazgas "SA" pasiūlymas



PASTABOS:

1. Plienines konstrukcijas būtina padengti antikoroziniais bei priešgaisriniais dažais;
2. Esamų ir paliekamų laikančiųjų konstrukcijų padėtis, vietos bei atramos turi būti tikslinamos statybos darbų metu;
3. Visus matmenis bei ap. altitudes būtina tikslinti statybos darbų metu;

0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A583, 0858	PV	Astijus Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Sijos atramos remonto mazgas "ATA" M1:50	LAIDA	
14841	PDV	Adrijus Ramonis			A	
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS : KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO 197849-TDP-SK-B-18	LAPAS 1	LAPŲ 1



PASTABOS:

1. Pradėjus stiprinti perdenginio medinės konstrukcijas ir pastebėjus, kad jos neatitinka projekto konstrukcijų dalyje pateiktų brėžinių (matmenų, ilgių, a. alt., išdėstymo), būtina keisti projektinius sprendinius parengiant darbo projekto brėžinius;
2. Protezuojamų konstrukcinių elementų vietas bei keičiamų fragmentų ilgius būtina tikslinti statybos darbų metu;
3. Medienos galus, kurie liečiasi su kitokių medžiagų konstrukcijomis, reikia hidroizoliuoti;
4. Esamų ir paliekamų laikinųjų konstrukcijų padėtis, vietas bei atramos turi būti tikslinamos statybos darbų metu;
5. Visus matmenis bei ap. altitudes būtina tikslinti statybos darbų metu;
6. Visa mediena privalo būti antiseptikuojama ir padengiama antipiremais;

0	2022 12	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	LAIDA
A583, 0858	PV	Astijus Tujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
14841	PDV	Adrijus Ramonis	Naujai projektuojama sija M1:50	A
LT	STATYTOJAS, UŽSAKOVAS :		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ		197849-TDP-SK-B-19	1 1