

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus modelis, tiekimo šaltinis, procesas, prekių ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Rangovas, siūlydamas kitokį nei nurodyta sprendinį, turi įrodyti, kad jo pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Užsakovas ir rangovas, kuris bus nustatytas laimėjusiu pirkimą, pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasirašys sutartį dėl pėsčiųjų tako remonto darbų vykdymo, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė specifikacija.
3. Vykdamas pirkimo sutartį bus laikomasi reikšmingos žalos nedarymo principo, darbai vykdomi vadovaujantis statybos veiklą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. *Atlikdamas darbus rangovas įsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas, informacija apie tinkamą atliekų tvarkymą atliekų išvežimo deklaracijose, kurias rangovas įsipareigoja pateikti bet kada užsakovui paprašius.*
4. Darbai atliekami vadovaujantis technine specifikacija. Pirkimo dokumentuose nurodyti darbų kiekiai yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos rangovui reikės atlikti, kiekiu. Jei rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą. Darbų, kurie nėra numatyti pirkimo dokumentuose, bet yra susiję su perkamų darbų sprendinių įgyvendinimu, kiekių apskaičiavimo ir kaštų įsivertinimo rizika yra perduodama rangovui.

1. Pirkimo objektas

Pirkimo objektas – pėsčiųjų tako, esančio adresu Vyturio g. 12, Jurbarko k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. remonto darbai

2. Darbų apimtis

Rangovas privalo atlikti šiuos darbus:

2.1. Paruošiamieji ir ardymo darbai

- Asfaltbetonio dangos ardymas
- Esamų betoninių bordiūrų (šaligatvio) išardymas
- Grunto kasimas keičiant grindų (takų) altitudes (II grupės gruntas)

2.2. Pagrindų įrengimas

- Išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio–žvyro mišinio įrengimas
- Grunto tankinimas mechanizuotomis priemonėmis (I–II grupės gruntai)

2.3. Bordiūrų įrengimas

- Naujų gumuotų bordiūrų įrengimas (spalva žalia)
- Bordiūrai turi būti montuojami ant betoninio pagrindo
- Siūlomi gumuoti bortai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

Rodiklis	Reikalavimas
Paskirtis	Lauko sąlygoms
Medžiaga	Presuota arba liejama guma su poliuretaniniu rišikliu arba lygiavertė medžiaga
Ilgis	Ne mažesnis kaip 1000 mm arba lygiavertis
Aukštis	Ne mažesnis kaip 250 mm
Plotis	Ne mažesnis kaip 50 mm
Spalva	Žalia
Paviršius	Lygus arba struktūrinis, be aštrių briaunų
Atsparumas UV spinduliams	Privalomas

Rodiklis	Reikalavimas
Atsparumas šalčiui	Tinkamas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis
Atsparumas drėgmei	Privalomas
Atsparumas mechaniniam poveikiui	Privalomas

2.4. Betoninių konstrukcijų darbai

- Cementinių išlyginamųjų sluoksnių su armavimo tinklais įrengimas
- Takų betoninių pagrindų įrengimas (betono klasė ne žemesnė kaip C20/25)

2.5. Dangų įrengimas

- Guminių plytelių dangos įrengimas
- Paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų ir deformacijų

Techniniai reikalavimai:

- plytelių storis – 45-50 mm; Ne mažesni kaip 500 × 500 mm arba lygiaverčiai
- danga skirta lauko sąlygoms;
- atspari UV spinduliams;
- atspari šalčiui;
- neslidi;
- vandeniui laidus;
- spalva žalia.
- Guminės plytelės turi būti sertifikuotos pagal LST EN 1177

Guminės plytelės turi būti pagamintos iš:

- perdirbtų arba pirminių SBR gumos granulių pagrindo;
- viršutinis dėvimasis sluoksnis – spalvotos EPDM gumos granulės arba lygiavertė medžiaga;
- poliuretaninio rišiklio, tinkamo naudoti lauko sąlygomis.

2.6. Papildomi darbai

- Grunto, statybinių atliekų išvežimas
- Statyb vietės sutvarkymas po darbų

3. Techniniai reikalavimai

3.1. Medžiagos

- Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

3.2. Darbų kokybė

- Visi darbai turi būti atliekami laikantis STR ir kitų galiojančių teisės aktų

4. Darbų kiekiai

Kiekiai pateikiami preliminarūs:

Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
Gumuotų takų įrengimas		
Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba k8=1.09,k9=1.15	100m3	0.108
Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	120.000
Grunto kasimas, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	72.000
Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m3	0.540
Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0.540
Gumuotų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	1.200
Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	0.950
Takų betonavimas	m3	15.000
4-5 cm storio gumuotų plytelių šaligatvio ir aikštelės įrengimas k9=1.15	100m2	1.800
II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0.720

5. Kokybės kontrolė

- Užsakovas turi teisę atlikti nepriklausomą patikrą
- Defektai turi būti pašalinti rangovo sąskaita

6. Darbų terminai

• DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS - Darbai turi būti atlikti per 3 mėn. – t. y. laikas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo užsakovui, kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7. Garantija

- Ne mažiau kaip 5 metų garantija atliktiems darbams
- Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami rangovo lėšomis

8. Darbų sauga ir aplinkosauga

- Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų
- Užtikrinti aplinkos apsaugą (dulkių, triukšmo kontrolė)
- Atliekos turi būti tvarkomos pagal teisės aktus

Remontuojamo pėsčiųjų tako schema:

