

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO**

TVIRTINU
ĮAT vadas
mjr. Rimas Macutkevičius

**BETONO PLOKŠČIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 - 10 - Nr. TS-
Marijampolė

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Betono plokštės 96 vnt. perkamos su pristatymu ir iškrovimu.
- 1.2. Betono plokštės skirtos laikinų privažiavimo kelių ir aikštelių įrengimui.
- 1.3. Betono plokščių pristatymo adresai:
 - 1.3.1. Gulioniškės k., Kazlų Rūdos sav. (48 vnt.).
 - 1.3.2. Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių raj. sav. (48 vnt.).
- 1.4. Visos betono plokštės turi būti naujos, nenaudotos.
- 1.5. Betono plokščių pristatymas vykdomas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis - valanda trumpiau (laikas gali būti keičiamas ir tikslinamas suderinus su Pirkėju).
- 1.6. Betono plokščių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki planuojamo pristatymo pradžios. Tikslus laikas nurodomas 2 valandų tikslumu.
- 1.7. Betono plokščių pristatymo laikotarpiui Tiekėjas pateikia Pirkėjui savo darbuotojų (vardas, pavardė) ir naudojamų technikos (gamintojas, modelis, valstybinis Nr.) sąrašus. Sąrašai pateikiami, esant pakeitimams koreguojami, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki darbuotojo ar technikos atvykimo į Pirkėjo teritoriją. Darbuotojai ir technika, kurie nėra įtraukti į pateiktus sąrašus neturi teisės patekti į Pirkėjo teritoriją.
- 1.8. Visi Tiekėjo darbuotojai patekimui į Pirkėjo teritoriją turi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
- 1.9. Tiekėjo darbuotojai Pirkėjo teritorijoje privalo laikytis Krašto apsaugos sistemos dalinių, į kuriuos pristatomos prekės, vidaus tvarkos taisyklių ir ĮAT vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.
- 1.10. Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą, techniką bei įrankius betono plokščių pakrovimui ir iškrovimui.
- 1.11. Visų betono plokščių pakrovimą ir iškrovimą atlieka Tiekėjo darbuotojai, su Tiekėjo technika, įranga bei įrankiais.
- 1.12. Pirkėjas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti betono plokščių iškrovimo eigą ir kokybę.
- 1.13. Betono plokščių perdavimo faktas fiksuojamas priėmimo - perdavimo akte. Priėmimo -perdavimo aktą pasirašo Tiekėjo ir Pirkėjo atstovai.

1.14. Pirkėjas apie atsiradusius betono plokščių defektus garantiniu laikotarpiu teikia pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytam tiekėjo atstovui. Tiekėjas per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo iš Pirkėjo turi atlikti atsiradusių defektų šalinimą garantiniu 2 metų laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Betono plokštės pagamintos iš betono C30/37, atitinkantys PN-EN 206+A2:2021-08.

2.2. Betono plokščių gamyboje naudojamas cementas turi būti CEM II arba CEM III tipo.

2.3. Matmenys:

ilgis - 3000 mm

plotis - 1500 mm

aukštis - 150 mm

Vadovaujantis LST EN 13369 “Bendrųjų taisyklių betoniniams gaminiais” 7.4 skyriumi “Matmenų ir formos paklaidos”, gaminio matmenims leidžiama $\pm 0,5$ proc. paklaida.

2.4. Armatūra: dvigubas armavimas.

2.5. Betono plokštėje turi būti įmontuotos 4 kilpos (po dvi kilpas iš kiekvienos plačiausios pusės) plokštės pakėlimui. Kilpos turi būti tinkamai įtvirtintos, kad būtų saugu jas naudoti pakėlimui.

2.6. Tempiamasis stipris - $f_{tk} \geq 550 \text{ Mpa}$.

2.7 Plastiškumo ribos - $f_{yk} \geq 500 \text{ Mpa}$.

2.8. Atsparumas šalčiui - $\geq F 150$.

2.9. Atsparumas apkrovai $\geq 50 \text{ kN/m}^2$.

2.10. Atsparumas išorės poveikiui $\geq \text{XC4}$.

2.11. Atsparumas trinčiai: $\text{mm}^3/\text{mm}^2 \leq 18000/5000$.

2.12. Pristatant betono plokštes, turi būti pateikta produkto aplinkosauginė deklaracija (EPD), parengta pagal EN 15804.

MĮAC Infrastuktūros eksploatavimo skyriaus
Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas

Gintaras Lekeckas