

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR. TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Šilutėje, Stadiono g. 12 statybos ir kapitalinio remonto projektas (Futbolo aikštė)

Statiny's Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Šilutėje, Stadiono g. 12 statybos ir kapitalinio remonto projektas (Futbolo aikštė)

Žiniaraštis Futbolo aikštės elektrotechnika

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Medžiagos

1	88001001	Lauko prožektorius 127W	vnt	31,0
2	88001002	Aliuminis elektros kabelis AXMK 4x25mm2	m	630,0
3	88001003	Varinis elektros kabelis CYKY 3x2,5mm2	m	465,0
4	88001004	Apsauginis vamzdis HDPE d50mm	m	550,0
5	88001005	Cinkuota kūginė apšvietimo atrama 12m su traversa trims prožektoriams, su pamatu ir guma	vnt	9,0
6	88001012	Cinkuota kūginė apšvietimo atrama 12m su traversa keturiems prožektoriams, su pamatu ir guma	kompl.	1,0
7	88001008	Automatinis jungiklis 1P 10A	vnt	31,0
8	88001009	Vertikalus giluminis surenkamas įžemiklis	kompl.	10,0
9	88001010	Techninė dokumentacija	kompl.	1,0
10	88001011	Signalinė juosta	m	550,0
11	88001013	SV-15	vnt	10,0

Skyriuje 1

2 Montavimo darbai

1	N1-422	Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,4
2	N1-425	Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,4
3	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylis	km	0,15
4	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,15
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	5,5
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,55
7	R1-23	Duobių pamatams kasimas	vnt	10,0
8	F1-2-3	Duobių pamatams užpylimas	m3	4,0

9 N7-4	Pamatų montavimas	vnt	10,0
10 N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 10,5m	vnt.	10,0
11 N21-345	Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos	vnt.	10,0
12 N21-548	Automatinių jungiklių montavimas atramose	vnt	31,0
13 N57P-6320	Cinkuotų gembų (traversos) montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės T formos	vnt.	10,0
14 N21-355	Prožektorių su iki 500 W galios lempomis montavimas ant metalinių stiebų	100vnt	0,31
15 N21-24	Kabelio (AL 4x25) tiesimas vamzdžiuose	100m	5,5
16 N21-23	Kabelio (AL 4x25 ir Cu 3x2,5) tiesimas atramoje	100m	5,45
17 N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	10,0
18 R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	10,0
