

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR. TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_ ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Šilutėje, Stadiono g. 12 statybos ir kapitalinio remonto projektas (Futbolo treniruočių aikštė)

Statinsys Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Šilutėje, Stadiono g. 12 statybos ir kapitalinio remonto projektas (Futbolo treniruočių aikštė)

Žiniaraštis Futbolo treniruočių aikštės elektrotechnika

| Sąm. eil.          | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                       | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
|                    |             |                                                                                                                                  |          |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Medžiagos        |             |                                                                                                                                  |          |        |               |         |
| 1 88001001         |             | Lauko prožektorius 638W                                                                                                          | vnt      | 8,0    |               |         |
| 2 88001002         |             | Aliuminis elektros kabelis AXMK 4x25mm2                                                                                          | m        | 755,0  |               |         |
| 3 88001003         |             | Varinis elektros kabelis CYKY 3x1,5mm2                                                                                           | m        | 360,0  |               |         |
| 4 88001004         |             | Apsauginis vamzdis HDPE d50mm                                                                                                    | m        | 750,0  |               |         |
| 5 88001005         |             | Cinkuota kūginė apšvietimo atrama 8m su traversa dviems prožektoriams, su pamatu ir guma                                         | vnt      | 2,0    |               |         |
| 6 88001011         |             | Cinkuota kūginė apšvietimo atrama 12m su traversa keturiems prožektoriams, su pamatu ir guma                                     | vnt      | 6,0    |               |         |
| 7 88001008         |             | Automatinis jungiklis 1P 10A                                                                                                     | vnt      | 41,0   |               |         |
| 8 88001009         |             | Vertikalus giluminis surenkamas įžemiklis                                                                                        | kompl.   | 8,0    |               |         |
| 9 88001010         |             | Techninė dokumentacija                                                                                                           | kompl.   | 1,0    |               |         |
| 10 88001012        |             | Aliuminis elektros kabelis AXMK 4x16mm2                                                                                          | m        | 334,0  |               |         |
| Skyriuje 1         |             |                                                                                                                                  |          |        |               |         |
| 2 Montavimo darbai |             |                                                                                                                                  |          |        |               |         |
| 1 N1-428           |             | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II km grupės grunte iki 1m gylio                                                  |          | 1,084  |               |         |
| 2 N1-431           |             | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I- km II grupės grunte                                                            |          | 1,084  |               |         |
| 3 N21P-0116        |             | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm      | 100m     | 10,84  |               |         |
| 4 N21-6-1          |             | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio                                                                    | km       | 1,084  |               |         |
| 5 R1-23            |             | Duobių pamatams kasimas                                                                                                          | vnt      | 8,0    |               |         |
| 6 F1-2-3           |             | Duobių pamatams užpylimas                                                                                                        | m3       | 3,2    |               |         |
| 7 N7-4             |             | Pamatų montavimas                                                                                                                | vnt      | 8,0    |               |         |
| 8 N57P-6317        |             | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m | vnt.     | 8,0    |               |         |
| 9 N21-345          |             | Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos                                                      | vnt.     | 41,0   |               |         |

|              |                                                                                                          |        |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 10 N21-548   | Automatinių jungiklių montavimas atramose                                                                | vnt    | 41,0 |
| 11 N57P-6320 | Cinkuotų gėmbių (traversos) montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gėmbės T formos      | vnt.   | 8,0  |
| 12 N21-355   | Prožektorių su iki 638 W galios lempomis montavimas ant metalinių stiebų                                 | 100vnt | 0,08 |
| 13 N21-24    | Kabelio (AL 4x25) tiesimas vamzdžiuose                                                                   | 100m   | 7,55 |
| 14 N21-23    | Kabelio (AL 4x25 ir Cu 3x1,5) tiesimas atramoje                                                          | 100m   | 4,08 |
| 15 N33-66    | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 8,0  |
| 16 R33-98    | Įžeminimo kontūro varžos matavimas                                                                       | vnt    | 8,0  |

---