

TVIRTINU:

2025 m. mėn. d.
Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Andrius

**STOVYKLAVIETĖS SU MAŽŲJŲ LAIVŲ ĮLEIDIMO/IŠKĖLIMO VIETA,
ESANČIA MINIJOS K., KINTŲ SEN., ŠILUTĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS
STATYBOS PROJEKTAS**

**PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Projekto pavadinimas.	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintas statybos projektas
2.	Statinių grupės sudėtis.	Slipas 01, aikštelė 02
3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.	Atliekama statinių nauja statyba. Būsima statinių paskirtis: Vandens uostų statiniai (01), Kiti inžineriniai statiniai (02).
4.	Statinio statybos rūšis.	Nauja statyba (01, 02)
	Statinio kategorija	Nesudėtingi II grupės statiniai (01, 02)
5.	Statinių apibūdinimas, esama padėtis.	Projektuojamas slipas (su automobilių aikštele) mažųjų laivų įleidimui ir iškėlimui. Inžinerinių statinių įrengimas numatomas teritorijoje, kuri patenka į Nemuno deltos regioninį parką, Natura 2000 teritoriją, EB svarbos natūralios buveinės (kodas 6450), Minijos etnoarchitektūrinio kaimo ribas, Minijos kaimo architektūrinio draustinio rekreacinio prioriteto zoną. Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 8874/0003:31) priklauso Lietuvos Respublikai. Panaudos teise žeme naudojasi Šilutės rajono savivaldybės administracija. Žemės sklypo plotas 1,0830 ha. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas rekreacinės teritorijos.
6.	Statinio projekto rengimo etapas.	Rengiamas dviem etapais: - Projektiniai pasiūlymai; - Supaprastintas statybos projektas.
II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys		
7.	Projektavimo paslaugų apimtis:	-

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
7.1.	projektavimo paslaugos;	<i>Supaprastintam statybos projektui:</i> projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinių funkcijai ir paskirčiai pagrįsti, bendrajai ekspertizei atlikti (jei privaloma), informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti, statybos darbams įgyvendinti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti. Atsižvelgiant į projektuojamų statinių specifiką, paskirti, statybos rūšį, turi būti parengtos visos tiems statiniams pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų, asmenų su negalia dalyvavimo ir paskirties reikalavimus. Galutinę projekto dalių sudėtį nustato projekto vadovas.
7.2.	rengiamo projekto dalys;	Projekto sudėtis supaprastintam statybos projektui (toliau – Projektas), įskaitant, bet neapsiribojant, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos V skyriaus 29.1-29.7 p. Orientacinė Projekto sudėtis (esant poreikiui, pagal kompetenciją, tikslina/ papildo projekto vadovas): 1. Aiškinamasis raštas; 2. Grafinė dalis (sklypo planas su statinių išdėstymu, išilginiai pjūviai ir kt.); 3. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis; 4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 5. Techninė specifikacija.
7.3.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.	1. Visus išeities duomenis (topografinius, geologinius, batimetrinius ir kt. tyrimus), reikalingus šiam Projektui kokybiškai parengti ir įgyvendinti, parengia projektuotojas. Statytojo pateiktus išeities duomenis, esant poreikiui, patikslina projektuotojas. 2. Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įstatymais bei statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei projekto vadovo konkrečiu atveju parinktais savanoriškai taikomais normatyviniais statybos techniniais dokumentais (statybos taisyklės (ST), Lietuvos standartai (LST), Techniniai liudijimai (TL) ir Metodiniai nurodymai, rekomendacijos). 3. Projektuotojas, įgaliotas statytojo, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl šiam Projektui parengti reikalingų techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia Projektą. 4. Paaikšėjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas prijungimo (technines) sąlygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas privalo kreiptis į atitinkamą instituciją dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		15.2. Jei statybos metu atsiranda papildomų (nenumatytų) darbų, projektuotojas turi parengti projekto ar jo dalies pakeitimą (papildymą) ir parengti šių darbų statybos skaičiuojamą kainą; 15.3. Prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus. 16. Parengus Projektą, visa su juo susijusi dokumentacija kaip ir pats projektas tampa užsakovo nuosavybe įskaitant autoriaus turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramonines nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės kūrybos rezultatus.
8.	Projektavimo paslaugų trukmė mėnesiais	6 mėnesiai nuo projektavimo sutarties pasirašymo dienos
9.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos	Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, sklypo plano kopija.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
10.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.	Aktualios redakcijos: - Lietuvos Respublikoje galiojantis Statybos įstatymas; - Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas; - Lietuvos Respublikos Vandens įstatymas; - Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; - Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; - Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas; - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ - STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - STR 2.01.01(I):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"; - STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga";

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		5. Atsižvelgiant į topografinius duomenis, gruntų geologinę sandarą, bei įvertinus realias esamas aplinkos sąlygas parinkti (esant poreikiui) ekonomiškai efektyviausią paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, valymo, nuvedimo sprendinį, užtikrinantį kuo spartesnį lietaus nuotekų pasišalinimą nuo projektuojamų dangų bei teritorijos apsaugą nuo užtvینimo. Sprendimą dėl geologinių tyrimų būtinumo priima ir įsivertina projektuotojas. Lietaus nuotekų nuvedimas turi būti detalizuojamas atskira projekto dalimi (sprendimą dėl būtinumo priima ir įsivertina projekto vadovas). 6. Projekto sprendiniai (pateikiami Šilutės rajono savivaldybės administracijos Statinių projektų preliminarus vertinimo komisijai (toliau – Komisijai) derinti ne mažiau nei prieš 7 d. d. iki planuojamos Komisijos posėdžio dienos. 7. Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas Statytojo (Šilutės rajono savivaldybės administracijos) projektavimo paslaugų vykdymo laikotarpiu, įskaitant ir Komisijos posėdžių metu. 8. Parengtą Projektą suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, sklypo bendrasavininkais (jei jų yra) ir kitomis technines sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis, jeigu to reikalauja LR teisės aktai). Gauti visus kitus privalomus sutikimus ir pritarimus, numatytus įstatymuose konkrečiu atveju. 9. Projekto aptarimą, viešinimą su visuomene (jei toks bus reikalingas) atlieka projektuotojas. 10. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai Projekto sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą. 11. Projektuotojas (įgaliotas statytojo) gauna statybą leidžiantį dokumentą. 12. Projekto ekspertizė atliekama statytojo užsakymu. Jei Projektas turi trūkumų, tai projektuotojas nedelsiant pataiso projektą pagal ekspertų pateiktas pastabas. 13. Visa rizika dėl netinkamai suplanuotų ir įvertintų darbų tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir paslaugas, kurių pasiūlymą teikdamas projektuotojas nenumatė ir neįsivertino, nebus atliekami, jei jų atlikimas patenka į techninės užduoties reikalavimus. 14. Projektuotojas turės per vieną darbo dieną raštu pateikti atsakymus į klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui išaiškinti metu. 15. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą: 15.1. Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės aktai, LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"; - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; - STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"; - STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - KTR 1.01:2008. „Automobilių keliai“; - STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; - KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“; - IT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ - TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“; - IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“; - Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija; - Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193; - Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 2006-12-29. - Kiti privalomieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei projekto vadovo konkrečiu atveju parinkti savanoriškai taikomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai (statybos taisyklės (ST), Lietuvos standartai (LST), Techniniai liudijimai (TL) ir Metodiniai nurodymai, rekomendacijos). Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.
11.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos	Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų, būtina užtikrinti kultūros paveldo vertybių išsaugojimą, sprendiniai spalviškai bei stilistiškai turi derėti aplinkoje, neužgožti ir nenustelbti kultūros paveldo objektų. Projekto sprendiniai turi įgyvendinti aktualius gaisrinės saugos reikalavimus, būti pritaikyti žmonių su negalia socialinei integracijai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.	
12.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui	Projekte numatyti sprendinius įskaitant, bet neapsiribojant: - Parinkti Slipo (01) įrengimo vietą (sprendinius derinant su visomis suinteresuotomis institucijomis ir gaunant jų pritarimus principiniams sprendiniams); - Slipo (01) efektyvus plotis pagal šiuo metu laivų nuleidimui ir iškėlimui naudojamą pakrantės plotį; slipo gylis nuo žemiausio daugiamečio vandens lygio – ne mažiau 0,50 m. Slipo nuolydis ne daugiau 1:8. Slipo danga – pašiurkštinto paviršiaus gelžbetonis; - Suprojektuoti autotransporto stovėjimo aikštelę (02) - žvyro dangos, apribotą kelio bortais. Autotransporto stovėjimo aikštelė sklypo kad. Nr. 8874/0003:31 ribose. Autotransporto stovėjimo aikštelę projektuoti, kad būtų sutalpinamas maksimalus autotransporto priemonių kiekis – lengvųjų automobilių ir automobilių su priekaba stovėjimui; - Įvažiavimui į slipą suprojektuoti automobilių su priekaba apsisukimo aikštelę - ne mažesnio nei 6 m spindulio, bei privažiavimo kelią iki apsisukimo aikštelės; - Sklype numatyti stovyklavietę su medinėmis pavėsinėmis, lauko stalais bei suolais, laužavietėmis, lauko kepsninėmis, šiukšliadėžėmis ir kt.; - Planuojant stovyklavietės elementus – pavėsines bei kitus mažosios architektūros elementus, sprendinius parinkti spalviškai bei stilistiškai derančius Minijos etnoarchitektūrinio kaimo aplinkoje; - Parinkti vietą paplūdimio tinklinio aikštei; - Parinkti vietą medinių sūpynių bei sporto erdvės (medinių rąstelių takas, medinės lipynės ir kt.) įrengimui; - Suprojektuoti palapinių statymo zoną, įrengiant atvežtiniu gruntu paaukštintą aikštelę, užsėtą daugiametėmis žolėmis; - Projekte numatyti slipo (01) ir aikštelės (02) autonominį apšvietimą su LED stulpiniais šviestuvais; - Parinkti autonominio apšvietimo sprendinius suprojektuotoms pavėsinėms; - Atsižvelgdamas į esamą situaciją, gruntų geologinę sandarą, savaiminį lietaus nuotekų nusidrenavimą į gruntą ir kitus aktualius aspektus, projekto vadovas nusprendžia ir įsivertina lietaus nuotekų surinkimo, valymo bei šalinimo tinklų būtinumo sprendinius, užtikrinančius suprojektuotų dangų apsaugą nuo paviršinio vandens kaupimosi. Jei sprendiniai bus reikalingi, – jie turi būti detalizuojami atskira Projekto dalimi.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- Parinkti vietą biotualetams statyti ir laikyti laivų navigacijos laikotarpiu; - Parinkti vietą skirtingiems šiukšlių konteineriams statyti ir laikyti laivų navigacijos laikotarpiu; - Projekte naudoti universalaus dizaino principus atitinkančius sprendinius.
13.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Prieš pradėdant detalizuoti Projekto sprendinius, pateikti Statytojui bent du sklypo sutvarkymo plano alternatyvų variantus, kuriuose nurodomi: esminiai projekto sprendiniai - projektuojamų statinių bei mažosios architektūros elementų išdėstymas, tipas, orientaciniai matmenys, medžiagiškumas, pateikiama eksplikacija ir kt. Pristatyti parengtas alternatyvas statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo pritarimą principiniams sprendiniams (sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu). Esant poreikiui, alternatyvos turi būti koreguojamos atsižvelgiant į statytojo išsakytas pastabas. Prieš teikiant parengtas alternatyvas statytojo pritarimui, Projektuotojas, remdamasis savo kompetencija bei žiniomis ir/ arba bent žodiniu suinteresuotų institucijų patvirtinimu, privalo užtikrinti ir įsitikinti, kad nėra esminių nepatarimo teikiamai alternatyvai motyvų, kurie ateityje užkirstų kelią projekto įgyvendinimui. Parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju. Statinio rodiklių pateikimas statytojui patvirtinti. Pagal „Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ (įskaitant naujausią redakciją) suderinti Projekto sprendinius su subjektais, įgaliojais tikrinti statinio projektus, ir gauti privalomus rašytinius pritarimus projekto sprendiniams iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga). Projekto įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ ir statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei toks reikalingas).
14.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.
15.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi supaprastinto statybos projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Supaprastinto statybos projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogų vartoti, lapai neplyštų. Užsakovui pateikiami: 2 egzemplioriai (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parašais skaitmenine

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 10 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 10 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. Taip pat į USB laikmeną privalomai įrašomi formatai – <u>projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai)</u> .
16.	Techninės specifikacijos priedai:	Perkančioji organizacija nurodo, kad Techninės specifikacijos priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)		
17.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis. Projektavimo užduotis gali būti tikslinama projektavimo eigoje.

PARENGĖ:

Ūkio skyriaus statybos inžiniere

Karolina Mikaločė

SUDERINTA:

Ūkio skyriaus vedėjas

Modestas Rauktys

Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėja – Savivaldybės vyriausioji architektė

Inta Sandarienė

Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

Remigijus Budrikas



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-05-22 08:24:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2380753**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2019-09-18**
Adresas: **Šilutės r. sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5298-6368**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **8874/0003:31 Traksėdžių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Rekreacinės teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **1.0830 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.0193 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **1.0193 ha**
Kelių plotas: **0.0306 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0019 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0312 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **23.9**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **67500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-09-18**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-07-19**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5298-6368, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 17SK-1265-(14.17.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-19**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5298-6368, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 17SK-1265-(14.17.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-19**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Šilutės rajono savivaldybė, a.k. 111102445**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5298-6368, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-10-01 Panaudos sutartis Nr. 17SUN-55-(14.17.56.)**
Plotas: **1.083 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-10-09**
Terminas: **Nuo 2019-10-01 iki 2118-10-01**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5298-6368, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **2951.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5298-6368, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **678.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5298-6368, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **10830.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
GIEDRIUS KIRSTUKASDaiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5298-6368, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-587
2019-07-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-18

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5298-6368, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-07-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-08-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 17SK-1265-(14.17.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-18**11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:**

11.1.

Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100704073**
Įregistravimo pagrindas: **2024-11-05 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-24 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Šilutės savivaldybėje 3-372**
Įregistravimo data: **2024-11-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1455 kv. m, nuo 2024-11-08**

11.2.

Teritorijos pavadinimas: **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100679600**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2017-08-28 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-697/1**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3689 kv. m, nuo 2024-07-23**

11.3.

Teritorijos pavadinimas: **Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100631437**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1833 kv. m, nuo 2023-12-27**

11.4.

Teritorijos pavadinimas: **Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100631756**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **102 kv. m, nuo 2023-12-28**

11.5.

Teritorijos pavadinimas: **Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635192**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **10830 kv. m, nuo 2023-12-28**

11.6.

Teritorijos pavadinimas: **Zoologiniai draustiniai (V skyrius, keturioliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635227**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **102 kv. m, nuo 2023-12-28**

11.7.

Teritorijos pavadinimas: **Ichtiologiniai draustiniai (V skyrius, penkioliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100634500**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **102 kv. m, nuo 2023-12-28**

11.8.

Teritorijos pavadinimas: **Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V skyrius, aštuonioliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100632367**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1833 kv. m, nuo 2023-12-28****12. Registro pastabos ir nuorodos:** įrašų nėra**13. Kita informacija:** įrašų nėra**14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

DAIVA THUMAT

Reikalavimų turto objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimui
bei tikslinimo laisvė
5 priedas

Savivaldybė	Silutės r. sav.
Seniūnija	Kintų sen.
Gyvenamoji vietovė	Minijos k.
Gatvė, namo Nr.	Proj. Nr. 0003/1712-7

[illegible]

Su pagal 2019-07-18 d. atliktą žemės sklypo ribų paženklinimą parengtame žemės sklypo plane išbraižytomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu
sutinku: **Virgilijus Pozingis**
Šilutės rajono savivaldybės Šilutės r. savivaldybės
(žemės sklypo savininkas (esantis arba turintis teisę) direktorius
2019-07-19
(data)

SUDERINTA
Nemuno deltos regioninio
parko direkcija
2019 m. 07 mėn 31 d.

Nemuno Deltos regioninio
parko direkcijos vyr. specialistas
Robertas Kubilius

UAB DRAVA

File 300581430 Classification: 12 Sensitive, Info@drava.nl, Tel. Nr. 8-441-77517

Pavardė	Pavardė	Vardas	pavarde	Data
Kurklė	Kurklė	Kiristukas	Kiristukas	2019-07-16
Metlininkas	Metlininkas	Kiristukas	Kiristukas	2019-07-16
Valininko	Valininko	Kiristukas	Kiristukas	2019-07-16

Kultūras pavalde departaments pēc
Kultūras ministrijas Rīcībādas skiršanas
vairākus speciālistus
Ingrīda Gosiņe
26.12.07 mēsl. 19.d

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

2019 m.

spalis 1

d. Nr. 17SUN- *55* -(14.17.56.)

Šilutė *№. 25 - (14.1.5.) - 729*

Vadovaudamiesi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus vedėjo **2019-09-27** įsakymu Nr. **17VĮ-1439-(14.17.2.)** mėš, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. **188704927**, atstovaujama Šilutės skyriaus vedėjo **Algirdo Balčiūno**, pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 27 d. įgaliojimą Nr. **1Į-558-(1.9.)** „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo“, toliau vadinamas panaudos davėju, ir **Šilutės rajono savivaldybė, į.k. 111102445, esanti Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutės mieste**, toliau vadinamas panaudos gavėju, atstovaujama Administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio, sudarėme šią sutartį:

1. Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavėjas priima **1,0830 ha** ploto žemės sklypą, sklypo kadastro Nr. **8874/0003:31**, esantį **Minijos kaime, Šilutės rajone**.

2. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis **99 metams**, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos.

3. Perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas **kita; rekreacinės teritorijos**.

4. Perduotame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimosi sąlygos, naujų pastatų, statinių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat pastatų ir (ar) įrenginių naudojimo sąlygos pasibaigus žemės sklypo panaudos terminui - pastatų rekonstrukcija ar naujų statyba- **galima vadovaujantis teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais pagal nustatyta tvarka parengtą projektą ir išduotą statybos leidimą, nepažeidžiant kitų teisės aktų reikalavimų**.

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos – eksploatacija nenumatoma.

6. Disponavimo iš žemės sklypo gautomis pajamomis ir jame išauginta produkcija sąlygos-nėra.

7. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

II – kelių apsaugos zonos (0,2951 ha);

XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (0,3690 ha);

XLV – botaniniai zoologiniai draustiniai (1,0830 ha);

XLIV – ichtiologiniai draustiniai (0,8035 ha);

XXXIV – nacionaliniai ir regioniniai parkai (1,0830 ha);

XXXI – natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos (0,4075 ha);

XXIX – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (0,0678 ha);

XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos (1,0830 ha).

8. Žemės naudojimo apribojimai, servitutai – nėra.

9. Trečiųjų asmenų teisės į perduodamą neatlygintinai naudotis žemės sklypą – nenumatomos.

10. Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė - **67500,- Eur (šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų)**.

11. Kiti su neatlygintinai perduodamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus panaudos sutarčiai, susiję panaudos davėjo ir panaudos gavėjo įsipareigojimai- pasibaigus žemės panaudos terminui, žemė sutvarkoma naudotojų lėšomis ir grąžinama panaudos davėjui tinkančioje naudoti būklėje, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

12. Panaudos gavėjo išlaidų žemės ūkio paskirties žemei pagerinti atlyginimas -.

13. Panaudos davėjui priklausantys melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, kiti inžineriniai įrenginiai remontuojami panaudos gavėjo lėšomis.

14. Šalys už žemės panaudos sutarties pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

15. Sutartis panaudos davėjo reikalavimu nutraukiama prieš terminą, jeigu panaudos gavėjas naudojasi žemės sklypu ne pagal sutartyje nurodytas sąlygas, perduoda žemės sklypą naudotis trečiajam asmeniui, nebeatlieka funkcijų, kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypas, jeigu pagal parengtą naują arba pakeistą ir nustatytą tvarka patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą šis žemės sklypas paimamas naudoti visuomenės poreikiams, taip pat jeigu privatizuojami statiniai ar įrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, jeigu panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos neįregistravo sutarties Nekilnojamojo turto registre arba panaudos davėjo reikalavimu nepašalina sutarties sąlygų pažeidimo. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

16. Sutartis panaudos gavėjo reikalavimu prieš terminą gali būti nutraukta, jeigu dėl aplinkybių, už kurias panaudos gavėjas neatsako, žemės sklypu nebegalima naudotis pagal paskirtį.

17. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis žemės sklype nėra statinių ar įrenginių, kuriuos panaudos gavėjas valdo nuosavybės, patikėjimo teise, naudoja panaudos ar nuomos pagrindais, panaudos gavėjas turi teisę nutraukti panaudos sutartį, apie tai įspėjęs kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

18. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir nustatytą tvarka pasirašyti abiejų šalių.

19. Žemės sklypo planas M 1: **1000**, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis, yra saugomas Nekilnojamojo turto registro posistemės „GeoMatininkas“ elektroniniame archyve (sklypo unikalus Nr. 4400-5298-6368).

20. Panaudos sutartį panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

21. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

23. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kurių vienas paliekamas Šilutės skyriui, kitas perduodamas panaudos gavėjui.

Panaudos davėjas

Algirdas Balčiūnas

A.V.

Panaudos gavėjas

Virgilijus Pozingis

A.V.



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. +370 441 79 227, el. p. meras@silute.lt

UAB „Nemuno deltos projektai“

ĮGALIOJIMAS

Šilutės rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111102445, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, atstovaujama mero Vytauto Laurinaičio, į g a l i o j a:

UAB „Nemuno deltos projektai“, juridinio asmens kodas 177220323, kurios registruota buveinė yra Turgaus g. 5, LT-99116, Šilutėje, atstovaujama projekto vadovo Gintaro Venckaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

a t s t o v a u t i Šilutės rajono savivaldybei atliekant supaprastintą statybos projektą „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo / iškėlimo vieta adresu: Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 8874/0003:31, vadovaujantis LR statybos įstatymo 2 straipsnio 99 dalimi:

- teikti paklausimus, prašymus;
- kreiptis dėl prisijungimo sąlygų išdavimo ir paimti paruoštas sąlygas;
- gauti kitą informaciją, dokumentus, kurie reikalingi rengiant projektinius sprendinius bei supaprastintą statybos projektą;
- kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas, kitas įmones ar įstaigas dėl projekto derinimo;
- pateikti prašymą į LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Info statyba“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir jį atsiimti.

Šis įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.

Savivaldybės meras

Vytautas Laurinaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilutės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Igaliojimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-04 Nr. R3-4112
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB Nemuno deltos projektai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-04 07:51
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-04 07:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-03-27 16:04 - 2030-03-26 16:04
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-04 09:07
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-04 12:51 - 2027-03-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250801.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Šilutės rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Šilutės rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Šilutės rajono savivaldybė, 188723322, Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1

Kontaktinė informacija

El. p. administracija@silute.lt, tel. +37044179282

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintas projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-37-251022-00060, 2025-10-22
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-251022-00485, 2025-10-22
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Šilutės rajono savivaldybė, 188723322, Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1

Kontaktinė informacija

El. p. administracija@silute.lt, tel. +37044179282

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintas projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitų transporto statinių Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas

(laikinas reglamentas) Rengiant projektą vadovautis Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-180); Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 85). Nemuno deltos regioninio parko nuostatais (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 561 redakcija); Atokvėpio vietose, poilsia vietose ir stovyklavietėse statomos pavėsinės žmonėms ir (ar) daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės įrengiamos be patalpų ir palėpės. Pavėsinės gali būti statomos su stogu ant stulpų arba su ne daugiau kaip dviem išorinėmis sienomis. Pavėsinių spalva – natūrali medžio arba tamsių atspalvių (ruda, juoda, pilka, žalia). Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 str., kuriame nustatyta draudžiama veikla gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 str., - paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose; 100 str., - paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose nustatytais reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 str., - paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose nustatytais reikalavimais.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigto ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Rengiant projektą vadovautis Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-180); Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 85). Nemuno deltos regioninio parko nuostatais (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 561 redakcija); Atokvėpio vietose, poilsia vietose ir stovyklavietėse statomos pavėsinės žmonėms ir (ar) daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės įrengiamos be patalpų ir palėpės. Pavėsinės gali būti statomos su stogu ant stulpų arba su ne daugiau kaip dviem išorinėmis sienomis. Pavėsinių spalva – natūrali medžio arba tamsių atspalvių (ruda, juoda, pilka, žalia). Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 str., kuriame nustatyta draudžiama veikla gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 str., - paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose; 100 str., - paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose nustatytais reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 str., - paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose nustatytais reikalavimais.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigto ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Vandens uostų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas

(laikinasis reglamentas) Rengiant projektą vadovautis Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-180); Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 85). Nemuno deltos regioninio parko nuostatais (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 561 redakcija); Atokvėpio vietose, poilsia vietose ir stovyklavietėse statomos pavėsinės žmonėms ir (ar) daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės įrengiamos be patalpų ir palėpės. Pavėsinės gali būti statomos su stogu ant stulpų arba su ne daugiau kaip dviem išorinėmis sienomis. Pavėsinių spalva – natūrali medžio arba tamsių atspalvių (ruda, juoda, pilka, žalia). Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 str., kuriame nustatyta draudžiama veikla gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 str., - paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose; 100 str., - paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose nustatytais reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 str., - paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose nustatytais reikalavimais.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigto ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Sporto Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Rengiant projektą vadovautis Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-180); Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 85). Nemuno deltos regioninio parko nuostatais (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 561 redakcija); Atokvėpio vietose, poilsia vietėse ir stovyklavietėse statomos pavėsinės žmonėms ir (ar) daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės įrengiamos be patalpų ir palėpės. Pavėsinės gali būti statomos su stogu ant stulpų arba su ne daugiau kaip dviem išorinėmis sienomis. Pavėsinių spalva – natūrali medžio arba tamsių atspalvių (ruda, juoda, pilka, žalia). Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 str., kuriame nustatyta draudžiama veikla gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 str., - paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose; 100 str., - paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose nustatytais reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 str., - paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose nustatytais reikalavimais.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Šilutės rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Šilutės rajono savivaldybė, 188723322, Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1

Kontaktinė informacija

El. p. administracija@silute.lt, tel. +37044179282

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintas projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitų transporto statinių Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Projektiniai sprendiniai turi būti estetiškai suderinti su gamtine aplinka, įsiliejantys erdvėje.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2007-12-21 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694).

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 37 straipsnio reikalavimus.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Priimant architektūrinius sprendinius vadovautis Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu ir Nemuno Deltos regioninio parko tvarkymo planu. Išlaikyti tradicinės Etnografinio regiono architektūros pobūdį: formas, dydžius, statybos produktus, spalvas. Stovyklavietė su visa savo infrastruktūra turi susiliesti su gamtine aplinka.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Projektiniai sprendiniai turi būti estetiškai suderinti su gamtine aplinka, įsiliejantys erdvėje.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2007-12-21 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694).

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 37 straipsnio reikalavimus.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Priimant architektūrinius sprendinius vadovautis Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu ir Nemuno Deltos regioninio parko tvarkymo planu. Išlaikyti tradicinės Etnografinio regiono architektūros pobūdį: formas, dydžius, statybos produktus, spalvas. Stovyklavietė su visa savo infrastruktūra turi susiliesti su gamtine aplinka.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Vandens uostų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiuju žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Projektiniai sprendiniai turi būti estetiškai suderinti su gamtine aplinka, įsiliejantys erdvėje.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties

grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį.) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2007-12-21 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694).

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 37 straipsnio reikalavimus.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Priimant architektūrinius sprendinius vadovautis Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu ir Nemuno Deltos regioninio parko tvarkymo planu. Išlaikyti tradicinės Etnografinio regiono architektūros pobūdį: formas, dydžius, statybos produktus, spalvas. Stovyklavietė su visa savo infrastruktūra turi susiliesti su gamtine aplinka.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Sporto Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiuju žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Projektiniai sprendiniai turi būti estetiškai suderinti su gamtine aplinka, įsiliejantys erdvėje.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentą.

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2007-12-21 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694).

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 37 straipsnio reikalavimus.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Priimant architektūrinius sprendinius vadovautis Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu ir Nemuno Deltos regioninio parko tvarkymo planu. Išlaikyti tradicinės Etnografinio regiono architektūros pobūdį: formas, dydžius, statybos produktus, spalvas. Stovyklavietė su visa savo infrastruktūra turi susiliesti su gamtine aplinka.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilutės rajono savivaldybės administracija 188723322, Šilutės r. sav. Šilutės m. Dariaus ir Girėno g. 1
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-22 Nr. SRD-37-251022-00058
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-22 15:22:48 +03:00
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-22 15:22:59 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-06 11:01:46 – 2027-11-06 11:01:46
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "IS Infostatyba, Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VŠĮ, į.k.305997589 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-04 16:45:42 iki 2027-12-04 16:45:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	2
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija 306109995, Šilutės rajono sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., Kuršmarių g. 13
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-22 Nr. STRD-00-251022-00485
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Šilutės rajono savivaldybės administracija 188723322, Šilutės r. sav. Šilutės m. Dariaus ir Girėno g. 1
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-22 Nr. SARD-37-251022-00060
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-22 15:40:20)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-22 15:40:20 Avilys SDP eDocs



UAB "NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO**

2025-06-18 Nr. 8

Šilutė

Rangos sutarties Nr. R5-582 pasirašytos 2025-06-17 „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintas statybos projektas“ projektui rengti skiriami:

1. Projekto vadovu – Gintaras Venckus (atestato Nr.4312);
2. Projekto dalies vadove - Laima Didžiūnaitienė (atestato Nr. 21727).

Statybos vieta: Šilutės r. savivaldybėje Kintų seniūnijoje Minijos kaimo ribose

Direktorius

Andrius Jašinas

Susipažinau ir sutinku: Gintaras Venckus

Susipažinau ir sutinku: Laima Didžiūnaitienė



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius

tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Gintaras Venckus	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	4312	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	1998-03-17		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2013-04-30 iki 2018-04-23	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, teritorijų detaliojo planavimo specialisto ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), vandens uostų statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai. Teritorijų planavimo rūšys: detalusis ir specialusis teritorijų planavimas.
Nuo 2018-04-23 iki 2018-12-12	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvės, vandens uostų statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai.
Nuo 2018-12-12	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvės, vandens uostų statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2018-04-30	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2023-05-02	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-10-03. Paieškos data: 2023-10-05.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Laima Didžiūnaitienė

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris:	21727	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2008-05-09		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2013-02-15	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos; kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai. Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
----------------	---


KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2018-01-29	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2023-01-31	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-02-01. Paieškos data: 2023-02-01.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)




Atvaizdas išskaita

2547-0011 2547-0072

US
3119100

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Projekto Nr. TUS-2022(1-4) 829		atliktas TUS-2022(1-4) 829		Informacinis sistemos ID Nr. TUS-2022(1-4) 829	
Užsakovas	Rita Čimaitė	Adresas	Kraštų Lankos g., Mintija, Kitių sen., Šilutės r. sav.		
Koordinatų sistema	LKS-94	Atliktas darbas	Topografinis planavimas m. 1:500		
UAB "Lituanica, uab"	Vytautas Radvila	UAB "Lituanica, uab"	Vytautas Radvila		
Šiuo metu Lietuvoje p. 10	Julius Dregovčius	Šiuo metu Lietuvoje p. 10	Julius Dregovčius		
				A.V.	

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2025-10-14 13:37

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: JULIUS DARGEVIČIUS
GKP: 1GKV-584

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20251002-067000
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20251002-067000>
Pavadinimas: Krokų Lankos g., Minija, Kintų sen., Šilutės r. sav.
Adresas: Lietuvininkų g. 10
Prašymo teritorija: 1.61 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: minge.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Šilutės rajono savivaldybės administracija (308)
EDT grupė: Šilutės r. sav. - Ūkio skyrius (309)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: VIKTORAS BIČKAUSKAS
Pateiktas tikrinti EDR: minge.dwg
Pridėti dokumentai: minge.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2025-10-02 15:56:54 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-10-14 13:27:32 Erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Šilutės rajono savivaldybės administracija (308)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VIKTORAS BIČKAUSKAS

Pateiktas tikrinti EDR:

minge.dwg

Pridėti dokumentai:

minge.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2025-10-02 15:56:54

Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-10-14 13:27:27

Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR:

minge.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:

Akcinė bendrovė "Via Lietuva" (365)

Gautas EDR:

minge.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:

Šilutės rajono savivaldybės administracija (308)

Organizacijos grupė:

Šilutės r. sav. - Kaimo reikalų skyriaus (311)

Gautas EDR:

minge.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:

Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė:

Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR:

minge.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:

UAB „Šilutės vandenys" (193)

Gautas EDR:

minge.dwg



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
HIDROLOGINIŲ STEBĖJIMŲ SKYRIUS**

UAB „Nemuno deltos projektai“

| 2025-07-08

prašymą

El. p. info@deltosprojektai.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2025 m. liepos d. Nr. (5.58-10)-B8-

Informuojame, kad Minijos upės (kodas 17010001) ir Purvalankio upelio ties koordinatėmis 6139224,20; 327847,85 (LKS94) 1 % tikimybės aukščiausias vandens lygis yra 2,49 m LAS07 (± 10 cm); 10 % tikimybės aukščiausias vandens lygis yra 2,16 m LAS07 (± 10 cm); vidutinis daugiametis vandens lygis yra -0,10 m LAS07 (± 10 cm).

Patarėjas

Juozas Šimkus

Rima Sajienė, mob. +370 684 98821, el. p. rima.sajiene@meteo.lt



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius, tel. 8 648 06 572, el. p. lhmt@meteo.lt Duomenys
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 290743240, Oršos g. 8, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL H/M DUOMENŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-11 Nr. (5.58-10 Mr)-B8-1431
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-11 10:09:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-11 10:09:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-20 20:09:06 – 2030-05-20 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-31 09:57:50)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-31 09:57:50 DBSIS

**UAB "GEO EXPERTS"**

Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas

Tel. +370 (698) 70 552, el. paštas: info@geoexpert.lt

Įm. kodas 306229578, PVM mokėtojo kodas LT100015644913

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS

Leidimas tirti žemės gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504

INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

UŽSAKOVAS:

UAB "Nemuno deltos projektai"

OBJEKTAS:

Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r. sav.

GEOTECHNINĖ KATEGORIJA:

Trečia

IGG TYRIMŲ STADIJA:

Projektiniai tyrimai

ATASKAITOS IŠLEIDIMO DATA:

2026 m. kovo mėn.

RANGOVAS:

UAB "Geo Experts"

Tyrimų vadovė – geologė:

I. Kashko-Mockiene

Geologas:

I. Kudrautsau

Kaunas, 2026 m.

TURINYS

Aiškinamasis raštas	3
Įvadas.....	3
1. Darbų apimtys	3
2. Darbų metodika	3
3. Bendrieji duomenys apie statybos teritoriją	4
4. Geologinė sandara	5
5. Hidrogeologinės sąlygos	5
6. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai.....	5
7. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės	6
8. Geologiniai procesai ir reiškiniai	6
9. Išvados ir rekomendacijos	6
Literatūros sąrašas	8

Tekstiniai priedai

1. Inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis;
2. Darbų programos kopija;
3. Leidimas tirti žemės gelmes;
4. Tyrimų taškų koordinatų ir altitudžių žiniaraštis;
5. Geotechninių bandymų (CPT) įrangos metrologinė patikra;
6. Laboratorinių bandymų protokolai;
7. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai.

Grafiniai priedai

1. Tyrimų vietos padėties vietovėje schema;
2. Topografinis planas M 1:500 su tyrimo taškų vietomis ir inžinerinio geologinio pjūvio linija;
3. Gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivėmis;
4. Inžinerinis geologinis pjūvis I-I' su sutartiniais ženklais.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ĮVADAS

UAB „Geo Experts“ įmonė (leidimas tirti žemės gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamo stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r. sav.

Užsakovas: UAB "Nemuno deltos projektai".

Tyrimų vadovė: Inesa Kashko-Mockiene.

IGG tyrimų stadija: projektiniai tyrimai.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio kategorija: neypatingasis, nesudėtingasis.

Geotechninė kategorija: trečia.

Projektiniai IGG tyrimai atlikti vadovaujantis užsakovo pateikta technine užduotimi (1 priedas) ir su užsakovu ir Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) suderinta tyrimų programa (2 priedas). Tyrimų tikslas – gauti objektyvią informaciją ir išaiškinti inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus. Informaciją sudaro: geologinė sandara, inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) išskyrimas, gruntų laboratoriniai tyrimai, būdingųjų verčių nustatymas. Tyrimo vietų koordinatės (LKS–94) pateiktos koordinatinių ir altitudinių žiniaraštyje (4 priedas).

Lauko darbai atlikti 2026 m. vasario mėn. 23 d. Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

1. DARBŲ APIMTYS

Tiriamo ploto inžinerinės geologinės sąlygos tirtos 3 taškuose (Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3) (žr. 2 grafinį priedą). Visuose tyrimų taškuose buvo išgręžti užsakovo nurodyti tiriamieji gręžiniai (žr. 3 grafinį priedą). Taip pat visuose taškuose, be gręžimo darbų, atlikti statinio bandymai kūginiu penetrometru (CPT) (žr. 3 grafinį priedą) ir nustatytos grunto fizinės savybės (žr. 2 lentelę).

2. DARBŲ METODIKA

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 mm ilgio intervalais fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL 1503 N), sudaryta iš:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kūgio pagrindo plotas 10 cm², kūgio kampas 60°, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm², maksimali apkrova kūgiui 100 kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20 bar, leistina visų daviklių perkrova 150 %), kurio metrologinė patikra pateikta 5 tekstiniam priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 m, lauko kompiuteris;

d) programinės įrangos („Geologiniai matavimai“).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 – 1 reikalavimus [6].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Išgręžti 3 gręžinius po 6,0-8,0 m gylio su gręžimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML DRILLING RIG, iš jų 2 gręžiniai šnekiniu būdu (gręžimo skersmuo 135 mm) ir 1 gręžinys koloniniu būdu (gręžimo skersmuo 110 mm). Gręžimas vykdytas 1,0 m ilgio reisiais.

Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [4]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš šešių tipų, dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].

Laboratoriniai tyrimai

Projektinių inžinerinių geologinių darbų metu gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių nustatymui buvo paimti nesuardytos sandaros ir suardytos sandaros grunto ėminiai. Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko UAB „Gruntira“ laboratorija. Bandymų rezultatų suvestinė lentelė pateikta 6 tekstiname priede:

- grunto laboratorinių tyrimų rezultatai;
- granulimetrinės sudėties ir lazerio pasiskirstymo kreivės;
- takumo ir plastiškumo ribų nustatymo rezultatai;
- grunto dalelių tankio tyrimo rezultatai;
- tūrinio tankio tyrimo rezultatai;
- vandens kiekio nustatymo rezultatai;
- vandens tekėjimo gruntu charakteristikos nustatymo rezultatai;
- kompresijos diagramos;
- kirpimo diagramos.

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojančius tyrimų standartus LST EN ISO, IGGT gruntų klasifikacija (2019 m.).

Tyrimų metu buvo paimti požeminio vandens bandiniai cheminei sudėčiai nustatyti. Vandens bendroji cheminė analizė atlikta UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijoje.

Ataskaitos paruošimas

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtų projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų [3] reikalavimais. Naudota programinė įranga AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Žemiau aprašoma geologinio modelio sudarymo metodika.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJĄ

Gamtinės sąlygos

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Nemuno deltos lygumos mikrorajonui.

Tyrimo vietų altitudės (LAS–07) ir koordinatės (LKS–94) pateiktos koordinačių ir altitudžių žiniaraštyje (4 priedas), bei topografiniuose planuose M 1:500 (žr. 2 grafinį priedą). Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 0,80 m iki 0,90 m. Aukščių skirtumas 0,10 m.

Tyrimų plote yra paplitę 3 litologinių tipų sluoksnių nuogulos. Tai technogeninis gruntas (t IV); jūros nuosėdos (m IV); aliuvinės nuogulos (a IV).

Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų didesnis nei 100 m.

4. GEOLOGINĖ SANDARA

Sklypo geologinę sandarą iki 6,0-8,0 m gylio sudaro:

- **Technogeninis gruntas (t IV):** blogai išrūšiuotas smėlis, šviesiai rudas, rudas, drėgnas (SaP, SB). Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo žemės paviršiaus iki 0,6-0,8 m gylio. Jo storis siekia 0,6-0,8 m.

- **Holoceno jūros (m IV) nuosėdos:** gerai susiskaidžiusios smėlingos durpės (organinės medžiagos kiekis 60 %), juodos, labai drėgnos, prisotintos vandeniu (SaPt, HU); molingas smėlis, vidutinio rupumo, tamsiai pilkas, vandeningas (clSa, SDo). Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo 0,6-0,8 m iki 5,2-5,5 m gylio. Jo storis siekia 4,4-4,9 m.

- **Holoceno aliuvinės (a IV) nuogulos:** molingas smėlis, smulkus, pilkas, šviesiai pilkas, vandeningas (clSa, SMO). Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo 5,2-5,5 m iki 6,0-8,0 m gylio. Jo padas nepasiekta. Iširtas storis siekia 0,7-2,5 m.

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Šiuose gręžiniuose gruntinio vandens lygis siekia intervale 1,8-2,0 m nuo žemės paviršiaus (alt. -0,90 – -1,20 m). Gruntinis vanduo turi hidraulinį ryšį su Minijos vandeniu ir priklauso nuo vandens lygio svyravimo upėje. Vandens bendroji cheminė analizė atlikta UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijoje (6 priedas).

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. IGS geologinis aprašymas

IGS Nr.	Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, LST 1331:2022, IGGT gruntų klasifikacija 2019)
1	Technogeninis gruntas: blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB). Komplexas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,3 m iki 1,1 m.
2	Gerai susiskaidžiusios smėlingos durpės (SaPt, HU). Komplexas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,5 m iki 1,4 m.
3	Molingas smėlis (clSa, SDo). Geotechninė charakteristika: labai purus. Komplexas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,7 m iki 3,0 m.
4	Molingas smėlis (clSa, SMO). Geotechninė charakteristika: vidutinio tankumo. Komplexas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,7 m iki 2,5 m.

7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose gręžinių vietose (žr. 3 grafinį priedą). Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.

IGS Nr.	Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018, LST 1331:2022, IGGT gruntų klasifikacija 2019	Kūginis stipris, q_c , MPa	Šon. trinties stipris, f_s , kPa	Grunto gamtinis tankis, ρ , Mg/m ³	Grunto dalelių tankis, ρ_s , Mg/m ³	Grunto drėgnis W_n , %	Pralaidumo koeficientas, m/s (sutan-kinto)	San-kiba, C, MPa	Efektyvusis vidinės trinties kampas φ , °	Oedometrinis deformacijų modulis, E_{oed} , MPa	Deformacijos modulis, E, MPa	Jautrio šalčiui klasė
1	Technogeninis gruntas: blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB)	2,65	19,77	1,95	2,66	21,5	-	-	-	-	2,65	F1
2	Gerai susiskaidžiusios smėlingos durpės (SaPt, HU)	0,66	9,64	1,44	1,78	138,7	-	-	-	-	0,66	F3
3	Molingas smėlis, labai purus (clSa, SDo)	1,96	23,07	1,88	2,67	25,7	3,38E-06	-	26-29	-	2,94	F3
4	Molingas smėlis, vidutinio tankumo (clSa, SMO)	7,90	84,48	2,01	2,67	21,5	-	0,005	33,8	87,5	33,84	F3

Pastaba:

Grunto gamtinis tankis, dalelių tankis, drėgnis, pralaidumo koeficientas pateiktas pagal apibendrintus laboratorinius rezultatus.

Grunto IGS-4 sankiba (C), efektyvusis vidinės trinties kampas (φ), oedometrinis deformacijų modulis (E_{oed}) pateiktas pagal apibendrintus laboratorinius rezultatus.

Grunto IGS-3 efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) pateiktas pagal projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas [3].

Deformacijų modulio (E, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių [3]:

technogeniniam gruntui $E = q_c$;

organiniam gruntui $E = q_c$;

labai puriam rupiam gruntui $E = 1,5 \cdot q_c$;

vidutinio tankumo rupiam gruntui $E = 7,8 \cdot q_c^{0,71}$.

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

- Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Nemuno deltos lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 0,80 m iki 0,90 m. Aukščių skirtumas 0,10 m.

2. Sklypo geologinę sandarą iki 6,0-8,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t IV); jūros nuosėdos (m IV); aliuvinės nuogulos (a IV).
3. Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Šiuose gręžiniuose gruntinio vandens lygis siekia intervale 1,8-2,0 m nuo žemės paviršiaus (alt. -0,90 – -1,20 m). Gruntinis vanduo turi hidraulinį ryšį su Minijos vandeniu ir priklauso nuo vandens lygio svyravimo upėje. Vandens bendroji cheminė analizė atlikta UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijoje (6 priedas).
4. Pagal tyrimų medžiagą išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).
5. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelė).
6. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

- Technogeninis gruntas (IGS-1) gręžiniuose Gr. 1, 2, 3 iki 0,6-0,8 m gylio.
- Silpniesni gruntai (IGS-2,3) gręžiniuose Gr. 1, 2, 3 nuo 0,6-0,8 m iki 5,2-5,5 m gylio.
- Gruntinis vanduo aptiktas gręžiniuose Gr. 1, 2, 3 nuo 1,8-2,0 m gylio.

Rekomendacijos:

- Rekomenduojama naudoti IGS-4 gruntuos kaip natūralų pamatų pagrindą.
- Technogeninis gruntas (IGS-1) pasižymi nevienalyte sudėtimi ir turi savybę gerokai susikomponuoti, todėl jo naudojimas kaip pamatų pagrindas nerekomenduojamas.
- Naudoti silpnus gruntuos (IGS-2,3) kaip pamatų pagrindą nerekomenduojama. Pamatų gylis turi būti žemiau už silpnų gruntų slūgsojimo gylį.
- Pamatų tipas turėtų būti parinktas atsižvelgiant į inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimų rezultatus.
- Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntuos bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.
- Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai informuoti rangovą.

Geologai

I. Kashko-Mockiene

I. Kudrautsau

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Teisės aktai ir norminiai dokumentai

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybės žinios, 2012-01-07, Nr. 5-144. Nauja redakcija nuo 2022-01-01 Nr. D1-760, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26754.
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Teisės aktų registras, 2016-11-21, Nr. 27168.
3. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. Teisės aktų registras, 2015-11-16, Nr. 18162.

Standartai

4. LST EN ISO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas.
5. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
6. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjzoelektrinį kūgį.
7. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.
8. LST EN 206:2013+A2:2021. Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis.
9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 Nr.1-175).
10. LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija.

Interneto adresai

11. www.lgt.lt (ŽGR, GEOLIS informacija)
12. www.maps.lt (internetų žemėlapių informacija)
13. www.geoportal.lt (kartografiniai duomenys)

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai

14. 39383-2022 Slipas su automobilių aikštele skirtas mažųjų laivų įleidimui ir iškėlimui, Minijos k., Šilutės r. sav.

TEKSTINIAI PRIEDAI

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“
2 priedas

UAB „Nemuno deltos projektai“
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026-02-02
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimų objekto pavadinimas: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris): Šilutės r. sav., Šilutės sen., Minijos k., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5298-6368

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė, asm. k.), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB „Nemuno deltos projektai“, įm, kodas 177282271, Šiaurės g. 8, LT-99116 Šilutė, +37061812873.

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB „Nemuno deltos projektai“, įm, kodas 177282271, Šiaurės g. 8, LT-99116 Šilutė, tel. +37069943920

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: inžinerinis statinys skirtas vandens transportui funkcionuoti (slipas-neypatingas statinys); kiti transporto statiniai (automobilių aikštelės- nesudėtingi II grupės)

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): nėra

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):

12,30m ilgio ir 5,10m pločio slipas ir prie jo mašinų apsisukimo aikštelė 540m² ploto, privažiavimo kelias ir automobilių stovėjimo aikštelė 800m² ploto.

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: privažiavimo kelio ir aikštelių danga bus renkama vadovaujantis KPT SDK 25 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 14 lentelę, kai apkrovų tipas lengvas (žvyro danga); slipas g/b plokščių. Visi statiniai bus naudojami laivų navigacijos laikotarpio metu, ne potvynių metu

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6139208	327805
2	6139223	327864
3	6139061	327866
4	6139061	327805

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1.
2.
3.

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
2. LST EN 1997-2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“.
3. LST EN ISO 14688 – 1: 2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
4. LST EN ISO 14688 – 2: 2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

~~39383-2022 Slipas su automobilių aikšte skirtas mažųjų laivų ileidimui ir iškėlimui. Minijos k., Šilutės r. sav. Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.~~

Užsakovas:

Andrius Jašinas

2026-02-02

vardas, pavardė, parašas, data

Projekto vadovas:

Gintaras Venckus

2026-02-02

vardas, pavardė, parašas, data

Tyrimų vadovas (užduotį gavau) pagal įgaliojimą Inesa Kashko-Mockienė 2026.02.02

vardas, pavardė, parašas, data



..... UAB “Geo experts“.....
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ DARBŲ PROGRAMA

...2026-02-10.....
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

Tyrimų objekto pavadinimas: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r. sav.

Statinio pavadinimas: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r. sav.

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė, asm. k.), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB Nemuno deltos projektai, įm k. 177282271, adresas: Šiaurės g. 8, LT-99116 Šilutė, tel.: +370644151443

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB Nemuno deltos projektai, įm k. 177282271, adresas: Šiaurės g. 8, LT-99116 Šilutė, tel.: +370644151443

Statybos rūšis: nauja statyba

Statinio kategorija: neypatingasis

Geotechninė kategorija (projektiniams IGG tyrimams): trečia

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6139208	327805
2	6139223	327864
3	6139061	327866
4	6139061	327805

Tyrimų tikslas:

Gauti objektyvią informaciją apie sklypo geologines ir hidrogeologines sąlygas tyrimų sklype...

Tyrimų uždaviniai: Atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus (išgręžti gręžinius, šalia jų atlikti statinio zondavimo bandymus).

Paruošti inžinerinę geologinę tyrimų ataskaitą su atitinkančiomis išvadomis ir rekomendacijomis.

Trumpa inžinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesnių tyrimų archyvinės medžiagos ir duomenų analizė, vertinimas:

Tyrimai bus atliekami teritorijoje kurioje nebuvo anksčiau vykdomi detalūs inžinerinių geologinių tyrimų darbai. Pagal Inžinerinį geologinį žemėlapią M 1:500 000 (autorai V. Marcinkevičius ir kt., LTG) šioje teritorijoje sutinkamos: a(s) IV aliuvinės salpinės terasos

nuogulos (smėlis smulkus).

Anksčiau atliktų tyrimų ataskaitų sąrašas:

39383-2022 Slipas su automobilių aikšte skirtas mažųjų laivų įleidimui ir iškėlimui, Minijos k., Šilutės r. sav. Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

Tyrimų apimtis:

Tiriamo plote numatyta išgręžti 3 gręžinius po 6 m.gylio , 2 gręžiniai šnekiniu būdu ir 1 gręžinys koloniniu būdu (gręžimo skersmuo nuo – 110mm) grunto litologinei sudėčiai nustatyti, nesuardytos sandaros moliniai bandiniai ir suardytos sandaros smėliniai bandiniai, Šalia jų visuose taškuose, be gręžimo darbų, bus atlikti statinio bandymai kūginiu penetrometru (CPT) 6 m. gylio.

Laboratorijoje numatyta atlikti grunto tyrimus kiek vienam geologiniui sluoksniui, nustatant fizikinių ir mechaninių savybių rodiklius.

Nustatomi geotechniniai parametrai laboratorijoje:

mechaninės savybės

1. Odometrinis deformacijų modulis (E_{oed}). **1-2 vnt.**

LST EN ISO 17892-5:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (ISO 17892-5:2017)

2. Nedrenuotoji sankiba (c_u). **1-2 vnt.**

LST EN ISO 17892-7:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis. Vienašio gniuždymo bandymas (ISO 17892-7:2018)

3. Sankiba (c) ir vidinės trinties kampas **1-2 vnt.**

LST EN ISO 17892-10:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai (ISO 17892-10:2018)

fizikinės savybės

4. Gamtinis drėgnis (w). **4 -5vnt.**

LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

5. Gamtinis tankis (ρ). **4-5 vnt.**

LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

6. Kietų dalelių tankis (ρ_s). **4-5 vnt.**

LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

7. Granulimetrinė sudėtis. **4-5 vnt.**

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granulimetrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

8. Filtracijos koeficientą numatoma nustatyti. **1-2 vnt.**

LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai. (ISO/TS 17892-11:2019)

9. Konsistencijos ribos. **4-5 vnt.**

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Sklypo požeminio vandens agresyvumo betonui ir metalui įvertinimui bus paimtas 1 vandens mėginys.

Ypatingi reikalavimai:

Nėra

Tyrimų programos vykdymas ir duomenų pateikimas:

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2010 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nuostatas ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ir skaitmeninėje formoje pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.

Bus paruoštos 3 egzemplioriai inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos lietuvių kalba.

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybės žinios, 2012-01-07, Nr. 5-144.
2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. Teisės aktų registras, 2015-11-16, Nr. 18162.
3. LST EN ISO 14688-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
4. LST EN ISO 14688-2. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
5. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.

Vykdytojų sąrašas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardė):

UAB „Geo experts“:

Tyrimų vadovė – geologė: I. Kashko-Mockiene

Geologas: I. Kudrautsau.....

PRIDEDAMA:

1. Techninė užduotis

2. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis

Programą parengė (tyrimų vadovas): geologė Inesa Kashko-Mockiene 2026.02.10
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų užsakovas:

UAB „Nemuno deltos projektai“ direktorius A. Jašinas 2026-02-10
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Projektuotojas (derina kontrolinių IGG tyrimų programą) 2026-02-10

UAB „Nemuno deltos projektai“ projekto vadovas G. Venckus
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2023-04-25 Nr. 3935504

Vilnius

UAB „Geo experts“

(kodas 306229578, adresas Kaunas, Islandijos pl. 217-3,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,

ekogeologinį tyrimą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)

Giedrius Giparas

(vardas ir pavardė)

Koordinačių ir altitudžių

ŽINIARAŠTIS

Objekto pavadinimas Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r. sav.

Gręžinius nužymėjo geologė I.Kashko-Mockiene

Koordinačių sistema LKS-94 Aukščių sistema: LAS07

Planinio prisirišimo būdas GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamų kontūrų


Koordinačių nustatymo metodas iš plano

Altitudžių nustatymo metoda iš topo plano/niveliuojant

Eil. Nr.	Bandymo Nr.	Koordinatės		Altitudė, m
		X	Y	
1	Gr.1/CPT.1	6139219	327849	0,80
2	Gr.2/CPT.2	6139180	327852	0,90
3	Gr.3/CPT.3	6139139	327850	0,90

Sudarė geologė

I.Kashko-Mockiene



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043291

Užsakovas	I.k. 306229578	GEO EXPERTS, UAB
	Islandijos pl. 217-3, Kaunas	
Kalibruotas objektas	Tenzo zondas CPT Nr. GL0377 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm ² ; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm ² ; 15kN atitinka 1 Mpa) Indikatorius GRL 1503	
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų	
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas	
Kalibravimą atliko	UAB "Nordic Metrology Science" Jungtinė laboratorija. Vilniaus regiono laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius	
Kalibravimo atlikimo vieta	Ganyklų g. 15, Tauragė	
Aplinkos sąlygos	Aplinkos temperatūra	20,1 ± 1 °C
Kalibravimo data	2025-05-26	
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGC plus, ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY	
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2025-05-26	
Inžinierius metrologas	Petras Lipinskas	
Laboratorijos vadovė	Dovilė Rastėnienė	

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043291

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL0377

Apkrovos vardinė vertė (P),	Tenzozondo rodmenų vidurkis, (F_R)	Paklaida (ΔF),		Išplėstinė neapibrėžtis, ($\pm U$)	
kN	kN	kN	%	kN	%
Šoninė trintis					
0,6	0,600	0,000	0,00	$\pm 0,01$	$\pm 0,96$
1,5	1,510	0,010	0,67	$\pm 0,01$	$\pm 0,39$
3	3,033	0,033	1,11	$\pm 0,03$	$\pm 0,98$
6	6,087	0,087	1,44	$\pm 0,03$	$\pm 0,49$
15	15,177	0,177	1,18	$\pm 0,03$	$\pm 0,20$
Kūgis					
0,5	0,500	0,000	0,00	$\pm 0,01$	$\pm 1,18$
5	4,990	-0,010	-0,20	$\pm 0,01$	$\pm 0,12$
10	9,963	-0,037	-0,37	$\pm 0,03$	$\pm 0,29$
20	19,867	-0,133	-0,67	$\pm 0,06$	$\pm 0,29$
30	29,787	-0,213	-0,71	$\pm 0,03$	$\pm 0,10$
40	39,800	-0,200	-0,50	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$
50	49,767	-0,233	-0,47	$\pm 0,03$	$\pm 0,06$
70	69,397	-0,603	-0,86	$\pm 0,07$	$\pm 0,10$

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova

Išmatuota jėga (F) lygi rodmenis (F_R) ir paklaidos (ΔF) skirtumui su išplėstine neapibrėžtimi ($\pm U$)

$$F = (F_R - \Delta F) \pm U$$

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei kalibravimo metu

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento $k=2$, kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.



UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija
Žiogupio g. 37D, LT-00177 Palanga
tel.: +370 614 63680

GRUNTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS **26-0041**

Rezultatų tvirtinimo data: 2026-03-19

UŽSAKOVAS: **UAB Geo experts Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas

OBJEKTAS: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.

UŽSAKYMŲ REGISTRACIJOS Nr. 41

GRUNTŲ PRIĖMIMO DATA: 2026-02-24

TYRIMŲ ATLIKIMO VIETA: Verslo g.6 Kumpių k., LT-54311 Kauno rajonas

TYRIMAI ATLIKTI PAGAL STANDARTUS :

LST EN ISO 17892-4:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granulometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)“. Sijojimo metodas;

ISO 13320:2020 „Particle size analysis – Laser diffraction methods“. Sausa dispersija;

LST EN ISO 17892-12:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ribos drėgnio ir plastiškumo ribos drėgnio nustatymas (ISO 17892-12:2018)“ su keitiniais LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021 ir LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (bandymas 1 taške); Kočiojimo metodas

LST EN ISO 17892-3:2016 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija)“. Piknometrinis metodas, išstumiant skystį;

LST EN ISO 17892-2:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)“. Tiesinio matavimo metodas;

LST EN ISO 17892-2:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)“. Panardinimo į skystį metodas;

LST EN ISO 17892-1:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)“ su keitiniu LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022. Džiovinant bandinį

LST EN ISO 17892-4:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granulometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)“. Hidrometro metodas;

LST EN ISO 17892-11:2019 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019)“. Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo matuoklį ir esant pastoviam hidrostatiniam slėgiui;

** Užsakovo pateikti domenys

- Protokolo priedai:
1. Grunto laboratorinių tyrimų rezultatai – 1 lapas
 2. Granulometrinės sudėties ir lazerio pasiskirstymo kreivės – 4 lapai
 3. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymo rezultatai – 3 lapai
 4. Grunto dalelių tankio tyrimo rezultatai – 1 lapas
 5. Tūrinio tankio tyrimo rezultatai – 1 lapas
 6. Vandens kiekio nustatymo rezultatai – 1 lapas
 7. Hidrometro metodo nustatymo rezultatai –
 8. Vandens tekėjimo gruntu charakteristikos nustatymo rezultatai - 1 lapas
 9. Kompresijos diagramos - 1 lapas (Neakredituotas metodas***)
 10. Kirpimo diagramos - 1 lapas (Neakredituotas metodas***)

Rezultatus patvirtino: Dainius Grigaliūnas

- Pastabos:
1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais.
 2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais.
 3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo.
 4. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k = 2$.
 5. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota pagal: "Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (NT TR 537 – Edition 4)".

				UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija												**UAB Geo experts				Objektas		Protokolo Nr.		26-0041				
				Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas tel.: +370 614 63680												Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.								1 Priedas				
																								Bandymų atlikimo data:				
																2026-03-19												
Eilės numeris		**Grežinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Skaitiklyje-likęs gruntas, vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas, %												Dulkių/molio %	Ce/Cu Vieniudumo koeficientas Sanklodos rodiklis	Pralaidumo koeficientas m/s (sutankinto) Pralaidumo koeficientas m/d (nesutankinto)	Tūrinis tankis (ρ), Mg/m ³ Dalelių tankis, ps, Mg/m ³	Sauso grunto tankis (ρd), Mg/m ³	Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis	Vandens kiekis (w), %	Plastingumas,		Žymuo: pagal "IGGT gruntų klasifikaciją"/LST 1331:2022 LST 1331:2022/P-2023	Šaltiniui laurinio klasė LST 1331:2022 LST 1331:2022/P-2023	*** Grunto pavadinimas,
					Sietų akučių dydžiai																			%				
					63 mm	31.5 mm	20 mm	6.3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0.6 mm	0.4 mm	0.2 mm	0.125 mm	0.063 mm								W _L Takumo drėgnis W _p Plastingumo drėgnis I _p Plastingumo rodiklis L _L Takumo rodiklis				
1	1	0	4.00-4.50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	4,6	12,4	6,4	4,4	60,0	-	1,44	-	-	138,7	-	-	saPt	F ₃	Pagal "IGGT gruntų klasifikaciją" 2019 / kita informacija „Matavimų rezultatai ir atitikties pareiškimas yra taikomas tik ėminiui"		
				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,4	98,4	93,9	81,5	75,1	70,6	10,6	-	1,78	0,60	1,96	-	-	-	(HU)				
2	1	0	5.00-5.50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	3,6	17,3	45,2	10,7	6,1	12,3	9,1	3,38E-06	1,88	-	-	25,7	28,2	8,9	clSa	F ₃	Molingas smėlis	
				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	98,7	95,2	77,8	32,6	21,9	15,8	3,4	2,8	-	2,67	1,50	0,78	33,1	19,3	1,55	(SDo)			Vidutinio rupumo
3	1	0	6.00-6.50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,4	18,3	20,6	39,0	13,9	9,4	-	2,01	-	-	21,5	27,8	8,4	clSa	F ₃	Molingas smėlis	
				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,7	99,3	97,9	79,6	59,0	20,1	6,2	3,2	-	2,67	1,65	0,62	22,0	19,5	0,30	(SMo)			Smulkus
4	3	0	0.30-0.50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,4	5,6	75,1	9,7	3,8	3,1	2,5	-	1,95	-	-	21,5	-	-	SaP	F ₁	Blogai išrūšiuotas smėlis	
				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5	98,2	97,9	92,3	17,2	7,5	3,7	0,6	1,1	-	2,66	1,60	0,66	-	-	-	(SB)			Vidutinio rupumo

*** Gruntas klasifikuojamas remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018. Laboratorija teikia atitikties pareiškimą gautiems tyrimų rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija. Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.1.) sprendimų priėmimo taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis w prilyginamas 0. Atitinka tam tikrą grunto pavadinimą tik pagal bandymo rezultatus (išplėstinė neapibrėžtis nustatant grunto pavadinimą nevertinama). Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės.

	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		Protokolo Nr.	26-0041
	tel.: +370 614 63680			2 Priedas	
				Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
				Bandymų atlikimo data:	2026-03-19

GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS


Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granulimetrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 22,7 santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

			Grunto granulimetrinė sudėtis, %													Suma, %	d ₁₀ dalelių dydis mm	d ₃₀ dalelių dydis mm	d ₅₀ dalelių dydis mm	d ₆₀ dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sanklodos rodiklis
Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis							
63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,43	1,00	4,56	12,40	6,41	4,42	55,63	3,39	0,99	10,64	100,00	#REF!	0,03	0,04	0,05	#REF!	#REF!
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grunto pavadinimas:			saPt	**Gręžinio numeris				1	**Pavyzdžio numeris				0	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m		4.00-4.50						

Išplėstinė
neapibrėžti

Išplėstinė neapibrėžtis




Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer		Dispersijos slėgis- automatinis		Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis	
	Siurblio našumas- 3,5 l/min			Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021		
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida					Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%		Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%		Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21	

	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		Protokolo Nr.	26-0041
	tel.: +370 614 63680			2 Priedas	
				Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
				Bandymų atlikimo data:	2026-03-19

GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granulimetrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 22,7 santykinė oro drėgmė patalpoje 51%




Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer		Dispersijos slėgis- automatinis		Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis	
	Siurblio našumas- 3,5 l/min			Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021		
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida					Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%		Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%		Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21	

	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		Protokolo Nr.	26-0041
	tel.: +370 614 63680			2 Priedas	
				Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
				Bandymų atlikimo data:	2026-03-19

GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granulimetrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 22,7 santykinė oro drėgmė patalpoje 51%



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer		Dispersijos slėgis- automatinis		Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis	
	Siurblio našumas- 3,5 l/min			Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021		
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida					Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%		Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%		Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21	

	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		Protokolo Nr.	26-0041
	tel.: +370 614 63680			2 Priedas	
				Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
				Bandymų atlikimo data:	2026-03-19

GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS


Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granulimetrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 22,7 santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis	Suma, %	d ₁₀ dalelių dydis mm	d ₃₀ dalelių dydis mm	d ₅₀ dalelių dydis mm	d ₆₀ dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sanklodos rodiklis
63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,23	0,38	5,57	75,08	9,74	3,76	3,11	0,01	0,00	0,59	100,00	0,14	0,24	0,31	0,36	2,536	1,120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunto pavadinimas:			SaP	**Gręžinio numeris				3	**Pavyzdžio numeris			0	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m			0.30-0.50						

Išplėstinė
neapibrėžti

Išplėstinė neapibrėžtis



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer		Dispersijos slėgis- automatinis		Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis	
	Siurblio našumas- 3,5 l/min			Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021		
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida					Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%		Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%		Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21	


	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	Protokolo Nr.	26-0041
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k., LT-54311 Kauno rajonas			3 Priedas	
	tel.: +370 614 63680	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
				Bandymų atlikimo data:	2026-03-19

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 22,7 santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						saPt			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (w _L) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smuikaus grunto konsistencija
1	1	0	4.00-4.50	138,7	72,9	49,3	23,7	4,16	L.minkšta




	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	Protokolo Nr.	26-0041
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k., LT-54311 Kauno rajonas			3 Priedas	
	tel.: +370 614 63680	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
				Bandymų atlikimo data:	2026-03-19

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 22,7 santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						clSa			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (w _L) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smuikaus grunto konsistencija
2	1	0	5.00-5.50	25,7	28,2	19,3	8,9	1,55	L.minkšta




	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	Protokolo Nr.	26-0041
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k., LT-54311 Kauno rajonas			3 Priedas	
	tel.: +370 614 63680	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
				Bandymų atlikimo data:	2026-03-19


TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 22,7 santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						clSa			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smuikaus grunto konsistencija
3	1	0	6.00-6.50	21,5	27,8	19,5	8,4	0,30	Tvirta



 GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas			Protokolo Nr.	26-0041
	tel.: +370 614 63680			4 Priedas	
				Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.	Bandymų atlikimo data:	2026-03-19		

GRUNTO DALELIŲ TANKIO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 22,7 santykinė oro drėgmė patalpoje 51%


Eilės numeris	Bandinio paėmimo vieta			Grunto apibūdinimas ir žymuo	Piknometro matavimai				Pikno-metro tūris, ml V _p	Temperatūra, °C		Grunto dalelių tankis, Mg/m ³ , σ _s	Išplėstinė neapibrėžtis
	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m		Tuščio piknometro svoris, g	Piknometro su gruntu svoris, g	Piknometro su gruntu ir vandeniu svoris, g	Pikno-metro su vandeniu svoris, g		Pikno-metro su gruntu ir distiliuotu vandeniu	Pikno-metro su distiliuotu vandeniu		
1	1	0	4.00-4.50	saPt	34,09	36,89	84,83	83,60	50,00	22,0	22,0	1,779	-
2	1	0	5.00-5.50	clSa	34,03	36,83	84,91	83,16	50,00	22,0	22,0	2,673	-
3	1	0	6.00-6.50	clSa	34,04	36,85	84,88	83,12	50,00	22,0	22,0	2,673	-
4	3	0	0.30-0.50	SaP	34,03	36,85	84,63	82,87	50,00	22,0	22,0	2,664	-

 GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	Protokolo Nr.	26-0041
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k., LT-54311 Kauno rajonas			5 Priedas	
	tel.: +370 614 63680	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
				Bandymų atlikimo data:	2026-03-19

TŪRINIO TANKIO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje				22,7	santykinė oro drėgmė patalpoje				51%	
**Pavyzdžio numeris	Bandinio paėmimo vieta			Grunto apibūdinimas ir žymuo	Tyrimo duomenys				Grunto tūrinis svoris, ρ _n , Mg/m ³	Išplėstinė neapibrėžtis
	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m		Žiedo svoris, g	Žiedo su gruntu svoris, g	Žiedo aukštis, cm	Žiedo skersmuo, cm		
2	1	0	5.00-5.50	clSa	43,00	116,96	2	5	1,88	-
3	1	0	6.00-6.50	clSa	43,00	121,89	2	5	2,01	-
4	3	0	0.30-0.50	SaP	43,00	119,56	2	5	1.95	-

 GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas			Protokolo Nr.	26-0041
	tel.: +370 614 63680	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.	6 Priedas		
			Bandymų pateikimo data: 2026-02-24		
			Bandymų atlikimo data:	2026-03-19	

VANDENS KIEKIO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje				22,7	santykinė oro drėgmė patalpoje					51%		
**Pavyzdžio numeris	Bandinio paėmimo vieta			Grunto apibūdinimas ir žymuo	Tyrimo duomenys					Vandens kiekis w, %	Išplėstinė neapibrėžtis	
	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m		Tuščio indo masė, g	Indo su gruntu masė, g	Indo su išdžiūvusiu gruntu masė, g	Vandens masė mėginyje m _w	Sauso grunto masė mėginyje m _d			
1	1	0	4.00-4.50	saPt	66,57	557,65	272,26	-	-	138,7	-	
2	1	0	5.00-5.50	clSa	54,32	661,71	537,35	-	-	25,7	-	
3	1	0	6.00-6.50	clSa	54,54	540,47	454,46	-	-	21,5	-	
4	3	0	0.30-0.50	SaP	56,47	563,37	473,55	-	-	21,5	-	

 GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Geo experts	Objektas	Protokolo Nr.	26-0041
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas			8 Priedas	
	tel.: +370 614 63680	Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		Bandymų pateikimo data:	
				2026-02-24	
				Bandymų atlikimo data:	2026-03-19

PRALAUDUMO VANDENIUI TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019)“.

Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019)“.

Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo matuoklį ir esant pastoviam hidrostatiniam slėgiui


Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje

22,7



santykinė oro drėgmė patalpoje

51%

**Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Mėginio aukštis, L (m)	Mėginio spindulys, r (m)	Vandens tūris, V (ml)	Laikas, (s)	Pralaidumo koeficientas, m/s (sutankinto)	Pralaidumo koeficientas, m/d (nesutankinto)
1	1	0	5.00-5.50	0,1	0,1	600	1442	3,38E-06	-

		Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		26-0041				
Nr.	Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Bandinio gylis (m)					
1	1	0	6.00-6.50					
Grunto aprašymas (ISO 14688-2)**		clSa	Bandinio sandara:	Nesuardyta				
Odometras:		Bandinio aukštis - 35 mm, diametras - 71.4 mm, tūris - 138,6 cm3						
Neakredituotas metodas***								
		Pradinis poringumo koeficientas	Dalelių tankis	Vandens kiekis	Grunto tankis	Soties laipsnis		
		e ₀	ρ _s	w	ρ	S _r		
		1	Mg-m-3	%	Mg-m-3	1		
		0,617	2,673	21,5	2,009	0,93		
Apkrovos nr.	Vertikalus įtempis	Vertikalus poslinkis	Poslinkio pokytis	Vertikali deformacija	Deformacijos pokytis	Poringumo koeficientas	Tūrinio spūdimumo koeficientas	Odometrinis deformacijų modulis
	σ	s	Δh	ε	Δε	e	m _v	E _{oed}
	MPa	mm	mm	1	1	1	1	MPa
0	0,000	0,00	0,00	0,00		0,6166		
1	0,050	0,2700	0,270	0,0077	0,0077	0,6041	0,1543	6,5
2	0,100	0,3400	0,070	0,0097	0,0020	0,6009	0,0400	25,0
3	0,200	0,4300	0,090	0,0123	0,0026	0,5967	0,0257	38,9
4	0,400	0,5400	0,110	0,0154	0,0031	0,5916	0,0157	63,6
5	0,800	0,7000	0,160	0,0200	0,0046	0,5843	0,0114	87,5
6	0,400	0,6900	-0,010	0,0197	-0,0003	0,5847	0,0007	-
7	0,200	0,6700	-0,020	0,0191	-0,0006	0,5856	0,0029	-
8	0,050	0,6200	-0,050	0,0177	-0,0014	0,5880	0,0095	-
6	0,400	0,6600	0,040	0,0189	0,0011	0,5861	0,0033	-
7	0,800	0,7100	0,050	0,0203	0,0014	0,5838	0,0036	-
8	1,600	0,8400	0,130	0,0240	0,0037	0,5778	0,0046	-
								
Pastabos:			Atliko: Dainius Grigaliūnas					

		Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r.sav.		26-0041		
Nr.	Gręžinio Nr. ¹⁾	Bandinio Nr. ¹⁾		Bandinio gylis (m) ¹⁾		
2	1	0		6.00-6.50		
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2**			clSa			
Sandara:		Nesuardyta		Kirpimo metodas:	CD	
Neakredituotas metodas***		Bandinio aukštis - 25mm, diametras - 71.0 mm, tūris - 98.98 cm ³				
Grunto fizinės būklės rodikliai						
Dalelių tankis	Grunto tankis	Sauso grunto tankis	Vandens kiekis	Poringumo koeficientas	Poringumo rodiklis	Soties laipsnis
ρ_s	ρ	ρ_d	w	ε	n	S_r
Mg/m ³	Mg/m ³	Mg/m ³	%	1	1	1
2,673	2,009	1,653	21,5	0,62	0,38	0,93
Bandymo duomenys						
Kirpimo greitis	Vertikalus įtempis	Šlyties įtempis	Horizontalus poslinkis prie maksimalaus šlyties įtempio	Grunto tankis	Vandens kiekis	
v, mm/min	σ_v , MPa	τ , MPa	s, mm	ρ , Mg/m ³	w, %	
0,30	0,100	0,069	2,22	2,002	15,0	
0,30	0,200	0,146	2,74	2,002	15,0	
0,30	0,300	0,203	1,980	1,998	15,0	
Bandymo rezultatai						
	Vidinės trinties kampas	Sankabumas				
tan φ	φ' , °	c, MPa				
0,6694	33,8	0,005				
Pastabos:				Atliko: Dainius Grigaliūnas		



Tyrimų protokolas Nr. **260226GT049** | Ėminio gavimo data: 2026-02-26 | ID 114660

Užsakovas: UAB "Geo experts" | info@geoexpert.lt

Tiriamasis ėminys: Požeminis vanduo

Objektas	Gręžinys (punktas)	Paėmimo data
Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo /iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r. sav.	Gr. 1, gylis 2.00 m	2026-02-23

Tyrimo rezultatai

Vandens bendroji cheminė analizė

Analitė	mg/l	mg-ekv./l	ekv.%	Analizės metodas
Anijonai				
Chloridas, Cl ⁻	7.9	0.223	7.29	LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO ₄ ²⁻	6.6	0.137	4.48	LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCO ₃ ⁻	160	2.62	85.6	LST EN ISO 9963-1:1999, išskyrus p.8.2
Karbonatas, CO ₃ ⁻	0.02	0.001	0.033	Apskaičiuojama
Nitritas, NO ₂ ⁻	0.23	0.005	0.163	LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NO ₃ ⁻	4.5	0.072	2.35	LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai				
Natris, Na ⁺	5.6	0.244	6.70	LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K ⁺	3.6	0.092	2.53	LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca ²⁺	53.4	2.66	73.1	LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg ²⁺	7.7	0.634	17.4	LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NH ₄ ⁺	0.22	0.012	0.330	LST EN ISO 14911:2000
Kitos analitės				
Rezultatai ir matavimo vienetai				
pH	6.8 (pH vienetai)			LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis	260 μS/cm 20°C			LST EN 27888:1999
CO ₂ (agresyvus)	8.4 mg CO ₂ /l			LST EN 13577:2007 ^(N)

Anijonų = 3.06 Katijonų = 3.64 Balansas = 0.584 (mg-ekv./l)
 Bendras kietumas = 3.29 Karb. kiet. = 2.62 Nekarb. kiet. = 0.67 (mg-ekv./l)

Ištirpusių min. medž. suma = 246 mg/l

Sausa liekana 180°C = 166 mg/l

CO₂ (pusiausvyrinis) = 41.9 mg/l

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...). (N) – neakredituotas analizės metodas. Katijonų analizė atlikta jonų mainų chromatografijos metodu (IonPac CS12A kolonėlė, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Analizių kalibravimas ir tyrimų rezultatų įvertinimas atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.

Tyrimų protokolą parengė

Chemikė-analitikė Virginija Jakubauskienė


Rezultatai susiję tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ėminiui, koks buvo gautas. Tyrimų protokolą dalimis daiginti leidžiama tik su UAB „Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas (2026-03-03)

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m^3
 γ_w – vandens savitasis sunkis, kN/m^3
 ρ – gamtinis (masės) tankis, Mg/m^3
 ρ_s – kietų dalelių (masės) tankis, Mg/m^3
 e – poringumo koeficientas, vnt.d.
 w – gamtinis drėgnis, %
 w_L – takumo drėgnis, %
 w_p – plastingumo drėgnis, %
 I_p – plastingumo rodiklis, %
 I_L – takumo rodiklis, vnt.d.
 I_D – tankumo rodiklis, vnt.d.
 k – filtracijos koeficientas, m/d
 p_a – atmosferos slėgis, MPa
 σ'_{v0} – efektyvus vertikalus įtempis, MPa
 g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s^2
 E – Jungo modulis, MPa
 E_0 – deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa
 G_0 – šlyties modulis (mažų deformacijų zonai), MPa
 c_u – nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa
 ϕ' – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai
 I_c – konsistencijos rodiklis, vnt.d.
 q_c – kūginis stipris, MPa
 q_t – koreguotas kūginis stipris, MPa
 Q_c – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d.
 Q_t – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d.
 Q_{cn} – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo grunto tipo, vnt. d.
 Q_{tn} – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo grunto tipo, vnt.d.
 f_s – šoninės trinties stipris, kPa
 R_f – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
 I_{cSBT} – SBT (gruntų elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.
 Q_C – spūdumo koeficientas
 Q_{OCR} – perkonsoliavimo koeficientas
 Q_A – nuogulų amžiaus koeficientas
 n – imtis
 x – imties vidurkis
 S – standartinis nuokrypis
 $Gr.$ – grėžinys
 IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
 x, y – koordinatės (LKS 94), m
 $Abs.a.$ – absoliutinis aukštis, m
 GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
 GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
 CPT – bandymas kūginiu penetrometru
Pastaba: žymuo su k raide rodo būdingąją (charakteristinę) vertę.



GRAFINIAI PRIEDAI

Tyrimų vietos padėties vietovėje schema




www.maps.lt

Objekto vieta




PLANO SUTARTINIAI ŽENKLAI




Pareigos	V., Pavardė	Parašas	Inžineriniai geologiniai tyrimai		
Geologas	I. Kashko-Mockiene		Objektas: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r. sav.		
Geologas	I. Kudrautsau				
 Rangovas: UAB "GEO EXPERTS" Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas tel. +370 (698) 70 552 el. paštas: info@geoexpert.lt			Brežinys: Planas su tyrimo taškų vietomis ir inžinerinio geologinio pjūvio linija		
			Leidimo Nr.	Mastelis	Tyrimų data
			3935504	1:500	2026.02.23


LITOLOGINIS STULPELIS
GRĘŽINIO/CPT NR. 1
ABS. AUKŠTIS, m: 0,80



Inžinerinis geologinis pjūvis I-I'



Sutartiniai ženklai



- genetinio tipo riba
- inžinerinio geologinio sluoksnio riba
- t IV, m IV, a IV genetinis indeksas
- 4 Inžinerinio geologinio elemento, Nr
- VT Gruntu skirstymas pagal qc
- 1 IGS-1 Technogeninis gruntas: blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB)
- 2 IGS-2 Gera susiskaidžiusios smėlingos durpės (SaPt, HU)
- 3 IGS-3 Molingas smėlis, labai purus (clSa, SDo)
- 4 IGS-4 Molingas smėlis, vidutinio tankumo (clSa, SMO)

Pareigos	V., Pavardė	Parašas	Inžineriniai geologiniai tyrimai		
Geologas	I. Kashko-Mockiene		Objektas: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Šilutės r. sav.		
Geologas	I. Kudrautsau				
			Rangovas: UAB "GEO EXPERTS" Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas tel. +370 (698) 70 552 el. paštas: info@geoexpert.lt		
			Brežinys: Inžinerinis geologinis pjūvis I-I' su sutartiniais ženklais		
			Leidimo Nr.	Mastelis	Tyrimų data
			3935504	Mv 1:100 Mh 1:500	2026.02.23

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
STATINIŲ PROJEKTŲ PRELIMINARAS VERTINIMO KOMISIJOS
PROTOKOLAS

2025 m. liepos 29 d. Nr.

Šilutė

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-03 įsakymu Nr. A1-1107, „Dėl statinių projektų preliminaras vertinimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos posėdis įvyko 2025 m. liepos 29 d.

DALYVIAI:

Komisijos pirmininkė – Gintautė Sandarienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja – Savivaldybės vyriausioji architektė.

Tomas Budrikis, Šilutės rajono savivaldybės vicemeras;

Posėdžio sekretorė:

Vaidota Stančaitienė, Ūkio skyriaus statybos inžinierė.

DARBOTVARKĖ:

Dėl Šilutės „Nemuno Deltos Projektai“ 2025-07-29 pateikto „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/ iškėlimo vieta“, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastinto statybos projekto“, pateikto sklypo sutvarkymo plano, sprendinio aptarimas.

SVARSTYTA:

Komisija peržiūrėjo pateiktą Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., sklypo sutvarkymo projektinį pasiūlymą ir pastabų nenustatė.

NUTARTA:

Komisija siūlo Administracijos direktoriui pritarti Šilutės „Nemuno Deltos Projektai“ 2025-07-29 pateiktam supaprastintos statybos projekto sprendimui – „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/ iškėlimo vieta“, esančiam Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav. Projektinio pasiūlymo sprendimui.

Posėdžio pirmininkė

Gintautė Sandarienė

Posėdžio sekretorius

Vaidota Stančaitienė



MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Kuršmarių g. 13, Rusnės mstl., LT-99349 Šilutės r. sav., tel. (+370) 46412483, el.p. mlietuva@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109995

UAB “NEMUNO DELTOS PROJEKTAI”

Direktoriui Andriui Jašinui

Elektroninis p. info@deltosprojektai.lt

2025-

į 2025-08-06

Nr.

Nr.

DĖL SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO PERŽIŪROS

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija susipažino su Jūsų prašymu peržiūrėti „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintą statybos projektą”.

Informuojame, kad stovyklavietės įrengimo teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5298-6368) įrengiant pavėsines vadovaujantis Nemuno deltos regioninio parko nuostatų 16 punkte nustatytais reikalavimais: Atokvėpio vietose, poilsia vietėse ir stovyklavietėse statomos pavėsinės žmonėms ir (ar) daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės įrengiamos be patalpų ir palėpės. Pavėsinės gali būti statomos su stogu ant stulpų arba su ne daugiau kaip dviem išorinėmis sienomis. Pavėsinių spalva – natūrali medžio arba tamsių atspalvių (ruda, juoda, pilka, žalia).

Atsižvelgdami į tai, prašome užtikrinti, kad planuojamos pavėsinės atitiktų aukščiau nurodytus reikalavimus.

Direktorius

Darius Nicius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija 306109995, Kuršmarių g. 13, Rusnė, LT-99349 Šilutės r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Šilutės r. sav., Kintų sen., Mingės kaime stovyklavietės
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-18 Nr. S-1500
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 13:54:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 13:55:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-05 22:37:52 – 2027-07-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-18 13:58:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-18 13:58:53 DBSIS

**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
STATINIŲ PROJEKTŲ PRELIMINARAS VERTINIMO KOMISIJOS
PROTOKOLAS**

2025 m. rugsėjo 12 d. Nr.

Šilutė

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-03 įsakymu Nr. A1-1107 „Dėl statinių projektų preliminaras vertinimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos posėdis įvyko 2025 m. rugsėjo 11 d.

DALYVIAI:

Komisijos pirmininkė – Gintautė Sandarienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja – Savivaldybės vyriausioji architektė.

Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas.

Karolina Bernotienė, Viešojo administravimo institucijos specialistė.

Posėdžio sekretorė:

Vaidota Stančaitienė, Ūkio skyriaus statybos inžinierė.

DARBOTVARKĖ:

Dėl Šilutės „Nemuno Deltos Projektai“ 2025-09-11 pateikto „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/ iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastinto statybos projekte“, pateikto pavėsinės fasado plano aptarimas.

SVARSTYTA:

Komisija peržiūrėjo pateiktą Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., pavėsinės fasado planą ir pastabų nenustatė.

NUTARTA:

Komisija siūlo Administracijos direktoriui pritarti Šilutės „Nemuno Deltos Projektai“

2025-09-12 pateiktam pavėsinės fasado plano sprendimui – „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/ iškėlimo vieta“, esančiam Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav.

Posėdžio pirmininkė

Gintautė Sandarienė

Posėdžio sekretorius

Vaidota Stančaitienė



MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Kuršmarių g. 13, Rusnės mstl., 99349 Šilutės r. sav., tel. (+370) 441 75050, el.p. mlietuva@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109995

UAB "Nemuno deltos projektai"
El. p.: info@deltosprojektai.lt

2025 - - Nr.
Į 2025 – 09 - 05 Nr. Prašymą

DĖL PRAŠYMO NUSTATYTI PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADOS

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintas statybos projektas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):

Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB "Nemuno deltos projektai", Turgaus g. 5, LT-99132 Šilutė, el.paštas info@deltosprojektai.lt ; PV Gintaras Venckus, kvalifikacijos atestato Nr 4312; tel. +370 699 43920.

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, pavadinimai, bei jų pagrindinės vertybės:

Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau - BAST) - Nemuno delta (LTSIU0013).

Teritorijos priskyrimo „Natura 2000“ tinklui tikslas – 1130 Upių žiotys; 2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės; 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 3270 Dumblingos upių pakrantės; 6120 Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6450 Aliuvinės pievos; 7110 Aktyvios aukštapelkės; 7120 Degradavusios aukštapelkės; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 91D0 Pelkiniai miškai; 91E0 Aliuviniai miškai; Baltijos lašiša; kartuolė; kūdrinis pelėausis; paprastasis kirtiklis; salatis; skiauterėtasis tritonas; šarvuotoji skėtė; ūdra; vijūnas.

Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau - BAST) - Minijos upė (LTKLA0007).

Teritorijos priskyrimo „Natura 2000“ tinklui tikslas –Kartuolė; Kirtiklis; Ovalioji geldutė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Ūdra; Upinė nėgė

Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau - PAST) - Nemuno delta (LTSLUB001).

Teritorijos priskyrimo „Natura 2000“ tinklui tikslas – didžiųjų baublių, nendrių lingių, pievinių lingių, jūrinių erelių, švygždų, plovinių vištelių, griežlių, avočių, juodkrūčių bėgikų, gaidukų, stulgių, mažųjų kirų, upinių žuvėdrų, mažųjų žuvėdrų, juodųjų žuvėdrų, baltaskruosčių žuvėdrų, didžiųjų apuokų, balinių pelėdų, meldinių nendrinukių, paprastųjų medšarkių, sodinių startų, paukščių migracinių srautų susilieimo vietų, taip pat migruojančių gulbių giesmininkių ir mažųjų gulbių, baltakakčių ir pilkųjų žąsų, ausuotojų kragų, cyplių, smailiauodegių, pilkųjų, šaukštasnapių ir kuoduotųjų ančių, didžiųjų ir mažųjų dančiasnapių, tilvikinių paukščių, jūrinių erelių sankauptų vietų apsauga.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Planuojama įrengti stovyklavietę su mažųjų laivų nuleidimui/iškėlimui iš vandens vieta Šilutės rajono savivaldybės Kintų seniūnijos Minijos kaime žemės sklype kad. Nr. 8874/0003:0031. Stovyklavietę numatyti įrengti taip, kad teritorija taptų kuo patrauklesnė, patogesnė besilankantiems Minijos kaime, bei pritaikyta stovyklaujantiems. Numatyta pastatyti tris medines pavėsines, aikštelę palapinėm statyti, įrengti poilsio (su lauko gultais, lauko hamakais, stalais su suolais), sporto zona (paplūdimio tinklinio aikštele), biotualetais, šiukšlinėmis (atliekų surinkimo konteineriukais), mašinų stovėjimo aikštelę su privažiavimu iki slipo (vandens uosto statinio). Mažųjų laivų nuleidimo/iškėlimo iš vandens vieta numatyta kairiajame Purvalankio upės/kanalo krante, apie 56m nuo žiočių, t.y. nuo Minijos upės.

Pavėsinės numatytos medinių dalių, dengtos iš dviejų pusių su stogu. Jos bus tvirtinamos kampuose esančiomis medinėmis atramomis, kurių galai įtvirtinti metaliniuose įdėkluose ir įbetonuojant į žemę. Greta kiekvienos pavėsinės numatyta pastatyti šiukšlinę, įrengti kepsninę. Jų atramos ankeruojamos, kepsninės zonoje numatyta 1,5 x 1,5m aikštelė su žvyro sluoksniu. Numatytos vietos įrengti dvi laužavietes, kurių skersmuo 1,5m, kraštus įreminant akmenų rieduliais. Aplink laužavietę numatyta 2,5m skersmens žvyro dangos aikštelė. Poilsio zonoje numatyti pastatyti tris stalus su aplink jį išsidėsčiusiais suolais su atlošais. Stalų ir suolų atramos įtvirtinamos į betoninį pamatą. Mažosios architektūros įrenginiai rekomenduoti Užsakovų.

Palapinių statymo zonoje aikštelė aukštinama, paviršius padengiamas derlingu gruntu ir velėnuojama. Vieta su nuolydžiu, kad stovyklavietėje netelkšnotų balos po liūčių.

Stovyklavietėje numatyta paplūdimio tinkliniui aikštelė 14m x 22m užpildyta smėliu. Koordinacijai lavinti įvairių aukščių rąstelių takas. Numatyta pastatyti vaikiškas supynes.

Mažųjų laivų įleidimui ir iškėlimui numatytas įrengti slipas. Jo eksploatavimo laikotarpis laivų navigacijos sezonas. Slipo plotis 4,30m, o g/b konstrukcijų bendras plotis 5,10m. Slipo ilgis 12,30m ir numatytas 1:8 nuolydžiu. Slipas projektuojamas iš gelžbetoninių kelio plokščių 3000x1500x150mm. Slipas ant gręžtinių 1,50m gylio polių pamatų. Slipo pamatas visu perimetru aprėmintas gelžbetoniniu rostverku 0,4m pločio x 0,3m aukščio, kuris taip pat tarnaus kaip keleivių įlipimui/išlipimui iš mažųjų laivų. Slipo kraštams apsaugoti nuo ledonešio, bei bangų numatytas stiprinimas akmenų rieduliais, kur skersmenys 20-30 cm. Prie slipo numatyta mašinų su priekabomis apsisukimo aikštelė, žvyro dangos.

Į stovyklavietę numatyta galimybė įvažiuoti su lengvuju automobiliu (su priekaba) ir ją pasistatyti automobilių stovėjimo aikštelėje. Įvažiavimu ir mašinų laikymo aikštele galima bus naudotis tik laivų navigacijos sezono laikotarpiu ir ne vasaros potvynio metu. Įvažiavimo kelias, bei mašinų stovėjimo aikštelė žvyro dangos.

Patogiam poilsiavimui stovyklavietėje numatyta galimybė naudotis tualetu. Biotualetai atvežami vidaus vandenų navigacijos sezono laikotarpiu ir išvežami jam pasibaigus. Tualetai numatyti pastatyti ant sutankinto žvyro pagrindo aikštelės tarp Krokų Lankos gatvės ir privažiavimo kelio. Arčiausiai šios aikštelės numatytas laikyti biotualetas skirtas žmonėms su negalia. Toje pačioje aikštelėje numatyti statyti trys atliekų surinkimo konteineriai. Jie numatyti skirtingų spalvų, kad būtų galima rūšiuoti šiukšles.

Minijos upės pakrantės apsaugos juosta sudaro 50m, kurioje numatoma laikytis visų reikalavimų.

Numatoma veikla nekenksminga supančiai aplinkai. Nenumatoma pažeisti želdinių nei statybos darbų zonoje nei už jos ribų. Vykdam darbus, rangovas privalės užtikrinti, kad nebūtų teršiamas vanduo statybos atliekamos, bei naftos produktais. Darbams vykdyti bus pasitelkiama ES reikalavimus atitinkanti technika.

Vykdoma veikla poveikio aplinkai nesukels. Vykdam valymo darbus, didžiausias poveikio aplinkai šaltinis bus darbo mechanizmai. Numatomi žemės darbai:

derlingo dirvožemio nukasimas ir lovio kasimas/formavimas slipo įrengimo vietoje, mašinų apsisukimo ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo vietose.

Jokios kitos žaliavos, medžiagos, energetiniai ištekliai, išskyrus dyzelinį kurą ir tepalus technikai nebus naudojamos. Tepalai ir dyzelinis kuras užpilami rangovo technikos laikymo ir aptarnavimo vietoje, o ne esamo vandens telkinio ar pakrantės apsaugos juostoje. Pavojingų medžiagų naudojimas ar saugojimas darbų teritorijoje nenumatomas. Visi darbai vyks darbo dienomis, darbo valandomis -šviesiuoju paros metu. Sukeliamas triukšmas bus trumpalaikis ir tik statybos darbų metu.

Numatomos šios priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui „Natura 2000“ teritorijoms išvengti:

Nenumatyta.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms:

Įvertinus PŪV pobūdį ir mastą, PŪV teritorijos ir jos artimos aplinkos gamtines vertybes, veiklos elementų, galinčių daryti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms, nenustatyta.

Išvada: PŪV įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Direktorius

Darius Nicius

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Mindaugas Būdvytis (+370) 699 94322, el. p. mindaugas.budvytis@saugoma.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija 306109995, Kuršmarių g. 13, Rusnė, LT-99349 Šilutės r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	reikšmingumo nustatymui
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-11 Nr. S-1683
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 14:53:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-11 14:54:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-05 22:37:52 – 2027-07-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-11 15:11:24)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-11 15:11:24 DBSIS



**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KINTŲ SENIŪNIJA**

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188723322.
Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas: Šilutės r. sav., Kintų mstl., Kuršių g. 17, LT-99358,
tel. +370 641 53454, el. p. kintai@silute.lt

UAB „Nemuno deltos projektai“

2025-09-10


NR. V3-86

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI

Atsakydama į 2025-09-03 paklausimą ir vadovaudamasi 2025-07-29 Šilutės rajono savivaldybės administracijos statinių projektų preliminarus vertinimo komisijos protokolu, pritariu UAB „Nemuno deltos projektai“ pateikto Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintam statybos projektui ir pateikto sklypo sutvarkymo planui.

Seniūnė

Sigita Kasparavičienė



SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Žemės sklypo riba		Žvyro/skaldos danga
	Esamas kelias		Atstatoma žvyro/skaldos danga
	Esamų vandens telkinių pakrantės		Smėlio danga
	EB svarbos natūralios buveinės (kodas 6450) plotas		Vėluojama danga
			Daugiamečių žolių danga
			Žvyro danga
			Gelžbetoninių plokščių danga
			Betonuojama danga
			Akmenų metinys

SUDERINTA

seniūnė
Laima Vencusienė

Atestatai	UAB "NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"				Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia minijos k., Kintų sen., Šilutės r.sav., supaprastintas statybos projektas			
	Parcigos	Pavardė	Parašas	Data	DANGŲ PLANAS			Laida
4312	PV	G.Venckus		2025				0
21727	PDV	L.Didžiūnaitienė		2025	M 1:500			Lapas
								Lapų
LT	Statytojas:				NDP -25.068-XX-PP-B.02			
SPP	ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ							1
							1	



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS TERITORINIS SKYRIUS**

UAB „Nemuno deltos projektai“

2025-09 Nr.
Į2025-09-09 Nr.

**DĖL PRAŠYMO SUDERINTI STOVYKLAVIETĖS SU MAŽŲJŲ LAIVŲ
ĮLEIDIMO/IŠKĖLIMO VIETA, ESANČIA MINIJOS K., KINTŲ SEN., ŠILUTĖS R. SAV.,
SUPAPRASTINTĄ STATYBOS PROJEKTĄ**

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) Klaipėdos teritorinis skyrius, vadovaudamasis, Lietuvos respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 5 str. 10 d., išnagrinėjo pateiktą prašymą suderinti pateiktą „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintą statybos projektą“, kuriame projektuojama žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5298-6368 ir nustatė:

Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d. nuostatas viešai prieinami tinklalapyje <https://kvr.kpd.lt/>, žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-5298-6368, nepatenka į registruotų kultūros vertybių teritoriją ar apsaugos pozonį. Dėl šios priežasties, KPD Klaipėdos teritorinis skyrius pagal kompetenciją nuomonės neteiks.

Sprendimas Jūsų pasirinkimu gali būti skundžiamas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) arba Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Vedėjas

Almantas Mureika

Ingrida Gečienė, . +370 673 54034, el. p. ingrida.geciene@kpd.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRAŠYMO SUDERINTI STOVYKLAVIETĖS SU MAŽŪJŲ LAIVŲ ĮLEIDIMO/IŠKĖLIMO VIETA, ESANČIA MINIJOS K., KINTŲ SEN., ŠILUTĖS R. SAV., SUPAPRASTINTĄ STATYBOS PROJEKTĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-12 Nr. (7.12-KI E)2KI-682
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-12 10:10:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-12 10:10:43 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 09:44:27 – 2028-06-18 09:44:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-12 12:59:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-12 12:59:18 DBSIS

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Gintarui Venckui
info@deltosprojektai.lt

2025-09 Nr.(6.100 Mr)2-
| 2025-08-25 Nr. 1-25-26891

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Bendrovė) 2025-08-25 gavo Jūsų prašymą „<..> prašome duoti sutikimą rengiant „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo / iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastinta statybos projektą <..>“. Pareiškėjas – įgaliotas UAB „Nemuno deltos projektai“ projektų vadovas Gintaras Venckus, užsakovas – Šilutės rajono savivaldybė.

Informuojame, kad projektas „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo / iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastinta statybos projektas“ yra patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4271 Rūgaliai–Minija ala (toliau – rajoninis kelias) apsaugos zonoje, kurie bus įgyvendinami pagal Bendrovės pritartą projektą.

Pranešame, kad prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į AB „Via Lietuva“ <https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma>.

PRIDEDAMA: Sklypo planas (NDP-25.068-XX-PP-B.01) – iš viso 1 lapas.

Paslaugų grupės konsultacijų ir
paslaugų centro komandos vadovas


Raimundas Lukaševičius

T.Davainis tel. (8 5) 232 9600, el. p. tomas.davainis@vialietuva.lt

Akcinė bendrovė
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638



Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS				
El. dokumento turinį aprašantis metaduomenys				
El. dokumento pavadinimas		Dokumento rūšis	Parašai	
DĖL PROJEKTO DERINIMO				
Sudarytojai				
Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Akcinė bendrovė Via Lietuva	188710638	Kauno g. 22-2, 03212 Vilnius, Lietuva	
Adresatai				
Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	UAB Nemuno deltos projektai	177282271	Turgaus g. 5, LT-99132 Šilutė, Lietuva	
Dokumento registracijos				
Registravimo data		Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2025-09-22 08:52:07		2-25-12852		
Dokumentą užregistravęs darbuotojas				
NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS				
El. dokumento naudojimo metaduomenys				
Techninė informacija				
El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai	
ADOC-V1.0	GeDOC	DocLogix v12.8.7.0		
El. dokumento klasifikavimas				
Saugykla		Parašai		
Bylos (tomo) indeksai				
Bylos (tomo) indeksas				
6.100 Mr				

Parašai

-  Raimundas Lukaševičius, Komandos vadovas (-ė) (...)
-  DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema (2025-09...

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2025-09-22 08:52:08

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) 

Laiko žyma: 2025-09-22 08:52:20

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Raimundas Lukaševičius

Pareigos: Komandos vadovas (-ė)

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: RAIMUNDAS LUKAŠEVIČIUS

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2024-06-24 iki 2029-06-23

Elementai pasirašyti parašu „Raimundas Lukaševičius“

 TURINYS

 4721_5,46km_DP_Stovyklavietes supaprastintas pr...

 Priedai

 Sklypo planas.pdf

 METADUOMENYS

 Dokumento pavadinimas: DĖL PROJEKTO DERINIMO

 Sudarytojai

 Akcinė bendrovė Vía Lietuva. Kodas: 188710638. ...

 Adresatai

 UAB Nemuno deltos projektai. Kodas: 177282271. ...

 Dokumento registracijos

 Registravimo data: 2025-09-22. Registracijos Nr...

 Parašai

 Pasirašymo data: 2025-09-22, Parašo paskirtis: ...



MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Kuršmarių g. 13, Rusnės mstl., 99349 Šilutės r. sav., tel. (+370) 46412483, el.p. mlietuva@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109995

UAB „Nemuno deltos projektai“
Projekto vadovui Gintarui Venckui
El. p. info@deltosprojektai.lt

2025-
2025-09-12

Nr. S -
Nr. PRAŠYMA

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija (toliau – Direkcija) susipažino su Jūsų parengtu „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintu statybos projektu“ (toliau – Projektas) sprendiniais ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 84 straipsnio 5 dalimi, savo kompetencijos ribose neprieštarauja Projekto brėžinyje išdėstytiems stovyklavietės įrengimo plano sprendiniams.

Primename, kad Projekto atitikimą teisės aktų reikalavimams Direkcija tikrins pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27¹ straipsnio 2 dalies priskirtą kompetenciją Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjas

Rolandas Puidokas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija 306109995, Kuršmarių g. 13, Rusnė, LT-99349 Šilutės r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Prašymas derinti projektą „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r.sav., supaprastintą statybos projektą“
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-27 Nr. S-1938
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Puidokas, Vedėjas, Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-27 15:46:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-27 15:46:26 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-05 22:11:10 – 2027-07-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-27 15:59:39)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-27 15:59:39 DBSIS



**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERAS**

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. +370 441 79 227, el. p. meras@silute.lt

UAB „Nemuno deltos projektai“

DĖL PRITARIMO PRINCIPINIAMS PROJEKTO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad pritariame projekto „Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo / iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastinto statybos projekto“ projektiniams sprendiniams.

Savivaldybės meras

Vytautas Laurinaitis

Vaidota Stančaitienė, +370 441 79 205, el. p. vaidota.stancaitiene@silute.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilutės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO PRINCIPINIAMS PROJEKTO SPRENDINIAMS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-27 Nr. R3-6189
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB Nemuno deltos projektai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-27 09:46
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-27 09:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-03-27 16:04 - 2030-03-26 16:04
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-27 10:27
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-29 13:26 - 2027-10-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	pp.adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PP_visas projektas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251112.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-27 nuorašą suformavo Marta Petruškevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-27 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-10-24 08:29:59

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/3563394
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2024-12-20
Šilutės r. sav., Kintų sen., Minijos k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Šilutės r. sav., Kintų sen., Minijos k.
Unikalus daikto numeris: 4400-6558-8336
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8874/0003:261 Traksėdžių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 0.1575 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.1575 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.1575 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 26.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 362 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-12-20
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-11-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6558-8336, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas
Įrašas galioja: Nuo 2024-12-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6558-8336, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas
Įrašas galioja: Nuo 2024-12-30

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: GYTENIS DANILOVAS, gim. 1988-09-29
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6558-8336, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-03-19 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 1SŽN-2495-(15.4.30.)
Įrašas galioja: Nuo 2025-04-01
Terminas: Nuo 2025-03-19 iki 2050-03-20

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6558-8336, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas
Įrašas galioja: Nuo 2024-12-20

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
JONAS ANDRIEJAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6558-8336, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-01-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1714
2024-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-12-20

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.

Teritorijos pavadinimas: Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100547002
Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1553 kv. m, nuo 2024-12-22

11.2.

Teritorijos pavadinimas: Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)

- Teritorijos unikalus numeris: **100631437**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1568 kv. m, nuo 2024-12-22**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100631756**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7 kv. m, nuo 2024-12-22**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635192**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1575 kv. m, nuo 2024-12-22**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Zoologiniai draustiniai (V skyrius, keturioliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635227**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7 kv. m, nuo 2024-12-22**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Ichtiologiniai draustiniai (V skyrius, penkioliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100634500**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7 kv. m, nuo 2024-12-22**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V skyrius, aštuonioliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100632367**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1568 kv. m, nuo 2024-12-22**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

Uždarajai akcinei bendrovei "Nemuno deltos
projektai"

Į 2025-11-03 prašymą

**GYVENTOJŲ REGISTRO
PAŽYMA APIE ASMENS DUOMENIS**

2025-11-04 Nr. GR.3A-12685

Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, GYTENIS DANILOVAS gimė 1988-09-29, gyvenamąją vietą deklaravo nuo 2020-08-18 adresu: Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Aušros g. 14, LT-99159.

Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo centro
Klaipėdos klientų aptarnavimo grupės vyriausioji
specialistė

Nijolė Lakačauskytė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl duomenų iš GR pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-04 Nr. SP-205659 (4.55 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB "Nemuno deltas projektai"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-04 09:47
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-04 09:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-22 08:55 - 2027-04-22 08:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-04 nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema RC E.SD (5)
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-04 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-10-24 08:29:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2082572
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2016-10-04
Šilutės r. sav., Kintų sen., Minijos k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Šilutės r. sav., Kintų sen., Minijos k.
Unikalus daikto numeris: 4400-4358-1402
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8874/0003:21 Traksėdžių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 197.0926 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 79.1745 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 79.1745 ha
Kelių plotas: 0.5471 ha
Vandens telkinių plotas: 0.2394 ha
Kitos žemės plotas: 117.1316 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 10.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 103147 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-11-20
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-11-20

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4358-1402, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 17SK-866-(14.17.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-10-13

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4358-1402, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 17SK-866-(14.17.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-10-13

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4358-1402, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 17SK-866-(14.17.110.)
Plotas: 2.1782 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-10-13

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Žemės ūkio paslaugų kooperatyvas "Pamario žiedas", a.k. 177415768
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4358-1402, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-02-23 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 17SŽN-106- (14.17.62.)
Plotas: 197.0926 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-02-28
Terminas: Iki 2042-02-23

8. Žymos:

8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4358-1402, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 6.4828 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4358-1402, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 117.0476 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4358-1402, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1361 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4358-1402, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-05-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 17SK-866-(14.17.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-10-13

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ANDRIUS GUDAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4358-1402, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-09-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-724
2015-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2016-10-13

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100705526
Įregistravimo pagrindas: 2024-11-05 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-24 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Šilutės savivaldybėje 3-372
Įregistravimo data: 2024-11-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1470 kv. m, nuo 2024-12-22

11.2. Teritorijos pavadinimas: Pelkės ir šaltinynei (VI skyrius, devintasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100617883
Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93
Įregistravimo data: 2023-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 299005 kv. m, nuo 2024-12-22

11.3. Teritorijos pavadinimas: Pelkės ir šaltinynei (VI skyrius, devintasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100627049
Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93
Įregistravimo data: 2023-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13661 kv. m, nuo 2024-12-22

11.4. Teritorijos pavadinimas: Pelkės ir šaltinynei (VI skyrius, devintasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100562439
Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93
Įregistravimo data: 2023-12-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1201259 kv. m, nuo 2024-12-22

11.5. Teritorijos pavadinimas: Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100534568
Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18119 kv. m, nuo 2024-12-22

11.6. Teritorijos pavadinimas: Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100534455
Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13537 kv. m, nuo 2024-12-22

11.7. Teritorijos pavadinimas: Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100534459
Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4633 kv. m, nuo 2024-12-22

11.8. Teritorijos pavadinimas: Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100533467
Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93

Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5069 kv. m, nuo 2024-12-22

- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100423449**
Įregistravimo pagrindas: **Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93**
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 52828 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100423528**
Įregistravimo pagrindas: **Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93**
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 57017 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100547002**
Įregistravimo pagrindas: **Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93**
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 43005 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100534831**
Įregistravimo pagrindas: **Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93**
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 20922 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100533896**
Įregistravimo pagrindas: **Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93**
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 78798 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100529950**
Įregistravimo pagrindas: **Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93**
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8536 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100423609**
Įregistravimo pagrindas: **Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Nr. V-93**
Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7440 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100631437**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1967683 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100631756**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3242 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635192**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1970925 kv. m, nuo 2024-12-22
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: **Zoologiniai draustiniai (V skyrius, keturioliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635227**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3242 kv. m, nuo 2024-12-22

- 11.20. Teritorijos pavadinimas: **Ichtiologiniai draustiniai (V skyrius, penkioliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100634500**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3242 kv. m, nuo 2024-12-22**
- 11.21. Teritorijos pavadinimas: **Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V skyrius, aštuonioliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100632367**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2014-01-29 LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 Nr. 85**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1967683 kv. m, nuo 2024-12-22**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



AB Lietuvos paštas
Silutės paštas
M. Jankaus g. 8, 99001 Šilutė
PVM KODAS LT212155811

KVITAS

APRASYMAS	KIEKIS	KAINA	SUMA
Mažoji reg. p irmenybinė BK RE358357222LT Svoris 10 g. Gavejas Aušros g. 14 Pagryniai Šilutės paštas 99159 Šilutės r. sav.	1	2,80	2,80 F
Mažoji reg. p irmenybinė BK RE358357236LT Svoris 10 g. Gavejas Kauno g. 22-202 03212 Vilnius	1	2,80	2,80 F

SUMA 5,60 EUR
MOKEJIMAI:
KREDITAI 5,60 EUR

Pasto darbuotojas (-a)
6805
Ačiū, kad naudojates
pasto paslaugomis

	Be PVM	PVM	Su PVM
F (Neapmokestinama)			5,60

0046-Z00357 K#01
2025-11-04 16:47 CR-000010624 (02)
Ku. Nr. 0020237

KVITO PATIKRINIMUI VMI

Kvito numeris: 0020237
Saugos modulio numeris: SM-000010232
Kvito paršas: 2880-4EF1-3488-EBF9
Kvito kodas: 607B-930B-DAE6-DA32



PROJEKTAS: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintas statybos projektas

ATASKAITA PO VIEŠINIMO

2025-11-17

Šilutė

Su projektiniais pasiūlymais buvo galima susipažinti nuo 2025-11-03 iki 2025-11-14, adresu Šiaurės g. 8, Šilutėje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), mob. tel. +370 699 43920 ar el. p. info@deltosprojektai.lt. Be to projektiniai pasiūlymai buvo viešinami Šilutės rajono savivaldybės tinklalapyje <https://www.silute.lt/>.

Viso projekto viešinimo nurodytu laikotarpiu nebuvo sulaukta nė vieno skambučio, negauta elektroninio laiško ar kitokio domėjimosi projektu.

Vykusiame susirinkime, dalyvavo Statytojo atstovė, Šilutės r.sav., ūkio skyriaus inžinierė Vaidota Stanšaitienė, Minijos kaimo gyventojas Statys Petrošius, UAB „Stamela“ administratorė Rita Kromelienė (susirinkimo sekretorė), bei projekto dalies vadovė Laima Didžiūnaitienė.

Susirinkimo metu buvo pristatyti Minijos kaime rekreacinės paskirties valstybinės žemės sklype, kurios unikalus Nr. 4400-5298-6368 numatytos stovyklavietės projektiniai sprendiniai. Teritorijoje numatyta įrengti stovyklavietę su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, bei medinių konstrukcijų pavėsinės (uždaros iš dviejų pusių) ir prie jų esamomis kepsninėmis, laužavietės, mediniai stalai su suolais, hamakai, gultai, paplūdimio tinklinio aikštelė, medinės supynės, palapinių statymo aikštelė, automobilių privažiavimo kelias iki slipo, mašinų apsisukimo su priekaba ir automobilių stovėjimo aikštelė.

Minijos kaimo gyventojas, Stasys Petrošius, domėjosi ar bus tvirtinamas Purvalankio upelio krantas. Buvo motyvuotai atsakyta, jog šie darbai nenumatyti projektavimo užduotyje.

Konstatuojama, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta ir baigta.

Projekto dalies vadovė

Laima Didžiūnaitienė

UAB „Nemuno deltas projektai“
info@deltosprojektai.lt
tel. +370 699 43920

*Šilutės rajono savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas*

LEIDIMAS

_____ m. _____ d. Nr. _____.

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Statinio paskirtis Vandens uostų

Inžinerinio statinio grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai

Pavadinimas Slipas

Kategorija Neypatingasis

Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-5298-6368

Valstybinės žemės sklypas Ne

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Statinio paskirtis Kitų transporto statinių

Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai

Pavadinimas automobilių apsisukimo ir stovėjimo aikštelės

Kategorija Nesudėtingasis

Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-5298-6368

Valstybinės žemės sklypas Ne

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Statinio paskirtis Sporto

Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai

Pavadinimas Paplūdimio tinklinio aikštelė

Kategorija Nesudėtingasis

Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-5298-6368

Valstybinės žemės sklypas Ne

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Pavėsinės
Kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-5298-6368
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8874/0003:0031
Adresas (-ai) (jei suteiktas) Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Taip, Minijos ichtiologinis draustinis (479), Nemuno deltos regioninis parkas (959)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r.sav., supaprastintas statybos projektas
Numeris NDP-25.068-SPP Parengimo metai 2025
Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. *Building Information Modelling, toliau – BIM*) priemones Ne
Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme) Taip
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga Taip
Projektas finansuojamas valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis Taip

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
Šilutės rajono savivaldybė, 188723322, Vandens uostų (Inžinerinė; Susisiekimo komunikacijų statiniai), Slipas, Neypatingasis, 8874/0003:0031, Nėra, Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39; Kitų transporto statinių (Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), automobilių apsisukimo ir stovėjimo aikštelės, Nesudėtingasis, 8874/0003:0031, Nėra, Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39; Sporto (Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), Paplūdimio tinklinio aikštelė, Nesudėtingasis, 8874/0003:0031, Nėra, Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39; Kitos paskirties (Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), Pavėsinės, Nesudėtingasis, 8874/0003:0031, Nėra, Šilutės rajono sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 39

Kontaktinė informacija

El. p. administracija@silute.lt, tel. +37044179282

Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė
Laima Didžiūnaitienė

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė Gintaras Venckus

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 4312

Galioja nuo 2018-12-12 Galioja iki Nėra

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius

Nėra

Leidimą išdavė

pareigos A. V.

parašas

vardas, pavardė

Vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2¹ dalimi, statytojo teisė vykdyti statybos darbus įgyvendinama pranešus apie statybos pradžią ir įvykdžius kitus Statybos [8.3] įstatyme nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10¹ straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranešus apie statybos pradžią arba nepateikus visų privalomų dokumentų, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, Inspekcijos pareigūnas, nustatęs pažeidimus, sustabdo statybą, taiko administracinę atsakomybę, pateikia privalomąjį nurodymą sumokėti Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydžio įmoką už nepranešimą apie statybos pradžią, kuri lygi pusei įmokos už savavališkos statybos įteisinimą.

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370, buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio leidimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės <http://vtpsi.lrv.lt/> skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

☐ El. dokumento turinį aprašai metaduomenys

El. dokumento pavadinimas

☐ Leidimas statyti naują (- us) statinį (- ius)

Dokumento rūšis

Parašai

Leidimas



☐ Sudarytojai

Statusas

Sudarytojas

Kodas

Adresas

Parašai

☐ Juridinis asmuo Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

188723322

Šilutės r. sav. Šilutės m.
Dariaus ir Girėno g. 1



☐ Dokumento registracijos

Registravimo data

Dokumento registracijos Nr.

Įmonės (įstaigos) kodas

Parašai

☐ 2025-12-17 10:43:34

LSNS-37-251217-00087

188723322



☐ Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė

Pareigos

Struktūrinis padalinys

☐ VIOLETA BALČĖNIENĖ

Vyresnioji specialistė
VIOLETA
BALČĖNIENĖ

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

☐ El. dokumento naudojimo metaduomenys

☐ Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID

Elektroninio dokumento grupė

eDVS pavadinimas ir versija

Parašai

☐ ADOC-V1.0

GeDOC

Avilys SDP eDocs

☐ El. dokumento klasifikavimas

Saugykla

Parašai

☐ Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) Indeksas

1.1 E