

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-01-23

DĖL PIRKIMO Nr. 592083 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai 20,461 km tilto per Šešupę rekonstravimas* (Pirkimo Nr. 592083), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Excel DKŽ S dalies 1.3 punkte pateikiamas frezavimo kiekis 181 m². Projekto DKŽ nurodyta 181 t. Atliekų kiekis taip pat neatitinka 181 m². Prašau patikslinti kiekį m².

Atsakymas:

Prašome vadovautis projekte pateikiamais darbų kiekiais: asfaltbetonio dangos nufrezavimas – 453 m². Patikslintas DKŽ_3 *Susisiekimo dalis* 1.3 p. nurodant kiekį kvadratiniais metrais.

2. Klausimas:

Excel DKŽ S dalies 1.11 punkte nurodyta išardyti ir išvežti 94 m³ akmenų grindinio dangos. Tai labai didelis kiekis, o vizualiai matome, kad objekte akmenų dangos nėra, tik plytelių. Prašau patikslinti kur yra šie akmenys, pateikti jų ardymo kiekį m² ir įtraukti šaligatvio plytelių dangos ardymo kiekį.

Atsakymas:

Po esama asfaltbetonio danga yra įrengtas grindinys. Šis darbų kiekis yra skirtas grindinio po esama važiuojamąja dalimi išardymui. Darbų kiekis projekte yra pateiktas teisingas.

3. Klausimas:

Excel DKŽ S dalies 2 skyriuje yra dvi pozicijos Nr. 2.3. Prašau patikslinti.

Atsakymas:

DKŽ_3 *Susisiekimo dalies* pozicijos patikslintas. Pridedamas patikslintas DKŽ.

4. Klausimas:

Excel DKŽ S dalies 2.4 punkto kiekis 178 turėtų būti m³, kadangi 2.3 pozicijų kiekis m² didesnis. Prašau patikslinti.

Atsakymas:

Patikslinta. Pridedamas patikslintas DKŽ.

5. Klausimas:

Kadangi tai yra darbo projektas, kuriame turi būti pateikti visi projektiniai sprendiniai ir tam, kad visi konkurso dalyviai aiškiai, nedviprasmiškai ir vienodai galėtų įsivertinti, prašau tiksliai nurodyti ką reikia naudoti excel DKŽ S dalies 2.5 pozicijoje – esamą iškastą gruntą ar atvežtinį.

Atsakymas:

Sankasos įrengimui turi būti naudojamas LST 1331 standarto reikalavimus atitinkantys gruntai. Nustačius, jog esami gruntai atitinka šio dokumento reikalavimus, jie gali būti panaudojami sankasos

įrengimui ir/ar platinimui. Kitu atveju turi būti atsivežami papildomi gruntai, tinkami kelio sankasos įrengimui.

PRIDEDAMA. 11_priedas_DKZ_ir_santrauka_20250123.xlsx

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
