

TVIRTINU

Pirmosios divizijos vadas, vykdamas
Sausumos pajėgų vado funkcijas

brg. gen. Aurelijus Alasauskas

**KARIŲ APGYVENDINIMO KONTEINERINĖJE STOVYKLOJE VAIDOTO G. 209, KAUNE
ĮRENGIMO, NUOMOS IR APTARNAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. liepos __ d. Nr. ____
Vilnius

I. Pirkimo objekto paskirtis:

Laikinosios konteinerinės stovyklos, sudarytos iš konteinerių blokų (kuriuose įkuriamos darbo, poilsio, sandėliavimo patalpos), angarų (skirtų transporto laikymui, materialinių priemonių sandėliavimui, sportui), laikinų aikštelių (skirtų konteinerių ir angarų išdėstymui, automobilių parkavimui) (toliau – Stovykla) nuoma, įskaitant įrengtoje Stovykloje Tiekėjo nuomojamos laikinosios infrastruktūros elementų aptarnavimą ir priežiūrą, vidaus konteinerių valymą ir Stovyklos teritorijos priežiūrą. Visi Stovyklos elementai (konteineriai, angarai, įranga, laikini inžineriniai tinklai ir pan.) turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje.

II. Bendri privalomieji reikalavimai:

1. Lietuvos kariuomenė (toliau – Pirkėjas) neįsipareigoja užsakyti visų šiame dokumente nurodytų paslaugų, bei pagal iš anksto patvirtintą planą konteinerių blokų įrengimą bei nuomą gali organizuoti etapais.
2. Pirkėjas pasikeitus poreikiams ir prieš tai suderinęs tai su Tiekėju, gali keisti montuojamų blokų kiekį (vietoj sandėliavimo angarų montuoti bataliono bloką).
3. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos kariuomenės padalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.
4. Tiekėjas visą nuomos laikotarpį atsako už Stovyklos sumontuotos įrangos ir įrengimų (vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros tiekimo Tiekėjo įrengtais laikinaisiais tinklais, vėdinimo sistemos, šilumos tiekimo, oro kondicionavimo bei kitų) techninę priežiūrą. Techninė priežiūra turi būti teikiama Tiekėjo lėšomis ir priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Techninei priežiūrai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.
5. Teikėjas, organizuodamas bei vykdydamas Stovyklos techninę priežiūrą, valymą Pirkėjo teritorijoje, savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, priemonėmis (įskaitant valymo) ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą. Aprūpina savo darbuotojus darbo drabužiais su Tiekėjo simbolika.

6. Visi konteineriai, palapinės / angarai, įranga, inžineriniai tinklai (toliau – Stovyklos elementai) turi būti techniškai tvarkingi ir be defektų bei vizualinių trūkumų, be korozijos židinių, be įtrūkimų, išorės ir vidaus apdaila nenusidėvėjusi, švarios, dažytos šviesia spalva sienos, sandarūs, veikiantys be užstrigimų langų ir durų mechanizmai.

7. Stovyklos elementų medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Konteinerių ir angarų viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos.

8. Visi Stovyklos elementai, laikinos parkavimo ir kito pobūdžio aikštelės, Teikėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atgabenti, pastatyti, sumontuoti, prijungti prie inžinerinių tinklų, paruošti eksploatacijai Pirkėjo nurodytoje teritorijoje. Teikėjas papildomus grunto ir Stovyklos teritorijos tyrimus (jeigu reikia) organizuoja savarankiškai savo lėšomis. Pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas savo lėšomis ir priemonėmis turi išmontuoti ir išvežti Stovyklos elementus, medžiagas bei perduoti sutvarkytą, atstatytą į neblogesnę būklę nei buvo iki stovyklos įrengimo darbų pradžios teritoriją Pirkėjui.

9. Laikinus inžinerinius tinklus (elektros, vandentiekio ir nuotekų) Teikėjas savo lėšomis ir priemonėmis turi įrengti nuo Pirkėjo TS priede Nr. 1 nurodytų elektros, vandentiekio ir nuotekų prijungimo taškų iki Stovyklos elementų, juos eksploatuoti, techniškai prižiūrėti, šalinti gedimus ir, pasibaigus sutarčiai, išmontuoti. Vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, kabeliai ir vamzdynai turi būti apsaugoti nuo fizinio pažeidimo ir netrukdyti eismui.

10. Pirkėjas atsako už elektros energijos ir vandens tiekimą bei šalinti nuotekas iki TS priede Nr. 1 nurodytų prijungimo taškų. Teikėjo atsakomybė prasideda nuo šių prijungimo taškų ir apima visą jo įrengtą laikinąją infrastruktūrą iki Stovyklos elementų.

11. Jeigu atskiros paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip, jos įkainis apima visus tai paslaugai tinkamai suteikti būtinus darbuotojus, transportą, įrankius, įrangą, bandymus, eksploatacines medžiagas, detales, atsargines dalis, atliekų sutvarkymą ir kitus būtinus veiksmus ir elementus būtinus reikalaujamai funkcijai atkurti ir iki gedimo buvusiai ne prastesnei būklei atstatyti.

12. Stovyklos eksploatavimo ir karių apgyvendinimo reikmėms priskiriamas ir vanduo bei elektros energija, objektyviai būtini pagal šią TS įsigyjamoms valymo, techninės priežiūros ir remonto paslaugoms suteikti. Teikėjo veiklos reikmėmis laikomas tik jo administracinių ar buitinių patalpų, darbuotojų poreikių ir su kitais objektais ar sutartimis susijusios veiklos vartojimas.

13. Pagrindinių ir, kai taikoma, Teikėjo veiklos reikmėms skirtų atskirų apskaitos prietaisų rodmenys fiksuojami prieš pradedant paslaugų teikimą, kiekvieno kalendorinio mėnesio paskutinę darbo dieną ir pasibaigus paslaugų teikimui, surašant abiejų šalių atstovų pasirašytą rodmenų aktą. Pirkėjui turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu patikrinti prietaisus ir jų rodmenis. Už Teikėjo veiklos reikmėms sunaudotą vandenį ir elektros energiją atsiskaitoma pagal Sutarties 4.3. punkte nustatytą tvarką.

14. Gedimu laikomas TS reikalaujamos įrangos, Stovyklos elemento ar laikinojo inžinerinio tinklo funkcijos sutrikimas. Avariniu (kritiniu) gedimu laikomas gedimas, keliantis pavojų žmonių saugai ar aplinkai, galintis sukelti gaisrą ar užliejimą, visiškai nutraukiantis elektros, vandens ar nuotekų sistemos veikimą aptarnaujamoje Stovyklos dalyje arba neleidžiantis saugiai naudoti pagrindinio judėjimo maršruto. Kiti gedimai laikomi nekritiniais.

15. Visi TS nustatyti reagavimo, funkcijos atkūrimo ir gedimo pašalinimo terminai pradedami skaičiuoti nuo Pirkėjo paskirto atstovo pranešimo Teikėjui telefonu ir (ar) sutartyje nurodytu elektroniniu būdu gavimo momento. Jeigu per nustatytą galutinio remonto terminą gedimo visiškai pašalinti objektyviai neįmanoma, per funkcijos atkūrimo terminą turi būti įdiegtas saugus laikinas sprendinys, o galutinio remonto terminas raštu suderinamas su Pirkėju.

16. Kiekviena TS nuoroda į standartą, techninį reglamentą, techninį liudijimą, sertifikavimo sistemą, konkretų techninį sprendinį ar medžiagą suprantama kaip pateikta kartu su žodžiais „arba lygiavertis“, jeigu pačioje nuorodoje nenustatyta kitaip. Lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus kartu su pasiūlymu arba iki atitinkamo elemento suderinimo pateikia Tiekėjas.

17. Specialiosios paskirties operacinio štabo bloke valymo, techninės priežiūros ir remonto darbai atliekami tik iš anksto su Pirkėju suderintu laiku ir Pirkėjo nustatyta pateikimo tvarka bei priežiūra. Darbus atliekantys asmenys privalo vykdyti Pirkėjo saugumo nurodymus, nefotografuoti ir nefiksuoti patalpose esančios informacijos; kai pagal informacijos slaptumo žymą reikalinga teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, darbus gali atlikti tik tokią teisę turintys asmenys.

18. Stovyklos elementų išdėstymas turi būti pagal priedą Nr. 1 „Konteinerinės stovyklos elementų schema“. Stovyklos elementų išdėstymo pakeitimai įrengimo metu galimi suderinus su Pirkėju.

19. Teikėjas turi teisę ir galimybę įvertinti konteinerių pastatymo vietą paruošiamiesiems darbams, būtiniesiems konteinerių pastatymui ir užtikrinantiems funkcionavimą Pirkėjo nurodytoje vietoje.

20. Stovykloje turi būti naudojami konteineriai (įskaitant konteinerius, iš kurių formuojami kareivinių, štabo blokai), kurių išoriniai matmenys: pagal ISO 688 arba lygiavertio ICC tipo konteinerių matmenis (ilgis - 6058 mm; plotis - 2438 mm; aukštis „high cube“ 2896 mm, leistina paklaida ± 10 mm. vidinis vieno konteinerio bendras plotas – ne mažesnis kaip 12 m². Montuojant konteinerių blokus, koridoriams / sujungimams skirti konteineriai (arba moduliai) gali būti kitų ilgių (pvz., 5000, 7000 mm ir pan.). Montuojant konteinerių blokus, konteinerių aukščiai turi būti vienodi, montuojant dviaukščius blokus, turi būti įrengtos saugios, uždaros laiptinės.

21. Administracinio štabo konteineriuose turi būti užtikrinta reprezentacinė išvaizda (vidinė apdaila, stiklinės pertvaros), kuri atitiktų schemas Nr. 2. „Štabo, batalionų ir kitų blokų principinės schemas“ „Administracinio štabo konteinerių schema“ aprašymą. Vizualizacija prieš montuojant konteinerius turi būti suderinta su Pirkėju.

22. Konteinerių sienos, grindys, lubos / stogas turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga. Sienų šilumos pralaidumas turi būti ne didesnis kaip 0,36 W/m²K, grindų - ne didesnis kaip 0,36 W/m²K, stogo - ne didesnis kaip 0,36 W/m²K, langų - ne didesnis kaip 1.4 W/m²K, durų - ne didesnis kaip 1,8 W/m²K.

23. Konteineriuose turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C ($\pm 2^\circ$ C) temperatūrą šaltuoju metų laiku. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs valyti. Visi šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.

24. Konteineriuose turi būti sumontuoti stacionarūs (įmontuoti į konteinerį, o ne mobili įranga) vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C ($\pm 2^\circ$ C) temperatūrą šiltuoju metų laiku. Visi kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.

25. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir vandens šildymo įrenginiai, kuriems taikomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai, turi būti paženklinėti energijos vartojimo etikete ir atitikti šias minimalias energijos vartojimo efektyvumo klases:

25.1. patalpų šildymo ir kombinuotieji šildytuvai – ne žemesnę kaip A++ klasę;

25.2. vėdinimo įrenginiai – ne žemesnę kaip A klasę;

25.3. oro kondicionavimo įrenginiai – ne žemesnę kaip A++ klasę;

25.4. vandens šildytuvai ir karšto vandens talpyklos – ne žemesnę kaip A klasę.

Kai konkrečiam įrenginiui energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo reikalavimai netaikomi, įrenginys turi atitikti jam taikomus ekologinio projektavimo ir efektyvaus energijos vartojimo reikalavimus. Atitiktis pagrindžiama energijos vartojimo etikete ir gaminio informacijos lapu, o kai ženklavimo reikalavimai netaikomi – gamintojo techniniais dokumentais arba kitais lygiavėčiais įrodymais.

26. Konteinerių el. skydeliuose automatiniai jungikliai (naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių) turi atitikti saugomų elektros grandinių arba imtuvų funkcinę paskirtį. Automatiniai jungikliai turi būti montuojami atskiroms elektros grandinėms (pvz., turi būti atskirtos bendros paskirties el. rozetės nuo apšvietimo ir kondicionavimo, šildymo įrenginių). Turi būti įrengta viršįtampių apsauga, skirta apsaugoti įvairius elektros įrenginius nuo įtampos svyravimų (kai Stovyklų elementai užmaitinti nuo generatorių).

27. Stovyklos elementų vidaus patalpų ir teritorijos apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014 ir kitus galiojančius teisės aktų reikalavimus, užtikrinant komfortiškas ir saugias sąlygas naudojimo metu.

28. Vykdam sutartį naujai įsigijami ir (ar) sumontuojami stovyklos vidaus ir lauko apšvietimui skirti šviesos šaltiniai, kuriems taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2015, turi būti paženklinami energijos vartojimo efektyvumo etikete ir turėti ne žemesnę kaip B energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kai šviesos šaltinis yra įmontuotas į šviestuvą ar kitą gaminį, jo energijos vartojimo efektyvumo klasė turi būti nurodyta gaminio techniniuose dokumentuose. Šis klasės ir ženklavimo reikalavimas netaikomas avariniam apšvietimui ir kitiems šviesos šaltiniams, kuriems pagal taikomus Europos Sąjungos teisės aktus nustatytos išimtys. Šviesos šaltiniai, kuriems taikomi ekologinio projektavimo reikalavimai, turi atitikti Komisijos reglamente (ES) 2019/2020 nustatytus kriterijus. Atitiktis pagrindžiama energijos vartojimo efektyvumo etikete, gaminio informacijos lapu, EPREL registro duomenimis, gamintojo techniniais dokumentais arba kitais lygiavėčiais.

29. Visų konteinerių langai turi būti varstomi (trijų padėčių), su tinkleliu nuo vabzdžių, turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių (žaliuzės arba roletai).

30. Stovyklos elementai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ aprašytus reikalavimus bei HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas“ nuostatomis (pritaikytomis laikinoms darbo ir poilsio vietoms).

31. Kiekvienoje patalpoje ir konteineryje (išskyrus dušus) turi būti įrengtos išpėjimo apie gaisrą ir dūmus priemonės – autonominiai dūmų signalizatoriai, sertifikuoti pagal EN 14604:2005/AC:2008 arba lygiavertį standartą ir paženklininti CE ženklu. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais visuose konteinerių blokuose turi būti užtikrintas reikiamas gesintuvų skaičius.

32. Kiekvienų patalpų, konteinerių durys, angarų vartai turi būti rakinami, Pirkėjui turi būti perduoti ne mažiau kaip po 3 raktus nuo kiekvienų durų;

33. Konteinerio grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga (gali būti iš vinilo medžiagos).

34. Konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.

35. Kiekviena kompiuterizuota darbo vieta turi turėti ne mažiau kaip 3 ekranuotus RJ-45 (CAT 6 ar aukštesnės) kompiuterinio tinklo lizdus ir ne mažiau kaip 3 įžemintus 230V elektros kištukinius lizdus, skirtus kompiuterinei įrangai. Kompiuteriniam tinklui įrengti privaloma naudoti ekranuotą CAT 6 F/UTP arba aukštesnės kategorijos kabelį. Visa duomenų perdavimo sistema (kabeliai, lizdai, komutacinės panelės ir kt.) turi užtikrinti ekranavimo

tęstinumą ir būti tinkamai įžeminta komutacinėje spintoje. Kompiuterizuotų darbo vietų elektros tinklas turi būti atskirtas nuo bendrųjų reikmių (buitinio) elektros tinklo. Kompiuterizuotų darbo vietų elektros lizdai raudonos spalvos ir pajungti nuo UPS.

36. Visi įrenginiai, Stovyklos elementai ir prijungti laikini inžineriniai tinklai turi būti pritaikyti funkcionuoti ir atitikti minimalius higienos reikalavimus eksploatuojant lauko sąlygomis.

37. Kiekvieno konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas ir įžeminimo jungtis.

38. Konteineriai turi būti sujungti į Štabo (administracinio ir operacinio), batalionų ir kitus blokus pagal priedą Nr. 2 „Stovyklos konteinerinių blokų principinės schemas“. Konteineriai turi būti sujungti į 3 (4) dviaukščius batalionų blokus (1 BN, 2 BN, 3 BN, esant poreikiui papildomai vietoj sandėliavimo angarų ir 4 BN), 2 dviaukščius štabo blokus (administracinį ir operacinį iš specialios paskirties patalpų), tarp štabo blokų praėjimas turi būti uždengtas stogine. Viename bloke turi būti ergonomiškai išdėstyti poilsio, darbo, sanitariniai, skalbimo, džiovinimo, sandėliavimo konteineriai, taip pat turi būti pagrindinis ir avarinis išėjimai (rakinami). Visi blokai išdėstyti dviem aukštais, koridoriai suformuoti iš atskirų konteinerių, apsaugančių nuo atmosferos poveikio (su grindimis). Konteinerių durys blokų viduje turi būti varstomos į patalpos vidų (išskyrus išėjimus – turi būti varstomi / atidaromi į išorę / lauką). Dviaukščių blokų konteineriai turi turėti saugias uždaras laiptines (štabo blokų vidinės laiptinės, batalionų dengtos papildoma stogo konstrukcija, kad apsaugotų nuo aplinkos poveikio).

39. Prieš gaminant / užsakant konteinerius, Teikėjas turi suderinti su Pirkėju konteinerių modifikaciją, sujungtų konteinerių blokų projektus (schemas). Dėl techninių ar kitų ergonomiškesnių sprendinių, blokų schemas gali skirtis nuo pateiktų.

40. Sumontuoti konteinerių blokai perdengiami papildoma stogo konstrukcija arba pasiūloma alternatyva, kuri užtikrintų konteinerių pažeidimo apsaugą eksploatacijos metu.

41. Esant poreikiui, Tiekėjas Pirkėjui Stovyklos elementuose turi suteikti leidimą ir galimybę įrengti / sumontuoti vaizdo stebėjimo ir apsaugos įrangą (vaizdo kameros, elektroninės įrangos kontrolės) ir leidimą įdiegti elektroninę įleidimo sistemą praleidžiamo punkto ir štabo turniketuose. Parengiamųjų darbų (ryšių kanalų bei kt.) poreikis elektroninių apsaugos sistemų (toliau – EAS) įrengimui (Pirkėjas pagal poreikį numato tai atlikti atskiru pirkimu) būtų pateiktas tik po sutarties pasirašymo, stovyklos įrengimo (tuo pačiu ir EAS projektavimo pagal Tiekėjo patiektas Stovyklos blokų schemas) etape.

42. Specialios paskirties operacinio štabo bloko konteineriai turi atitikti Techninės specifikacijos Priedo Nr. 3 „Reikalavimai specialios paskirties konteinerių blokui (operacinis štabas)“ nuostatas.

43. Stovyklos elementai, konteineriai ir įranga turi būti sujungti į bendrą laikiną el. tinklą, turi turėti galimybę veikti nuo mobilių Tiekėjo elektros generatorių ir elektros tinklų.

44. Stovyklos elementai, elektros skydai turi būti prijungti prie įžeminimo. Specialios paskirties patalpų (štabo blokai) turi būti įžeminti ne tik konteinerių korpusai, bet ir metalinės grotos (naudojamos konteinerio sustiprinimui). Stovyklos elementų konteinerių varža turi būti ne didesnė kaip (arba lygu) 10 Ω. Specialios paskirties patalpų konteinerių varža turi būti ne didesnė kaip (arba lygu) 8 Ω. Tiekėjas turi pateikti Stovyklos Pirkėjui varžos matavimus patvirtinančius sertifikatus.

45. Stovykloje turi būti įrengtas laikinas žaibolaidis /-džiai (aktyvioji apsauga nuo žaibo), užtikrinantis Stovyklos teritorijos apsaugą nuo žaibo iškvos. Žaibolaidžio vieta derinama su Pirkėju.

46. Įrengiant Stovyklą Tiekėjas privalo laikytis Konstrukcijų degumo, evakuacinių išėjimų ir priešgaisrinės signalizacijos reikalavimai nustatyti vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento patvirtintomis „Gaisrinės saugos pagrindinėmis taisyklėmis“. Elektrosaugos reikalavimai: Vidaus tinklų įrengimas ir saugumas grindžiamas Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EIT), užtikrinant saugų laikiną elektros vartotojų prijungimą.

47. Sumontuoti ir paruošti eksploatacijai Stovyklos elementai turi būti perdavimo-priėmimo aktu perduoti Pirkėjui naudotis nuomos laikotarpiui. Taip pat turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių Stovykloje, aprašas ir naudojimosi instrukcijos.

48. Stovykla (įskaitant I ir II etapų metu įrengtais konteineriniais blokais ir kitais elementais) naudosis apie 500 žmonių

III. Konteinerinių patalpų, štabo ir batalionų blokų; transporto ir materialinių vertybių sandėliavimo ir sporto angaro; laikinų aikštelių įrengimo; stovyklos išlaikymo, priežiūros ir aptarnavimo paslaugų reikalavimai:

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
1.	Poilsio (miegamos) patalpos	vnt.	36	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - turi būti 4 lovos, 4 kėdės ir 2 stalai; - turi būti 4 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio, jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui, ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Reikalavimai lovoms – lovos konstrukcija – metalinė, tinkama eksploatuoti vienu / dviem aukštais. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Lovos galuose turi būti įrengtos pakabos, 4 vnt. vienai lovai. Turi būti čiužinys (naujas / nenaudotas, storis – ne mažiau kaip 10 cm, dezinfekuojamas ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėn.).

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
				Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai:

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
3.	Sanitarinė patalpa-tualetas	vnt.	19	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus) ir 1 langas; - ne mažiau kaip 5 (penkios) tualetų kabinos su visa įranga, papildomai po vieną šiukšlių dėžę (ne mažiau kaip 15 l), tualetinio popieriaus laikiklį ir tualetų valymo šepetį; - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti veidrodis virš kriauklių ne mažesnis kaip 40x40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau kaip 25 l); - ne mažiau kaip 3 vnt. popierinio rankšluosčio laikiklių (montuojami prie kriauklių); - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - turi būti įrengta neslidi grindų danga su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą, boilerio talpa ne mažesnė kaip 200 l); - konteinerio konfigūracija (dušo kabinų, kriauklių) gali skirtis nuo aprašytos su sąlyga, kad bus užtikrintas ne didesnis įrangos ir gyvenančių žmonių santykis: • tualetų kabinos – 1:10; • kriauklės – 1:20.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
4.	Sanitarinė patalpa-tualetas, dušas moterų (štabo blokai)	Vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (štabo blokai): - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus) ir 1 langas; - ne mažiau kaip 3 (trys) tualetų kabinos su visa įranga, papildomai po vieną šiukšlių dėžę (ne mažiau kaip 15 l), tualetinio popieriaus laikiklį ir tualetų valymo šepetį; - ne mažiau kaip 3 (trys) dušo kabinos su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti lentynėlė higienos priemonėms ir neslystantis dušo kilimėlis); - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti veidrodis virš kriauklių ne mažesnis kaip 40x40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kablukas rankšluosčiui), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau kaip 25 l); - ne mažiau kaip 3 vnt. popierinio rankšluosčio laikiklių (montuojami prie kriauklių); - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - turi būti įrengta neslidi grindų danga, su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą boilerio talpa ne mažesnė kaip 200 l); - konteinerio konfigūracija (dušo kabinų, kriauklių) gali skirtis nuo aprašytos su sąlyga, kad bus užtikrintas ne didesnis įrangos ir gyvenančių žmonių santykis: • tualetų kabinos – 1:10; • dušo kabinos – 1:10 • kriauklės – 1:20.
5.	Skalbyklos patalpa	vnt.	8	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 1 langas; - turi būti įrengti ne mažiau kaip 6 skalbimo ir 6 skalbinių džiovinimo įrenginiai; - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės, tinkamos skalbiniams skalbti; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą; - ne mažiau kaip 4 (keturi) el. gyvatukai skalbiniams džiauti; - turi būti įrengta neslidi grindų danga su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas).

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
6.	Džiovyklos patalpa	vnt.	8	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - turi būti įrengta neslidi grindų danga; - talpinantis ne mažiau kaip 50 drabužių komplektų su batais; - konteineryje gali būti įrengta viena iš dviejų sistemų: 1. drėgnų drabužių ir avalynės džiovinimo įrenginiai su įrengtomis drabužių kabyklos ir avalynės padėjimo vietomis, konteineryje turi būti sumontuota šildymo sistema ir priverstinė ištraukiamoji ventiliacija, kuri užtikrintų šilto oro srauto cirkuliaciją, pakankamą kokybiškam drabužių, avalynės ir ekipuotės visiškam išdžiovinimui; 2. džiovinimo spintos su įrengtais džiovinimo įrenginiais. - ne mažiau kaip 3 kriauklės, tinkamos skalbiniams skalbti.
7.	Mokymo klasės patalpa	vnt.	9	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (bataliono blokai): - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus) - ne mažiau kaip 4 langai; - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - mokymo klasės patalpose turi būti po 42 biuro kėdės, ne mažiau kaip 4 stalai; - prie sienos pritvirtintas projektoriaus ekranas ne mažesnis nei 200x150 cm dydžio; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
8.	Pasitarimų (36 kv. m.)	vnt.	1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (štabas): - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 3 langai; - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 6 stalai ir 12 biuro kėdžių; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką.
9.	Pasitarimų (48 kv. m.)		4	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (štabas, batalionų blokai): - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 4 langai, - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - 1 patalpoje turi būti 9 stalai ir 18 biuro kėdžių; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
10.	Pasitarimų (60 kv. m.)		1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (štabas): - patalpa iš 5 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 5 langai; - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - 1 patalpoje turi būti 12 stalų ir 24 biuro kėdės; - prie sienos pritvirtintas projektoriaus ekranas ne mažesnis nei 250x200cm dydžio; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
11.	Ginklinės patalpa	vnt.	9	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (batalionų blokai): - 1 patalpa sujungta iš 3 konteinerių be vidinių sienų, su ne mažiau kaip 1 įėjimu, durys RC2 saugumo klasės, rakinamos iš išorės ir vidaus; - patalpos turi būti be langų; - konteinerio sienos, lubos, ir durys turi būti papildomai sustiprintos nuo įsilaužimo (metalinės grotos pagamintos iš skersinių 45x6 mm plieninių juostų, tarp kurių didžiausias atstumas 200 mm. Į jas kas 150 mm įstatyti ne plonesni kaip 20 mm skersmens plieniniai strypai); - patalpoje turi būti 1 stalas ir 2 kėdės. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.
12.	Darbo (administracinė) patalpa (vienos darbo vietos)	vnt.	10	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 2 stalai, 1 stalčių blokas prie stalo (ne mažiau 4 stalčių), 1 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 2 biuro kėdės su atlošu, 1 spinta kario daiktams susidėti (bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³ kariui), pastatomas 1 stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
13.	Darbo (administracinė) patalpa (dviejų darbo vietų)	vnt.	23	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (batalionų blokai, štabas): - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 2 stalai, 2 stalčių blokai prie stalų (ne mažiau 4 stalčių), 2 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 2 biuro kėdės su atlošu, 2 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³), pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
14.	Darbo (administracinė) patalpa (keturių darbo vietų)	vnt.	26	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (batalionų blokai, štabas): - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (durys įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 4 kompiuterizuotos darbo vietos; - vienoje iš štabo bloko patalpų turi būti įrengta darbo stotis įeigos, apsaugos ir vaizdo sistemų administravimui; - patalpoje turi būti 4 stalai, 4 stalčių blokai prie stalų (ne mažiau 4 stalčių), 4 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 2 biuro kėdės su atlošu, 4 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³), pastatomi 2 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
15.	Darbo (administracinė) patalpa (penkių darbo vietų administracinis štabas)	vnt.	14	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (batalionų blokai, štabas): - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (durys įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 6 kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 5 stalai, 5 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 5 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³), pastatomai 4 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
16.	Darbo (administracinė) patalpa (vadovo)	vnt.	16	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (batalionų): - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (durys įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 2 stalai, 1 biuro kėdės su ratukais, 7 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 2 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³), pastatoma spinta dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.
Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
17.	Darbo administracinė - persirengimo patalpa (batalionai)	vnt.	3	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai; - ne mažiau kaip 10 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 2 stalai, 2 stalčių blokai prie stalų (ne mažiau 4 stalčių) 2 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 4 kėdės su atlošu, 12 atskirų spintų kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³), pastatomai 2 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugęs asmuo. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.
18.	Priėmimo patalpa	vnt.	1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - priėmimo patalpose ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - patalpoje turi būti sumontuotas vienas LCD ekranas, kurio įstrižainė nuo 123 cm iki 140 cm. Jų valdymas nutiestas į paros tarnybos patalpas. - patalpoje turi būti sumontuota viena paveikslų pakabinimo sistema CLICK RAIL. - patalpoje turi būti minkštas ofiso kampas 4 asmenims ir žurnalinis staliukas, baldai minimalistinio skandinaviško stiliaus, neišsiskiriančių / natūralių spalvų, minkštas ofiso kampas be miegojimo ar daiktų pasidėjimo funkcijos, pagamintas naudojant mikroploušto arba lygiavertį audinį.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
19.	Serverinės patalpa	vnt.	4	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai, prijungti prie kompiuterizuotų darbo vietų elektros tinklo; - turi būti angos (ne mažesnės nei 10 cm skersmens) laidams / ryšio kabeliams; - konteineris turi būti be langų; - patalpoje turi būti sumontuota šildymo / šaldymo įranga, kuri užtikrintų 20–25 °C temperatūros diapazoną (2 vnt. oro kondicionierių); - santykinė oro drėgmė turi būti palaikoma nuo 40 % iki 60 % - turi būti visi aukšto / bloko kompiuteriniai kabeliai ir jie turi būti sujungti į komutacines paneles, kurios turi būti tokios pačios kategorijos kaip kompiuteriniai kabeliai. - visos komutacinės panelės turi būti 19“ 42U pastatomoje spintoje. Spintoje taip pat turi būti 19“ 1U maitinimo panelė ir 19“ įžeminimo šyna. - turi būti įrengtas atskiras įžeminimas ne daugiau kaip 8Ω ir pajungtas nuo atskiro kontūro nei buitiniai elektros lizdai.
20.	Virtuvėlė štabas, batalionai	vnt.	5	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 konteinerių; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai, įrengti prie virtuvinių spintelių; - patalpoje turi būti 3 stalai, 6 konferencinės kėdės, virtuvinių spintelių komplektas (ne mažiau 3 spintelių, aukštis ne mažiau 850 mm, gylis 450–600 mm, ilgis 400–600 mm) elektros prietaisams laikyti (mikrobangų krosnelė, virduklė, kavos aparatas), 1 kriauklė (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu) su muilo dozatoriumi, popierinių rankšluosčių laikikliu. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
21.	Laisvalaikio zona (batalionai)	vnt.	3	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 konteinerių; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 4 stalai, 12 konferencinių kėdžių, pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.
22.	Sandėlis (viengubas konteineris)	vnt.	10	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - 4 (keturi) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis 2200–2400 mm, rėmo gylis 500–600 mm, lentynos ilgis 1100–1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą sienos ilgį; - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai.
23.	Sandėlis (dvigubas konteineris)	vnt.	11	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis 2200–2400 mm, rėmo gylis 500–600 mm, lentynos ilgis 1100–1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą vidinių sienų ilgį. - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
24.	Dienos tarnybos patalpa (Administracinis štabo blokas I aukštas)	vnt.	1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai (vienas būtinai nukreiptas į konteinerių bloko koridoriaus vidų); - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45; patalpoje turi būti 3 kėdės ir 2 stalai, 1 pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis nemažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.
25.	Dienos tarnybos patalpa (batalionų blokai)	vnt.	3	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai (vienas būtinai nukreiptas į konteinerių bloko koridoriaus vidų); - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 3 kėdės ir 2 stalai, 1 pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
26.	Dienos tarnybos patalpa (praleidžiamasis punktas)	vnt.	1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių (bendras plotas – ne mažiau kaip 24 m²). Patalpos konfigūracija ir schema pateikta priede Nr. 4 „Praleidžiamasis punktas“; - turi būti parengta tinkama aikštelė konteinerinės patalpos montavimui (išlygintas gruntas, parinktos tinkamos ir stabilios atramos); - ne mažiau kaip 3 išėjimai (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 6 langai; - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - turi būti įrengtas dvipusis turniketas. Turniketas turi turėti funkciją papildomai jį valdyti (atblokuoti, užblokuoti) nuotoliu (naudojant laidines sistemas) (iš praleidžiamo punkto darbo vietos). Turniketas turi būti parengtas pritaikyti / įdiegti elektroninę įleidimo sistemą (magnetinės įeigos kortelės); - patalpoje turi būti 4 kėdės ir 3 stalai, 1 pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l); - prieš įėjimus turi būti įrengtos / išdėstytos batų valymo grotelės. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
27.	Dienos tarnybos poilsio patalpa	vnt.	5	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - turi būti 2 lovos, 2 kėdės ir 1 stalas; - turi būti 2 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³ kariui); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l); - prieš konteinerio įėjimą turi būti įrengtos / išdėstytos batų valymo grotelės. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Reikalavimai lovoms – lovos konstrukcija – metalinė, tinkama eksploatuoti vienu / dviem aukštais. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (naujas / nenaudotas, storis – ne mažiau kaip 10 cm, dezinfekuojamas ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėn.).
28.	Techninė patalpa	vnt.	5	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - Konteineris turi būti per vidurį atskirtas pertvara su durimis į dvi vienodo dydžio patalpas: vienoje dalyje - praustuvė, šluosčių džiovintuvas, kitoje dalyje daiktų laikymo spintelės (2 vnt.) vienos spintelės bendras tūris - ne mažiau kaip 0,7 m³; - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 3 įžeminti elektros kištukiniai lizdai.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
29.	Spausdinimo patalpa	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - turi būti 1 kėdė ir 1 stalas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - pastatomas 1 stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
30.	Archyvas	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - turi būti 1 kėdė ir 1 stalas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - per visą patalpos perimetrą (išskyrus įėjimo duris) turi būti sumontuoti ne žemesni kaip 2000 mm aukščio archyviniai stelažai. Stelažai pagaminti iš kokybiško cinkuoto plieno, papildomai padengti skaidriu organiniu gruntu. Kiekviena lentyna turi turėti papildomas standumo briaunas. Turi atitikti archyvo baldams keliamus reikalavimus, lentynos 300 mm gylis vienpusiam naudojimui, pritaikytos standartinio aukščio segtuvams, aukščio keitimo žingsnis 25 mm. Reikalavimai stalui – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdei – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm).
31.	Laiptinės iš pirmo į antrą aukštą	vnt.	nuo 10 iki 12	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - Batalionų konteinerių blokų konstrukcijų galuose, o štabe ir viduryje (pagal priedo Nr. 2 schemas) turi būti įrengti laiptai, tuo pačiu naudojami ir kaip evakuaciniai laiptai (pagal personalo skaičius blokuose ir Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus evakuaciniams išėjimams); - be pavojingų išgaubų angų, nuožulnumų, įplyšimų, neslidūs, atsparūs trinčiai ir klimatinėms sąlygoms; - laiptai turi būti integruoti į bendrą konteinerinę sistemą ir užtikrinti saugų patekimą į kiekvieną aukštą, įrengtos laiptų maršų aikštelės kiekviename aukšte, kur reikalinga įrengtos apsauginės tvorelės, laiptinės turi būti uždengtos ir atitikti saugaus eksploatavimo ir priešgaisrinius reikalavimus.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
32.	Holas	vnt.	1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 6 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - lauko sienelės iš stiklo paketų, 2 įėjimai (duryse su stiklo paketais įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į išorę); - turi būti įrengti 2 vnt. dvipusiai turniketai iš vidaus priešais lauko duris. Turniketai turi turėti funkciją papildomai jį valdyti (atblokuoti, užblokuoti) nuotoliu (naudojant laidines sistemas) (iš dienos tarnybos darbo vietos štabe). Turniketai turi būti parengtas pritaikyti / įdiegti elektroninę įleidimo sistemą (magnetinės įeigos kortelės). Tarp turniketų turi būti atitinkamas barjeras, kuris užtikrintų įeigos kontrolę per turniketus. - patalpose ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - patalpoje turi būti sumontuoti trys vienodi LCD ekranai, kurių įstrižainė nuo 123 cm iki 140 cm. Jų valdymas nutiestas į paros tarnybos patalpas. - patalpoje per visą perimetrą (išskyrus sienas besiribojančias su išorės įėjimu ir paros tarnybos patalpomis) turi būti sumontuota paveikslų pakabinimo sistema CLICK RAIL. - patalpoje turi būti minkštas ofiso kampas 4 asmenims ir žurnalinis staliukas.
33.	Stoginė	vnt.	1	Minimalūs reikalavimai: - įrengiama tarp konteinerių blokų tam, kad užtikrintų apsaugą nuo aplinkos poveikio pereinant iš vieno bloko į kitą; - preliminarūs stoginės išmatavimai 7,5x7,5 m; - bendras profilio aukštis ne žemesnis nei 1 aukšto bloko konstrukcija; - stoginės danga turi būti nepralaidi krituliams, atspari Lietuvos klimato sąlygoms, korozijai ir ultravioletiniams spinduliams; gali būti naudojama 0,5–0,55 mm storio skarda arba lygiavertį sandarumą, mechaninį atsparumą ir ilgaamžiškumą užtikrinantis sprendinys; - numatyti bendri lietaus vandens latakai.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
34.	Transporto angarai-garažai	vnt.	2	Angaro sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - angarui priklausanti įranga privalo būti pritaikyta naudoti esant iki 3 g/m³ dulkėtumui, intensyviai lietui ne mažiau kaip 1000 mm/m², sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, oro temperatūrai nuo -30° C iki +40° C. - angaro matmenys turi būti: • ilgis: 40–45 m; • plotis: 20–25 m; • šoninių statmenų sienų aukštis iki stogo šlaito ne mažiau kaip 5 m (gali būti daugiau); • stogo kraigo aukštis (viduje laisvas nekliudomas aukštis) ne mažiau kaip 9 m (gali būti daugiau); - angaro pagrindas turi būti suformuotas iš sutankinto skaldos mišinio kurio storis - ne mažiau kaip 20 cm; - angare turi būti sumontuotos kieto pagrindo grindys (skaldos pagrindas netinka), gebančios atlaikyti ne mažesnę nei 40 t svorį (grindys privalo būti sertifikuotos). Grindys turi būti nelaidžios skysčiams, atsparios ardančiam degalų, transporto priemonėje naudojamų eksploatacinių ir kitų skysčių poveikiui. Tam gali būti įrengiamas lietas betonas, gelžbetoninės plokštės. Siūlės tarp plokščių turi būti užsandarintos temperatūros pasikeitimo, vandens ir cheminių preparatų (naudojamų atliekant techninę priežiūrą) poveikiui atsparia medžiaga. Eksploatavimo laikotarpiu suirus siūlėms (tarpui tarp plokščių praleidžiant skysčius), jos turi būti nedelsiant atnaujinamos; - angaras turi būti pagamintas iš atskirų surenkamų aliuminio, metalo (arba kitų panašų stiprumą ir atsparumą užtikrinančių medžiagų) profilio sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Rėmo konstrukcijos bei sudedamosios dalys turi būti atsparios korozijai; - angaro medžiaga iš PVC arba Sandwich surenkamos plokštės. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo, savaime užgesstanti bei atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir valomųjų cheminių medžiagų poveikiui; - angaro spalva žalia, pilka, balta arba juoda; - išorinės dangos sujungimai, pastačius angarą, turi būti nepralaidūs vėjui, drėgmei ir krituliams (lietui, sniegui, krušai); - angaro viduje turi būti terminė - izoliacinė danga ir užtikrinti energetinį efektyvumą bei apsaugoti nuo drėgmės kondensato. Terminė - izoliacinė danga turi būti atspari ugniai, savaime užgesstanti bei turi atitikti DIN 4102-B1, M2 arba lygiavertio standarto reikalavimus; - angare turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 vnt. pakeliamų automatinų (valdomu elektra) vartų (dingus el. vartai turi turėti galimybę atidaryti mechaniniu būdu). Vartų matmenys turi būti ne mažesni kaip 5 m pločio ir 6 m aukščio. Vartai turi sandariai užsidaryti ir būti rakinami. Prie vartų turi būti instrukcija

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
	Transporto angarai-garažai (tęsinys)			- dirbtinis apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014; - turi būti įrengtos įspėjimo apie dūmus priemonės – autonominiai dūmų signalizatoriai, sertifikuoti pagal EN 14604:2005/AC:2008 arba lygiavertį standartą ir paženklinti CE ženklu; gaisro signalizacijos sistema arba signalizatorių sujungimas į centralę neplanuojamas; - turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) gaisro gesinimo priemonės, reikalingos (gesintuvai, atitinkantys ploto gesinimo reikalavimus, nedegūs audeklai). Gesinimo priemonės pažymėtos atitinkamais ženklais; - turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) įrengtos (ir papildytos) naftos produktų sorbento dėžės; - angaro viduje transporto remonto darbai nebus vykdomi todėl išmetamųjų dujų ištraukimo sistema nėra numatoma.
35.	Materialinių priemonių laikymo angarai	vnt.	3	Angaro sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - angarų principinė schema nurodyta priede Nr. 5 „Sandėliavimo angarai“; - angarui priklausanti įranga privalo būti pritaikyta naudoti esant iki 3 g/m³ dulkių koncentracijai, intensyviai lietai ne mažiau kaip 1000 mm/m², sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, oro temperatūrai nuo -30° C iki +40° C. - angaro matmenys turi būti: • ilgis: 27–33 m; • plotis: 13–18 m; • šoninių statmenų sienų aukštis iki stogo šlaito ne mažiau kaip 4 m (gali būti daugiau); • stogo kraigo aukštis (viduje laisvas nekliudomas aukštis) ne mažiau kaip 5 m (gali būti daugiau); - angaras montuojamas ant įrengtos skaldos pagrindo materialinių priemonių angarų vietos aikštelėje; - angaras turi būti pagamintas iš atskirų surenkamų aliuminio, metalo (arba kitų panašų stiprumą ir atsparumą užtikrinančių medžiagų) profilio sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Rėmo konstrukcijos bei sudedamosios dalys turi būti atsparios korozijai; - angaro medžiaga PVC arba Sandwich surenkamos plokštės. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo, savaime užgesstanti bei atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir valomųjų cheminių medžiagų poveikiui; - angaro spalva žalia, pilka, balta arba juoda;

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
	Materialinių priemonių laikymo angariai (tęsinys)			- išorinės dangos sujungimai, pastačius angarą, turi būti nepralaidūs vėjui, drėgmei ir krituliams (lietui, sniegui, krušai); - angaro viduje turi būti terminė - izoliacinė danga ir užtikrinti energetinį efektyvumą bei apsaugoti nuo drėgmės kondensato. Terminė - izoliacinė danga turi būti atspari ugniai, savaime užgesstanti bei atitikti DIN 4102-B1, M2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - angare turi būti sumontuotos kieto pagrindo grindys, gebančios atlaikyti ne mažesnę nei 3,5 t (iki 10 t) svorį. Grindys gali būti sumontuotos iš atskirų segmentų / plokščių arba betono (grindys negali būti įrengiamos iš skaldos). Grindys turi būti lygios, lengvai valomos, neslidžios. - angare turi būti įrengti ne mažiau 2 vnt. pakeliamų automatinį (valdomų elektra) vartų (dingus el. vartai turi turėti galimybę atidaryti mechaniniu būdu). Vartų matmenys turi būti ne mažesni kaip 3 m pločio ir 3 m aukščio. Vartai turi sandariai užsidaryti ir būti rakinami. Prie vartų turi būti instrukcija apie jų naudojimą lietuvių kalbomis; - angare turi būti įrengtos ne mažiau kaip 1 durys (varstomo tipo ir turinčios rėmą). Durys turi sandariai užsidaryti ir būti ne mažesnės kaip 0,90x1,90 m (plotis x aukštis). Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 3 vnt. raktų; - turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 vnt. elektros skirstymo dėžių (angaro pradžioje, viduje ir gale) su ne mažiau kaip 8 vnt. įžemintų elektros kištukinių lizdų; - dirbtinis apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014, šildymas ir vėdinimas turi užtikrinti minimalias higienines sąlygas; - angaras turi būti šildomas / vėsinamas elektriniais įrenginiais; - angaro oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15° C ir ne aukštesnė kaip +25° C, kai oro temperatūra ne žemesnė nei -30° C ir ne aukštesnė nei + 40° C. Angare turi būti įrengti 2 vnt. termometrų; - šildymo / vėsinimo prietaisai turi būti montuojami angaro išorėje. - turi būti įrengtos įspėjimo apie dūmus priemonės – autonominiai dūmų signalizatoriai, sertifikuoti pagal EN 14604:2005/AC:2008 arba lygiavertį standartą ir paženklinti CE ženklu; gaisro signalizacijos sistema arba signalizatorių sujungimas į centralę neplanuojamas; - turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) gaisro gesinimo priemonės, reikalingos (gesintuvai, atitinkantys ploto gesinimo reikalavimus, nedegūs audekiai). Gesinimo priemonės pažymėtos atitinkamais ženkliais; - turi būti įrengtos pertvaros iš segmentinio / vielos tinklo, pagal priedą Nr. 4 „Sandėliavimo angariai“ schemą. Pertvarose turi būti įrengtos durys. Jos turi būti ne mažesnių išmatavimų kaip 0,90x1,90 m (plotis x aukštis). Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 3 vnt. raktų kiekvienoms durims.

36.	Sporto angaras	vnt.	1	Reikalavimai sporto angaru: - angaro matmenys turi būti: • ilgis: 35–40 m; • plotis: 15–20 m; • šoninių statmenų sienų aukštis iki stogo šlaito ne mažiau kaip 4 m (šoninių sienų aukštis (vidinis) turi būti ne mažesnis kaip 3 m (gali būti daugiau); • stogo kraigo aukštis (viduje laisvas nekliudomas aukštis) ne mažiau kaip 4 m (gali būti daugiau); - angaro ir jam priklausanti įranga privalo būti pritaikyta naudoti esant ne mažiau kaip 3 g/m³ dulkėtumui, intensyviai lietui ne mažiau kaip 1000 mm/m², esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, esant oro temperatūrai nuo -30° iki +40° C. - medžiaga PVC arba „Sandwich“ surenkamos plokštės. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo, savaime užgęstanti bei atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir valomųjų cheminių medžiagų poveikiui; - turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šaltuoju metų laiku. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs išvalyti. Visi šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami; - turi būti kondicionavimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šiltuoju metų laiku. Visi kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami; - šildymo, vėdinimo įranga turi būti montuojama angaro išorėje; - šildomas / vėdinamas oro srautas pateikiamas per gofruotas vamzdžius - rankoves; - angare turi būti įrengti du termometrai; - turi būti ne mažiau kaip 10 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - turi būti kietos dangos grindys (atskiri elementai (plokštės) tarpusavyje privalo fiksuotis ir sudaryti stabilią platformą bei išlaikyti statinę apkrovą ne mažesnę kaip 500 kg/m²), lengvai plaunamos; - angaro komplekte turi būti gaisro gesinimo priemonės; - apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014; - įrengti vabzdžių gaudymo / atbaidymo prietaisai, užtikrinantys veikimą visame palapinės plote; - angaro abiejų galų viduryje turi būti įrengtos varstomo tipo ir turinčios rėmą dviejų dalių durys, kurių rėmo matmenys turi būti 2x2 m (+ 0,2 m) (plotis ir aukštis). Durys turi sandariai užsidaryti, jose turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus; - prieš angaro įėjimą turi būti įrengtos / išdėstytos batų valymo grotelės; - angare turi būti jėgos ir ištvermės treniruokliai, įranga, kuri derinama prieš įrengiant angarą pagal Priedą Nr. 6; - įranga turi būti nauja, sertifikuota ir turėti kokybės sertifikatus ar deklaracijas, išduotas gamintojo, patvirtinančius gamintoją ir kokybę. - treniruokliai / inventorių privalo atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus kaip tai numato Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas Nr. VIII-1206.
-----	----------------	------	---	---

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
37.	Vandens tiekimo tinklų įrengimas ir užtikrinimas	d.	1522	Minimalūs reikalavimai: – vandens tiekimas Stovyklai turi būti užtikrintas nuo esamų teritorijoje vandentiekio tinklų (vieta pažymėta TS priede Nr. 1 „Konteinerinės stovyklos elementų schema“) taip, kad Stovykloje galėtų veikti ne mažiau kaip 60 proc. sanitarinių mazgų maksimaliu pajėgumu ne trumpiau kaip 20 min.; – vandens sistemos slėgio palaikymas ne mažesnis kaip 3 bar; – teikiamas karštas vanduo patalpose (po šildymo įrenginių) turi būti ne mažesnis 55° C; – Stovyklai skirtą teritoriją administruojanti Pirkėjo institucija (LK Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Kauno įgulos aptarnavimo centras) apmokės tik už tą vandenį, kuris bus faktiškai sunaudotas Stovyklos eksploatavimui ir karių apgyvendinimo reikmėms; – Tiekėjas savo lėšomis turi įrengti metrologinius reikalavimus atitinkantį Stovyklai tiekiamo vandens apskaitos prietaisą. Jeigu prie Pirkėjo vandentiekio prijungiami Tiekėjo administracinėms ar kitoms jo veiklos reikmėms skirti vartotojai, jų vandens suvartojimas turi būti apskaitomas atskiru apskaitos prietaisu. – Vandens tiekimo paslauga apima nepertraukiamą vandens tiekimą nuo Pirkėjo nurodyto prijungimo taško Tiekėjo įrengtais laikiniais lauko vandentiekio tinklais iki Stovyklos pastatų, konteinerių ar kitų vartojimo objektų įvadinių prijungimo taškų, taip pat šių laikinųjų tinklų, jų uždaromosios armatūros ir apskaitos prietaisų apžiūrą, techninės būklės priežiūrą, vandens slėgio kontrolę, nuotėkių lokalizavimą, gedimų šalinimą ir vandens tiekimo atkūrimą. Vandens tiekimo paslaugai nepriskiriama pastatų, konteinerių ir kitų vartojimo objektų vidaus vandentiekio bei sanitarinių įrenginių priežiūra ir remontas – šie darbai atliekami teikiant santechnikos paslaugas. – Į vandens tiekimo paslaugos įkainį įtraukiamos visos Tiekėjo įrengtos laikinosios vandens tiekimo infrastruktūros priežiūra ir remontui reikalingos medžiagos, jungiamosios detalės, sklendės, apskaitos prietaisų priežiūra, darbo jėga, įrankiai ir transportas. Pirkėjo tiekiamo vandens kaina į šį įkainį neįtraukiama.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
38.	Pėsčiųjų takai	m2	2000	Pėsčiųjų takų dangos minimalūs reikalavimai: – turi būti sudaryta iš surenkamų segmentų ar plokščių, kurios turi patikimai jungtis tarpusavyje ir sudaryti stabilią platformą bei kartu su pagrindu turi užtikrinti laikomąją galią ne mažesnę kaip 4 tonos vienai ašiai (takai naudojami ne tik pėsčiųjų judėjimui bet ir aptarnaujančio transporto pravažiuojimui); – paviršius turi būti neslidus (po lietaus ir juos apsnigus) ir lygus (nebanguotas); – pėsčiųjų takų plotis, priklausomai nuo teritorijos galimybių turi būti ne mažesnis kaip 2,7 m.; – takų dangos surenkamų segmentų ar plokščių storis turi būti nuo 22 mm iki 43 mm; – takų danga privalo būti labai atspari oro sąlygoms ir UV spinduliams bei pritaikyta naudoti esant oro temperatūrai nuo -30° iki +40° C; – takų danga turi būti juodos, pilkos, žalios arba baltos spalvos; – takų danga privalo būti tinkama suformuoti pėsčiųjų takus ant sutankintos skaldos ir betonuotos aikštelės; – takų danga eksploatacijos metu neturi įmagnetinti jais vaikstančių karių (jiems prilietus kitą lauko stovyklos įrangą nesudaryti elektrostatinės iškrovos); – takų danga turi būti pardavėjo pristatyta, įrengta ir paruošta eksploatacijai Nuomininko su Tiekėju apžiūros metu suderintose ir nurodytose vietose; – takų danga turi būti sertifikuota ir turėti kokybės sertifikatus ar deklaracijas, išduotus nepriklausomos laboratorijos arba gamintojo, patvirtinančius jų kilmę, t. y. gamintoją ir kokybę.
39.	Transporto priemonių laikini keliai	m2	1200	Transporto priemonių laikinų kelių dangos minimalūs reikalavimai: – turi būti sudaryta iš surenkamų segmentų ar plokščių, kurios turi patikimai jungtis tarpusavyje ir sudaryti stabilią platformą bei kartu su pagrindu turi užtikrinti laikomąją galią ne mažesnę kaip 8 tonos vienai ašiai; – paviršius turi būti neslidus (po lietaus ir juos apsnigus) ir lygus (nebanguotas); – kelio dangos surenkamų segmentų ar plokščių storis turi būti ne mažesnis nei 120 mm; – danga privalo būti labai atspari oro sąlygoms ir UV spinduliams bei pritaikyta naudoti esant oro temperatūrai nuo -30° iki +40° C; – danga turi būti juodos, pilkos, žalios arba baltos spalvos; – danga privalo būti tinkama suformuoti ant įvairaus paviršiaus ir gerai priglundanti; – danga turi būti pardavėjo pristatyta, įrengta ir paruošta eksploatacijai Nuomininko su Tiekėju apžiūros metu suderintose ir nurodytose vietose; – danga turi būti sertifikuota ir turėti kokybės sertifikatus ar deklaracijas, išduotas nepriklausomos laboratorijos arba gamintojo, patvirtinančius jų kilmę, t. y. gamintoją ir kokybę.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
40.	Elektros tiekimo modelis, elektros energijos apskaita ir atsiskaitymas			Minimalūs reikalavimai elektros tiekimo modeliui, energijos apskaitai ir atsiskaitymui: – Pirkėjas transformatorinės TR-33 1 ir 2 sekcijų 0,4 kV prijungimo taškuose užtikrina bendrą iki 600 kW aktyviąją galią, įrengiant du atskirus prijungimus, kurių kiekviename galima naudoti iki 300 kW aktyviąją galią. – Tiekėjas, atsižvelgdamas į visų pagal TS įrengiamų elektros vartotojų galios poreikį, taikomus vienalaikiškumo koeficientus ir Pirkėjo prijungimo taškuose užtikrinamą galią, parengia Stovyklos elektros galios poreikio skaičiavimą ir pateikia jį suderinti Pirkėjui. – Jeigu pagal suderintą elektros galios poreikio skaičiavimą TR-33 prijungimo taškuose užtikrinamos 600 kW galios nepakanka, Tiekėjas pats įvertina ir pasirenka techniškai bei ekonomiškai tinkamiausią trūkstamos galios užtikrinimo sprendinį: 1. naudoti už maždaug 700 m nuo Stovyklos teritorijos esančią papildomą Pirkėjui priklausančią 0,4 kV elektros pastotę, kurioje galima naudoti iki 300 kW aktyviąją galią; arba 2. trūkstamą galią užtikrinti mobiliais generatoriais, elektros energijos šaltiniais su kaupikliais, atsinaujinančiais elektros energijos šaltiniais arba kitu lygiaverčiu, TS reikalavimus atitinkančiu sprendiniu; arba 3. taikyti šių sprendinių derinį. Pasirinktą trūkstamos galios užtikrinimo sprendinį Tiekėjas prieš jo įrengimą suderina su Pirkėju. – Jeigu Tiekėjas pasirenka naudoti papildomą Pirkėjo 0,4 kV elektros pastotę, visas laikinasis elektros tinklas nuo šios pastotės iki Stovyklos elementų įrengiamas Tiekėjo lėšomis ir priemonėmis. Visos šiam tinklui įrengti būtinos projektavimo, kabelių, skydų, apsaugos ir valdymo aparatų, montavimo, prijungimo, bandymų, išmontavimo ir kitos sąnaudos įtraukiamos į 41 punkto „Laikinieji elektros tinklai“ komplekto kainą ir papildomai neapmokamos. – Iš Pirkėjo nurodytų prijungimo taškų, įskaitant papildomą Pirkėjo 0,4 kV elektros pastotę, paimta elektros energija nėra Tiekėjo parduodama elektros energija. Už šią elektros energiją Pirkėjas atsiskaito pagal faktiškai sunaudotą elektros energijos kiekį ir elektros energijos pardavėjo bei tinklo operatoriaus taikomas atsiskaitymo sąlygas. – Tiekėjas už iš Pirkėjo prijungimo taškų paimtą elektros energiją negali taikyti antkainio, administravimo, tarpininkavimo, apskaitos, perdavimo jo įrengtais laikinaisiais elektros tinklais ar jokio kito papildomo mokesčio. Tiekėjui už laikinųjų elektros tinklų įrengimą ir jų eksploatacinę priežiūrą atlyginama atskirai pagal 41 ir 42 punktams Tiekėjo pasiūlyme nurodytas kainas bei įkainius. – Iš Pirkėjo prijungimo taškų paimta ir Stovyklos eksploatavimui bei karių apgyvendinimo reikmėms sunaudota elektros energija apskaitoma metrologinius reikalavimus atitinkančiais Tiekėjo įrengtais apskaitos prietaisais. Tiekėjo administracinėms, buitinėms ar kitoms jo veiklos reikmėms sunaudota elektros energija turi būti apskaitoma atskirai ir už ją Tiekėjas atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
				– Alternatyviųjų elektros energijos šaltinių parengties dienos įkainis taikomas tik už Pirkėjo rašytiniu nurodymu užsakytą laikotarpį, kuriuo šie šaltiniai turi būti atvežti į objektą, įrengti, prijungti ir techniškai parengti naudoti suderintam Stovyklos galios poreikiui, kurio neužtikrina Pirkėjo prijungimo taškai, padengti. – Į alternatyviųjų elektros energijos šaltinių parengties dienos įkainį įtraukiamos jų pateikimo, atvežimo, įrengimo, prijungimo, nuomos arba nusidėvėjimo, techninės parengties palaikymo, apžiūrų, periodinių bandymų, nuo faktiškai pagamintos elektros energijos kiekio nepriklausančios techninės priežiūros ir remonto, išmontavimo bei išvežimo sąnaudos. Už laikotarpį, kuriuo Pirkėjas alternatyviųjų elektros energijos šaltinių parengties nėra užsakęs, parengties dienos įkainis netaikomas. – Alternatyviaisiais Tiekėjo elektros energijos šaltiniais faktiškai pagaminta ir į Stovyklos vidaus elektros tinklą patiekta elektros energija apskaitoma atskiru metrologinius reikalavimus atitinkančiu Tiekėjo įrengtu apskaitos prietaisu ir apmokama pagal faktiškai patiektą elektros energijos kiekį, taikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą įkainį Eur/kWh. – Apmokamas tik į Stovyklos vidaus elektros tinklą faktiškai patiektas elektros energijos kiekis, neįskaitant alternatyviojo elektros energijos šaltinio savosioms reikmėms sunaudotos energijos, gamybos ir perdavimo nuostolių bei nepanaudotos pagamintos elektros energijos. – Į alternatyviaisiais elektros energijos šaltiniais pagamintos ir Stovyklai patiektos elektros energijos įkainį Eur/kWh įtraukiamos visos nuo šių šaltinių faktinio naudojimo, darbo trukmės ir pagamintos elektros energijos kiekio priklausančios sąnaudos, įskaitant kurą, tepalus, kitas eksploatacines medžiagas, įrenginių darbo metu reikalingą personalą, energijos gamybai ir tiekimui reikalingas priemones bei nuo įrenginių darbo trukmės arba pagamintos energijos kiekio priklausančią techninę priežiūrą. Šios sąnaudos papildomai nekompensuojamos. – Elektros energija, iš Pirkėjo prijungimo taškų paimta elektros energijos kaupikliams įkrauti ir vėliau iš jų patiekta į Stovyklos elektros tinklą, nelaikoma alternatyviaisiais Tiekėjo elektros energijos šaltiniais pagaminta elektros energija ir pagal alternatyviųjų šaltinių Eur/kWh įkainį papildomai neapmokama. Tokios energijos paėmimas, kaupimas ir patiekimas turi būti apskaitomas taip, kad už tą patį elektros energijos kiekį nebūtų atsiskaitoma daugiau kaip vieną kartą. – Alternatyviaisiais Tiekėjo elektros energijos šaltiniais pagamintos elektros energijos apskaitos duomenys negali būti įtraukiami į iš Pirkėjo prijungimo taškų paimtos elektros energijos kiekį. Apskaitos prietaisų rodmenys fiksuojami bendrosiose TS nuostatose ir Sutartyje nustatyta tvarka. – 41 punkto „Laikinieji elektros tinklai“ komplekto kainai, 42 punkto laikinųjų elektros tinklų priežiūros dienos įkainiui, alternatyviųjų elektros energijos šaltinių parengties dienos įkainiui ir alternatyviaisiais šaltiniais pagamintos bei Stovyklai patiektos elektros energijos įkainiui Eur/kWh priskiriamos sąnaudos negali dubliuotis. Tos pačios Tiekėjo išlaidos gali būti įtrauktos tik į vieną atitinkamą kainą arba įkainį.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
41.	Laikinieji elektros tinklai	kompl.	1	Minimalūs reikalavimai laikiniams elektros tinklams: - Laikinių elektros tinklų bendra galia turi, neviršijant leistinųjų elektros tinklo parametrų, užtikrinti vienalaikį visų pagal TS įrengiamų stacionariųjų elektros vartotojų – šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, karšto vandens ruošimo, apšvietimo, siurblių, ryšių, serverinės ir kitos numatytos įrangos – darbą jų vardine galia, taikant Tiekėjo apskaičiuotus ir su Pirkėju suderintus vienalaikiškumo koeficientus, ir papildomai kiekvienai poilsio bei darbo vietai skiriant ne mažiau kaip 0,7 kW galią. – Prieš įrengdamas laikinuosius elektros tinklus Tiekėjas pateikia Pirkėjui suderinti elektros galios poreikio skaičiavimą, elektros apkrovų sąrašą, taikomus vienalaikiškumo koeficientus, kabelių ir apsaugos aparatų parinkimo skaičiavimus, elektros tinklo schemą bei pasirinktą papildomos galios užtikrinimo sprendinį. – Stovyklos elementai laikinaisiais elektros tinklais prijungiami prie transformatorinės TR-33 pirmos ir antros sekcijų 0,4 kV šynų, įrengiant du atskirus prijungimus. Kiekviename prijungime galima naudoti iki 300 kW aktyviąją galią; bendra abiejų prijungimų galia – iki 600 kW. Tiekėjas, rengdamas elektros galios poreikio skaičiavimą ir parinkdamas kabelius bei apsaugos aparatus, turi įvertinti kiekvienam prijungimui nustatytą 300 kW aktyviosios galios ribą. Prijungimo vietos pažymėtos TS priede Nr. 1 „Konteinerinės stovyklos elementų schema“. – Laikinius elektros tinklus nuo TR-33 prijungimo vietų iki Stovyklos konteinerinių blokų ir kitų elementų Tiekėjas įrengia savo medžiagomis ir priemonėmis. Pagal suderintus skaičiavimus Tiekėjas parenka ir Stovyklos teritorijoje įrengia reikalingus įvadinius, paskirstymo ir apskaitos skydus. – Papildoma prijungimo vieta yra maždaug už 700 m nuo Stovyklos teritorijos esančioje Pirkėjui priklausančioje 0,4 kV elektros pastotėje, kurioje galima naudoti iki 300 kW aktyviąją galią. Tiekėjas pats įvertina šios prijungimo vietos panaudojimo techninį ir ekonominį pagrįstumą ir gali pasirinkti ją naudoti, jeigu toks sprendinys yra tinkamas suderintam Stovyklos elektros galios poreikiui užtikrinti. – Jeigu Tiekėjas pasirenka naudoti papildomą Pirkėjo 0,4 kV elektros pastotę, jis savo medžiagomis ir priemonėmis įrengia visą papildomą laikinąjį elektros tinklą nuo šios pastotės

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
				prijungimo vietos iki Stovyklos elektros tinklų ir vartotojų. Prisijungimo, kabelių trasų ir apsaugos sprendiniai turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. – Laikinieji elektros tinklai turi būti saugūs ir tinkami naudoti Lietuvos klimato sąlygomis ištisus metus. – Į laikinųjų elektros tinklų komplektą turi būti įtraukti visi reikalingi kabeliai, įvadiniai, paskirstymo ir apskaitos skydai, apsaugos bei valdymo aparatai, įžeminimo elementai, jungtys, tvirtinimo elementai, kabelių apsaugos nuo mechaninių pažeidimų priemonės ir visos kitos tinklams įrengti bei saugiai eksploatuoti būtinos medžiagos ir įranga. – Laikinieji elektros tinklai turi būti įrengti taip, kad netrukdytų personalo, transporto ir kitos Stovyklos veiklos. Elektros kabeliai bendrojo naudojimo vietose, įskaitant vietas šalia pėsčiųjų takų ir kelių bei jų kirtimo vietas, turi būti tinkamai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. – Tiekėjas savo lėšomis turi įrengti metrologinius reikalavimus atitinkančius Stovyklai laikinaisiais elektros tinklais tiekiamos elektros energijos apskaitos prietaisus. Jeigu prie Pirkėjo elektros tinklo prijungiami Tiekėjo administracinėms ar kitoms jo veiklos reikmėms skirti elektros vartotojai, jų suvartojama elektros energija turi būti apskaitoma atskiru apskaitos prietaisu. – Į 41 punkto „Laikinieji elektros tinklai“ vieno komplekto kainą įtraukiamos visos laikinųjų elektros tinklų ir jų elementų nuomos arba nusidėvėjimo visą paslaugų teikimo laikotarpį, pateikimo, atvežimo, įrengimo, prijungimo, išbandymo ir perdavimo naudoti, taip pat, pasibaigus paslaugų teikimui, išmontavimo ir išvežimo sąnaudos. – Jeigu Tiekėjas pasirenka naudoti papildomą Pirkėjo 0,4 kV elektros pastotę, į 41 punkte nurodyto vieno komplekto kainą turi būti įtrauktos visos papildomai atšakai nuo šios pastotės iki Stovyklos įrengti reikalingų medžiagų, įrangos, darbų, prijungimo, išbandymo, apsaugos nuo mechaninių pažeidimų, naudojimo, išmontavimo ir išvežimo sąnaudos. Šios sąnaudos į 42 punkte nurodytą priežiūros dienos įkainį ar kitus įkainius neįtraukiamos ir papildomai neapmokamos.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
42.	Laikinių elektros tinklų priežiūra	d.	1522	– Tiekėjas atsako už nepertraukiamą elektros energijos perdavimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę jo įrengtais laikiniais elektros tinklais nuo Pirkėjo perduotų prijungimo taškų iki visų Stovyklos konteinerinių blokų, įrenginių ir kitų elektros vartotojų. – Tiekėjas neatsako už elektros energijos tiekimo sutrikimus Pirkėjo elektros tinkluose iki Tiekėjui perduotų prijungimo taškų arba už kitas nuo Tiekėjo nepriklausančias ir jo nekontroliuojamas aplinkybes. – Į 42 punkte nurodytą laikinių elektros tinklų priežiūros dienos įkainį įtraukiamos visos kasdienio tinklų eksploatavimo ir priežiūros sąnaudos, įskaitant laikinių elektros tinklų, apskaitos prietaisų, skydų, apsaugos ir valdymo aparatų apžiūrą, veikimo kontrolę, techninę priežiūrą, būtinus perjungimus, gedimų lokalizavimą ir šalinimą, saugaus elektros energijos perdavimo atkūrimą laikiniais tinklo sprendiniais ir galutinį remontą. – Į priežiūros dienos įkainį taip pat įtraukiamos šioms veikloms atlikti reikalingo personalo, medžiagų, atsarginių dalių, įrankių, mechanizmų, technikos ir transporto sąnaudos. Šios sąnaudos papildomai neapmokamos. – Jeigu Tiekėjas pasirenka naudoti papildomą Pirkėjo 0,4 kV elektros pastotę, nuo jos iki Stovyklos įrengtos papildomos laikinojo elektros tinklo atšakos kasdienio eksploatavimo, apžiūros, techninės priežiūros, gedimų lokalizavimo, remonto ir elektros energijos perdavimo atkūrimo sąnaudos įtraukiamos į 42 punkte nurodytą priežiūros dienos įkainį ir papildomai neapmokamos. – Į 42 punkte nurodytą priežiūros dienos įkainį neįtraukiamos 41 punkto vieno komplekto kainai priskirtos vienkartinės laikinių elektros tinklų pateikimo, įrengimo, prijungimo, išbandymo, išmontavimo ir išvežimo sąnaudos. – Į 42 punkte nurodytą priežiūros dienos įkainį taip pat neįtraukiamos alternatyviųjų elektros šaltinių parengties ir alternatyviaisiais šaltiniais pagamintos elektros energijos sąnaudos, kai šie šaltiniai pagal 40 punkte nustatytą tvarką naudojami suderintam Stovyklos elektros galios poreikiui, kurio neužtikrina naudojami Pirkėjo prijungimo taškai, padengti. – Jeigu dėl Tiekėjo įrengtų laikinių elektros tinklų gedimo saugiam elektros energijos perdavimui atkurti laikinai naudojamas mobilusis generatorius ar kitas elektros šaltinis, visos tokio šaltinio atvežimo, parengties, prijungimo, eksploatavimo ir juo pagamintos elektros energijos sąnaudos įtraukiamos į 42 punkte nurodytą priežiūros dienos įkainį. Tokiu atveju alternatyviųjų elektros šaltinių parengties dienos ir pagamintos elektros energijos Eur/kWh įkainiai papildomai

netaikomi.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
43.	Stovyklos apšvietimas	d.	1522	Reikalavimai apšvietimo paslaugai: – Stovyklos apšvietimo įranga turi užtikrinti saugų stovyklos eksploatavimą tamsiuoju paros metu; – turi būti apšviesti įėjimai į štabo, batalionų blokus, visų paskirčių angarus, sandėlius, praleidžiamąjį punktą, sporto zoną, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai ir keliai; – turi būti apšviestas Stovyklos ir karinės teritorijos perimetras išilgai karinės teritorijos tvoros. – Apšvietimo paslauga apima šviestuvų, jų tvirtinimo elementų, atramų, valdymo ir apsaugos aparatų, kabelių nuo Tiekėjo įrengto laikinojo elektros tinklo bei kitų apšvietimo sistemos elementų apžiūrą, veikimo kontrolę, valymą, reguliavimą, gedimų paiešką ir šalinimą, remontą, sugedusių ar netinkamų elementų keitimą bei kitus technologiškai būtinus veiksmus, reikalingus tinkamam ir nepertraukiamam apšvietimo sistemos veikimui užtikrinti. – Į apšvietimo paslaugos įkainį įtraukiami šviesos šaltiniai, LED moduliai, maitinimo šaltiniai, valdymo ir apsaugos aparatai, tvirtinimo detalės, kabelių ir jungčių remonto medžiagos, keltuvai ar kita pasiekti reikalinga technika, darbo jėga ir transportas. – Gedimas, dėl kurio visiškai neapšviečiamas įėjimas, pagrindinis pėsčiųjų ar transporto maršrutas, automobilių aikštelė arba perimetro atkarpa, laikomas kritiniu; saugus apšvietimas tokioje vietoje turi būti atkurtas per 1 valandą nuo Pirkėjo pranešimo gavimo. Pavienio šviestuvo gedimas, netrukdantis saugiai naudoti teritorijos, pašalinamas per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
44.	Inžineriniai tinklai (nuotekos, vandentiekis)	kompl.	1	Minimalūs reikalavimai: - Vietos pažymėtos TS priede Nr. 1 „Konteinerinės stovyklos elementų schema“; - inžineriniai tinklai turi būti tinkami eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis ištisus metus; - Inžineriniai tinklai turi būti išdėstyti taip, kad prie jų priežiūros, uždarymo, apskaitos ir remonto vietų būtų galima saugiai prieiti personalui ir, kai reikalinga, privažiuoti aptarnaujančiam transportui, neišmontuojant kitų Stovyklos elementų ir neužtvėriant pažymėtų pėsčiųjų bei transporto maršrutų; - Nuotekos turi būti šalinamos prijungiant Stovyklos elementus prie Pirkėjo stacionarių nuotekų tinklų - Tiekėjas savo lėšomis ir priemonėmis nuo TS priede Nr. 1 nurodytų Pirkėjo vandentiekio ir nuotekų prijungimo taškų turi įrengti laikinuosius vandentiekio ir nuotekų tinklus iki štabo, kareivinių ir kitų Stovyklos elementų. Nuotekos turi būti šalinamos prijungiant Stovyklos elementus prie Pirkėjo stacionarių nuotekų tinklų. Laikinos sandarios nuotekų talpos gali būti naudojamos tik tiems Stovyklos elementams, kurių prijungti prie stacionarių nuotekų tinklų techniškai neįmanoma arba laikinai negalima, ir tik gavus išankstinį rašytinį Pirkėjo pritarimą; - Laikinos sandarios nuotekų talpos gali būti naudojamos tik konkrečiam Stovyklos elementui, kurio prijungti prie stacionarių nuotekų tinklų techniškai neįmanoma arba laikinai negalima, ir tik gavus išankstinį rašytinį Pirkėjo pritarimą. Talpos turi turėti pripildymo lygio kontrolę ir apsaugą nuo perpildymo; jų įrengimas, priežiūra, ištuštinimas ir teisėtas nuotekų sutvarkymas įtraukiami į Tiekėjo paslaugų kainą. Tinklai ir talpos negali trukdyti karių veiklai ar užtvėrti judėjimo maršrutų;
45.	Kelio užtvaras	vnt.	1	Minimalūs reikalavimai užtvarui: - turi būti įrengtas vienas automatinis kelio užtvaras (preliminari vieta - praleidžiamasis punktas); - užtvaro ilgis 5 m; - užtvaras turi būti valdomas nuotoliniu būdu iš budėtojo patalpos mygtuku (belaidės sistemos negalimos); - turi būti numatytas valdymas prie užtvaro nesuveikus nuotoliniam valdymui; - turi būti pakeliama užtvara mechaniniu būdu (dingus el. energijai); - turi turėti daviklį, apsaugantį nuo atsitiktinio užtvaro nuleidimo, esant kliūčiai po užtvaru.
46.	Vėliavų stiebai	vnt.	4	Minimalūs reikalavimai: - turi būti įrengti (sumontuoti) 4 vnt. vėliavų stiebų iš stiklo pluošto Pirkėjo nurodytoje vietoje; - stiebų aukštis ne mažiau kaip 6 m; - vėliavų stiebai turi būti su vidiniu pakeliamu mechanizmu (su nuimama rankenėle); - vėliavos įtempimui turi būti lankstus vėliavų svoris; - vėliavų stiebų ankeriai turi būti uždengti su gaubtais.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
47.	Patalpų valymo paslauga	d.	1522	Reikalavimai valymo paslaugai: – stovyklos patalpos turi būti valomos sistemingai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais dėl patalpų valymo; – sanitariniai konteineriai turi būti valomi ne rečiau kaip 2 kartus per parą (įsikaitant savaitgalius) su pilnu higienos reikmenų ir jų laikiklių aprūpinimu (tualetinis popierius, skystas muilas, popieriniai rankšluosčiai). Valomos grindys, durų rankenos, kriauklės, klozetai, pisuarai, dušo kabinos; – poilsio patalpos ir kitos bendro naudojimo blokų patalpos (darbo patalpos, rūbų skalbimo džiovinimo patalpos) valomos 3 kartus per savaitę (pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais, arba kitomis dienomis, suderinus su Pirkėju). Valomos grindys, durų rankenos, stalai (valomi kartą per savaitę), stelažai (valomi kartą per savaitę); – štabo ir bataliono blokų koridoriai valomi 1 kartą per dieną (įsikaitant savaitgalius). Valomos grindys, durų rankenos, kriauklės, stalai; – langai turi būti valomi du kartus per metus; – šiukšlės turi būti išnešamos valant patalpas. Šiukšlės išnešamos į šiukšlių surinkimo aikštelę, įrengta Pirkėjo nurodytoje vietoje (pažymėta TS priedas Nr. 1 „Konteinerinės stovyklos elementų schema“; – turi būti valomas atsiradęs pelėsis; – Tiekėjas turi pasirinkti paslaugų atlikimo būdą: sausą, drėgną, rankinį ar mechanizuotą (naudojant techniškai tvarkingas darbo priemones, įrangą ir mechanizmus). Pirmenybė turi būti teikiama pažangiausioms paslaugų atlikimo technologijoms; – įspėti apie pavojus – pastatant įspėjamuosius ženklus (pvz., „atsargiai slidžios grindys“, „vyksta lauko darbai“ ir t. t.); – užtikrinti, kad paslaugų atlikimui tiekiamos valymo ir dezinfekcijos priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų instrukcijas atsižvelgiant į valomų ir prižiūrimų paviršių dangos bei įrenginių (kompiuteriai, org. technika ir kt.) specifines savybes.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
48.	Teritorijos valymo paslauga	d.	1522	Reikalavimai valymo paslaugai: – turi būti užtikrintas karinės teritorijos ir Stovyklos (įrengtų pėsčiųjų takų, stovėjimo aikštelių, kieto pagrindo dangų (keliai, aikštelės) valymas ir šlavimas (rankinis / mechaninis), šiukšlių surinkimas ir išvežimas, sausų lapų grėbimas, surinkimas ir išvežimas; kojų valymo grotelių, esančių prie įėjimų į patalpas, konteinerius valymas; šiukšliadėžių ištuštinimas ir valymas; nukritusių šakų surinkimas ir išgabenimas. Paslauga atliekama 5 kartus per savaitę. – turi būti užtikrintas visos karinės teritorijos žolės pjovimas, grėbimas ir išvežimas - 2 kartai per mėn., šiltuoju sezonu* (balandžio ir spalio mėn. žolės pjovimas atliekamas 1 kartą); – turi būti savaiminių želdinių (samanų, žolių, išlendančių iš tarpų tarp trinkelės, pastatų, konteinerių kampų ir t. t.) naikinimas teritorijoje, išskyrus vejų teritoriją. Paslauga atliekama kartą per mėn. šiltuoju sezonu**. – turi būti užtikrintas karinės teritorijos (kelių, stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, kitos paskirties aikštelių (pvz., sandėliavimo zona) sniego valymas šaltuoju periodu*. Sniegas turi būti išvalytas kasdien iki 7.30 val. (įskaitant poilsio ir šventines dienas) nuo kelių, pėsčiųjų takų. Nuo parkavimo vietų, kitoje teritorijos dalyje sniegą išvalyti darbo dienos bėgyje. Tiekėjas pats privalo įvertinti oro sąlygas bei sniego kiekį ir inicijuoti sniego nukasimą ir ledo nukapojimą laiku. – nuvalytas sniegas turi būti sandėliuojamas Pirkėjo nurodytoje teritorijoje. – šaltuoju periodu*, atsižvelgiant į oro sąlygas, keliai, pėsčiųjų takai turi būti barstomi smėlio ir druskos mišiniu. Barstymas turi būti atliktas iki 7.30 val. (įskaitant poilsio ir šventines dienas). Tiekėjas savo iniciatyva privalo užtikrinti savalaikį smėlio bei druskų pabarstymą teritorijoje įvertinus oro sąlygas. – atsižvelgiant į oro sąlygas, nuo pastatų, angarų turi būti nuimti varvekliai. Nesant galimybės nuimti varveklių, pavojinga teritorija turi būti aptverta; – teritorijoje turi būti įrengtos 4 rūkyklos (ne mažiau kaip 20 žmonių, rūkyklos turi būti valomos 3 kartus per dieną). * šiltasis sezonas – nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. ** šaltasis sezonas – nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.


Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
50.	Purvą ir drėgmę sugeriantys kilimėliai	vnt.	16	Minimalūs reikalavimai: – kilimėliai išdėstomi / klojami štabo, bataliono bloką, praleidžiamo punkto įėjimuose; – kilimėliai turi būti keičiami ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę (pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais, arba kitomis dienomis, suderinus su Užsakovu); – kilimėlių medžiaga - sintetinis pluoštas; – kilimėlio medžiagos vandens sulaikymas (l/m2) - ne mažiau kaip 2 (l/m2); – kilimėlio darbinis paviršius – 100% nailonas arba lygiaverčių savybių medžiaga; – kilimėliai turi būti juodos arba pilkos spalvos; – visi Stovyklai pateikti kilimėliai turi būti vienodos spalvos; – kilimėlio pagrindas neslidus.
Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
51.	Santechnikos paslaugos	d.	1522	Reikalavimai santechnikos paslaugai: - Santechnikos įranga ir Tiekėjo įrengti laikini vandentiekio bei nuotekų tinklai prižiūrimi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. - Įvykus gedimui, terminas jo pašalinimui pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo pranešimo gavimo; - Saugi įrangos ir tinklų funkcija turi būti atkurta ir gedimas pašalintas per 12 valandų. Santechnikos paslauga apima periodinę ir pagal iškvietimą atliekamą sanitarinių prietaisų, maišytuvų, sifonų, sklendžių, vamzdinių, jungčių, siurblių, slėgio palaikymo, karšto vandens ruošimo, nuotekų šalinimo ir apsaugos nuo užšalimo elementų apžiūrą, reguliavimą, valymą, atkimšimą, nuotėkių lokalizavimą, remontą ir keitimą : ir kitus veiksmus, būtinus tinkamam vandentiekio ir nuotekų sistemų funkcionavimui užtikrinti; - Į santechnikos paslaugos įkainį įtraukiamos tarpinės, sandarinimo medžiagos, jungiamosios detalės, sklendės, sifonai, tvirtinimo elementai ir kitos įprastam remontui bei funkcijai atkurti būtinos eksploatacinės medžiagos, taip pat darbo jėga, įrankiai, įranga ir transportas.
52.	Graužikų, vabzdžių kontrolė	d.	1522	Minimalūs reikalavimai: - Stovykloje laikantis Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ nuostatų visą Stovyklos nuomos ir eksploatavimo laikotarpį visose patalpose ir atvirose vietose turi būti nuolatos vykdoma graužikų, vabzdžių prevencijos kontrolė ne kaip vienkartinė paslauga ir ne tik pagal atskirą Pirkėjo (galutinių naudotojų) iškvietimą, o kaip nuolatinė prevencinio pobūdžio Stovyklos aptarnavimo paslauga t.y. tęstinis graužikų ir vabzdžių atsiradimo, patekimo į patalpas, veisimosi ir plitimo rizikos valdymas visose Stovyklos patalpose ir atvirose vietose.

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
53.	Ryšių linijų įrengimas/nutiesimas	vnt.	10	Minimalūs reikalavimai ryšių linijoms (štabo, batalionų blokai (5 vnt.)): - turi būti atliktas šviesolaidžio kabelio (ne mažiau kaip 10 linijų) pravedimas nuo pagrindinės štabo bloko KAS DPT serverinės iki KASP 2-osios rinktinės praleidžiamojo punkto ryšių komutacinės patalpos (KASP 2-osios rinktinės praleidžiamojo punkto 2 aukštas). Prie kiekvienos linijos turi būti atitinkama konverterių pora; - turi būti atliktas šviesolaidžio kabelio (ne mažiau kaip 10 linijų) pravedimas nuo pagrindinės štabo bloko KAS DPT serverinės iki batalionų blokų ryšių serverinių / komutacinių patalpų, praleidžiamojo punkto budėtojo konteinerio. Prie kiekvienos linijos turi būti atitinkama konverterių pora; - Šviesolaidžio linijos turi būti tiesiamos po žeme arba kitu Tiekėjo pasiūlytu ir su Pirkėju suderintu būdu, užtikrinančiu ne mažesnę apsaugą nuo transporto, pėsčiųjų, priežiūros darbų, atmosferos poveikio ir kitų numatomų fizinio pažeidimo rizikų. Apsaugos sprendinys negali trukdyti Stovyklos veiklai.
54.	Kompiuterinio tinklo įrengimas	vnt.	6	Minimalūs reikalavimai kompiuteriniam tinklui (štabo, batalionų blokai - 5 vnt.): - turi būti įrengti CAT 6 F/UTP (arba aukštesnės kategorijos) kabeliai nuo serverinių / ryšių komutacinių patalpų iki darbo vietų štabe, batalionuose, praleidimo punkto konteineryje (atsarginis išvažiavimas). „Shield“ kabeliai turi būti naudojami objekte „Divizijos operacinis štabas“ (1-2 aukštuose), „Not shield“ kabeliai gali būti naudojami visuose kituose objektuose, išskyrus „Divizijos operacinis štabas“. - Visa duomenų perdavimo sistema (kabeliai, lizdai, komutacinės panelės) turi užtikrinti ekranavimo testinumą ir būti tinkamai įžeminti komutacinėje spintoje.
55.	Aikštelių parengimas (aikštelių vietos ir išmatavimai nurodytos priede Nr. 6)	m ²	4850	Batalionų blokų ir sporto zonos aikštelė. Aikštelės reikalavimai: - aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas / sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje) – išlyginto paviršiaus tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; - papildomai turi būti numatytas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – tankis ne mažiau kaip 80 MPa; - skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 120 MPa; - sutankinto dolomito skaldos 32–56 mm frakcijos arba lygiaverčių eksploatacinių savybių mineralinių medžiagų sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 15 cm; - rangovas privalo įrengti autonominę paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemą, užtikrinančią efektyvų vandens drenavimą nuo aikštelės paviršiaus infiltruojant jį į gruntą arba nuvedant į sklype numatytas vandens surinkimo vietas; - pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Tiekėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu).

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
56.		m ²	4800	Štabo bloko aikštelė. Aikštelės reikalavimai: – aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas / sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje) – išlyginto paviršiaus tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; – papildomai turi būti numatytas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – tankis ne mažiau kaip 80 MPa; – skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 120 MPa; – sutankinto dolomito skaldos 32–56 mm frakcijos arba lygiaverčių eksploatacinių savybių mineralinių medžiagų sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 15 cm; – rangovas privalo įrengti autonominę paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemą, užtikrinančią efektyvų vandens drenavimą nuo aikštelės paviršiaus infiltruojant jį į gruntą arba nuvedant į sklype numatytas vandens surinkimo vietas; – papildomai turi būti numatytas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis; – pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Tiekėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu).
57.		m ²	4000	Sandėliavimo ir transporto angarų aikštelė. Aikštelės reikalavimai: – aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas / sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje), aikštelės nuolydis ne didesnis nei 2 laipsniai; – sutankinto dolomito skaldos mišinio, kurio nominalioji frakcija yra nuo 0/32 iki 0/56 mm, arba lygiaverčių eksploatacinių savybių mineralinių medžiagų sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 10 cm, o transporto angarų vietose – ne plonesnis kaip 20 cm; – preliminarūs išmatavimai 130x20 m ir 70x20 m; – skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 120 MPa; – rangovas privalo įrengti autonominę paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemą, užtikrinančią efektyvų vandens drenavimą nuo aikštelės paviršiaus infiltruojant jį į gruntą arba nuvedant į sklype numatytas vandens surinkimo vietas; – pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Tiekėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu).


Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
58.			4200	Lengvųjų transporto priemonių aikštelės 3 vnt. Aikštelės reikalavimai: – aikštelės turi būti išlygintos (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas / sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje), aikštelės nuolydis ne didesnis nei 2 laipsniai; – sutankinto skaldos mišinio, kurio nominalioji frakcija yra nuo 0/32 iki 0/56 mm, arba lygiaverčių eksploatacinių savybių mineralinių medžiagų sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 10 cm; – preliminarūs išmatavimai 15x60 m; 30x40; 70x30; – skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 120 MPa; – rangovas privalo įrengti autonominę paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemą, užtikrinančią efektyvų vandens drenavimą nuo aikštelės paviršiaus infiltruojant jį į gruntą arba nuvedant į sklype numatytas vandens surinkimo vietas; – pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Tiekėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu). Sužymėtos stovėjimo vietos.

Praleidžiamo punkto preliminari schema






PRIEDAS NR. 5 SANDĖLIAVIMO ANGARAI (3.1.)





PRIEDAS NR. 5 SANDĖLIAVIMO ANGARAI (3.2.)



Priedas Nr. 6 “Treniruočių įrangos specifikacijos”
 prie Techninės specifikacijos

TRENIRUOKLIO PAVADINIMAS	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR POREIKIO PAGRINDIMAS	VNT.
Bėgimo takelis	Profesionalus bėgimo takelis, skirtas komerciniam naudojimui. Tvirta konstrukcija su didele svorio riba. Valdymo ekranas. Tikimas kintamosios srovės variklis ir didelis bėgimo plotas. Galima naudoti pasivaikščiojimui. Įvairios programos. HRC programa: treniruoklis turi galimybę didinti arba mažinti pasipriešinimą, kad išlaikytų širdies ritmą optimalioje širdies ritmo zonoje. Valdymo ekranas turi rodyti: laiką, atstumą, širdies ritmą, sudegintas kalorijas, greitį, žingsnius, nuolydį.	3
Irklavimo treniruoklis	Profesionalus irklavimo treniruoklis, skirtas komerciniam naudojimui. Reguliuojamas 10 lygių oro pasipriešinimas. Stumdomas aliuminio lydinio bėgelis. Plieninė metalo grandinė. Maksimalus atlaikomas svoris 200kg. 3D minkštos guminės sėdynės. Su transportavimo ratukais. LCD ekrane rodomi vatai, laikas, kalorijos. Reguliuojama pėdų atrama, pritaikoma pagal pėdų dydį. Sulankstomas.	3
Elipsinis treniruoklis	Profesionalus elipsinis treniruoklis, skirtas komerciniam naudojimui. Turi būti galimybė stebėti treniruotės našumą naudodami ekraną, kuris seka laiką, atstumą, RPM, greitį, pasipriešinimą, sudegintas kalorijas ir pulsą. Turi būti integruotos programos: rinkitės iš įvairių iš anksto nustatytų treniruočių programų, skirtų konkrečioms kūno rengybos tikslams pasiekti. Turi turėti patvarią konstrukciją galinčią išlaikyti maksimalų 180 kg vartotojo svorį.	3
Stacionarus dviratis	Profesionalus stacionarus treniruočių dviratis, skirtas komerciniam naudojimui. Aukštos kokybės oro pasipriešinimo dviratis tinkantis crossfit ir profesionaliam naudojimui. Turi turėti 24 colių oro pasipriešinimo ventiliatorių, apsaugotą 27 colių plieniniu rėmu. Korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės dalių, kad atlaikytų ilgalaikį sunkų naudojimą. Pedaluose turi būti tvirtos kojos atramos ir tvirtinami uždarais guoliais, geram sukibimui ir sklandžiam pedalų minimui. Konfortiškos ir paminkštintos rankenos turi atlaikyti intensyvų naudojimą. Valdymo konsolė turi matuoti laiką, atstumą, tempą, greitį, vatus, kalorijas ir širdies ritmą. Maks. vartotojo svoris: 135 kg. Sėdynės reguliavimas: aukštis, atstumas, pakreipimas. Prakaitą atstumianti paminkštinta sėdynė. Perdavimo ratai priekyje	3
Jėgos trikovės suolas	Stovo aukštis: reguliuojamas, užtikrinantis plačias individualias sportininko padėties nustatymo galimybes.	5

	Maksimali leistina apkrova ne mažiau kaip 300 kg. Ilgis: 150 cm (leidžiama paklaida ± 10 cm). Reguliuojamas aukštis (štangos padėjimui): nuo 70 iki 160 cm (leidžiama paklaida ± 10 cm). Plotis ne mažesnis nei 200 cm, tinkamas naudoti su olimpiniais grifais (leidžiama paklaida ± 10 cm). Papildomi reikalavimai: Konstrukcija sukurta užtikrinti stabilų sportininko padėties palaikymą. Paviršiai atsparūs nusidėvėjimui ir skirti ilgalaikiam profesionaliam naudojimui. Kojų ir suolo kontaktinės vietos turi būti padengtos medžiaga, mažinančia slydimą. Reguliavimo mechanizmai turi veikti sklandžiai ir saugiai, tinkami dažnam keitimui.	
Horizontalus olimpinis suolas	Naujas horizontalus olimpinis suolas, skirtas naudoti profesionaliam naudojimui; Pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno; Minkštos dalys apsiūtos dvigubu apsiuvimu; Matmenys 162x150x140 cm (+- 20cm) Svoris ne mažiau 30 kg; Ne mažiau 2 štangos padėjimo pozicijos;	5
Treniruoklis nugarai, horizontalus traukimas atrėmus krutinę	Naujas profesionalus kojų tiesimo treniruoklis, skirtas profesionaliam naudojimui Pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno; Minkštos dalys apsiūtos dvigubu apsiuvimu; Laisvų svorių treniruoklis skirtas treniruoti nugaros raumenis; Maksimali apkrova ne mažiau 200 kg; Treniruoklio svoris ne mažiau 110 kg; Turi tikti svoriai su 50mm skermesniu; Sėdimos dalies aukščio reguliavimas ne mažiau kaip 3 fiksavimo padėtys; Matmenys: 130x130x130 cm (+- 30 cm);	1
Treniruoklis nugarai, horizontalus traukimas atrėmus krutinę	Naujas profesionalus pastatomas skersinis su lygiagretimis skirtas profesionaliam naudojimui. Minkštos dalys apsiūtos dvigubu apsiuvimu; Konstrukcija pagaminta iš tvirto 3 mm storio plieno profilių. Odiniai apmušalai.; Maksimali apkrova ne mažiau 250 kg; Svoris ne mažesnis nei 90 kg; Matmenys: 110x120x220 cm (+- 30 cm);	2
Laisvų svorių blauzdų treniruoklis	Naujas laisvų svorių treniruoklis, skirtas profesionaliam naudojimui. Treniruoklis pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm storio ovalaus plieno. Matmenys: 130x70x100 cm (+- 20 cm); Treniruoklio svoris ne mažiau 40 kg; Minkštos treniruoklio dalys apsiūtos dvigubu apsiuvimu; Reguliuojama kojų pozicijos padėtis, ne mažiau 3 fiksavimopozicijos.	1
Pečių presas	Naujas profesionalus pečių treniruoklis, skirtas profesionaliam naudojimui. Treniruoklis pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno profilio. Treniruoklio blokas ne mažiau 90 kg; Matmenys: 190x150x170 (+-30 cm); Treniruoklio svoris ne mažesnis kaip 180 kg; Minkštos treniruoklio dalys apsiūtos dvigubu apsiuvimu; Sėdimos	1

	dalies aukščio reguliavimas ne mažiau kaip 3 fiksavimo padėtys;	
Kojų skėtimas ir glaudimas treniruoklis	Naujas profesionalus kojų skietimo ir glaudimo treniruoklis, skirtas profesionaliam nauojimui. Treniruoklis pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno profilio. Kojų skietimo ir glaudimo pratimus galima atlikti tiek sėdint tiek stovint; Treniruoklio blokas ne mažiau 90 kg; Matmenys: 190x70x160 (+- 30 cm); Treniruoklio svoris ne mažesnis kaip 150 kg; Minkštos treniruoklio dalys apsiūtos dvigubu apsiuvimu;	1
Krūtinės ir nugaros treniruoklis 2 in 1	Naujas profesionalus kojų tiesimo treniruoklis, skirtas profesionaliam nauojimui. Treniruoklis pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno profilio; Reguluojama atlošo ir sėdynės atramos padėtis, ne mažiau 2 fiksavimo padėtys; Treniruoklio svoris ne mažiau 150 kg; Maksimali apkrova ne mažiau 95 kg; Matmenys 140x140x210 cm (+- 30cm);	1
Kojų tiesimas ir lenkimas treniruoklis	Naujas profesionalus kojų tiesimo ir lenkimo treniruoklis, skirtas profesionaliam nauojimui. Treniruoklis pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno profilio; Treniruoklio blokas ne mažiau 100 kg; Matmenys: 140x110x130 (+- 30 cm); Treniruoklio svoris ne mažesnis kaip 150 kg; Minkštos treniruoklio dalys apsiūtos dvigubu apsiuvimu;	1
Pilnai reguliuojamas spaudimas sėdint (krūtinė, pečiai)	Naujas profesionalus kojų tiesimo treniruoklis, skirtas profesionaliam nauojimui. Treniruoklis pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno profilio; Reguluojama atlošo ir sėdynės atramos padėtis, ne mažiau 2 fiksavimo padėtys; Turi tikti 50mm skermens laisvi svoriai; Treniruoklio svoris ne mažiau 95 kg; Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg; Matmenys 140x150x200 cm (+- 20cm);	1
Smito staklės	Naujas profesionalios smito staklės, skirtos profesionaliam nauojimui. Treniruoklis pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno profilio. Ne mažiau 10 aukščio lygių Štangos ilgis ne mažiau 190 cm Treniruoklio svoris ne mažiau 90 kg Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg Matmenys 200x120x220 cm (+- 30cm)	1
Profesionalios staklės kojų presui	Naujas profesionalės staklės kojų presui, treniruoklis skirtas profesionaliam nauojimui. Treniruoklis pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno profilio. Treniruoklio apkrova ne mažiau 300 kg; Matmenys: 230x160x150 (+- 40 cm); Treniruoklio svoris ne mažesnis kaip 180 kg; Minkštos treniruoklio dalys apsiūtos dvigubu apsiuvimu; Reguluojama nugaros atramos aukščio padėtis, ne mažiau 3 aukščio fiksavimo padėtys.	1
Kojų lenkimas treniruoklis	Naujas profesionalus kojų lenkimo treniruoklis gulint ant pilvo, skirtas profesionaliam nauojimui. Treniruoklis pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm ovalaus plieno profilio.	1

	Treniruoklio blokas ne mažesnis kaip 80 kg; Matmenys: 160x110x140 (+ 30 cm); Treniruoklio svoris ne mažesnis kaip 180 kg; Minkštos treniruoklio dalys apsiūtos dvigubu apsiuvimu; Svoriu blokas dengtas juodu plastikui.	
Traukos treniruoklis su trosais	Naujas profesionalus traukos treniruoklis su trosais, skirtas profesionaliam nauojimui. Turi būti du trosų mechanizmai ir du svorio blokai su ne mažiau kaip po 70 kg Traukimo sistema turi būti su našumo rutuliniais guoliais Trosų storis ne mažiau 4 mm Matmenys 130x100x200 (+40 cm)	1 kompl.
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 2 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 3 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 4 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 5 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 6 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 7 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4.
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 8 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 9 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 10 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 12 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 14 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 16 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 18 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 20 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hanteliai guminiai apvalus komplektas svoris nuo 22 kg	Plieninis korpusas. Ergonomiška neslidi rankena. Parduodami poromis. Neardomas. Svoriai dengti guma.	4
Hantelių stovas	Hantelių stovas turi ISO 9001:2015, EN957 sertifikatus,	4

	treniruokliui suteikiama tarptautinė dviejų metų garantija. Gaminamas naudojant keturių pusių neplonesni nei 50x75 mm storasienį profilį. Gumuotos kojos. Hantelius galima sudėti trejomis eilėmis. Stovo aukštis ne žemesnis nei 81 cm, plotis ne mažesnis nei 65 cm, ilgis ne trumpesnis nei 157, 5 cm, svoris ne mažesnis nei 36 kg. Profiliai ne plonesni nei 50x70 mm.	
Stovas grifams, hanteliams ir svoriams	Pagamintas iš plieno, stovo aukštis ne žemesnis nei 75 cm, paskirtis laikyti grifams, hanteliams, svoriams. Ilgis netrumpesnis nei 43 cm, plotis ne siauresnis nei 83 cm, stovo svoris nemažesnis nei 10,5 kg, didžiausia apkrova ne mažesnė nei 300 kg, dengtas milteliniais dažais.	10
Guma padengtas olimpinis svoris 50 mm	Plieno svorio plokštė su papildoma apsauga. Plokštės paviršius padengtas dilimui atsparios gumos sluoksniu. Turi prakišimo rankeną iš abiejų pusių, kad jį galima naudoti kaip savarankišką svorį, ar įvairių treniruočių metu naudoti kaip svorį kabinama prie diržo. Svoris tinka 50 mm štangoms, Svoris 25 kg.	10
Guma padengtas olimpinis svoris 50 mm	Plieno svorio plokštė su papildoma apsauga. Plokštės paviršius padengtas dilimui atsparios gumos sluoksniu. Turi prakišimo rankeną iš abiejų pusių, kad jį galima naudoti kaip savarankišką svorį, ar įvairių treniruočių metu naudoti kaip svorį kabinama prie diržo. Svoris tinka 50 mm štangoms, Svoris 20 kg.	10
Guma padengtas olimpinis svoris 50 mm	Plieno svorio plokštė su papildoma apsauga. Plokštės paviršius padengtas dilimui atsparios gumos sluoksniu. Turi prakišimo rankeną iš abiejų pusių, kad jį galima naudoti kaip savarankišką svorį, ar įvairių treniruočių metu naudoti kaip svorį kabinama prie diržo. Svoris tinka 50 mm štangoms, Svoris 15 kg.	10
Guma padengtas olimpinis svoris 50 mm	Plieno svorio plokštė su papildoma apsauga. Plokštės paviršius padengtas dilimui atsparios gumos sluoksniu. Turi prakišimo rankeną iš abiejų pusių, kad jį galima naudoti kaip savarankišką svorį, ar įvairių treniruočių metu naudoti kaip svorį kabinama prie diržo. Svoris tinka 50 mm štangoms, Svoris 10 kg.	10
Guma padengtas olimpinis svoris 50 mm	Plieno svorio plokštė su papildoma apsauga. Plokštės paviršius padengtas dilimui atsparios gumos sluoksniu. Turi prakišimo rankeną iš abiejų pusių, kad jį galima naudoti kaip savarankišką svorį, ar įvairių treniruočių metu naudoti kaip svorį kabinama prie diržo. Svoris tinka 50 mm štangoms, Svoris 5 kg.	10
Guma padengtas olimpinis	Plieno svorio plokštė su papildoma apsauga. Plokštės	10

svoris 50 mm	paviršius padengtas dilimui atsparios gumos sluoksniu. Turi prakišimo rankeną iš abiejų pusių, kad jį galima naudoti kaip savarankišką svorį, ar įvairių treniruočių metu naudoti kaip svorį kabinama prie diržo. Svoris tinka 50 mm štangoms, Svoris 2,5 kg.	
Platformos	Platformos kubo formos, dengta ECO oda. Pagaminta iš: - EVA putplasčio; - platforma aukštis 60-65 cm - platformos ilgis 90-100 cm - platformos plotis 70-90 cm. Platformos gali būti dedamos į polius su tvirtinimo elementais (Velcro jungtimis), ko pasėkoje galima išgauti įvairius aukščius. Atlaikantis nemažesnę kaip 150 kg apkrovą.	3
Platformos	Platformos kubo formos, dengta ECO oda. Pagaminta iš: - EVA putplasčio; - platforma aukštis 40-50 cm - platformos ilgis 90-100 cm - platformos plotis 70-90 cm. Platformos gali būti dedamos į polius su tvirtinimo elementais (Velcro jungtimis), ko pasėkoje galima išgauti įvairius aukščius. Atlaikantis nemažesnę kaip 150 kg apkrovą.	3
Platformos	Platformos kubo formos, dengta ECO oda. Pagaminta iš: - EVA putplasčio; - platforma aukštis 25-35 cm - platformos ilgis 90-100 cm - platformos plotis 70-90 cm. Platformos gali būti dedamos į polius su tvirtinimo elementais (Velcro jungtimis), ko pasėkoje galima išgauti įvairius aukščius. Atlaikantis nemažesnę kaip 150 kg apkrovą.	3
Platformos	Platformos kubo formos, dengta ECO oda. Pagaminta iš: - EVA putplasčio; - platforma aukštis 10-15 cm - platformos ilgis 90-100 cm - platformos plotis 70-90 cm. Platformos gali būti dedamos į polius su tvirtinimo elementais (Velcro jungtimis), ko pasėkoje galima išgauti įvairius aukščius. Atlaikantis nemažesnę kaip 150 kg apkrovą.	3
Olimpinis grifas	Olympic grifas yra iš aukščiausios kokybės medžiagų pagamintas strypas. HMS gaminys pasižymi tvirtumu ir idealiu lankstumu. Rinkinyje yra du žandikaulių spaustuvai. Saugų ir patogų sukibimą užtikrina kruopštus raktavimas.	10


	Didžiausia apkrova - 700 kg . 28 milimetrų skersmens rankena yra labai tvirta ir patogi. Štangos idealiai tinka kryžminėms treniruotėms. Taikomas grifino chromavimo procesas garantuoja, kad jis labai ilgai išlaikys savo išvaizdą ir yra geriausia apsauga nuo rūdžių. Grifas turi nemažiau kaip 8 adatinis guolius (po 4 iš kiekvienos pusės), kurie užtikrina sklandų krovinio dalies sukimąsi. Jo konstrukcija pašalina ritinėlių galų įtempimą, todėl pailgėja guolio tarnavimo laikas. Nepaisant mažo skerspjūvio ploto, adatiniai ritininiai guoliai pasižymi dideliu standumu ir laikomąja galia. Į komplektą įeinantys du žandikaulių spaustuvai užtikrina stabilų svarmenų laikymąsi ant štangos atliekant pratimus. Vidinėje lizdų dalyje yra guminiai elementai, apsaugantys nuo krovinio atsipalaidavimo. Specifikacija: Medžiaga: 65Si2Mn silicio-mangano plienas Bendras ilgis netrumpesnis (mm): 2200 Rankenos dalies skersmuo nemažesnis (mm): 28 Krovinio dalies ilgis netrumpesnis (mm): 415 Laikančiųjų dalių skersmuo (mm): 50 Guoliai:nemažiau nei 8x adatiniai ritinėliai Rankena: su rakteliais Didžiausia apkrova nemažesnė nei (kg): 700 Gaminio svoris (kg): 20 Pastabos: Garantija 24 mėnesiai	
Stovas	Paskirtis: pritūpimų ir kitų jėgos treniruočių pratimų atlikimas. 1. Konstrukcija • Metalinė konstrukcija, skirta naudoti sporto treniruotėse. • Konstrukcija turi turėti galimybę tvirtinti prie grindų arba būti naudojama be grindinio tvirtinimo (su integruota stabilizavimo juosta ar analogišku sprendimu). 2. Funkcionalumas • Reguliuojami saugos bėgiai / apsauginės lentynos. • Reguliuojami „J“ tipo kabliai štangai. • Viršutinė skersinė, skirta prisitraukimo ar kabėjimo pratimams. • Turi būti galimybė naudoti su plokščiu arba reguliuojamu suoliuku (spaudos nuo suoliuko pratimams). Du skirtingo skersmens skersiniai: Skersinys apie 32 mm (± 5 mm). Skersinys apie 50 mm (± 5 mm). Techniniai duomenys Maksimali apkrova: ne mažiau kaip 400 kg. Matmenys: Ilgis: ~147 cm (leidžiama paklaida ± 10 %). Plotis: ~127 cm (leidžiama paklaida ± 10 %). Aukštis: ~213 cm (leidžiama paklaida ± 10 %). Svoris: apie 113 kg (leidžiama paklaida ± 10 %). 4. Komplektacija Ne mažiau kaip 2 vnt. „J“ tipo kabliukų. Ne mažiau kaip 2 vnt. reguliuojamų apsauginių bėgių.	8

Tatamis	Surenkamas "puzzle" principu, pagamintas Europos sąjungoje, pagamintas iš polietileno putų (XPE), pjaustytas vandens srove. Atsparus vandeniui ir neslidus, plaunamas "Ryžių šaudelių" paviršius. Komplektuojamas su užbaigiamais kraštais. Naudojamos abi pusės. Sertifikuotas, atitinka standartus atsparumo ugniai EN3501; netoksiškas EN71, smūgio sugerimas UNI EN 1177HIC 1400mm. Aukšto tankio. Vieno lapo matmenys 100 cm x100 cm x4 spalva žalia raudona.	100
Svorio liemenė 10 kg	Pagaminta iš: - poliamido, džinso (tvirtos medžiagos); - užsegama „velcro“ jungtimis; - pečių dirželių plotis nuo 8 cm iki 12 cm Svorių liemenės priglunda prie kūno, tinka visų ūgių žmonėms, tinkamos masiniam naudojimui, ilgaamžės. Tinka bėgimui. Liemenės svoris 10 kg.	10
Svorio liemenė 20 kg	Pagaminta iš: - poliamido, džinso (tvirtos medžiagos); - užsegama „velcro“ jungtimis; - pečių dirželių plotis nuo 8 cm iki 12 cm Svorių liemenės priglunda prie kūno, tinka visų ūgių žmonėms, tinkamos masiniam naudojimui, ilgaamžės. Tinka bėgimui. Liemenės svoris 20 kg.	10
Jėgos maišai 5 kg	Pagamintas iš: - sintetinės odos, poliamido, brezentų; - nemažiau kaip 5 neslystančios rankenos; - smėlio užpildas. Jėgos maišas skirtas jėgos lavinimui, gali būti naudojamas kaip svarmuo skirtas ne tik kilnoti, bet ir mėtyti, patvarus atsparus smūgiams, ilgaamžis. Svoris 5 kg.	10
Jėgos maišai 10 kg	Pagamintas iš: - sintetinės odos, poliamido, brezentų; - nemažiau kaip 5 neslystančios rankenos; - smėlio užpildas. Jėgos maišas skirtas jėgos lavinimui, gali būti naudojamas kaip svarmuo skirtas ne tik kilnoti, bet ir mėtyti, patvarus atsparus smūgiams, ilgaamžis. Svoris 10 kg.	10
Jėgos maišai 15 kg	Pagamintas iš: - sintetinės odos, poliamido, brezentų; - nemažiau kaip 5 neslystančios rankenos; - smėlio užpildas. Jėgos maišas skirtas jėgos lavinimui, gali būti naudojamas kaip svarmuo skirtas ne tik kilnoti, bet ir mėtyti, patvarus atsparus smūgiams, ilgaamžis. Svoris 15 kg.	10

Jėgos maišai 20 kg	Pagamintas iš: - sintetinės odos, poliamido, brezentų; - nemažiau kaip 5 neslystančios rankenos; - smėlio užpildas. Jėgos maišas skirtas jėgos lavinimui, gali būti naudojamas kaip svarmuo skirtas ne tik kilnoti, bet ir mėtyti, patvarus atsparus smūgiams, ilgaamžis. Svoris 20 kg.	10
Olimpinio grifo užraktai	Pagamintas iš: - metalo/plieno; - svoris iki 2,5 kg; - vidinis skylės diametras 50 mm Užraktas naudojamas olimpinio grifo svarmenų fiksavimui, tvirtas, patikimas ilgaamžis.	20

Priedelis Nr. 1 “Įrangos išdėstymo sportui skirtoje patalpoje planas”

ĮRANGOS IŠDĖSTYMO SPORTUI SKIRTOJE PATALPOJE PLANAS



Tatamis- vieta kur gali būti organizuojamos pratybos ratu, naudojant įvairius laisvus svorius, taip pat vieta kur organizuojamos kovinės savigynos užsiėmimai.



Laisvų svorių vieta- vieta kurioje laikomi hanteliai, giros, jėgos maišai, dinaminės pagalvės, gimnastikos kamuoliai ir įvairios kitos priemonės kurios gali būti naudojamos treniruotėje ratu ar individualiai



Padai štangos rovimui skirti padai



Kardio treniruoklių zona- kurioje išdėstysime irklavimo treniruoklius, dviračius, bėgimo takelius



Universalus suoliukai su stovais- štangos spaudimui, kėlimui



Praėjimų vietos kurios gali būti naudojamos pratyboms kaip darbai su virvėmis, svorių nešimui ir t.t.



Universalų treniruoklių išdėstymas, skersiniai ir t.t.

PRIEDAS NR.1 KONTEINERINĖS STOVYKLOS ELEMENTŲ SCHEMA




PRIEDAS NR. 2 STOVYKLOS KONTEINERINIŲ BLOKŲ PRINCIPINĖS SCHEMOS

DIVIZIJOS ADMINISTRACINIO ŠTABO I AUKŠTAS




DIVIZIJOS ADMINISTRACINIO ŠTABO II AUKŠTAS





DIVIZIJOS OPERACINIŲ ŠTABO II AUKŠTAS



BATALIONŲ BLOKŲ I IR II AUKŠTŲ PRINCIPINĖS SCHEMOS

DT poilsio patalpa	Serverinė	4 Darbo vietos	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	Poilsio patalpa	
1 AUKŠTO KORIDORIUS															
DT	Ginklinė	Ginklinė	Ginklinė	1 Darbo vieta (vadovo)	Mokymo klasė	Laisvalaikio zona	Sandėlis	Džiovykla	Skalbykla	Tualetai	Tualetai	Tualetai	Dušai	Dušai	Dušai
2 AUKŠTO KORIDORIUS															
4 Darbo vietos	Sandėlis	4 Darbo vietos	4 Darbo vietos	1 Darbo vieta vadovo	1 Darbo vieta vadovo	4 Darbo vietos	4 Darbo vietos	2 Darbo vietos	2 Darbo vietos	Virtuvėlė	4 Darbo vietos	Sandėlis	1 Darbo vieta/persirengimo	Sandėlis	Techninė
2 AUKŠTO KORIDORIUS															
4 Darbo vietos	2 Darbo vietos	Sandėlis	1 Darbo vieta vadovo	Pasitarimų salė	Mokymo klasė	Mokymo klasė	2 Darbo vietos	2 Darbo vietos	2 Darbo vietos	2 Darbo vietos	Džiovykla	Skalbykla	Tualetai	Tualetai	Tualetai

REIKALAVIMAI SPECIALIOS PASKIRTIES KONTEINERIŲ BLOKUI (OPERACINIS ŠTABAS)

I. Bendri privalomieji reikalavimai:

1. Laikinosios konteinerinės stovyklos operacinio štabo bloko (toliau – Bloko), kuriame įkurtos specialios paskirties darbo, pasitarimų, įrangos eksploatavimo, poilsio ir sanitarinės paskirties patalpos, įrengimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 patvirtintus „Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas) reikalavimus. Visi Bloko elementai (konteineriai, laiptinės, laikini inžineriniai tinklai ir pan.) turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, atsižvelgiant į TS priede Nr. 2 „Stovyklos konteinerinių blokų principinės schemos“ pateiktą vizualizaciją.
2. Blokui turi būti naudojami konteineriai, kurių išoriniai matmenys: ISO 688 arba lygiaverčio ICC tipo konteinerio matmenis (ilgis - 6058 mm; plotis - 2438 mm; aukštis „high cube“ 2896 mm, leistina paklaida ± 10 mm. vidinis vieno konteinerio bendras plotas – ne mažesnis kaip 12 m². Montuojant konteinerių blokus, koridoriams / sujungimams skirti konteineriai (arba moduliai) gali būti kitų ilgių (pvz. 5000, 7000 mm ir pan.). Turi būti įrengtos saugios, uždaros laiptinės.
3. Konteinerių sienos, grindys, lubos / stogas turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga. Sienų šilumos pralaidumas turi būti ne didesnis kaip 0,36 W/m²K, grindų - ne didesnis kaip 0,36 W/m²K, stogo - ne didesnis kaip 0,36 W/m²K, langų - ne didesnis kaip 1.4 W/m²K, durų - ne didesnis kaip 1,8 W/m²K. Išorinės konteinerių stogas ir sienos iš vidaus papildomai turi būti sustiprintos nuo įsilaužimo (metalinės grotos, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštai).
4. Konteineriai sujungti į dviaukštį bloką ir perdengiamas bendru stogu su nuosavomis metalinėmis konstrukcijomis arba pasiūloma alternatyva, kuri užtikrintų konteinerių pažeidimo apsaugą eksploatacijos metu
5. Konteineriai montuojami be oro tarpo nuo grunto aikštelės, arba grindys papildomai sutvirtinamos pagal Aprašo reikalavimus.
6. Konteineriuose turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C ($\pm 2^\circ$ C) temperatūrą šaltuoju metu laiku. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs valyti. Visi šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.
7. Konteineriuose turi būti sumontuoti stacionarūs (įmontuoti į konteinerį, o ne mobili įranga) kondicionavimo ir oro vėdinimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C ($\pm 2^\circ$ C) temperatūrą šiltuoju metų laiku. Visi kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami ir sumontuoti taip, kad atitiktų Aprašo keliamus reikalavimus.
8. Konteinerių el. skydeliuose automatiniai jungikliai (naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui, bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių) turi atitikti saugomų elektros grandinių arba imtuvų funkcinę paskirtį. Automatiniai jungikliai turi būti montuojami atskiroms elektros grandinėms (pvz., turi būti atskirtos bendros paskirties el. rozetės nuo apšvietimo ir kondicionavimo, šildymo įrenginių). Turi būti įrengta viršįtampių apsauga, skirta apsaugoti įvairius elektros įrenginius nuo įtampos svyravimų (kai Stovyklų elementai užmaitinti nuo generatorių).

9. Stovyklos elementai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ aprašytus reikalavimus.

10. Kiekvienoje patalpoje, konteineryje (išskyrus dušus) turi būti įrengti įspėjimo apie gaisrą / dūmus priemonės (autonominiai dūmų signalizatoriai, sertifikuoti pagal Europos standartą EN14604:2005/AC:2008 ir paženklinėti CE ženklu).

11. Kiekvienų patalpų, konteinerių durys turi būti su užraktu pagal nurodytus Aprašo 2 priedo 2.2.3 punkto reikalavimus.

12. Konteinerio grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga (gali būti iš vinilo medžiagos).

13. Konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.

14. Kiekvieno konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas ir įžeminimo jungtis.

15. Prieš gaminant / užsakant konteinerius, Teikėjas turi suderinti su Pirkėju konteinerių modifikaciją.

16. Tiektėjas turi pateikti Pirkėjui Specialios paskirties patalpų (operacinis štabo blokas) konteinerių, durų, langų ir žaliuzių padidinto eksploatavimo savybių, atitinkančių pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Išslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ deklaracijas arba akredituotų įmonių bandymo protokolus.

17. Visų konteinerių langų rėmai, jei tokie numatyti patalpose, turi atitikti RC2 saugumo reikalavimus, langų rėmų testavimas atliktas pagal 1627 standartą ir jie atitinka ne žemesnės kaip RC2 saugumo klasės reikalavimus. Stiklo testavimas atliktas pagal 356 standartą ir jis atitinka ne žemesnio kaip P4A lygio atsparumo reikalavimus arba yra padengtas ne plonesne kaip 350 mikronų storio apsaugine plėvele. Apsauginės langų žaliuzės turi atitikti RC 2 saugumo reikalavimus, reguliuojamos autonomiškai jungtuku / laidais.

18. Durys, atitinkančios RC3 saugumo reikalavimus, duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus raktui ir ne žemesnės kaip 1 saugumo klasės reikalavimus cilindro atakai, o kitas užraktas yra plokštelinis. Abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus, taip pat sumontuota elektromagnetine sklende ir papildomai išorinės durų pusėje pridėta rankena „Burbulas“ (toliau – durys RC3).

19. Durys, atitinkančios RC 2 saugumo reikalavimus. Durų užraktas vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinka ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus raktui ir ne žemesnės kaip 0 saugumo klasės reikalavimus cilindro atakai, arba plokšteliniu užraktu, kurio korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus (toliau – durys RC2).

20. Durys, atitinkančios RC 1 saugumo reikalavimus. Durų užraktas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1303 (toliau – 1303 standartas) ir ji atitinka ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus raktui ir ne žemesnės kaip 0 saugumo klasės reikalavimus cilindro atakai, arba plokštelinis užraktas, kurio korpusų testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 (toliau – 12209 standartas) ir jis atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus; durų stiklo testavimas turi būti atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 356 (toliau – 356 standartas) ir jis turi atitikti ne žemesnius kaip P3A atsparumo reikalavimus arba turi būti padengtas ne mažesnio kaip 300 mikronų storio apsaugine plėvele. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1627 (toliau – 1627 standartas) ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC1 saugumo klasės reikalavimus, arba iš ne mažesnio kaip 2 mm storio metalo lakštų, ne mažesnio kaip 60 mm storio masyvinės medienos ar panašių, analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų (toliau – durys RC1).

21. Pagrindinio ir avarinių įėjimų durys RC3 .

22. Bloko elementai, elektros skydai turi būti prijungti prie įžeminimo. Turi būti įžeminti ne tik konteinerių korpusai, bet ir metalinės grotos (naudojamos konteinerio sustiprinimui). Specialios paskirties patalpų konteinerių varža turi būti ne didesne kaip (arba lygu) 8Ω . Teikėjas turi būti pateikti Stovyklos Pirkėjui varžos matavimų patvirtinančius sertifikatus.

23. Kiekviena kompiuterizuota darbo vieta turi turėti ne mažiau kaip 3 ekranuotus RJ-45 (CAT 6 ar aukštesnės) kompiuterinio tinklo lizdus ir ne mažiau kaip 3 įžemintus elektros kištukinius lizdus, skirtus kompiuterinei įrangai. Kompiuteriniam tinklui įrengti privaloma naudoti ekranuotą CAT 6 F/UTP arba aukštesnės kategorijos kabelį. Visa duomenų perdavimo sistema (kabeliai, lizdai, komutacinės panelės) turi užtikrinti ekranavimo tęstinumą ir būti tinkamai įžeminta komutacinėje spintoje, esančioje ryšių komutacinėje patalpoje. Kompiuterizuotų darbo vietų elektros tinklas turi būti atskirtas nuo bendrųjų reikmių (buitinio) elektros tinklo. Kompiuterizuotų darbo vietų elektros lizdai raudonos spalvos ir pajungti nuo UPS.

24. Kiekviena specialiosios paskirties kompiuterizuota darbo vieta turi turėti ne mažiau kaip 1 SC/SC optinio tinklo lizdą ir ne mažiau kaip 2 įžemintus elektros kištukinius lizdus, skirtus kompiuterinei įrangai. Optinio tinklo kabelis sujungtas su komutacine panele, esančia ryšių komutacinėje patalpoje. Elektros tinklas turi būti atskirtas nuo bendrųjų reikmių (buitinio) elektros tinklo. Specialiosios paskirties kompiuterizuotų darbo vietų elektros lizdai raudonos spalvos ir pajungti nuo UPS.

25. Turi būti įrengtas laikinas žaibolaidis /-žiai (aktyvioji apsauga nuo žaibo), užtikrinantis teritorijos apsaugą nuo žaibo iškrovos. Žaibolaidžio vieta derinama su Pirkėju.

II. Konteinerinių patalpų Bloko reikalavimai:

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Priemonės funkciniai reikalavimai
1.	Sanitarinė patalpa- dušas	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (durys RC1); - ne mažiau kaip 1 langų rėmas RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - ne mažiau kaip 5 (penkios) dušo kabinos su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti lentynėlė higienos priemonėms ir neslystantis dušo kilimėlis); - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti veidrodis (virš kriauklės) ne mažesnis kaip 40x40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui); - ne mažiau kaip 2 vnt. popierinių rankšluosčių laikikliai; - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - kriauklių zonoje turi būti įrengti ne mažiau kaip du dvigubi elektros kištukiniai lizdai arba ne mažiau kaip keturi viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau kaip 25 l); - turi būti įrengta neslidi grindų danga su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą (boilerio talpa ne mažesnė kaip 400 l); - konteinerio konfigūracija (dušo kabinų, kriauklių) gali skirtis nuo aprašytos su sąlyga, kad bus užtikrintas ne didesnis įrangos ir gyvenančių žmonių santykis: • dušo kabinos – 1:10; • kriauklės – 1:20.

2.	Sanitarinė patalpa-tualetas	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (durys RC1) ir 1 langų rėmas RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - ne mažiau kaip 5 (penkios) tualetų kabinos su visa įranga, papildomai po vieną šiukšlių dėžę (ne mažiau kaip 15 l), tualetinio popieriaus laikiklį ir tualetų valymo šepetį; - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti veidrodis virš kriauklių ne mažesnis kaip 40x40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau kaip 25 l); - ne mažiau kaip 3 vnt. popierinio rankšluosčio laikiklių (montuojami prie kriauklių); - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - turi būti įrengta neslidė grindų danga, su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą boilerio talpa ne mažesnė kaip 200 l); - konteinerio konfigūracija (dušo kabinų, kriauklių) gali skirtis nuo aprašytos su sąlyga, kad bus užtikrintas ne didesnis įrangos ir gyvenančių žmonių santykis: • tualetų kabinos – 1:10; • kriauklės – 1:20.
----	-----------------------------	------	---	--

3.	Sanitarinė patalpa-tualetas, dušas moterų (štabo blokai)	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (durys RC1) ir 1 langų rėmas RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC 2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - ne mažiau kaip 3 (trys) tualetų kabinos su visa įranga, papildomai po vieną šiukšlių dėžę (ne mažiau kaip 15 l), tualetinio popieriaus laikiklį ir tualetų valymo šepetį; - ne mažiau kaip 3 (trys) dušo kabinos su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti lentynėlė higienos priemonėms ir neslystantis dušo kilimėlis); - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti veidrodis virš kriauklių ne mažesnis kaip 40x40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau, kaip 25 l); - ne mažiau kaip 3 vnt. popierinio rankšluosčio laikiklių (montuojami prie kriauklių); - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - turi būti įrengta neslidi grindų danga su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą boilerio talpa ne mažesnė kaip 200 l); - konteinerio konfigūracija (dušo kabinų, kriauklių) gali skirtis nuo aprašytos su sąlyga, kad bus užtikrintas ne didesnis įrangos ir gyvenančių žmonių santykis: • tualetų kabinos – 1:10; • dušo kabinos – 1:10 • kriauklės – 1:20.
4.	Pasitarimų (36 kv. m.)	vnt.	1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 langų rėmas RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC 2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - 1 įėjimas (durys RC3); - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterizuotos darbo vietos; - ne mažiau kaip 6 specialiosios paskirties kompiuterizuotos darbo vietos; - 1 patalpoje turi būti 6 stalai ir 12 biuro kėdžių; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l).

				Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką.
5.	Pasitarimų (48 kv. m.)		1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 2 langų rėmai RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC 2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - 1 įėjimas (durys RC3); - patalpos vidinė sienos ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2) - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 6 kompiuterizuotos darbo vietos; - ne mažiau kaip 6 specialiosios paskirties kompiuterizuotos darbo vietos; - 1 patalpoje turi būti 9 stalai ir 18 biuro kėdžių; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką.
6.	Pasitarimų (60 kv. m.)		1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 5 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - patalpa be langų; - 1 įėjimas (durys RC3); - patalpos vidinė sienos ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2); - Atitvarinių konstrukcijų ir perdangų ore sklindančio garso matavimai. Patalpos atitvarinių konstrukcijų ir perdangų ore sklindančio garso izoliavimo išmatuota rodiklio vertė (su papildomomis garsą slopinančiomis ar užgožiančiomis priemonėmis ar be jų) turi būti ne mažesnė

				negu 63 dB, o atitvarinių konstrukcijų su durimis arba langais (su papildomomis garsą slopinančiomis ar užgožiančiomis priemonėmis ar be jų) – ne mažesnė negu 40 dB. Atitvarinių konstrukcijų ir perdangų oro garso izoliacijos matavimai turi būti atliekami vietoje pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 16283-1:2014. Bandymus turi atlikti akredituota įmonė. Bandymai atliekami prieš remonto darbus ir po remonto darbų. Atlikus bandymus, pateikiami bandymo rezultatai. Po bandymų pateikiama išsami informacija, kurioje būtų: bandymo protokolas, garso izoliacijos bandymo rezultatai pagal STR 2.01.07: 2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. Dokumentai, kuriuose pateikti visi matavimai bei jų analizės, turi būti pasirašyti atestuotos įmonės ar specialistų; - Papildomos garsą izoliuojančios priemonės pagal bandymų rezultatus; - Priverstinė rekuperacinė vėdinimo sistema; - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 12 kompiuterizuotos darbo vietos; - ne mažiau kaip 14 specialiosios paskirties kompiuterizuotų darbo vietų; - 1 patalpoje turi būti 12 stalų ir 24 biuro kėdės; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką.
7.	Darbo (administracinė) patalpa (vienos darbo vietos)	vnt.	5	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (durys RC2); - 1 langų rėmas RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC 2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - ne mažiau kaip 1 specialiosios paskirties kompiuterizuota darbo vieta; - patalpoje turi būti 2 stalai, 7 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 2 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³), pastatomas 1 stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l).

				Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo.
8.	Darbo (administracinė) patalpa (keturių darbo vietų)	vnt.	12	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (durys RC2); - 1 langų rėmas RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC 2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 4 kompiuterizuotos darbo vietos; - ne mažiau kaip 2 specialiosios paskirties kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 4 stalai, 4 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 4 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³), pastatomi 2 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.

9.	Darbo (administracinė) patalpa (šešių vietų administracinis štabas)	vnt.	3	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (Štabas): - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (durys RC2); - 1 langų rėmas RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC 2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip ne mažiau kaip 6 kompiuterizuotos darbo vietos; - ne mažiau kaip 4 specialiosios paskirties kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 5 stalai, 5 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 5 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip $0,7 \text{ m}^3$), pastatomi 4 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.
----	--	------	---	--

10.	Darbo (administracinė) patalpa (aštuonių darbo vietų)	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (Štabas): - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 2 įėjimai (durys RC2); - Ne mažiau kaip 1 langų rėmas RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC 2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip ne mažiau kaip 8 kompiuterizuotos darbo vietos; - ne mažiau kaip 6 specialiosios paskirties kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 5 stalai, 5 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 5 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³), pastatomi 4 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.
11.	Darbo (administracinė) patalpa (dviejų darbo vietų- SD registratūra)	vnt.	1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 4 konteinerių; - 1 įėjimas (durys RC3); - 1 langų rėmas RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir RC 2 klasės apsauginėmis žaliuzėmis; - patalpos vidinė siena ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2); - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 kompiuterizuotos darbo vietos; - ne mažiau kaip 6 specialiosios paskirties kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 2 stalai, 2 biuro kėdės su atlošu ir ratukais, 2 atskiros spintos kario daiktams susidėti (atskiros spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m³), pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l).

				Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugęs asmuo. Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.
12.	Serverinės patalpa	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - patalpa be langų; - 1 įėjimas (durys RC3), sujungtos su įrangos eksploatavimo patalpa (pagal schemą priede Nr.2); - patalpos vidinė siena ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2); - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai prijungti prie kompiuterizuotų darbo vietų elektros tinklo; - turi būti komutacinės panelės (ne mažiau kaip 15 vnt. SC/SC lizdų), kurios būtų sujungtos su ryšių komutacinėje patalpoje esančiomis komutacinėmis panelėmis; - 4 (keturi) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis 2200–2400 mm, rėmo gylis 500–600 mm, lentynos ilgis 1100–1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą sienos ilgį; - turi būti angos (ne mažesnis nei 10 cm skersmens) laidams / ryšio kabeliams; - įrengti 2 vnt. oro kondicionierių.
13.	Serverinės patalpa	vnt.	3	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 konteinerių; - patalpa be langų; - 1 įėjimas (durys RC3), sujungtos su įrangos eksploatavimo patalpa (pagal schemą priede Nr.2); - patalpos vidinė siena ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2); - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai, prijungti prie kompiuterizuotų darbo vietų elektros tinklo;

				- turi būti komutacinės panelės (ne mažiau kaip 60 vnt. SC/SC lizdų), kurios būtų sujungtos su ryšių komutacinėje patalpoje esančiomis komutacinėmis panelėmis; - 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis 2200–2400 mm, rėmo gylis 500–600 mm, lentynos ilgis 1100–1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą vidinių sienų ilgį; - turi būti angos (ne mažesnis nei 10 cm skersmens) laidams / ryšio kabeliams; - konteineris turi būti be langų; - įrengti 2 vnt. oro kondicionierių. - visos komutacinės panelės turi būti 19“ 42U pastatomoje spintoje. Spintoje taip pat turi būti 19“ 1U maitinimo panelė ir 19“ įžeminimo šyna. - turi būti įrengtas optinis kabelis (10 linijų) iki Operacinio štabo Ia. ryšių komutacinės patalpos. Kabelis turi būti pajungtas į komutacinę panelę.
14.	Ryšių komutacinė patalpa	vnt.	1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (durys RC3); - patalpos vidinė siena ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2); - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai, prijungti prie kompiuterizuotų darbo vietų elektros tinklo; - turi būti atliktas šviesolaidžio kabelio (ne mažiau 20 linijų) pravedimas nuo pagrindinės štabo bloko KAS DPT serverinės iki Divizijos operacinio štabo Ryšių komutacinės patalpos. Prie kiekvienos linijos turi būti atitinkama konverterių pora; - turi būti angos (ne mažesnis nei 10 cm skersmens) laidams / ryšio kabeliams; - konteineris turi būti be langų; - įrengti 2 vnt. oro kondicionierių.
15.	AŠPT / Serverinė	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (durys RC3); - patalpos vidinė siena ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2);

				- ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 1 kompiuterizuota darbo vieta; - ne mažiau kaip 1 specialiosios paskirties kompiuterizuota darbo vieta; - konteineris turi būti be langų; - įrengtas 1 vnt. oro kondicionierius.
16.	Virtuvėlė	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 konteinerių; - 1 įėjimas (durys RC1); - 2 langų rėmai RC 2 su stiklo paketu RC 2 ir žaliuzėm RC 2; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai, įrengti prie virtuvinių spintelių; - patalpoje turi būti 3 stalai, 6 konferencinės kėdės, virtuvinių spintelių komplektas (ne mažiau 3 spintelių aukštis ne mažesnis nei 850 mm, gylis 450–600 mm, ilgis 400–600 mm) elektros prietaisams laikyti (mikrobangų krosnelė, virduklės, kavos aparatas), 1 kriauklė (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu) su muilo dozatoriumi, popierinių rankšluosčių laikikliu. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui.
17.	Sandėlis (viengubas konteineris)	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (durys RC2); - 4 (keturi) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis 2200–2400 mm, rėmo gylis 500–600 mm, lentynos ilgis 1100–1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą sienos ilgį; - be langų; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai.

18.	Sandėlis (dvigubas konteineris)	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (durys RC2); - patalpa be langų; - 8 (aštuoni) stelažai su 4 lentynomis (rėmo aukštis 2200–2400 mm, rėmo gylis 500–600 mm, lentynos ilgis 1100–1200 mm), stelažai turi būti sujungti vienas su kitu ir išdėstyti per visą vidinių sienų ilgį. - be langų; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai.
19.	Archyvas	vnt.	1	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 3 konteinerių; - 1 įėjimas (durys RC3) iš SD registratūros (sujungtas su patalpa Nr.11 dviejų darbo vietų-SD registratūra); - patalpos vidinė siena ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2); - patalpa be langų; - turi būti 1 kėdė ir 1 stalas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - per visą patalpos perimetrą (išskyrus įėjimo duris) turi būti sumontuoti ne žemesni kaip 2000 mm aukščio archyviniai stelažai. Stelažai pagaminti iš kokybiško cinkuoto plieno, papildomai padengti skaidriu organiniu gruntu. Kiekviena lentyna turi turėti papildomas standumo briaunas. Turi atitikti archyvo baldams keliamus reikalavimus, lentynos 300 mm gylio vienpusiam naudojimui, pritaikyti standartinio aukščio segtuvams, aukščio keitimo žingsnis 25 mm. Reikalavimai stalui – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdei – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti).
20.	Įrangos eksploatavimo patalpa	vnt.	3	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 konteinerių; - 1 įėjimas (durys RC3);

				- patalpos vidinė siena ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2); - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 1 specialiosios paskirties kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 4 stalai, 8 biuro kėdės su atlošu ir ratukais; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami).
21.	Įrangos eksploatavimo patalpa	vnt.	2	Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (durys RC3); - patalpos vidinė siena ir lubos sutvirtintos metalinėmis grotomis, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4 p. keliamus reikalavimus arba 3 mm plieno lakštais (įrengimo vieta – žr. TS priedą Nr. 2); - 1 RC 2 langų rėmas, stiklo paketas, žaliuzės; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 2 specialiosios paskirties kompiuterizuotos darbo vietos; - patalpoje turi būti 2 stalai, 4 biuro kėdės su atlošu ir ratukais; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami).

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Sausumos pajėgos 288774780, Vilnius, Viršuliškių g. 36
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KARIŲ APGYVENDINIMO KONTEINERINĖJE STOVYKLOJE VAIDOTO G. 209, KAUNE ĮRENGIMO, NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TIKSLINTA 2026-07-23 TSD-26)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-28 Nr. TSD-27
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	mjr. LINA SKINKAITĖ, Projekto vadovas, Vado asmeninis štabas
Sertifikatas išduotas	LINA MICKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-28 10:42:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-28 10:43:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-11-04 11:39:58 – 2028-11-03 11:39:57
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	brg. gen. AURELIJUS ALASAUSKAS, vykdamas Sausumos pajėgų vado funkcijas, Sausumos pajėgų vadovybė
Sertifikatas išduotas	AURELIJUS ALASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-28 13:36:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-28 13:36:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-11-07 18:43:29 – 2028-11-06 18:43:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.90.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-07-28 15:16:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-28 15:16:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys