

@Firma

KOP

Nulinė sąmata Nr.

Administracinis pastatas 1B2p

Cokolio injektavimas (vakarinė pusė)

Iš viso: **EUR**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma
1	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	R11-127	m2		7	
2	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai remontuojamas plotas iki 1m2 ir užtaisomos vietos storis 1 plyta	R3-29 (S9=1,07; S10=1,15)	m2		1	
3	12mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 100mm	R23-148 (K4=6; S9=1,17)	100 vnt		4,08	
4	Pamatų stiprinimas, injektuojant iki 5 kg hidroaktyvaus užpildo į vieną vamzdelį	N46-230	vnt		408	
5	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		0,1	
Bendra vertė be PVM						
PVM						
Bendra vertė su PVM						

Sudarė: