


TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS - Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Pareigos	Vardas, pavardė	Kvalif. atestato reg. Nr.	Parašas
PV	Edita Balčiūnienė	S-338-PmAT	
			

2026

TURINYS

1. Projekto sudėtis	1
2. Atskirai pridedamų brėžinių sąrašas	2
3. Objekto vietovės schema	3
4. Projektavimo užduotis	4
5. Techniniai rodikliai	6
6. Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi paslėptų darbų nužymėjimo aktai bei atliekami laboratoriniai tyrimai, sąrašas	7
7. Aiškinamasis raštas	8
8. Darbų kiekių santraukos	12
9. Statybos apimčių žiniaraščiai	15
10. Medžiagų poreikio žiniaraštis	18
11. Reperių išsidėstymo schema	20
12. Reperių katalogas	21
13. Suderinimų sąrašas	22
14. Techninės specifikacijos	23
15. Įrenginių montavimo brėžiniai	28
16. Kvalifikacijos atestatai	32
17. PRIEDAI	36

**TECHNINIO DARBO PROJEKTO
SUDĖTIS**

I T O M A S	II T O M A S	III T O M A S
Aiškinamasis raštas, darbų kiekių žiniaraščiai ir brėžiniai	Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas	Tyrinėjimo dokumentacija

Atskirai pridedamų brėžinių**S A R A Š A S**

Eil. Nr.	Brėžinio pavadinimas	Lapų skaičius
1	PLANAS M 1 : 5000	2
2	GRIОВIŲ profiliai Mh 1 : 2000 Mv 1 : 100	1




Remontuojamų griovių ilgis - 11,404 km

TVIRTINU:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas
Vaidotas Kuodis

2026 m. gegužės 28 d.



PASVALIO RAJONO RAMOJAUS SAUSINIMO SISTEMOS DALIES MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. Statytojas (Užsakovas) – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

2. Objekto pavadinimas – Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai.

3. Finansavimo šaltinis – specialiosios tikslinės dotacijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (melioracijai) atlikti.

4. Statinio vieta – Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. (pridedama objekto schema).

5. Statinio paskirtis – melioracijos statiniai.

6. Statybos rūšis – remontas.

7. Preliminari projekto apimtis – remontuojami melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai. Bendras griovių ilgis 11,404 km.

8. Projektavimo stadija – techninis darbo projektas.

9. Projekto rengimas – melioracijos statinių techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais, šia užduotimi.

Apie projekto rengimą informuoti visuomenę vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.

9. Projektavimo paslaugų reikalavimai:

9.1. Paslaugų teikėjas turi atlikti detalius melioracijos griovių ir juose esančių statinių esamos būklės tyrinėjimus ir pateikti statytojui techninį darbo projektą. Projekte numatyti grioviuose ir jų šlaituose pašalinti ir sunaikinti krūmus, krūmų atžalas, nušienauti, išvalyti griovių dugnus bei pralaidas nuo sąnašų ir žolinės augmenijos laikantis aplinkosauginių reikalavimų. Tyrinėjimo metu įvertinti drenažo žiočių, vandens pralaidų būklę ir jei reikia numatyti jų remontą.

9.2. Paslaugų teikėjas privalo atlikti visus būtinus veiksmus, kurie reikalingi projekto parengimui, gauti projektavimo sąlygas iš kitų inžinerinių komunikacijų savininkų ir/ar institucijų.

9.3. Techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas Paslaugos teikėjas.

10. Techninio darbo projekto sudėtis:

10.1. Aiškinamasis raštas, objekto vietovės schema, techninės specifikacijos, darbų kiekiai, brėžiniai, aplinkos apsaugos dalis.

10.2. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas.

10.3. Tyrinėjimų dokumentacija.

11. Užsakovui pateikiamos projektinės dokumentacijos kiekis - Užsakovui pateikiami 3 (trys) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir 3 (trys) egzemplioriai techninio darbo projekto, įrašyto į kompiuterinę laikmeną (brėžinių formatai – *.pdf, *.shp ; teksto – *.doc).

Parengė:

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus statybos inžinierius



Jonas Jaruševičius

TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	3. GRIOVIAI		
3.1	Griovių-imtuvų bendras ilgis	km	11,404
	Iš jų:		
3.1.2	remontuojamų	km	11,404
	4. DRENAŽAS		
4.3	Drenažo žiočių skaičius	vnt	113
	Iš jų:		
4.3.1	remontuojamų	vnt	113
	6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI		
6.1	Pralaidos	vnt	9
	Iš jų:		
6.1.1	remontuojamos	vnt	6
6.1.2	išvalomos	vnt	3
7.1	Tiltai	vnt	2
	Iš jų:		
7.1.1	išvalomi	vnt	2

**Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi paslėptų darbų, trasų nužymėjimo aktai,
bei atliekamų laboratorinių tyrimų
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Darbų ir įrenginių pavadinimas	Markė, tipas	Kiekis	Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi paslėptų darbų, trasų nužymėjimo aktai, bei atliekamų laboratorinių tyrimų pavadinimas
1	2	3	4	5
GRIOVIAI				
1	Drenažo žiotys	d 110 mm d 160 mm d 200 mm	32 vnt. 73 vnt. 8 vnt.	1. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūros sandarinimui ritinine filtracine medžiaga; 2. Žiočių įrengimas pagal brėžinius.
2	Pralaidos siūlių užtaisymas		113 m	1. Siūlių užtaisymui pagal brėžinius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ĮVADAS

Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų techninis darbo projektas parengtas Editos Balčiūnienės IĮ, Kranto g. 9-6, Panevėžys.

Remontuojami grioviai iškasti 1965-1988 metais pagal RVŪPI Panevėžio skyriaus 1965-1988 metais sudarytus „Ustukių“ kol. mel. proj. Nr. 2, Nr. 4, Nr. 9 melioracijos projektus.

Atstatant normalų dirbamų žemių sausėjimo procesą ir sustabdant nepageidaujamų deformacijų vystymąsi tikslinga atlikti šių griovių ir jų įrenginių remontą.

Ištyrinėtų griovių ilgis 11,404 km., remontuojama 11,404 km. Tyrinėjimai atlikti GPS prietaisu.

Tyrinėjimus projektui paruošė ir techninį darbo projektą parengė Editos Balčiūnienės IĮ.

2. GRIOVIAI

Projekte ištyrinėti 11,404 km. griovių, jie priklauso Mūšos upės baseinui. Pagrindiniai grioviai eina per dirbamus žemės plotus, dalis jų eina pamiške. Neprižiūrimi grioviai ir jų apsauginės juostos apaugo aukštaūge žoline augmenija ir įvairaus tankumo krūmais. Valant griovius vietomis buvo pažeistos šlaitų papėdės. Be reikalo išplatintos griovių vagos, ko pasekoje sumažėjo vandens greitis ir susidarė palankios sąlygos vystytis žolinei augmenijai, kuri vegetacijos pabaigoje „patalu“ gula ant dugno sudarydama patvanką. Visumoje griovių šlaitai ir dugnai stabilūs, be nuošliaužų ir žymių dugno išplovimų. Tyrinėjimo metu nustatytas vagos hidraulinis nuolydis, atsižvelgta į vagos užaugimą žoline vandens augmenija.

Pateiktos tyrinėjimų dokumentacijoje medžiagos pakanka kokybiškai paruošti projektą. Sudarant tyrinėjimų dokumentaciją vadovautasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ir kitais galiojančiais normatyvais.

Deformacijoms pašalinti numatomos priemonės ir darbų apimtys nurodytos darbų kiekių santraukoje.

3. HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Projekte ištyrinėtos 9 pralaidos ir 2 tiltai. Numatyta 6 pralaidas remontuoti, 3 pralaidos priklauso regiono keliams iš jų numatomas tik sąnašų pašalinimas. Pralaidoms reikalinga atstatyti kelio dangą, įrengti signalinius stulpelius, bei išvalyti neleistina sąnašų kiekį, aptrupėjusius antgalius suremontuoti, užtaisyti siūles. Iš patilčių numatomas tik sąnašų pašalinimas.

Atskirai kiekvienos pralaidos deformacijoms pašalinti numatomos priemonės ir darbų apimtys nurodytos darbų kiekių santraukoje.

4. DRENAŽO ŽIOTYS

Daugumoje ištyrinėtame objekte grioviuose esančios žiotys yra gelžbetoninės, kurios eksploatacijos eigoje nepasiteisino. Esant gilesniam įšalui žiočių ir rinktuvų sandūroje aižėjo rinktuvo vamzdžiai, ko pasekoje vykstant sufozijai žiotys užnešamos, o iš sistemos plūstantis vanduo, negalėdamas prasiveržti per žiotis, veržiasi šlaitu ir jį ardo. Tokios žiotys vadinamos „atitrūkusiomis“. Žiotys atitrūksta ir dėl to, kad jos

nevalomos. Sąnašos suželia tankia žoline augmenija, kuri trukdo vandeniui ištekėti, todėl pasekmės tos pačios, kaip ir pašalo paveiktų žiočių. Atitrūkusios žiotys – tai gerai veikiančių drenažo sistemų požymis.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenažo žiočių atstatymui. Jų tolesnės priežiūros palengvinimui ir žiočių apsaugos užtikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200, žyminčius drenažo žiočių vietą. Valant griovius prie esamų drenažo žiočių visus darbus 2 m atstumu nuo jų atlikti rankiniu būdu.

Grioviuose esančių drenažo žiočių santrauka pateikiama 3-ioje lentelėje.

3 lentelė. Drenažo žiočių santrauka

Eil. Nr.	Griovių pavadinimas	Drenažo žiočių skaičius					
		d - 110	d - 160	d - 200	d - 250	d - 400	Viso
1	2	3	4	5	6	7	6
1	Ramojus	5	27	5			37
2	R-1	4	12				16
3	R-3	4	6				10
4	R-5	11	22	3			36
5	R-5-1	8	6				14
	Viso:	32	73	8			113

5. APLINKOS APSAUGA

Vanduo

Potencialių vandens teršėjų nėra. Vykdam darbus nebus pažeistas vandens režimas. Prie griovio esančios vandens apsauginės juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdam esamų melioracijos statinių remontą, poveikio požeminiams vandenims nebus.

Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ p.32.2 melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio griovio priežiūros juosta ir 1-3 m apsaugos juosta. Prie griovio esančios apsauginės juostos yra suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko nešmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalančio paviršinį vandenį nuo cheminių junginių, funkcijas.

Atliekant remonto darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas, bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Statybvietyje turi būti paruoštas švarus smėlis, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui (užpilti smėliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plėvele ir smėlio maišais). Baigus darbus sutvarkyti aplinką ir pakrantės apsaugos juostą. Remonto ir eksploatacijos metu vandens poreikio nebus.

Aplinkos oras

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro teršimu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro teršimas susijęs tik su remonto naudojamos technikos išmetamomis dujomis, kurių kiekis neviršys nustatytų leistinų normų.

Darbų metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsižvelgiant į nedidelį taršos krūvį, kuris pateks į aplinką per gana ilgą darbų vykdymo laiką ir į tai, kad retai apgyvendinta, galima daryti išvadą, kad poveikis aplinkai dėl oro taršos iš mobilių taršos šaltinių bus vietinio pobūdžio ir nežymus.

Dirvožemio apsauga

Prieš atliekant žemės kasimo darbus, turi būti nuimtas humusingas dirvožemis. Jį numatoma laikinai sandėliuoti, baigus darbus paskleisti pažeistose vietose. Pagrindiniai žemės darbai bus atliekami sausuoju metų laiku mechanizmais su vikšrine važiuokle, todėl fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemio suspaudimui ir tankio pokyčiams bus nežymus.

Biologinė įvairovė.

Numatomos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Saugomų teritorijų ir jų apsaugos zonų ribas, nepatenka į „Natūra 2000“ teritorijas. Griovio R-5 (41010824) ir Ramojaus up. (41010820) remonto darbų plote saugotinių vertingų bei retų augalų augimviečių nėra. Į raudonąją knygą įrašytų paukščių perimviečių, gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radaviečių-augimviečių nėra.

Vykdamas griovio R-5 (41010824) ir Ramojaus up. (41010820) remonto darbus nebus šalinami saugotini želdiniai. Išsaugant šlaite esančius želdinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Remontuojamo griovio R-5 (41010824) ilgis 4,118 km, Ramojaus up. (41010820) ilgis 3,320 km paliekami želdiniai sudaro ne mažiau 15 % šio upelio ruožo. Griovių, kurie vienu šlaitu šliejasi prie miško, krūmus ir pomiškį numatyta šalinti 1 m juosta nuo papėdės besišliejančio šlaito. Šalinant krūmus nuo griovio šlaitų taikyti atrankinį kirtimą. Griovių dugnas atstatomas į buvusį projektinį dugno nuolydį. Sąnašas iš griovio dugno paskleisti už griovių apsauginės juostos ribų.

Melioracijos statinių projekto aplinkosauginėje dalyje numatomos 3 neigiamą poveikį mažinančios aplinkosauginės priemonės. Numatoma įrengti pavienių akmenų D 40-50 cm metinį sureguliuoto upelio dugne, griovio R-5 (41010824) ruože tarp pk. 3+70-4+00, Ramojaus up. (41010820) ruože tarp pk. 11+00-11+30, kur yra pakankamas nuolydis, kad netvenktų pralaidos, drenažo žiočių ir nesutrikdytų tinkamo melioracijos sistemų veikimo. Kita neigiamą poveikį mažinanti priemonė yra mišrios kliūties įrengimas upės vagoje griovio R-5 (41010824) pk. 1+50, Ramojaus up. (41010820) pk. 20+27. Kliūties įrengimui naudojami akmenys ir medžių rąstai. Kliūties ilgis 3 metrai, plotis apie 3 m. Medžių rąstai pritvirtinami 10 cm skersmens, kurie kalami į dugną ne mažiau kaip 1 metras. Akmenys dedami aplink įtvirtintą rąstą, taip suformuojant slenkstį. Trečioji vandens aeracijos sąlygas gerinanti priemonė griovio R-5 (41010824) pk. 26+78, prie drenažo sistemos žiočių Nr. 28(14), Ramojaus up. (41010820) pk. 15+41, prie drenažo sistemos žiočių Nr. 14(35) numatome įrengti drenažinio vandens biologinio valymo sistemą.

6. SAUGA DARBE

Atliekant remonto darbus vadovautis galiojančiais saugos darbe normatyvais.

Nepalikti darbo duobių be priežiūros arba tinkamai neaptvėrus su įspėjamaisiais ženklais juostomis ir kt. Kabelių ir kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu būdu, dalyvaujant kabelių ir kitų inžinerinių tinklų priežiūros atstovams.

7. TOLESNĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausavimo sistemų įrenginius, reikia kruopščiai prižiūrėti ir saugoti nuo galimų gedimų.

Atlikus griovių remonto darbus, jų tolesnės priežiūros darbai yra tokie:

- a) periodiškai, ne mažiau kaip 2 kartus per metus apžiūrėti griovius ir išaiškinti jų gedimus;
- b) sistemingai griovių vagas valyti nuo sąnašų, augmenijos bei kitų pašalinių daiktų, trukdančių vandens tekėjimui;

- c) saugoti įrenginius nuo sąnašų ir galimų gedimų;
- d) stebėti nuslinkimų atsiradimą, griovių šlaitų ir krantų krūmuotumą ir laiku juos šalinti.

Griovių šlaitų ir apsauginių juostų šienavimas turi būti organizuojamas taip, kad augančios piktžolės nesubrandintų sėklų.

Šlaitų šienavimo plotas pateikiamas šienavimo darbų kiekių 4-oje lentelėje.

4 lentelė

Eil. Nr.	Griovio pavadinimas	Griovio piketai	Griovio ilgis, m	Šienaujamų šlaitų plotas, 100 m ²
1	2	3	4	5
1	Ramojus	3+80-37+00	3320	298,80
2	R-1	0+00-15+09	1509	135,81
3	R-3	0+00-8+45	845	76,05
4	R-5	0+00-41+18	4118	370,62
5	R-5-1	0+00-16+12	1612	145,08
		Viso:	11404	1026,36

Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai

DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6
1	Retų krūmų kirtimas	Ramojus	3+80-37+00	ha	2,32
		R-5	22+00-41+18	ha	1,34
			Viso:	ha	3,66
2	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas	R-1	0+00-15+09	ha	1,06
		R-3	0+00-8+45	ha	0,59
		R-5	0+00-10+53	ha	0,74
		R-5-1	0+00-16+12	ha	1,13
			Viso:	ha	3,52
3	Tankių krūmų kirtimas	R-5	10+53-22+00	ha	0,80
			Viso:	ha	0,80
4	Krūmų ir kelmų surinkimas ir išvežimas į krūvas	Ramojus	3+80-37+00	ha	2,32
		R-1	0+00-15+09	ha	1,06
		R-3	0+00-8+45	ha	0,59
		R-5	0+00-41+18	ha	2,88
		R-5-1	0+00-16+12	ha	1,13
			Viso:	ha	7,98
5	Griovio dugno valymas mechanizuotu būdu, kai sąnašų storis iki 0,4 m	Ramojus	3+80-37+00	m ³ /m ³	3320/1328
		R-1	0+00-15+09	m ³ /m ³	1509/604
		R-3	0+00-8+45	m ³ /m ³	845/338
		R-5	0+00-10+53 14+00-41+18	m ³ /m ³	3771/1508
		R-5-1	0+00-16+12	m ³ /m ³	1612/645
			Viso:	m³/m³	11057/4423
6	Griovio dugno valymas rankiniu būdu	R-5	10+53-14+00	m ³ /m ³	347/139
			Viso:	m³/m³	347/139
7	Iškasto grunto paskleidimas 59 kW buldozeriu 10 m atstumu	Ramojus	3+80-37+00	m ³	1195
		R-1	0+00-15+09	m ³	544
		R-3	0+00-8+45	m ³	304
		R-5	0+00-10+53 14+00-41+18	m ³	1357
		R-5-1	0+00-16+12	m ³	581
			Viso:	m³	3981
8	Lėkščiavimas 2 kartus grunto paskleidimo zonoje	Ramojus	3+80-37+00	ha	3,32
		R-1	0+00-15+09	ha	1,51
		R-3	0+00-8+45	ha	0,84
		R-5	0+00-10+53 14+00-41+18	ha	3,77
		R-5-1	0+00-16+12	ha	1,61
			Viso:	ha	11,05

9	Griovio šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas	Ramojus	3+80-37+00	100 m ²	298,80
		R-1	0+00-15+09	100 m ²	135,81
		R-3	0+00-8+45	100 m ²	76,05
		R-5	0+00-41+18	100 m ²	370,62
		R-5-1	0+00-16+12	100 m ²	145,08
			Viso:	100 m²	1026,36
10	Drenažo žiočių PE-110 mm pakeitimas	Ramojus		vnt	5
		R-1		vnt	4
		R-3		vnt	4
		R-5		vnt	11
		R-5-1		vnt	8
			Viso:	vnt	32
11	Drenažo žiočių PE-160 mm pakeitimas	Ramojus		vnt	27
		R-1		vnt	12
		R-3		vnt	6
		R-5		vnt	22
		R-5-1		vnt	6
			Viso:	vnt	73
12	Drenažo žiočių PE-200 mm pakeitimas	Ramojus		vnt	5
		R-5		vnt	3
			Viso:	vnt	8
13	Griovių valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	Ramojus	3+80-37+00	m ³	
		R-1	0+00-15+09	m ³	
		R-3	0+00-8+45	m ³	
		R-5	0+00-41+18	m ³	
		R-5-1	0+00-16+12	m ³	
			Viso:	m³	26
14	Dirbtinių kliūčių išardymas ir liekanų išvežimas 8 km atstumu	Ramojus	3+80-37+00	m ³	
		R-1	0+00-15+09	m ³	
		R-3	0+00-8+45	m ³	
		R-5	0+00-41+18	m ³	
		R-5-1	0+00-16+12	m ³	
			Viso:	m³/t	323/40
15	Pralaidos išvalymas permetant gruntą 3 kartus	Ramojus	3+80-37+00	m ³	
		R-1	0+00-15+09	m ³	
		R-5	0+00-41+18	m ³	
		R-5-1	0+00-16+12	m ³	
			Viso:	m³	33
16	Pralaidos signalinių stulpelių atstatymas	R-1	4+79; 12+88	vnt	8
		R-5	13+06; 26+33; 31+38	vnt	12
		R-5-1	5+35	vnt	4
			Viso:	vnt	24
17	Pralaidos antgalių remontas betono mišiniais				
			Viso:	m³	5

18	Žvyro dangos atstatymas virš pralaidos	R-1	4+79; 12+88	m ³	20
		R-5	13+06; 26+33; 31+38	m ³	30
		R-5-1	5+35	m ³	10
			Viso:	m ³	60
19	Vamzdyno liemens atkasimas ekskavatoriumi/užtūrų įrengimas/ vandens pašalinimas	R-1	4+79	m ³	88/5/10
		R-5	26+33	m ³	78/5/10
			Viso:	m ³	166/10/20
20	Vamzdyno liemens atkasimas rankiniu būdu	R-1	4+79	m ³	3
		R-5	26+33	m ³	2
			Viso:	m ³	5
21	Vielos d 3B I	R-1	4+79	m ² /kg	94,9/5,2
		R-5	26+33	m ² /kg	131,3/7,28
			Viso:	m ² /kg	226,20/12,48
22	Geotekstilė	R-1	4+79	m ²	22,49
		R-5	26+33	m ²	32,50
			Viso:	m ²	54,99
23	Vielos tinklėlis „Akutės“ 30x30	R-1	4+79	m ² /kg	14,30/53,43
		R-5	26+33	m ² /kg	20,67/77,35
			Viso:	m ² /kg	34,97/130,78
24	Betono mišiniai	R-1	4+79	m ³	1,69
		R-5	26+33	m ³	2,47
			Viso:	m ³	4,16
25	Vamzdyno liemens užpylimas ekskavatoriumi sutankinant gruntą	R-1	4+79	m ³	91
		R-5	26+33	m ³	80
			Viso:	m ³	171
26	Užtūrų išardymas	R-1	4+79	m ³	5
		R-5	26+33	m ³	5
			Viso:	m ³	10
Gamtosauginės priemonės					
27	Akmenų ir rąstų slenksčio įrengimas	Ramojus R-5	20+27 1+50	kompl.	2
	Medžio rąstų (Ø0,5, L=3m) tvirtinimas upės vagoje			m ³	1,2
	Akmenų metinio formavimas upės vagoje			m ³	3,8
	Natūralios kliūties tvirtinimas kuolais (Ø 0,1 m, L=1,5m)			vnt	12
28	Pavienių akmenų (d 40-50 cm) įrengimas upės dugne	Ramojus	11+00-11+30	m ³	3
		R-5	3+70-4+00	m ³	3
			Viso:	m ³	6
29	Drenažinio vandens biologinio valymo sistema	Ramojus	15+41	vnt	1
		R-5	26+78	vnt	1
			Viso:	vnt	2

STATYBOS APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė 2020_2026 Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 1 Pralaidų remontas

2026.06.08

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Sąnaudos žm./val.	Kiekis
1 Pralaidų remontas					
1	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	11.76	24.0
2	MN5-28	Žvyro dangos atstatymas k9=1.15	100m3	13.14	0.6
3	MN8P-1207	Atskirų antgalių išdaužų užbetonavimas	m3	114.5	5.0
4	MN1-5	Vamzdyno atkasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	7.01	0.166
5	MN1-4	Užtūrų supylimas supylimas I grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.332	0.01
6	MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	4.266	0.2
7	MN1-115	II gr. grunto kasimas rank. būdu k9=1.15	10m3	9.8	0.5
8	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	49.764	113.1
9	MN1-4	Vamzdyno užpylimas I grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	5.682	0.171
10	H11K-5	I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais k8=1.14, k9=1.15	100m3	48.393	1.71
11	MN1-4	Užtūrų išardymas I grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.332	0.01

Viso skyriuje 1 264.979

Viso žiniaraštyje 1 264.979

STATYBOS APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė 2020_2026 Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai

Statinys 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 2 Griovių remontas

2026.06.08

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Sąnaudos žm./val.	Kiekis
2 Griovių remontas					
1	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų k9=1.15	100m2	288.0	80.0
2	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų k9=1.15	100m2	563.2	352.0
3	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų k9=1.15	100m2	409.92	366.0
4	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 ha km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	279.3	7.98
5	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	539.582	110.57
6	MN7-8	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15	m3	396.15	139.0
7	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	64.094	3.981
8	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas (2 kartus) iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.0, k9=1.15	ha	29.393	11.05
9	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas 2 kartus k4=2.0, k9=1.15	ha	195.008	10.2636
10	MN7-8	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	74.1	26.0
11	MN3-174-110	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	323.2	32.0
12	MN3-174-160	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	754.82	73.0
13	MN3-174-200	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	84.64	8.0
14	MN1-5	Dirbtinių kliūčių ardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	13.64	0.323
15	H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 8 km	t	10.8	40.0
16	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	244.53	33.0

Viso skyriuje 2 4270.377

Viso žiniaraštyje 2 4270.377

STATYBOS APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė 2020_2026 Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 3 Gamtosauginės priemonės

2026.06.08

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Sanaudos žm./val.	Kiekis
1 Gamtosauginės priemonės					
1	MN1-5	Bermos formavimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais (BVS žiočių įrengimui- 2 vnt) k9=1.15	t. m3	2.534	0.06
2	MN1-115	II gr. grunto kasimas rank. būdu (BVS žiočių įrengimui- 2 vnt) k9=1.15	10m3	7.84	0.4
3	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu (BVS žiočių įrengimui- 2 vnt) k9=1.15	100m2	4.992	0.64
4	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas (BVS žiočių įrengimui- 2 vnt) k9=1.15	100m2	0.15	0.06
5	N57P-2102	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas plastikine spraustasiene (BVS žiočių įrengimui- 2 vnt) k9=1.15	100m	11.024	0.26
6	N11P-1304	Polipropileno tinklo dangų įrengimas prie žiočių (BVS žiočių įrengimui- 2 vnt)	m2	0.96	6.0
7	N27P-66-1	Drenažinio kilimo paklojimas prie BVS žiočių k9=1.15	100m2	0.15	0.06
8	HP9-2-2	Pelkinių augalų sodinimas (BVS žiočių įrengimui- 2 vnt) k9=1.15	100vnt	0.566	0.96
9	MN1-5	Vingių formavimas prie akmenų metinių II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.2, k9=1.15	t. m3	0.608	0.012
10	H12K-11	Stambių akmenų įtvirtinimas šlaite/dugne (2 kompl.) k9=1.15	100 m3	11.12	0.04
11	H12K-11	Slenksčio iš įtvirtinto rasto ir akmenų sanpilos įrengimas (2 vnt) k9=1.15	100 m3	5.56	0.02

Viso skyriuje 1 45.504

Viso žiniaraštyje 3 45.504

SAMATA

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė 2020_2026 Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai

Statiny 1 Griovių ir juose esančių statinių remontas

2026.06.08

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
600200	Smėlbetonio mišiniai	m3		0.45	
					Iš viso:
1 METALAS					
120030	Statybinės vinys	kg		9.5	
2120002	Vielą plieninė paprasta	kg		98.84	
11-5	Vielos tinklas betonavimui 30x30	m2		34.97	
6158	Plieninė viela	t		0.01248	
					Iš viso:
2 VAMZDŽIAI					
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt		32.0	
2900011	Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt		73.0	
2900012	Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt		8.0	
2900013	Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt		113.0	
2900029	Apsauginės grotelės	vnt		8.0	
					Iš viso:
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
220720	Geotekstilė	m2		6.6	
1573030	Lauko akmenys	m3		9.8	
2900047	Karjerinis žvyras	m3		73.2	
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2		38.35	
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg		2.8	
624-144	Geotinklas (šlaitų, sankasų, gruntų atram.sienų armavimas)	m2		6.3	
624-162	Neaustinė geotekstilė (350g/m2) (filtracija, apsauga, atskyrimas)	m2		59.99005	
					Iš viso:
8 MEDŽIO GAMINIAI					
534009	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	m3		0.6	
534021	Neapipjaautos lentos 40mm st. ir daugiau (4rūš.)	m3		1.22	
460-13	Rąstai (vidut. stamb.)	m3		1.2	
460-51	Kuolai (d 0,1 m, L-1,5 m)	m3		0.2	
					Iš viso:
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2		133.88	
					Iš viso:
11 PUSFABRIKAI					
320-10	Betono mišiniai C30/37	m3		9.26	
					Iš viso:
12 KITOS MEDŽIAGOS					
1260356	Pelkiniai augalai	vnt		115.2	
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg		14.69	
2260864	Signaliniai plastmasiniai stulpeliai	vnt		24.0	


Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
2900069	Dirvožemis	m3		23.21	
2900083	Mineralinės trąšos	t		0.0032	
917-2	Plastikinės spraustasienės GW 300/5.5 (vandens atitvėrimas, atram. sienutės)	m2		26.0	

Iš viso:

Iš viso:

Sudarė : Edita Balčiūnienė

REPERIŲ IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽENKLAI

⊗ Laikinas reperis

REPERIŲ KATALOGAS

Rp. Nr., kodas	Tipas, klasė	Vieta	Aprašymas	Altitudė
1	2	3	4	5
1	Laikinas	R-1 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 12+88	Ištekėjimo antgalio viršus	39,79
2	Laikinas	R-1 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 4+79	Ištekėjimo antgalio viršus	39,23
3	Laikinas	Ramojaus up. įrengtame tilte, pk. 14+80	Atžyma tilto perdangoje	40,00
4	Laikinas	R-5 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 26+33	Ištekėjimo antgalio viršus	42,66
5	Laikinas	R-5 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 31+38	Ištekėjimo antgalio viršus	43,52
6	Laikinas	R-5-1 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 5+35	Signalinio stulpelio viršus	47,41
7	Laikinas	R-5-1 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 13+40	Kelio viršus virš pralaidos	49,83

SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Suderinimo klausimas	Suderinusios organizacijos pavadinimas	Derinusio pareigos, v. ir pavardė	Įrašo vieta	Derinusios organizacijos pastabos
1	Techniniai sprendimai, projektas, tyrinėjimo dokumentacija, samatos	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas	Projekto plane	Suderinta
2	Projektas, žemės naudojimas	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio apylinkių seniūnija	Seniūnas	Projekto plane	Suderinta
3	Projektas	Telia Lietuva, AB	Tinklo resursų administravimo komandos vyr. inžinierius	Projekto plane	1. Prieš tris paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams. 2. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu ir dalyvaujant Telia Lietuva, AB atstovui.
4	Projektas	ESO, AB	Elektros tinklo eksploatavimo komandos inžinierius	Projekto plane	Prieš vykdant statybos darbus išsikviesti ESO, AB atstovą el. kabelių vietos nustatymui. Elektros tinklų ir dujotiekio apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu, gauti sutikimą žemės kasimo darbams.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Projekto tikslai

Konkreto techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamų melioracijos griovių remontą taip, kad būtų užtikrintas tinkamas drėgmės režimas dirvožemyje ir savalaikis paviršinio vandens nuleidimas nuo dirvos paviršiaus.

1.2. Konkretūs darbai

Techniniam projektui įgyvendinti Rangovas turės atlikti tokius darbus:

Nukirsti nuo šlaitų įvairaus tankumo krūmus- 7,98 ha; pavalyti griovio dugną 11,404 km, iškasant 4562 m³ sąnašų; išardyti dirbtines kliūtis griovyje- 323 m³; Projekte reikia pakeisti senas žiotis naujomis plastikinėmis d 110 mm- 32 vnt, d 160 mm-73 vnt, d 200 mm- 8 vnt. Reikės suremontuoti pralaidas, išvalant sąnašas iš vamzdžių- 33 m³, įrengiant signalinius stulpelius- 24 vnt prie pralaidų, užbetonuojant apirusius antgalius- 5 m³ bei užtaisant tarpus tarp vamzdžių- 113 m.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Medžiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybės LST EN ir ISO standartų reikalavimus

2. GAMTINĖS SĄLYGOS

2.1. Dirvožemiai

Plote vyrauja molio ir priemolio gruntai. Rengiant : remonto projektą vadovautasi dirvožemių laboratoriniais tyrimais pirminiam projektui parengti, buvo naudojami išrašai iš pirminio arba rekonstrukcijos projekto.

Geležingumo požymiai projekte nepastebėti.

2.2. Požeminiai vandenys

Šaltinių plotų objekte nėra.

3. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darbų pradžios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija. Projektas suderintas su Pasvalio raj. savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėju, Pasvalio raj. savivaldybės administracijos Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnu, Telia Lietuva, AB tinklo resursų administravimo komandos vyr. inžinieriumi, ESO, AB elektros tinklo eksploatavimo komandos inžinieriumi ir kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie turi sąveikos su įgyvendinamu projektu. Projektas pavišintas Pasvalio rajoniniame laikraštyje „Darbas“.

Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotą statybos vadovą, sugebančius profesionaliai atlikti darbą. Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus.

3.2.Paruošiamieji darbai

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos drenažo žiočių, pralaidų ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos.

3.3.Žemės darbai

Žemės darbai vykdomi pagal Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamose vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo vietose su esamais inžineriniais tinklais vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinami, išramstomi. Žemės darbų metu išardytos esamos dangos (kelio danga, žalios vejų) atstatomos į pradinę padėtį.

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tik tai jas laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal darbo saugos taisyklėse nurodytas sąlygas. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas.

3.4.Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas

Melioracijos darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. **Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.**

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis.

Griovių ir juose esančių statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų statinių pagrindinius parametrus.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti produktus ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais argumentais.

1 lentelė. Griovių ir juose esančių statinių kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Nr.	Tikrinami parametrai	Leistini nukrypimai
1	2	3
	1. Griovių geometriniai parametrai ir aukščiai	
1.	Griovio ašies planinė padėtis	+/-4m
2.	Griovio posūkio spindulys	+/-5 proc.
3.	Griovio ašies tiesumas	iki pusės griovio dugno pločio
4.	Griovio dugno altitudės	+5 cm -10 cm
5.	Griovio dugno atvirkštinis nuolydis	neleistinas
6.	Griovio dugno plotis	+/-10 cm
7.	Griovio šlaito koeficientas	+/-10 proc.
	2. Griovių stiprinimas	
8.	Tvorelės aukštis	+5 cm -2 cm
9.	Žvyro, skaldos sluoksnio (prizmės) storis dugnui stiprinti	+5 cm -2 cm
10.	Akmenų sluoksnio (prizmės) storis	+ neribojamas -4 cm
11.	Užpilamo dirvožemio sluoksnio storis	+ neribojamas -1 cm
12.	Velėnos storis šlaitui stiprinti	+ neribojamas -1 cm
13.	Sustiprinto griovio šlaito lygumas	-1 cm +/-10 cm
14.	Sustiprinto griovio ruožo (šlaito dalies) matmenys	+ neribojamas -5 proc.
15.	Paviršinio vandens nuleidimo priemonių (latakų, vagų) nuolydžiai ir kiti parametrai (gylis, plotis, šlaito koeficientas ir kt.) pagal brėžinius	mažinti neleidžiama
	3. Vandens pralaidos	
16.	Dugno altitudės pralaidos galuose	+/-5 cm
17.	Antgalių geometriniai rodikliai	+/-3 cm
18.	Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdžiu	be nukrypimų
19.	Pralaidos sujungimas su grioviu	be nukrypimų
20.	Stiprinimo plokščių kiekis	pagal brėžinius
21.	Stiprinimo plokščių briaunų peraukšlėjimas	+/-2 cm
22.	Tarpai tarp stiprinimo plokščių	+2 cm
23.	Po plokštėmis įrengiamas žvyro sluoksnis (jo storis pagal brėžinius, bet neplonesnis kaip 10 cm)	+3 cm -2 cm
24.	Vandens pralaidos ilgis (plastikinių ir metalinių vamzdžių deformacijos galimos iki 2 proc.)	+50 cm -20 cm
25.	Virš pralaidos važiuojamosios dalies plotis	+50 cm -20 cm
26.	Skaldos prizmės arba akmenų metinio už plokštėmis stiprinimo įrengimas (ilgis)	+ neribojamas -20 cm

4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI

4.1. Medžiagos, gaminiai ir įrengimai

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitiktis deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.

4.2. Pakeitimai

Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo. Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.

4.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietyje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietyje, kol nebus įvykdytos šios sąlygos:

4.4. Laikinasis sandėliavimas

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklą ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus.

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietyje ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.

4.5. Atsakomybė užsakant medžiagas

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.

6. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

6.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

6.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita.

7. DARBŲ SAUGA


Vykdam darbus Rangovas privalo vadovautis saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

Prieš darbų pradžią išsikviesti Telia Lietuva AB ir ESO, AB atstovus (žiūr. „suderinimų sąrašas“) kabelių trasai nustatyti ir pažymėti. Tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant įstaigos atstovams.


- 2 lentelė. Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją.

Eil. Nr.	Gaminio arba medžiagos bendrinis pavadinimas	Geometriniai ir masės parametrai	Esminiai techniniai rodikliai
1	2	3	4
1	Drenažo žiotys PE d 110 mm	PE vamzdis 110 mm vid. skersmens	Žiedo standumas 4,0 kN/m ² , sistemos standumas 50 kPa
2	Drenažo žiotys PE d 160 mm	PE vamzdis 160 mm vid. skersmens su grotelėmis	Žiedo standumas 4,0 kN/m ² , sistemos standumas 50 kPa
3	Drenažo žiotys PE d 200 mm	PE vamzdis 200 mm vid. skersmens su grotelėmis	Žiedo standumas 4,0 kN/m ² , sistemos standumas 50 kPa
4	Drenažinis kilimas – demblys prie drenažo žiočių	Secudrain R201 ES-601	Masė 200g/m ² , storis 2,64 cm
5	Melioracinis PE stulpelis	Ilgis 2,0 m, užrašas „Melioracija“	PMS-200
6	Viela plieninė paprasta	Skersmuo 3 mm, BI	VR-I, LST 1552:1998
7	Vielos tinklas siūlių užtaisymui	Vielos tinklas betonavimui 30x30 mm	Vielos tinklas betonavimui 30x30 mm
8	Plastikinės spraustasienės BVS žiotims	Plastikinės spraustasienės (vandens atitvėrimas, atraminės sienutės)	GW 300/5.5
9	Hidrotechninis betonas (pralaidų antgaliams, siūlėms ir kt.)	Betono mišiniai C30 (37)	C30 (37)
10	Žvyro danga pravažiavimui virš pralaidų	Karjerinis žvyras	Žvyro granulometrinė sudėtis- 0/16, 0/45
11	Ruloninė filtracinė medžiaga drenažo vamzdžiams apvynioti	Praleidžia grunto daleles ≤ 0,09 mm skersmens; Laidumas vandeniui ≥ 90 m/d; Tempimo stipris ≥ 1,0 kN/m išilgine ir ≥ 0,4 kN/m skersine kryptimi	Praleidžia grunto daleles ≤ 0,09 mm skersmens; Laidumas vandeniui ≥ 90 m/d; Tempimo stipris ≥ 1,0 kN/m išilgine ir ≥ 0,4 kN/m skersine kryptimi
12	Mineralinių trąšų mišinys		EN 13368-2
13	Daugiamečių žolių mišinys		Perkamos žolių sėklos turi būti su Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos sertifikatais
14	Dirvožemis	Storis 3 cm	+ neribojamas, 1 cm
15	Velėna	Storis 12 cm	+ neribojamas, 1 cm

110 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS
PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS
1-1



IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS



- PASTABOS**
1. Drenaziinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vienos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2,0 m).
 2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinė filtraicine medžiaga.
 3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SAŪNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS
DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėnimasis rankiniu būdu.
2. Rinktuvo atkasimas vienkausiais ekskavatoriais.
3. Keraminių vamzdžių išėnimasis.
4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu.
5. Polietileno žiočių pakojimas.
6. Sujungimų užsandarinimas.
7. Drenazo žiočių pirminis užpylimas, sutankinantis gruntą.
8. Tranšėjų užpylimas buldozeriais.
9. Šlaitų išlyginimas.
10. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir pakojimas.
11. Drenaziinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais.
12. Šlaito užpylimas dirvožemiu.
13. Trašų išbėrimas.
14. Daugiametinių žolių užsėjimas.
15. Stulpelio PMS-200 pastatymas.
16. Išardytų sutūžusių drenazo žiočių išvežimas.


DARBO SAŪNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas	Darbu, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, matavimo vienetas
MN3-174-110	Remontuojamų drenazo žiočių pakojimas 110 mm skersmens polietilenu žiotimis	1 vnt.
	Darbo sąnaudos: Vid. kategorijos 3,27 darbo sąnaudos	10,1 žm. val.
320034 340013	Mechanizmai: Vienkausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galios	1,6 maš. val. 0,84 maš. val.
900010 900082 120002 900069 900083 900099 900072 900013	Medžiagos: Drenazo žiotys PE 110 mm skersmens Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" Viela pilnlinė paprasta Dirvožemis Mineralinių trašų mišinys Daugiametinių žolių sėjos Ritinė filtraicine medžiaga Melioracinis PE stulpelis PMS-200	1 vnt. 0,84 m2 0,70 kg 0,17 m3 0,13 kg 0,02 kg 0,30 m2 1 vnt.

EDITOS BALČIŪNIENĖS II Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174				Pasvalio raj. Ramijaus s. s. dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remontas			
Partijos	V. Pavardė	Kv. atest. Nr.	Parašas	Data	DRENAŽO ŽIOTYS D 110 mm		
PV	E. Balčiūnienė	S-338Pmk7A 7874		2026	TDP	1	1


160 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS
1-1



IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS

2 - 2



- PASTABOS**
1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2,0 m).
 2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinė filtracine medžiaga.
 3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SAŪNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS
DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėrimas rankiniu būdu.
2. Rinktuvų atkasimas vienkausiais ekskavatoriais.
3. Keraminių vamzdžių išėrimas.
4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu.
5. Polietileno žiočių paklojimas.
6. Sujungimų užsandarinimas.
7. Drenažo žiočių pirminis užpylimas, sutankinant gruntą.
8. Tranšėjų užpylimas buldožeriais.
9. Šlaitų išgyvinimas.
10. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas.
11. Drenažo kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais.
12. Šlaito užpylimas dirvožemiu.
13. Trašų išėrimas.
14. Daugiametžių žolių užsėjimas.
15. Sulpelio PMS-200 pastatymas.
16. Išardytų sulūžusių drenažo žiočių išvežimas.


DARBO SAŪNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas	Darbų, mechanizmo, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, matavimo vienetas
MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių paklojimas 160 mm skersmens polietilenu žiotimis	1 vnt.
	Darbo sąnaudos: Vid. kategorijos 3,25 darbo sąnaudos	10,34 žm. val.
320034	Mechanizmai: Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais	1,6 maž. val.
340013	Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galios	0,84 maž. val.
	Medžiagos: Drenažo žiotys PE 160 mm skersmens Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601" Viela plieninė paprasčia Dirvožemis Mineralinių trąšų mišinys Daugiametžių žolių sėjos Ritinė filtracinė medžiaga Melioracinis PE sulpelis PMS-200	1 vnt. 1,20 m2 0,92 kg 0,17 m3 0,13 kg 0,02 kg 0,35 m2 1 vnt.


EDITOS BALČIŪNIENĖS U Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174				Pasvalio raj. Ramujaus s. s. dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remontas			
Partijos	V. Pavardė	Kv. atest. Nr.	Parašas	Data	DRENAŽO ŽIOTYS D 160 mm	1	1
PV	E. Balčiūnienė	S-338PmkTA 7874	14323	2026			

200 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS
1-1




PLANAS.



IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS

2 - 2

1 - 1 Daugiametėms žolėms užsėtas dirvožemis



- PASTABOS**
1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vienos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2,0 m).
 2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandariinama ritinine filtracine medžiaga.
 3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SAŪSAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ŽIOTIS

DARBŲ SUDĖTIS

1. Grunto kasimas.
2. Dugno išlyginimas.
3. Polietilieninių žiočių vamzdžio paklojimas.
4. Sujungimų užsandarinimas.
5. Tranšėjų užpylimas, sutankinant gruntą.
6. Šlaitų išlyginimas.
7. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas.
8. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais.
9. Šlaito užpylimas dirvožemiu.
10. Trašų išberimas.
11. Daugiametžių žolių užsėjimas.
12. Stulpelio PMS-200 pastatymas.
13. Plastikinių apsauginių grotelių įrengimas.


DARBO SAŪSAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas	Darbu, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, mato vnt.
MN3-173-200	200 mm skersmens polietilieninių žiočių įrengimas	1 vnt.
	Darbo sąnaudos: Vid. kategorijos 2,70 darbo sąnaudos	17,01 žm. val.
320034	Mechanizmai: Vienakaučiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais	0,37 maš. val.
900012	Medžiagos: Drenažo žioys PE 200 mm skersmens	1 vnt.
900082	Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601"	1,60 m2
120002	Vieša pilinginė paprastai	1,16 kg
900069	Dirvožemis	0,17 m3
900083	Mineralinių trašų mišinys	0,13 kg
900099	Daugiametžių žolių sėklos	0,02 kg
900072	Ritininė filtracinė medžiaga	0,40 m2
900029	Plastmasinės grotelės	1 vnt.
900013	Melioracinis PE stulpelis PMS-200	1 vnt.

EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174

Pasvalio raj. Ramujaus s. s. dalies
melioracijos griovių ir juose esančių
melioracijos statinių remontas

Paraiškų	V. Pavardė	Kv. atest. Nr.	Parašas	Data	Stadija	Laipsnis	Laikų sk.
PV	E. Balčiūnienė	S-338PmkTA 7874		2026	DRENAŽO ŽIOTYS D 200 mm	TDP	1
		14323					1



MEDŽIAGŲ SANTRAUKA VIENAI SIŪLEI


Pralaidos diametras (mm)	Viela d 3BI (m')	Svoris (kg)	Geotekstilė (m ²)	Vielos tinkelis „Akutės“ 30x30 (m ² /kg)	Betono mišiniai C30(37) (m ³)
750-(800)	7,30	0,40	1,73	1,10/4,11	0,13
1000	8,54	0,47	2,07	1,32/4,94	0,15
1200-(1250)	10,10	0,56	2,50	1,59/5,95	0,19
1500	12,00	0,66	3,03	1,93/7,22	0,22
1600	12,92	0,71	3,28	2,09/7,82	0,24

EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174

Pasvalio raj. Ramujaus s. s. dalies
melioracijos griovių ir juose esančių
melioracijos statinių remontas

Pareigos	V. Pavardė	Kv. atest. Nr.	Parašas	Data	Pralaidų siūlių sandinimo schema	Stadija	Lapas	Lapų sk.
PV	E. Balčiūnienė	S-338PmkTA 7874 14323		2025		TDP	1	1

Akmenų ir rąstų slenkščio įrengimo schema M1:50



Pjūvis A-A

M1:50

Akmenų metinys

d 0,1-0,5m

Akmenų metinys

d 0,1-0,5m

Rąstas

d 0,5m

Kuolai

d 0,1m

Kuolai

d 0,1m


Rąstas

d 0,5m

EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174

Pasvalio rajono Ramojaus s. s. dalies melioracijos
griovių ir juose esančių melioracijos statinių
remontas

Paraišys	V. Pavardė	K.v. atest. Nr.	Parašas	Data	Gamtosauginė priemonė Nr.2	Stadija	Lapas	Lapų sk.
PV	E. Balčiūnienė	S-338PmkTA 7874 14323		2026	Rąstų ir akmenų stabilus metinio įrengimo schema	TDP	1	1



EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174					Pasvalio rajono Ramojaus s. s. dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remontas			
Pareigos	V. Pavardė	Kv. atest. Nr.	Parašas	Data	Gamtosauginė priemonė Nr.3.	Stadija	Lapas	Lapų sk.
PV	E. Balčiūnienė	S-338PmkTA 7874 14323		2026	Įtvirtintų akmenų stabilaus metinio įrengimo schema	TDP	1	1

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis Atestatas
 Išduodanti institucija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
 Jm. k. 188675190
 Vilnius, Gedimino pr. 19
 Susijusios institucijos
 Išduodanti institucija

Licencijos gavėjai Teisinė forma Individuali įmonė
 Pavadinimas EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
 Kodas 300030345
 El. paštas
 Telefonas

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras	Būsena	Galioja nuo	Galioja iki	Sezoniškumas
Veiklos duomenys	2480	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas		Galioja	2025-11-27	2030-11-27	
	2481	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra		Galioja	2025-11-27	2030-11-27	
	2483	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių techninė priežiūra		Galioja	2025-11-27	2030-11-27	

Numeris 137-PmAT
 Galioja nuo 2025-11-27
 Būsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
 Galioja iki 2030-11-27
 Atestatavimo komisijos protokolo data 2025-11-27
 Išdavimo data 2016-01-13
 Atestatavimo komisijos protokolo numeris Protokolo Nr. 8D-347 (5.50 E)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Išduodanti institucija	Jm. k. 188675190
	Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai	Vardas	EDITA
	Pavardė	BALČIŪNIENĖ
	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	hidroplanasuab@gmail.com
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2485	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovas	
	2487	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas	
	2484	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vadovas	

Numeris	S-338-PmAT
Galioja nuo	2024-03-01
Galioja iki	2029-03-01
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2024-03-01
Išdavimo data	2014-05-28
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-89 (5.50E)
Licencija archyvuota	

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Įmonės kodas 305997589 | Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 7874

Edita Balčiūnienė

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai.

Direktorius

Aidas Vaičiulis

Išduotas 2014 balandžio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 1999 kovo 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas <https://www.ssva.lt/registrai>



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.14323

Edita Balčiūnienė

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Robertas Encius

09882

Išduotas 2014 m. balandžio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2004 m. birželio 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spssc.lt

PRIEDAI

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento žymuo
1.	Melioracijos statinių projektavimas	MTR 1.05.01:2005
2.	Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai	MTR 1.07.01:2015
3.	Melioracijos statinių pripažinimas tinkamais naudoti	MTR1.11.01:2006
4.	Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės	MTR 1.12.01:2008
5.	Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai	MTR 2.023.01:2006
6.	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė	STR 1.04.04:2017
7.	Statinių klasifikavimas	STR 1.01.03:2017
8.	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra	STR 1.06.01:2016
9.	Priešgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai	STR 1.01.04:2004
10.	Bendros priešgaisrinio saugumo taisyklės	BPST 01-2005
11.	Darbų saugos ir sveikatos taisyklės statyboje	DT 5-00
12.	Saugumo taisyklės, vykdant darbus keliamosios galios kranais	DT 8-00
13.	Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Aplinkos apsaugos ministro įsakymu	№722 2003 12 30
14.	Plieninių ir plastmasinių gofruotų vamzdžių projektavimo ir įrengimo laikinos taisyklės	199848
15.	LR melioracijos įstatymas	(Žin., 1993, Nr.71-1326; 2004, Nr.28-877)
16.	LR statybos įstatymas	(Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597)
17.	Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės	LR ŽŪM, 2004-08-05, Nr.3D-466
18.	Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės	LR ŽŪM, 2004-08-05, Nr.3D-466
19.	Plastikinių vamzdynų sistemos. Papildytas leidimas. Projektavimo ir montavimo taisyklės	ST 1073435.04:2000, 2000-07-04, Nr.269
20.	Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai	STR 2.05.19:2005
21.	Melioracijos statiniai MS-98. I tomas. Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai	LR ŽŪM, 1998-11-30, Nr.273
22.	Vieningas drenažo statinių (įrenginių) konstrukcijų katalogas	MND (Melioracijos normatyviniai dokumentai) Nr. 29, 2016 m.
23.	Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės	KPT TAS 09, 2010.01.07

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Laimonas Statkevčius	2026-06-03	Pritaikta	Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB išsikviesti atstovą KL trasų nužymėjimui. Darbus KL apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu būdu. Dirbant su mechanizmais 10kV OL apsaugos zonoje laikytis Elektros tinkle apsaugos taisyklių reikalavimų, laikytis sauglių atstumų nuo OL laidų ir atramų.	-

Registracijos Nr. P191841

Pasirašymo data 2026-06-03 13:30



Projekto aprašymas	
Projekto pavadinimas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto vieta	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto data	2011.11.20
Projekto autorius	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto tikslas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto aprašymas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto detalės	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto planas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto skizmas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto piešinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto brėžinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto diagrama	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto schema	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto planas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto skizmas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto piešinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto brėžinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto diagrama	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto schema	Grįvo dugno velyna ruošia kėda


Projekto aprašymas	
Projekto pavadinimas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto vieta	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto data	2011.11.20
Projekto autorius	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto tikslas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto aprašymas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto detalės	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto planas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto skizmas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto piešinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto brėžinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto diagrama	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto schema	Grįvo dugno velyna ruošia kėda

Projekto aprašymas	
Projekto pavadinimas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto vieta	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto data	2011.11.20
Projekto autorius	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto tikslas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto aprašymas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto detalės	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto planas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto skizmas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto piešinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto brėžinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto diagrama	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto schema	Grįvo dugno velyna ruošia kėda

Projekto aprašymas	
Projekto pavadinimas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto vieta	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto data	2011.11.20
Projekto autorius	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto tikslas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto aprašymas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto detalės	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto planas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto skizmas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto piešinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto brėžinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto diagrama	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto schema	Grįvo dugno velyna ruošia kėda

Projekto aprašymas	
Projekto pavadinimas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto vieta	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto data	2011.11.20
Projekto autorius	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto tikslas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto aprašymas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto detalės	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto planas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto skizmas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto piešinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto brėžinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto diagrama	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto schema	Grįvo dugno velyna ruošia kėda

Projekto aprašymas	
Projekto pavadinimas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto vieta	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto data	2011.11.20
Projekto autorius	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto tikslas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto aprašymas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto detalės	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto planas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto skizmas	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto piešinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto brėžinys	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto diagrama	Grįvo dugno velyna ruošia kėda
Projekto schema	Grįvo dugno velyna ruošia kėda



Per
Vai
Vai Jotat Kuong

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Remonciagem biológica

Grėviojo dugno valymas reiktinis būdu
Sparnų pakeičinimas ir grėviojo dugno
Kriūnų šalinimas nuo grėviojo šlaitų
Sistemos paleidimai žemdirbiams
Išvalomos priekabos

Remontuojamos pralaidos

Dirbūnė Ilienis

Editores Baldimientes II

137-1000

9-338PMAT	Rev. 03/01/99
-----------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1

Perka

Miškininkas brangiai PERKA MIŠKUS. Domina bet kokio amžiaus. Atsiskaito iš karto. Tel. +370 671 83 660.

Perka automobilius, išrašo utilizacijos pažymą kompensacijai gauti. Tel. +370 648 67 177.

„Agro Galvijai“ aukščiausio- mis kainomis perka visų veislių veršelius auginti (ypač brangiai belgų mėlynuosius) bei avis, moka 6–21 % PVM, sveria el. svarstyklėmis, išregistruoja, dirba ir savaitgaliais. Tel.: +370 659 95 647, +370 604 44 438.

Brangiai perka buliukus ir telyčaites nuo 50 iki 100 kg, atsiskaito vietoje, išregistruoja. Tel. +370 640 27 779.

Nuolat brangiai perka karves, bulius, telyčias, avis, veršelius auginti iki 2 mėn.; moka priedus, PVM, greitai išsiveža. Tel. +370 656 40 439.

UAB „Tetirvinai“ perka pu- pas, minimalus kiekis 5 t, atsiskai- to iš karto. Tel. +370 618 79 803.

um
UTENOS MĖSA

SUPERKAME GALVIJUS

- Visoje Lietuvoje
- Mokame iš karto
- Susitariame greitai ir paprastai

+370 620 33544

INDUŠIAUSI SKENAVIMAI, KALBŲIS SAVYSE

Parduoda

Parduoda malkas 3 m raste- liais; veža 15–30 erdm. miškavežiu. Tel. +370 684 81 890.

Parduoda beržinius briketus, pristato į vietą nemokamai. Rinkū- nai, tel. +370 612 98 729.

Parduoda juodžemį (gerą), kompostą, žvyrą, 0,4 fr. žvyrą, smė- lį, skalda, gruntą, asfaltą drožles ir kt. medž.; 3,7 tonos mini ekskavatoriaus, „Bobcat“ o' nuoma. Tel. +370 636 77 274.

Kokybiški plastikiniai langai, durys; balkonų stiklinimas. Pre- kyba išsimokėtinai. Kokybiškas montavimas, suteikiama 5 m. garantija. Tel. +370 600 61 114.

Parduoda įvairių skalda, žvy- rą, juodžemį kiemams, keliukams, įvažiavimams, 170 €/5 t; dirba ir savaitgaliais. Tel. +370 620 69 404.

Veža miškavežiu įvairių rūšių malkas, rasteliai 15 m ir 30 m; pri- statymas nemokamas. Tel. +370 672 42 082.

Parduoda uosines, ažuolines supjautas medienos atražas arba 3 m ilgio. Tel. +370 609 91 007.

Parduoda malkas: mišrios – 240 €/5 erdm, beržas – 280 €/5 erdm. Tel. +370 694 78 995.

Pasvalio kuro bazė, Mušos g. 26A, parduoda: sijotą žvyrą, smėlį, skalda, juodžemį, akmenis, durpių ir uosinių briketus, pjūvenų granules. Sveria kliento namuose, greit pristato. Tel. +370 611 47 405.

AKCIJA!
NUOLAIDA LANGŲ MONTAVIMUI **iki 45%**

DURYS, LANGAI BALKONŲ STIKLINIMAS GARAZO VARTAI

Tel. 0 686 04 684

Pasvalio rajono savivaldybės užsakymu Editos Balčiūnienės II rengia Pasvalio rajono Ramojaus sausinio sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto projektą. Darbai numatomi Pasvalio apylinkių seniūnijos Svirpliško, Medinių, Putrių ir Šimonių kaimų ribose.

Esant klausimams prašome kreiptis į projekto vadovę Editą Balčiūnienę tel. +370 616 93 500 arba el. paštu hidroplanasuab@gmail.com

Pigiaai parduoda beržo, juodalksnio ir kitų lapuočių malkas (3 m ilgio); statybinę medieną; veža 10, 30 ir 60 m; miškavežio paslaugos. Tel. +370 699 06 668.

Jurgėnų kuro bazė ir lentpjūvė veža skaldytas malkas (turi sausą ir drėgną); malkas rasteliais, atražas, durpių ir pjūvenų briketus, kuro granules, angis. Pajūna ir pristato. **STATYBINĖ MEDIENA. Tel.: +370 698 35 357, www.jurgenubase.lt**

UAB „DNV Group“ parduoda 0/4 frakcijos plautą smėlį.

Informacija telefonu +370 614 00 730.

Šiaurės šiluma

Jaukumas. Jūsų namams



KATILAI

- Dujiniai (dujotiekių projek- tavimas ir įvedimas)
- Kieto kuro
- Granuliniai - kombinuoti
- Skysto kuro
- Elektriniai

Pardavimas ir montavimas

VILPRA MINI SALONAI:
Biržai: Kęstučio g. 53-1.
Pasvalys: P. Avižonio 23/8.
Tel. +370 612 48272.

Pigiaai parduoda pjautas trin- komis ir skaldytas uosio, beržo, juodalksnio ir kt. lapuočių malkas. Veža po 4–10 m. Tel. +370 699 06 668.

Skaldytos malkos pigiau. Juodalksnis, beržas, uosis. Turi sausų! Vienodos pjovimas, ilgis pagal užsakymą; sukravimo paslaugos. Tel. +370 639 02 162.

Parduoda malkas. Tel. +370 698 76 649.

Paslaugos

Rotorinis dūmtraukių, kami- nų, šildomų sienelių valymas. Tel. +370 620 84 882.

Kaminų įdėklai, pristatomi ka- minai, skarda 0,6–0,8 mm storio; kaminų remontas, angų didinimas, galvutės mūrijimas, skardinimas; stogų dengimas. Patirtis 20 m. Tel.: +370 612 36 705, +370 652 37 118.

Veža įvairių žvyrą, smėlį, skal- dą, juodžemį (derlingas), maltą asfaltą, maltą betoną, gruzą; dre- nažo, nuotekų įrengimas; 17 tonų ekskavatoriaus, savivarčių nuoma. Tel. +370 630 18 530.

Paminklai – gamintojo kainomis; pamatų liejimas; tvorėlės; kapų dengimas; skalda. Stoties g. 24 A, Pas- valys, tel. +370 655 99 401.



Kaminų įdėklai; kaminų va- lymas; pristatomi kaminai; stogų tvarkymas, skardinimas. Tel. +370 622 31 631.

Statybos darbai! Atlieka: stogų dengimą; medinių ir mūri- nių namų fasadų renovaciją; pas- tatų ir terasų statymą. Tel. +370 671 19 971.

Karpo, formuoja gyvatvo- res, žemina aukštas; pjaunama žolė, avarinius medžius; įvairūs griovimo darbai; išveža atliekas; „Bobcat“ paslaugos. Tel. +370 644 41 260.

Kapaviečių įrengimas; senų kapaviečių atnaujinimas; pamini- klai, plokštės, trinkelės klojimas; priežiūros paslaugos. Tel. +370 622 67 063.

Dažo šiferinius, skardinius stogus; dengia įvairius stogus; dažo medinius namus. Tel. +370 658 37 897.

Atvežame juodžemį, kompostą, žvyrą, smėlį, skalda, atsijas. Tel. 0 698 35 357, jurgenubase.lt

ROLETAI, ŽALIUZĖS, TINKLELIAI LANGŲ, DURŲ REMONTAS
0 646 84 454

GAMINIAI iš medienos pagal individualius užsakymus: durys, lauko baldai, pavėsinės, laiptai, dekoratyvinės šulinio apdailos, langai, tvoros, stalai, lentynos.

Dėl užsakymų teirautis tel. +370 699 52 554, www.medienosgaminiai.com

SIENŲ ŠILTINIMAS
Tm kainai nuo 1.40 € už pildant oro tarpus
Tel. 0 675 7 73 23

Siūlo darbą

Siūlomas darbas gaterinin- kui. Galimas apmokymas vietoje, darbo užmokestis nuo 1 160 € (neatskaičius mokesčių); pagal- biniam darbuotojui, darbo už- mokestis 1 153 € (neatskaičius mokesčių). Tel. +370 699 52 554.

Ieško darbo

Krosnių ir židinių meistras ieš- ko darbo. Tel. +370 688 45 180.

Medinių namų dažytojas, akmenų rinkėjas, malkų nešėjas ieško darbo. Tel. +370 602 50 841.

Žolės pjovėjas ieško darbo, važiuoja į kaimus. Tel. +370 622 91 028.

Televizorių, buitinių techni- kos ir kt. meistras, elektrikas ieško darbo. Tel. +370 603 76 987.

Plataus profilio statybinin- kas ieško darbo. Tel. +370 674 50 040.

Žolės pjovėjas, malkų pjovė- jas-skaldytojas ieško darbo, va- žiuoja į kaimus. Tel. +370 607 03 320.

Žolės pjovėjas, malkų pjovė- jas-skaldytojas ieško darbo, va- žiuoja į kaimus. Tel. +370 648 71 625.

Ata

Tylos minutė

Birželio 1–7 dienomis

Petronėlė GUMBELEVIČIENĖ (1939 m.) – Ustukių k., Pasvalio apyl. sen.;
Apolonija BALČIŪNIENĖ (g. 1939 m.) – Talačkonių k., Pasvalio apyl. sen.

RENGINIŲ KRAITĖ

Krikliniuose

Birželio 12–14 d. vyks: 12 d., penktadienį, 13 val. – radio- technikos pradininko Alfonso Jurskio gimtinės lankymas Akme- nytės kaime (Panevėžio r.). Išvykimas nuo Kriklinių kultūros namų; **13 d., šeštadienį, 18 val.** – tradicinė kraštiečių šven- tė – Antaninės. Šeimų piknikas bendruomenės kiemelyje su muzikantais Leonu ir Pijumi; **14 d., sekmadienį, 10 val.** – Šv. Antano atlaidų Mišios Kriklinių bažnyčioje; **11 val. kultūros namuose** – Kriklinių parapijos 100-mečiui skirtas I. Tamulio- nytės knygos pristatymas; Lietuvos radijo 100-mečiui skirtas V. Stakėno filmas „A. Jurskis“; meninėje programoje Kriklinių kultūros namų folkloro kolektyvo „Kryklė“ ir Raubonių kultūros namų dueto Lidijos ir Luko pasirodymai.

Prie Petraikių akmenų

Birželio 12 d., penktadienį, 18 val. vyks poezijos ir muzikos vakaras, skirtas kanklių metams. **Programoje:** meniškasis žodis, liaudies dainos, žolelių arbata. Dalyvaus Vladas Brazūnas, Lolita Braza, Steponas Rimkus. Koncertuos Valakėlių kultūros namų su- tartinių giedotojų grupė „Lygė“, Daugienų kultūros namų folkloro ansamblis „Verdenė“ ir kanklininkės. Esant blogam orui, renginys vyks Daugienų kultūros namuose.

Pasvalio kultūros centre

Birželio 12 d., penktadienį, 18 val. vyks Pasvalio jaunimo teatro-studijos „Drama“ spektaklis „Fotoaparatas Duonoje“ pagal Aldonos Jeniselytės-Ulskienės šeimos tremties istoriją.

Pumpėnuose

Birželio 13 d., šeštadienį, 19 val. bažnyčioje vyks koncertas, skirtas Gedulo ir vilties dienai. Dalyvaus: Domantas Razmus (mu- šamieji), Gediminas Stepanavičius (kontrabosas), Tadas Motiečius (akordeonas); Rimvydas Mitkus (klavišiniai), Šiaulių valstybinis choras „Polifonija“, Šiaulių KC kamerinis mišrus choras „Atžaly- nas“, Pasvalio KC mišrus choras „Canticum novum“, Kretingos KC mišrus choras „Kristale“, Palangos KC mišrus choras, berniukų ir jaunuolių mišrus choras „Ažuoliukas“. Koncerto vedėja Gerūta Griniūtė. Diriguos Vytautas Miškinis.

Kviečia klubas „Teisė kvėpuoti“

Birželio 16 d., antradienį, 12 val. Marios Katiliškio viešosios bibliotekos Žaliojoje erdvėje (I a.) vyks klubo susirinkimas, bus renkamas mokestis iš norinčių vykti į Ventspilį. Tel. +370 631 88 016, E. Kiznienė.

Nori susipažinti

Moteris susipažintų su vairo- jantiu, neteistu iki 72 m. našliu ar šiaip rimtu vyriškiu. Tel. +370 623 82 983.

Darbas

Leidėjas UAB „Pasvalio laikraštis“ SL64
Vilniaus g. 4, LT-39149 Pasvalys

Tel./faks. (+370 451) 51 381,

el. p. pasvaliodarbas@gmail.com, redakcijos tel. +370 684 48 554

Redaktorius Viktoras STANISLOVAITIS, tel. +370 451 51 474

Korespondentai:

Kristina Balčiūnaitienė, Vita Savickienė, tel. +370 451 51 463;
Sigitas Kanišauskas, tel. +370 451 51 348;
Aida Aurelija Garastaitė, tel. +370 451 34 114

Skelbimai, reklama, prenumerata:

Almina Jankauskienė,
Jolanta Bučaitė, tel. +370 451 51 381;
Stanislava Grigelionė, tel. +370 451 34 114
darb.reklama@gmail.com

Maketavimas: Gabija Stanislovaitytė

MRF
MEDIJŲ RĖMIMO FONDAS

Laikraščio „Darbas“ veiklą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Veiklai skirta 25 037 Eur paramos suma. Projektą „Gyvybės gija“ iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas 2026 m. skirta 7 000 eurų.

Rankraščiai ir nuotraukos negrąžinami. Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti. Už užsakymų skelbimų ir reklamų turinį bei klaidas redakcija neatsako. Autorių nuomonės nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone.

darbs.lt
Pasvalio krašto naujienos

Išsina du kartus per savaitę: **antradieniais, penktadieniais.**

ISSN 1392-8287
(popierinė laikraščio versija)
ISSN 2783-8072
(PDF laikraštis)

Spausdino
UAB „Vakaro spaustuve“
Vytauto g. 161,
LT-97133, Kretinga
Ofsetinė spauda.

Tiražas. 2 285 egz.

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serijs, Nr. / Series, No.: PCAD06 02908

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas **Draudimo rūšis / Insurance type:** Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06, publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2026-02-28 00:00 iki / to 2027-02-27 24:00

Išdavimo data / Date: 2026-01-09

Liudijimo tipas / Type of policy

Pratęstas / Renewed

Draudėjas / Policyholder: EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ, įmonės kodas 300030345, Kranto g. 9-5, LT-35174 Panevėžys

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys: 1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui /
Sum insured for one event

289 620,00 EUR

Draudimo suma visam laikotarpiui /
Aggregate limit

289 620,00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui /
Unconditional deductible amount for each and every claim

2 900,00 EUR

Papildomos sąlygos / Additional conditions

Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
 2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškęs, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia pinigine prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
 3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr. O3-225, 30 punkta, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų, požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
- Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

Draudikas / Insurer:

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar <https://www.compensa.lt/> / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or <https://www.compensa.lt/>

Draudėjas / Policyholder:

Sumokėjimas pagal sutartį už draudimo paslaugas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:

- susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
- susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tikslė ir teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALČIŪNAS



Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

ZITA KAMINSKIENĖ, tel. 064142674, 064142674, el. p. *
zita.kaminskiene@compensa.lt *

EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ, įmonės kodas: 300030345

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
<https://www.compensa.lt>

Registruota VĮ Registrų centras
Jūdučių ašmenų registre 2015-05-11
Kodas 304050148
PVM mokesčio kodas LT19000953718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
info@compensa.lt

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02908

Mokėtina suma / Total amount: 576,00 EUR

Draudimo įmoka / Insurance premium: 523,64 EUR*

Saugumo įnašas / Security contribution: 52,36 EUR

* įskaitant tarpininkui mokamą komisinį atlygį

Mokėjimai ir jų terminai / Payment terms and sums:

1. 2026-02-28 – 576,00 EUR

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai-faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita-faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: PCAD06 02908

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų pagal šią sutartį, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms, draudimams ar apribojimams pagal Jungtinių Tautų rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir kitus teisės aktus (su sąlyga, kad tai nepažeidžia Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose the Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer:

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar <https://www.compensa.lt/> / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or <https://www.compensa.lt/>

Draudėjas / Policyholder:

Sumokėjimas pagal sutartį už draudimo paslaugas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:

- susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroj-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
- susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tiksliai ir teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS



Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

ZITA KAMINSKIENĖ, tel. 064142674, 064142674, el. p. zita.kaminskiene@compensa.lt

EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ, įmonės kodas: 300030345

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Užmerges g. 28B
LT-06115 Vilnius
<https://www.compensa.lt/>

Registruota VĮ Registrų centras
Jūrininkų asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304980145
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
info@compensa.lt

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <http://aaa.lrv.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Editos Balčiūnienės IĮ
El. p. hidroplanasuab@gmail.com

2026-06-
Į 2026-06-09

Nr. (36-6)-A4E-
Lydraštį

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
siunčiama per e. pristatymą

**DĖL MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO APLINKOSAUGINĖS DALIES
DERINIMO (UPĖS R-1 IR RAMOJUS)**

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Editos Balčiūnienės IĮ parengtą projektą „Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai“ (toliau – Projektas). Melioracijos reikmėms sureguliuotos vagos ir jos pakrančių tvarkymo darbai planuojami upėje R-5 (pagal UETK upės pavadinimas R-1), identifikavimo kodas 41010824, tvarkomo ruožo ilgis 4,118 km ir upėje Ramojus, identifikavimo kodas 41010820, tvarkomo ruožo ilgis 3,32 km.

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo¹ 24⁹ punktą reglamentuoja Projekto aplinkosauginės dalies vertinimą ir išvadų pateikimą melioracijos reikmėms sureguliuotos upės tvarkymui. Atsižvelgiant į tai, kad parengta Projekto aplinkosauginė dalis upės atitinka Aprašo 24^{6.2} papunkčio reikalavimus, Agentūra pritaria Projekto aplinkosauginei daliai ir, vadovaujantis Aprašo 24¹¹ punktu, suderintą Projektą siunčia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas².

PRIDEDAMA. Projektas, 1 byla.

Aplinkos būklės analitikos centro direktorius,
atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Stasys Paškauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt

¹ Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

² Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teis-
mui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys), arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respubli-
kos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasvalio rajono Ramojaus sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-12 Nr. (36-6)-A4E-6698
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Stomaitė, Atliekų apskaitos ir vertinimo skyriaus vedėja, atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas
Sertifikatas išduotas	KRISTINA STOMAITĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-12 13:54:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-12 13:54:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 09:22:03 – 2028-06-18 09:22:03
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-06-12 14:01:45)
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-12 14:01:45 DBSIS