

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė 175 PROGRAMA "BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS"

Statinys J. Biliūno g. 18-22, Anykščiai

Žiniaraštis 1 J. Biliūno g. 18-22, Anykščiai

Suma žiniaraščiui					EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	R19-35	Matalinių vamzdynų ardymas	m	12,0		
2	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	2,0		
3	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,04		
4	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,25		
5	R19-50	Klozeto puodų nuėmimas	vnt	1,0		
6	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	5,0		
7	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,175		
8	N17-43	„Gyvutuko" permontavimas	kompl.	1,0		
9	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm	m	20,0		
10	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	16,0		
11	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
12	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,15		
13	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,15		
14	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,175		
15	F11-1-2	Akmens mases plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,034		
16	N7-20-3	Dušo zonos plstikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,4		
17	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	17,5		
18	N17-18	Dušo vandens maišytuvo su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
19	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
20	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
21	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
22	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,02		
23	N21-248	El. buitinio ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0		
24	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	1,0		
25	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
26	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	vnt	2,0		
27	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		
28	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,034		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
29	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		0,034	
30	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		0,034	
31	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2		0,034	
32	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2		0,034	
33	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2		0,074	
34	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		0,074	
35	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		0,074	
36	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2		0,074	
37	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2		0,074	
38	N7-50	Sąramos M16 montavimas	vnt		1,0	
39	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su užraktu (m2 bloko)	m2		2,0	
40	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.		1,0	
41	R19-65	Skalbimo mašinos pajungimo permontavimas	vnt		1,0	
42	R19-32-5	Iki 32 mm skersmens to paties tipo movinių vandens skaitiklių keitimas	vnt		2,0	
43	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		1,15	
44	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t		1,15	
45	SM	Sąvartino mokėstis	t		1,15	
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė :

/Pavardė/