

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė 175 PROGRAMA "BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS"

Statiny's Vilties g. 16, Anykščiai

Žiniaraštis 1 Vilties g. 16, Anykščiai

Suma žiniaraščiui					EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	R19-35	Matalinių vamzdynų ardymas	m	8,0		
2	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,036		
3	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,57		
4	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm	m	16,0		
5	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	14,0		
6	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
7	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,05		
8	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,05		
9	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,025		
10	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,05		
11	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,025		
12	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,05		
13	F11-1-2	Akmens mases plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,025		
14	N7-20-3	Dušo zonos plstikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	2,0		
15	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	5,0		
16	N17-18	Dušo vandens maišytuvo su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
17	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
18	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,01		
19	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
20	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,02		
21	N21-248	El. buitinio ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0		
22	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	1,0		
23	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2,0		
24	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	vnt	1,0		
25	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	1,0		
26	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,025		
27	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,025		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
28	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,025		
29	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,025		
30	N11P-1203	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	5,5		
31	N11-159	Plastikinės grindjuostės	100m	0,07		
32	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,1		
33	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1		
34	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1		
35	N7-50	Sąramos M16 montavimas	vnt	5,0		
36	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su užraktu (m2 bloko)	m2	8,0		
37	F10-4-14	Lauko durų keitimas, šiltintomis	m2	2,2		
38	R19-65	Skalbimo mašinos pajungimo permontavimas	vnt	1,0		
39	R5-29	Slenkščio nuožulnumo įrengimas	m	2,0		
40	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,15		
41	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	1,15		
42	SM	Sąvartino mokėstis	t	1,15		
Skyriuje 1						
2 Panduso įrengimas						
1	R27P-17-1	Betono trinkelų šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,1		
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,5		
3	N57P-3501	Pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,06		
4	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,06		
5	N57P-3504	Dangos įrengimas iš betono trinkelų, užpildant siūles akmens atsijomis , kai trinkelės 200x100x60 mm k9=1.15	100m2	0,06		
6	N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu k9=1.15	vnt.	1,0		
7	F9-3	Plieno turėklai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0,2		
Skyriuje 2						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :
/Pavardė/