5. SĄNAUDŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1 STATYBOS - MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Mechanizuotas tranšėjos kasimas (alyvos rezervuarui)	DTS 4.1.2.	m^3	152,0	h=3,2m* b=5,0m* l=9,5m*
2.	Mechanizuotas tranšėjų kasimas (vamzdžiams)		m^3	27,0	h=2,0m* b=0,3m* l=45,0m
3.	Mechanizuotas tranšėjų kasimas (įrenginiams)		m^3	50,0	h=2,2m* b=1,8m* l=1,8m*
4.	Tranšėjos dugno rankinis išlyginimas ir sutankinimas (alyvos rezervuarui)		m^2	50,0	b=5,0m* l=9,5m*
5.	Tranšėjų dugnų rankinis išlyginimas ir sutankinimas (vamzdžiams)		m^2	14,0	b=0,3m* l=45,0m
6.	Tranšėjų dugnų rankinis išlyginimas ir sutankinimas (įrenginiams)		m^2	3,5	b=1,8m* l=1,8m*
7.	Smėlio/žvyro pagalvės fr. 0/32 įrengimas ir sutankinimas (alyvos rezervuarui)		m^3	14,0	h=0,3m* b=5,0m* l=9,5m*
8.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (vamzdžiams)		m^3	1,4	h=0,1m* b=0,3m* l=45,0m
9.	Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir sutankinimas (įrenginiams)		m^2	1,0	h=0,2m* b=1,8m* l=1,8m*
10.	**[ŠL.1-3]** Surenkamo g/b šulinys Ø700/Ø1000, tiekimas, įrengimas: • Šulinio dangtis asf. keliui, 40t apkrovai - **1vnt.** • šulinio žiedas h=0,25m (su lipynėmis) Ø700 - **1vnt.** • kūginis perėjimo žiedas h=0,57, Ø700/Ø1000 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=0,9m (su dugnu) Ø1000 - **1vnt.** • hidroizoliacija - **2,5m²** • sandarinimo juosta - **5,0m** • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti - **0,7m³** • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui - **0,9l**	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6.	kompl.	3	
11.	**[NS]** Naftos skirtuvas 3 l/s, tiekimas, įrengimas	TS 3.3.	kompl.	1	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
12.	**[MPŠ]** Mėginių paėmimo šulinys, tiekimas, įrengimas		kompl.	1	
13.	Inkarinė plokštė d=2000mm; h=120mm, tiekimas, įrengimas		vnt.	2	
14.	**[SS]** Surenkamo g/b šulinys Ø1000, tiekimas, įrengimas: • šulinio dangtis d756 - **1vnt.** • šulinio žiedo perdanga d1160/d700 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=1,19m (su lipynėmis) Ø1000 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=0,745 m (su dugnu) Ø1000 - **1vnt.** • hidroizoliacija - **0,6m^2** • sandarinimo juosta - **2,2m** • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti - **0,2m^3** • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui - **0,3l**	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6.	kompl.	1	
15.	**[VPŠ]** Surenkamo g/b šulinys Ø700, tiekimas, įrengimas: • šulinio dangtis d756 - **1vnt.** • šulinio žiedas h=1,19 m (su lipynėmis) - **1vnt.** • šulinio žiedas su dugnu h=0,745m (su lipynėmis) - **1vnt.** • hidroizoliacija - **0,6m^2** • sandarinimo juosta - **2,2m** • skiedinys vandens pratekėjimui stabdyti - **0,2m^3** • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui - **0,3l** • panardinamas siurblys 250l/min - **1kompl.** • PVC vamzdis Ø50 - **L=5,0m** • vamzdžio apšiltinimas polietileno izoliacija - **l=5,0m** • vamzdžio nuo užšalimo apsaugos priemonių **1kompl.** kurį sudaro: -šildymo kabelis 11m 230W; U-230V - **1vnt.** -savireguliuojantis kabelis 18/36W/m - **5,0m** - jungtis šildymo kabelis/maitinimo kabelis su galo užtaisymu - **1vnt.** - termostatas su temperatūros jutikliu - **1vnt.** - šildymo valdymas - **1kompl.**	DTS 4.1.4. DTS 4.1.5. DTS 4.1.6. TS 3.4.	kompl.	1	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
16.	Vandens srauto gesinimo aikštelės 1,0x1,0m prie VPŠ, tiekimas, įrengimas: • plastikinis korys sulaikantis skaldą - **1,0m²** • srauto gesinimo aikštelės nuo užšalimo apsaugos priemonių **1kompl.** kurį sudaro: -šildymo kabelis 11m 230W; U-230V - **1vnt.** -savireguliuojantis kabelis 18/36W/m – **3,0m** - jungtis šildymo kabelis/maitinimo kabelis su galo užtaisymu - **1vnt.** - termostatas su temperatūros jutikliu - **1vnt.** - šildymo valdymas - **1kompl.** • skalda fr. 22/56, h=0,1m - **0,1m³** • geotekstilė 90g/m²- **1,5m²**		kompl.	1	Vejos borteliai įtraukti į SP dalies SŽ.
17.	Metalinis dvisienis 25m³ alyvos rezervuaras su apkabomis, inkariniais varžtais, tiekimas, įrengimas • hermetikas vamzdžių įvadų sandarinimui **[0,2l]**	TS 3.2.	kompl.	1	
18.	**[F35]** Ketaus movinių nuotekų vamzdžių DN150 tiekimas, įrengimas		m‘	40,6	
19.	Ketaus movinių alkūnių, tiekimas, įrengimas		vnt.	2	
20.	Ketaus movinių trišakių su viena akle komplekte tiekimas, įrengimas SS šulinyje		vnt.	3	
21.	**[L1]** PVC movinių nuotekų vamzdžių D160, tiekimas, įrengimas	DTS 4.1.3. DTS 4.1.4. DTS 4.1.7. DTS 4.1.8.	m‘	8,2	
22.	**[ŠK]** PVC teleskopinis apžiūros šulinys, tiekimas, įrengimas: • stovas su teleskopu d315mm - **1,5m** • dangtis plastikinis juodas A15 - **1vnt.** • šulinio pagrindas (kinetė + tarpinė) stovui 315mm su atšakom 110mm pagal faktą.		kompl.	4	
23.	**[D110]** Drenažo linija, tiekimas, įrengimas: • PVC D110 SN8 drenažo vamzdis su geotekstilės filtru • skalda fr. 11/16 po vamzdžiais ir virš jų - **1m’=0,2m³**	DTS 4.1.3. DTS 4.1.4. DTS 4.1.8.	m‘	110,0	Tranšėjų kasimas įtrauktas į pamato apšiltinimo darbų apimtį.
24.	Mechanizuotas tranšėjos užpylimas smėliniu gruntu, tankinimas (alyvos rezervuarui)		m³	94,0	
25.	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas smėliniu gruntu, tankinimas (vamzdžiams)		m³	25,0	
26.	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas smėliniu gruntu, tankinimas (vamzdžiams)		m³	37,5	

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
27.	Nuotekų trasos nužymėjimo stulpeliai su lentelėmis, tiekimas, įrengimas		vnt.	4,0	
28.	Perteklinio grunto mechanizuotas pakrovimas, išvežimas		m^3	74,0	

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ

0	2026-07-31	KONKURSUI				
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS			
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/181-XX-TDP-VN-SŽ		LAPAS 3	LAPŲ 5