4. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.1 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija, eil.nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Sukomplektuotos TSPĮ spintos pastatymas		kompl.	1	
2.	Temperatūros ir drėgmės matavimo keitiklio montavimas		vnt.	2	
3.	Lauko temperatūros matavimo keitiklio montavimas		vnt.	1	
1.	Įžeminimo laidininko montavimas		100m	0,1	
2.	Esamų TSPĮ spintų demontavimas ir pristatymas į Užsakovo sandėlį		kompl.	1	

4.2 PAGRINDINIŲ ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija, eil.nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys	TS 3.1 sk.	kompl.	1	
2.	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginio spinta	TS 3.2 sk.	kompl.	1	
3.	Vidaus temperatūros ir drėgmėsin matavimo keitiklis	TS 3.2 sk.	vnt.	2	
4.	Lauko temperatūros matavimo keitiklis	TS 3.2 sk.	vnt.	1	
5.	Techninė dokumentacija ir instrukcijos	TS 3.1 sk.	kompl.	1	
6.	Mokymo kursai TSPĮ aptarnaujančiam personalui	TS 3.1 sk.	kompl.	1	
7.	TSPĮ atsarginės dalys (po vieną TSPĮ modulį)	TS 3.4 sk.	kompl.	1	
8.	Ryšio kabelis ekranuotas 5-tos kategorijos	4x2x0,5	m	110	
9.	Įžeminimo laidas	6 mm²	m	10	

4.3 DERINIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi-cija, eil.nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginio konfigūravimas, derinimas ir kompleksiniai bandymai		kompl.	1	
2.	Kompleksinis signalų veikimo patikrinimas		vnt.	1274	
3.	Kompleksinis komandų veikimo patikrinimas		vnt.	280	
4.	Kompleksinis matavimų veikimo patikrinimas		vnt.	301	
5.	Kompleksiniai bandymai su Litgrid AB		kompl.	1	
6.	AB „ESO“ DMS sistemos duomenų bazės konfigūravimas, informacijos atvaizdavimo langų kūrimas bei derinimas duomenų mainams		kompl.	1	Atlieka Užsakovas

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
		Projekto dalies vadovas		
		Projektuotojas		

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ

PROJEKTO VADOVAS

0	2025 12	KONKURSUI			
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TIKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS		
	PV		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) PROCESU VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	LAIDA	
					0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/181-XX-TDP-PVA-SŽ	LAPAS 3	LAPŲ 3