Projekto pavadinimas:
Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, darbo projektas.

Objekto pavadinimas:
01 - Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, darbo projekto parengimas I etapas.

Statytojas (užsakovas):
Telšių rajono savivaldybės administracija

Statinio adresas:
Respublikos g. 28.

Statybos rūšis:
Nauja statyba.

Naudojimo paskirtis:
Mokslo (8.11)

Statinio kategorija:
Ypatingas statinys

Projekto etapas:
Darbo projektas (DP)

Projekto dalis:
Statinio architektūra (SA)

Bylos numeris:	Laida:	Tomo numeris:
1501103-01-DP-SA	0	I

www.taemgroup.lt

UAB "TAEM ARCHITEKTAI"

Smolensko g. 10,
Vilnius
Tel.: 8 5210 4150
Faks.: 8 5278 4990
www.taemgroup.lt

Pareigos, At. Nr.	Vardas Pavardė	Parašas	Data
Technikos direktorius	A. RUBIKIS		2015
Projekto vadovė, At.Nr.: A1609	S. KĖBLIENĖ		2015
Projekto dalies vadovė, At.Nr.: A1609	S. KĖBLIENĖ		2015

TAEM Architektai

PROJEKTO SUDĖTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Tomas
1.	1501103-01-DP -SA	Statinio architektūra	I
2.	1501103-01-DP -SP	Sklypo plano dalis	II
3.	1501103-01-DP -SK	Statinio konstrukcijos	III
4.	1501103-01-DP -ŠP	Šilumos punkto dalis	IV
5.	1501103-01-DP -ŠV	Šildymo vėdinimo dalis	V
6.	1501103-01-DP -LVN	Lauko vandentiekis ir nuotekos	VI
7.	1501103-01-DP -VVN	Vidaus vandentiekis ir nuotekos	VII
8.	1501103-01-DP -ER(L)	Lauko elektros abonentiniai tinklai	VIII
9.	1501103-01-DP -E	Teritorijos apšvietimas	XIX
10.	1501103-01-DP -E(Ž)	Vidaus elektrotechninė dalis	X
11.	1501103-01-DP -PVA	Procesų valdymas ir automatizacija	XI
12.	1501103-01-DP -ER	Vidaus kompiuteriniai (telekomunikacijų) tinklai	XII
13.	1501103-01-DP -AS	Apsauginė signalizacija	XIII
14.	1501103-01-DP -GSS	Gaisrinė signalizacija	XIV

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 8789
www.taemgroup.lt

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, darbo projektas.						
A1609	PV	S. Kėblienė		2015-11	PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	Laida
						O
Stadija	Telšių rajono savivaldybės administracija, į.k. 180878299				1501103-01-DP-PS	Lapas 1 / Lapų 1
DP						

© 2015 TAEM Architektai. Visos teisės saugomos.

STATINIO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES (DP) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Lapų
1.	1501103-01-DP-PSŽ	Darbo projekto sudėties žiniaraštis	
2.	1501103-01-DP-BSŽ	Bylos sudėties žiniaraštis	
3.	1501103-01-DP-P	Priedai	

Brėžinių sąrašas:

Eil. Nr.	Žymuo	Brėžinio pavadinimas	Lapų
1.	1501103-01-DP-SA-01	Rūsio pertvarų planas M 1:100	
2.	1501103-01-DP-SA-02	Pirmo aukšto pertvarų planas M 1:100	
3.	1501103-01-DP-SA-03	Antro aukšto pertvarų planas M 1:100	
4.	1501103-01-DP-SA-04	Trečio aukšto pertvarų planas M 1:100	
5.	1501103-01-DP-SA-05	Mansardinio aukšto pertvarų planas M 1:100	
6.	1501103-01-DP-SA-06	Stogo planas M 1:100	
7.	1501103-01-DP-SA-07	Fasadas tarp ašių J-A, M1:100	
8.	1501103-01-DP-SA-08	Fasadas tarp ašių 4-7, M1:100	
9.	1501103-01-DP-SA-09	Fasadas tarp ašių A-J, M1:100	
10.	1501103-01-DP-SA-10	Fasadas tarp ašių 7-4, M1:100	
11.	1501103-01-DP-SA-11	Pjūvis 2-2, M1:100	
12.	1501103-01-DP-SA-12	Pjūvis 3-3, M1:100	
13.	1501103-01-DP-SA-13	Pjūvis 5-5, M1:100	
14.	1501103-01-DP-SA-14	Pjūvis 6-6, M1:100	
15.	1501103-01-DP-SA-15	Lauko angų užpildymo žiniaraštis	
16.	1501103-01-DP-SA-16	Įėjimų tarp ašių H-F, tiltelių, lauko turėklo detalizacija M 1:50	
17.	1501103-01-DP-SA-17	Įėjimo tarp ašių 4-5 detalizacija M 1:50, M 1:20	
18.	1501103-01-DP-SA-18	Rūsio patalpų grindų planas M 1:100	
19.	1501103-01-DP-SA-19	Pirmo aukšto grindų planas M 1:100	
20.	1501103-01-DP-SA-20	Antro aukšto grindų planas M 1:100	
21.	1501103-01-DP-SA-21	Trečio aukšto grindų planas M 1:100	
22.	1501103-01-DP-SA-22	Mansardinio aukšto grindų planas M 1:100	

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 8789
www.taemgroup.lt

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, darbo projektas.
I etapas

A1609	PV/PDV	S. Kėblienė	2015-11	Architektūrinės dalies dokumentų sudėties žiniaraštis — Laida: O
	Arch.	N. Bernotienė	2015-11	
	Arch.	L. Kazakevičius	2015-11	
Stadija: DP	Telšių rajono savivaldybės administracija, į.k. 180878299			1501103-01-DP-BSŽ — Lapas: 1; Lapų: 2

© 2015 TAEM Architektai. Visos teisės saugomos.

23.	1501103-01-DP-SA-23	Rūsio patalpų lubų palanas M 1:100	
24.	1501103-01-DP-SA-24	Pirmo aukšto lubų planas M 1:100	
25.	1501103-01-DP-SA-25	Antro aukšto lubų planas M 1:100	
26.	1501103-01-DP-SA-26	Trečio aukšto lubų planas M 1:100	
27.	1501103-01-DP-SA-27	Mansardinio aukšto lubų planas M 1:100	
28.	1501103-01-DP-SA-28	Rūsio vidaus angų tipų ir baldų palanas M 1:100	
29.	1501103-01-DP-SA-29	Pirmo aukšto vidaus angų tipų ir baldų planas M 1:100	
30.	1501103-01-DP-SA-30	Antro aukšto vidaus angų tipų ir baldų planas M 1:100	
31.	1501103-01-DP-SA-31	Trečio aukšto vidaus angų tipų ir baldų planas M 1:100	
32.	1501103-01-DP-SA-32	Mansardinio aukšto vidaus angų tipų ir baldų planas M 1:100	
33.	1501103-01-DP-SA-33	Vidaus Vitrinų specifikacija	
34.	1501103-01-DP-SA-34	Vidaus durų specifikacija	
35.	1501103-01-DP-SA-35	Apdailos lentelės	
36.	1501103-01-DP-SA-36	WC patlapų sienų ir grindų plytelių išdėstymo principinė schema pagal ptl. Nr.3.11 M 1:50	
37.	1501103-01-DP-SA-37	LTT-01 tipo WC kabinų išdėstymo principinė schema pagal ptl. Nr 3.11 M 1:50	
38.	1501103-01-DP-SA-38	Vidaus vitrinų stiklų matinimo principinės schemos	
39.	1501103-01-DP-SA-39	Laiptinės pastato pjūvyje 3-3 fragmentas principinė schema m 1:100. T-1 tipo turėklų fragmentas.	
40.	1501103-01-DP-SA-40	T-2 tipo turėklo fragmentas principinė schema	
41.	1501103-01-DP-SA-41	T-3 tipo turėklo sprendimai pjūvyje / išklotinėje principinė schema m 1:50	
42.	1501103-01-DP-SA-42	T-4 tipo turėklo sprendimai pastato pjūvyje 3-3/ išklotinėje principinė schema m 1:50	
43.	1501103-01-DP-SA-43	T-5 tipo turėklo sprendimai išklotinėje ir pjūvyje principinė schema m 1:50	

© 2015 TAEM Architektai. Visos teisės saugomos.

PRIEDAI

Techninės specifikacijos

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Techninės specifikacijos žymuo	Reikalavimai montavimui
1.	Laikančiosios konstrukcijos	Nurodyta statinio gaisrinės saugos aiškinamajame rašte konstrukcijų elementų atparumo ugniai lentelėje. Statinių stogo ir perdangas laikančiųjų konstrukcijų (sijų, santvarų, rygelių ir kt.) laikymo geba R gali būti laikoma analogiška stogo ar perdangos atsparumui ugniai, jei atlikus konstrukcijos ar viso statinio atsparumo ugniai skaičiavimus patvirtinama konstrukcijos ar statinio atitiktis numatytam atsparumui ugniai	LST EN 13501-2:2008+A1:2010	
2.	Nelaikančios sienos	Nurodyta statinio gaisrinės saugos aiškinamajame rašte konstrukcijų elelmentų atparumo ugniai lentelėje.	LST EN 13501-2:2008+A1:2010	
3.	Pastato stogo konstrukcija	Viso pastato stogo konstrukcija turi tenkinti B_{ROOF} (t1) degumo klasę.	LST EN 13501-5:2006+A1:2010	
4.	Priešgaisrinės sklendės, vožtuvai	Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų atsparumas ugniai turi būti: EI 60, kai priešgaisrinės perdangos, sienos arba priešgaisrinės pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 60 arba REI 60; E30, kai perdangos	LST EN 15650:2010	Likusios angos aplink ortakį ar ugnies vožtuvą sandarinamos priešgaisrinio sandarinimo sistemomis užtikrinančiomis ne žemesnį ugniai atsparumą už

		arba pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45 arba REI 45; E 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai EI 15 arba REI 15. Kitais atvejais ugnies vožtuvo atsparumas ugniai turi būti toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip E 15. EI 60 atsparumo ugniai ugnies vožtuvai visais atvejais turi būti elektromechaniniai.		kertamos priešgaisrinės pertvaros.
5.	Ugniai atsparūs kanalai (ortakiai) ir šachtos	Turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų. Dūmų šalinimo ortakių atsparumas ugniai EI 45, jei dūmai šalinami tiesiogiai iš patalpos; EI 30 – iš koridoriaus ir holų; EI 15 – šalinant dujas po gaisro (iš pat. su automatinėmis dujų gesinimo sistemomis).	LST EN 13501-3:2006+A1:2010	
6.	Angų sandarinimo priemonės	Atsparumas ugniai ne žemesnis už kertamos pertvaros. Bendras angų plotas priešgaisrinėse pertvarose neturi viršyti 25% užtvaros ploto.	LST EN 13501-2:2008+A1:2010	
7.	Linijinių sandūrų sandarikliai	Atsparumas ugniai ne žemesnis už preišgaisrinės pertvaros ar rėmo.	LST EN 13501-2:2008+A1:2010	
8.	Gesintuvai	Tipas ABC, 6 kg.	LST EN 3 serijos standartai	
9.	Priešgaisrinės ir priešdūminės durys	Durų atsparumas ugniai EW 30-C3; C3Sm	LST EN 14600:2006 ir LST EN 13501-2:2008+A1:2010 bei techninė specifikacija pagal produkto paskirtį ar NTL*	
10.	Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių sienų ir lubų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė C-s1,d0	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	

11.	Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių grindų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė D_{FL}-s1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
12.	Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių sienų ir lubų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė B–s1, d0	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais.
13.	Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių žmonių grindų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė B_{FL}–s1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
14.	Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių sienų ir lubų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė A2–s1,d0	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais.
15.	Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių grindų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė $A2_{FL}$–s1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	

16.	Patalpos, kuriuose gali būti iki 15 žmonių sienų ir lubų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė C-s1,d0	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
17.	Patalpos, kuriuose gali būti iki 15 žmonių grindų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė D_{FL}-s1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
18.	Patalpos, kuriuose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių sienų ir lubų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė B–s1, d0	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais.
19.	Patalpos, kuriuose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių grindų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė B_{FL}–s1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
20.	Patalpos, kuriuose gali būti nuo 50 iki 600 žmonių sienų ir lubų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė A2–s1,d0	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais.
21.	Patalpos, kuriuose gali būti nuo 50 iki 600 žmonių grindų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė B_{FL}–s1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
22.	Techninių nišų, šachtų, taip pat erdvių virš pakabinamų lubų ar po dvigubomis grindimis sienų ir lubų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė B–s1, d0	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
23.	Techninių nišų, šachtų, taip pat erdvių virš pakabinamų lubų ar po dvigubomis grindimis grindų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė $A2_{FL}$–s1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
24.	Cg, Eg kategorijos patalpų sienų ir lubų	Degumo klasė B–s2, d2	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	

	paviršiams naudojami statybos produktai			
25.	Cg, Eg kategorijos patalpų grindų paviršiams naudojami statybos produktai	Degumo klasė D_{FL}-s1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
26.	Automobilių saugyklos evakuacijos keliai (kai jais evakuojasi iki 15 žmonių) sienų ir lubų paviršiams naudojami statybos produktai	Sienų ir lubų statybos produktų degumo klasė C–s1, d0; Grindų statybos produktų degumo klasė D_{FL}–s1.	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
27.	Automobilių saugyklos techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.	Sienų ir lubų statybos produktų degumo klasė B–s1, d0; Grindų statybos produktų degumo klasė $A2_{FL}$– s1.	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
28.	Automobilių saugyklos C_g, kategorijų patalpos	Sienų ir lubų statybos produktų degumo klasė B–s2, d2; Grindų statybos produktų degumo klasė D_{FL}–s1.	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
29.	Lauko sienų apdailai iš lauko nauduojami statybos produktai	Naudojamos ne žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktai. Išorės sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 30% kiekvienos atskiros išorės sienos (fasado) bendro ploto, ir D – s2, d2 degumo klasės statybos produktus – iki 15% kiekvienos atskiros išorės sienos (fasado) bendro ploto.	LST EN 13501-2:2008+A1:2010, LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
30.	Išorės sienų šiltinimo medžiagos	Ne žemesnės kaip D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant jas ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. Apšiltinimo konstrukcijos darbų technologija turi tenkinti anksčiau išdėstytas sąlygas.	LST EN 13501-2:2008+A1:2010, LST EN 13501-1:2007+A1:2010	
31.	Priešgaisrinės dangos betoninėms konstrukcijoms (dažai, lakai, tinkas, pastos ir kt.)	Nurodyta statinio gaisrinės saugos aiškinamajame rašte konstrukcijų elelmentų atparumo ugniai lentelėje.	LST EN 13501-2:2008+A1:2010	
32.	Valdymo ir rodymo įranga, pavojaus		LST EN 54-2+AC:2002,	

	garsinio signalizavimo valdymo ir rodymo įranga		LST EN 54-2+AC:2002/A1:2007	
33.	Elektrinio maitinimo įranga		LST EN 54-4+AC:2002, LST EN 54-4+AC:2002/A1:2003, LST EN 54-4+AC:2002/A2:2006	
34.	Taškiniai šilumos detektoriai		LST EN 54-5+A1:2002	
35.	Taškiniai dūmų detektoriai kelių (dūmų ir šilumos) jutiklių detektoriai		LST EN 54-7+A1:2002	
36.	Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai		LST EN 54-11:2002 LST EN 54-11:2002/A1:2006	
37.	Linijiniai optiniai dūmų detektoriai		LST EN 54-12:2003	
38.	Trumpojo jungimo skyrikliai		LST EN 54-17:2006, LST EN 54-17:2006/AC:2008	
39.	Įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai		LST EN 54-18:2006, LST EN 54-18:2006/AC:2007	
40.	Įsiurbiamieji dūmų detektoriai		LST EN 54-20:2006(D); LST EN 54-20:2006/AC:2009(D)	
41.	Dūmų signalizatoriai		LST EN 14604:2005, LST EN 14604:2005/AC:2009	
42.	Evakuacinių išėjimų durų užraktai		LST EN 179, LST EN 1125 serijos standartams	
43.	Liftų valdymo įrengimas		LST EN 81-73:2005	
44.	Liftų durų įrengimas		LST EN 81-58:2003	
45.	Įspėjimo ir evakuacijos valdymo sistema		LST EN 60849 LST EN 54 serijos standartams bei Gaisrinės saugos pagrindinėms reikalavimams	Šviesos ir garso sirenos įrengiamos visuose žmonių su negalia sanitariniuose mazguose
46.	Avariniai šviestuvai, evakuaciniai ženklai (šviestuvai)	Numatomi įrengti: evakuacijos krypties ženklai; gaisrinės įrangos ženklai; informacijos ženklai; draudžiamieji	LST EN 1838:2003; „Apšvietimo elektros įrenginių	Parenkami pagal atmosferos sąlygas. Įrengiami geru regėjimo kampu apšviestose, gerai

		ženklai; įspėjamieji ženklai.	įrengimo taisyklės".	matomose vietose. Šviesiniai saugos ženklai privalo turėti avarinį energijos šaltinį, užtikrinantį ženklo veikimą dingus elektros įtampai.
47.	Nedegūs kabeliai		LST EN ISO 1716:2010; LST EN 60332-1	
48.	Žaibosaugos įrengimas		LST EN 62305 serijos standartai	
49.	Apsauginės tvorelės	Ne žemesnė kaip 0,6 m		
50.	Ištraukiamieji ventiliatoriai		LST EN 12101-3:2002	
51.	Kėdės, patalpose kuriose vienu metu būna daugiau kaip 50 žmonių		LST EN 1021-1 LST EN 1021-2	

* - NTL – nacionalinis techninis liudijimas parengtas pagal STR 1.03.03:2008 (Žin., 2008, Nr. 47-1762).






ŠVIESTUVAI




Sigita Kėblienė
tel. 868653051
el-pastas: siqzval@gmail.com
UAB "TEAM architektai"
Smolensko g. 10, Vilnius
www.teamgroup.lt

UAB KORGAS
J. Kubilio g. 6
LT-09132, Vilnius
Tel.: 370 5 2741500, 370 5 2741506
Faks. 370 5 2741501
E-mail: apsvietimas@korgas.lt
Įmonės kodas 122000242
PVM k.: LT 220002411
A/s: LT37 7044 0600 0163 9411

Komercinis pasiūlymas - E20151105

2015-11-06

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos	Nuotrauka	Kiekis	Spec. Kaina	SUMA
1.	• Paviršinio montavimo šviestuvas, su gaubtu. • Galia: 4x18W T8; • Neutral 4200K CRI75 • Matmenys: 610x595x85 • IP40 • Spalva: balta		200	34,67 €	6 934,00 €
1.	• Įleidžiamas šviestuvas, su gaubtu. • Galia: 4x18W T8; • Neutral 4200K CRI75 • Matmenys: 595x595x85 • IP40 • Spalva: balta		100	32,03 €	3 203,00 €
2.	• Įleidžiamas šviestuvas ; • Galia: 2x18W; • Matmenys: ø190x105 • IP44 • Spalva: pilka;		250	26,92 €	6 730,00 €
3.	• Paviršinio montavimo šviestuvas, su stiklu. • Galia: 2x18W; • Neutral 4200K CRI75 • Matmenys: 150x242 • IP40 • Spalva: balta		40	38,72 €	1 548,80 €
4.	• Paviršinio montavimo šviestuvas, su stiklu. • Galia: 1x18W; • Neutral 4200K CRI75 • Matmenys: 150x242 • IP40 • Spalva: balta		50	36,96 €	1 848,00 €

5.	• EXIT šviestuvas, su universaliomis kriptogramomis • Galia: LED 1W x 10LED; • 3h; • IP20; • Matmenys: 340 x 250 x 60		35	34,42 €	1 204,70 €
6.	• Avarinis modulis; • Galia: 4x18W; • Veikimo laikas: 1h;		2	40,00 €	80,00 €
7.	• Avarinis modulis; • Galia: 1x18W; • Veikimo laikas: 1h;		15	40,00 €	600,00 €
8.	• Avarinis modulis; • Galia: 2x18W; • Veikimo laikas: 1h;		47	40,00 €	1 880,00 €
9.	• Avarinis modulis; • Galia: 2x36W; • Veikimo laikas: 1h;		15	40,00 €	600,00 €
10.	• LED šviestuvas, aktų salei. • Galia: 9,5W; 1000lm • 3000K; • IP20; IK08 • Optika: 24°		50	84,00 €	4 200,00 €
11.	• Paviršinio montavimo šviestuvas,prie sienos. • Galia: 2x18W • Matmenys: 326x94 • Spalva: balta su metaliniu rėmeliu.		3	205,00 €	615,00 €

Suma be pvm:	24 392,50 €
PVM Suma:	5 122,43 €
SUMA SU PVM:	29 514,93 €


Numatomi terminai: 5-6sav.

Pagarbiai,

Emilija Steponavičienė

Apšvietimo projektuotoja
Tel: +37061277726
Faks. +370 5 2741501
E-mail.: emilija.steponaviciene@korgas.lt

Pasiūlymas galioja 14 dienų, vėliau UAB "Korgas" pasilieka teisę keisti kainas pasikeitus valiutų kursui ar pasikeitus tiekimo sąlygoms.
Šiame komerciniame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir be UAB "Korgas" raštiško sutikimo negali būti atskleista tretiesiems asmenims.





minance [lx]

General

Calculation algorithm used	High indirect fraction
Maintenance factor	0.90
Total luminous flux of all lamps	72345.3984 lm
Total power	750.0 W
Total power per area (104.19 m²)	7.20 W/m² (1.28 W/m²/100lx)

Evaluation area 1 — **Reference plane 1.1** (Horizontal)

Em	561 lx
Emin	373 lx
Emin/Eav (Uo)	0.66
Emin/Emax (Ud)	0.51
Position	0.75 m

Emilija Steponavičienė
Apšvietimo projektuotoja
Mob.: 8-612-77726
E-mail.: emilija.steponaviciene@korgas.lt


UAB "KORGAS" J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, LT-08234


Tel.: (8-5) 274-15-00 Fax.: (8-5) 274 15 01
E-mail: info@korgas.lt
www.korgas.lt

Siunčiu paskaičiavimus 560lux, šviestvai dimeriuojami (reostatiniu principu) tai pagal poreikį – prisimažins.
Patalpos aukštis 7m Šviestuvai montuojami 6,3m. Naudojau įleidžiamus LED 9,5w bendrai erdvei apšviesti. Scenos prieeigoje tokie pat įleidžiami LED tik 36w.
Žinoma, dėl lubų ir kitų galimų korekcijų paskaičiavimai skirsis, bet šviesos turėtų pakakti.





Prie sienos LED 6,5w






Paskaičiavimų rezultatai ir vizualizacijos:


75
100
200
300
400
500
[lx]





ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS

1. Bendri reikalavimai

Surinktą aliuminio lango ir durų bloką, susidedantį iš staktos ir rėmų, kartu su varstymo prietaisais, furnitūra, tvirtinimo detalėmis ir sandarintojais pateikia gamintojas su gaminio pasu ir atitikties deklaracija.

Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios ir neturi išskirti nuodingų medžiagų.

Aliuminio konstrukcijų gamyboje naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti Lietuvoje galiojančių dokumentų reikalavimus.

Langų ir durų surenkamų elementų nuokrypiai, paviršių apdaila turi atitikti LST 1514.

Parinkti langų ir durų tipai turi būti suderinti su užsakovu ir architektu.

Prieš užsakant langus ir duris gamybai, rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui duomenis apie medžiagas ir konstrukcijas:

Langų, fasadų, vitrinų ir durų įstatymo įvairių tipų sienose; detalius durų staktų, sąramų ir langų palangių brėžinius.

Visų tipų durų, langų, jų rėmų, įdėtinių detalių ir stiklų pavyzdžius.

Aliuminio-stiklo konstrukcijos turi būti suprojektuotos ir pagamintos iš medžiagų remiantis šiais normatyviniais dokumentais:

1. LST 1514 Langai. Bendrieji techniniai reikalavimai, priėmimas, bandymų būdai.
2. STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika.
3. STR 2.01.01 (1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
4. STR 2.01.01 (2):1999 Gaisrinė sauga.
5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės Apsaugos ir Gelbėjimo Departamento prie vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. 1-144 (TAR, 2014-04-03 Nr.4078)
6. STR 2.01.01 (3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
7. STR 2.01.01 (4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimosi sauga.
8. STR 2.01.01 (5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.
9. STR 2.01.01 (6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
10. STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės.
11. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
12. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
13. STR 2.05.06:2005 Aliuminio konstrukcijų projektavimas.
14. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys.

Kiti papildomai neįvardinti normatyviniai dokumentai yra nurodomi fasadų įrengimo projekto konstrukcinės dalies brėžinių pastabose.

2. Reikalavimai aliuminio – stiklo konstrukcijų sistemoms

Aliuminio profiliams, jų padengimui bei priedams turi būti suteikiama 10 metų garantija, jiems privalomas CE žymėjimas. Profilių sistemos tiekėjas turi turėti EN ISO 9001 kokybės sertifikatą.

Aliuminio-stiklo konstrukcijoms naudojami profiliai privalo būti liejami naudojant A1MgSi0,5F22 lydinį pagal EN AW-6060, EN 573. Mechaninės lydinio savybės turi atitikti EN 755 normas. Leistini nukrypimai (nuo normos) – pagal EN 12020-2:2004 standartą.

Langams, vitrinoms bei durims su šilumos izoliacija skirti profiliai turi būti jungiami karščiui atspariais, papildomą klijavimą turinčiais ir armuotais stiklo pluoštu izoliatoriais Poliamid 6.6(PA).

Langų ir durų konstrukcijų pralaidumas orui turi atitikti EN ISO 12207 keliamus reikalavimus.

Langų ir durų konstrukcijų pralaidumas krituliams turi atitikti EN ISO 12208 keliamus reikalavimus.

Visa furnitūra, kuri bus naudojama aliuminio konstrukcijose, turi atitikti EURONUT standartą.

Aliuminio konstrukcijų tarpinės turi būti pagamintos iš EPDM ir atitikti EN 12265 standartus.

Konstrukcijos šiluminės charakteristikos privalo atitikti EN 12412-2 keliamus reikalavimus.

Visos konstrukcijos turi atlaikyti joms tenkančias apkrovas.

Pageidaujant užsakovui konstrukcijos turi likti su apsaugine plėvele iki galutinių konstrukcijų valymo darbų.

Profilių spalva pagal anodavimo, RAL arba COATEX etaloną (derinti su projekto autoriumi).

Konkurso dalyvis privalo pateikti numatomų sumontuoti konstrukcijų techninį aprašymą, atitikties ir garantijos sertifikatus bei konstrukcijų patikros aukščiau išvardintoms EN direktyvoms bandymų protokolus – ataskaitas, higienos pažymėjimus.

3. Aliuminio – stiklo fasadinės konstrukcijos

Stiklo - aliuminio fasadai turi būti gaminami iš REYNAERS CW50-HI arba analogiškos sistemos aliuminio profilių, kuri sudaryta iš vertikalių ir horizontalių aliuminio profilių sistemos. Išorinis fasadinis plotis turi būti 50 mm.


Kad maksimaliai būtų apšiltintas stiklo paketo prispaudimo zona, būtina vertikalia ir horizontalia kryptimi naudoti porėtus izoliatorius. Izoliatoriai turi būti numatyti ant visų aliuminio profilių (vertikalia ir horizontalia kryptimi).


Vertikalia ir horizontalia kryptimi ant stiklo paketų būtina klijuoti butilo juostą.

Fasadinė sistema turi atitikti šiuos reikalavimus: oro pralaidumas (EN12152) – AE 1950 klasė; sandarumas vandeniui (EN12154) – RE1950 klasė, atsparumas vėjo apkrovai (EN13116) – projektinė apkrova 2400Pa; saugumo apkrova 3600Pa.

Bendras gaminio šilumos laidumo koeficientas turi būti $U \leq 1,2 W/m^2K$.

Konstrukcijos stiklinimas pateiktas skyriuje „Aliuminio – stiklo konstrukcijų stiklinimas".





Aliuminio - stiklo konstrukcijos privalo būti suprojektuotos taip kad būtų numatytos deformacinės siūlės (siūlių pločius apskaičiuoja aliuminio sistemų tiekėjai/rangovai), kurios galėtų kompensuoti deformacijas, susijusias su temperatūros svyravimais, nuosavų konstrukcijų svoriu, gelžbetonių perdangų įlinkius nuo kintamų, nuolatinių ir kitų apkrovų.

Aliuminio-stiklo konstrukcijų statramsčiai turėtų būti suprojektuoti taip, kad atitiktų dviatramės arba triatramės statiškai išsprendžiamos sijos schemą.

4. Aliuminio – stiklo stogo konstrukcija


Stiklo - aliuminio stogas turi būti gaminamas iš REYNAERS CW50-RA arba analogiškos sistemos aliuminio profilių, kuri sudaryta iš vertikalių ir horizontalių aliuminio profilių sistemos. Išorinis fasadinis plotis turi būti 50 mm.

Vertikalia ir horizontalia kryptimi ant stiklo paketų būtina klijuoti butilo juostą.

Aliuminio profilių sistema turi atitikti šiuos reikalavimus: oro pralaidumas (EN12152) – AE 1200 klasė; sandarumas vandeniui (EN12154) – RE1200 klasė, atsparumas vėjo apkrovai (EN13116) –projektinė apkrova 2400Pa; saugumo apkrova 3600Pa.

Konstrukcijos stiklinimas pateiktas skyriuje „Aliuminio – stiklo konstrukcijų stiklinimas".

Bendras gaminio šilumos laidumo koeficientas turi būti U≤1,2W/m^{2}K.



Aliuminio - stiklo konstrukcijos privalo būti suprojektuotos taip kad būtų numatytos deformacinės siūlės (siūlių pločius apskaičiuoja aliuminio sistemų tiekėjai/rangovai), kurios galėtų kompensuoti deformacijas, susijusias su temperatūros svyravimais, nuosavų konstrukcijų svoriu, gelžbetonių perdangų įlinkius nuo kintamų, nuolatinių ir kitų apkrovų.

Pagal, su architektais, suderintą projektą, stogo priežiūrai ir valymui turi būti įrengiami aptarnavimo takai.


5. ALIUMINIO PROFILIŲ LANGAI


Aliuminio langams bei vitrinoms gaminti naudojama REYNAERS CS77-HI aliuminio profilių arba analogiška sistema.

Lango rėmo plotis (gylis) ≥ 68mm; lango varčios plotis (gylis) ≥77mm

Langų sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus: oro pralaidumas (EN12207) – 4 klasė (600Pa); sandarumas vandeniui (EN12208) – E900 klasė (900Pa), atsparumas vėjo apkrovai (EN12210) – C5 (2000Pa).

Bendras gaminio šilumos laidumo koeficientas turi būti U≤1,2 W/m^{2}K





Langams, vitrinoms bei durims skirti profiliai turi būti jungiami karščiui atspariais, papildomą klijavimą turinčiais ir armuotais stiklo pluošto izoliatoriais Poliamid 6.6 (PA).

Langų konstrukcijos stiklinimas nurodytas skyriuje „Aliuminio - stiklo konstrukcijų stiklinimas“. Tarpas tarp stiklų turi būti užpildytas argono dujomis.

Langų matmenys ir brėžiniai pateikiami specifikacijų lentelėse.

Pageidaujant užsakovui, konstrukcijos turi likti su apsaugine plėvele iki galutinių konstrukcijų valymo darbų.

Profilių spalva pagal anodavimo, RAL arba COATEX etaloną (derinti su projekto autoriumi).

Vyrių bei rankenų spalva privalo atitikti aliuminio profilių spalvą.

Aliuminio - stiklo konstrukcijos privalo būti tvirtinamos tik aliuminio sistemų tiekėjų sertifikuotomis aliuminio detalėmis.


Aliuminio - stiklo konstrukcijos privalo būti suprojektuotos taip kad būtų numatytos deformacinės siūlės (siūlių pločius apskaičiuoja aliuminio sistemų tiekėjai/rangovai), kurios galėtų kompensuoti deformacijas, susijusias su temperatūros svyravimais, nuosavų konstrukcijų svoriu, gelžbetonių perdangų įlinkius nuo kintamų, nuolatinių ir kitų apkrovų.

Konstrukcijos stiklinimas pateiktas skyriuje „Aliuminio – stiklo konstrukcijų stiklinimas“.

6. ALIUMINIO PROFILIŲ DURYS

Aliuminio profilio durims gaminti naudojama REYNAERS CS77-HI arba analogiška sistema.

Durų varčios plokštuma sutampanti su durų rėmo plokštuma. Durų profilių gylis ≥ 68mm;



Durims skirti profiliai turi būti jungiami karščiui atspariais, papildomą klijavimą turinčiais ir armuotais stiklo pluošto izoliatoriais Poliamid 6.6 (PA).

Durų sistema turi atitikti šiuos reikalavimus: oro pralaidumas (EN12207) – 2 klasė; sandarumas vandeniui (EN12208) – 4A (150Pa), atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210) – C2 (800Pa); Atsparumas pakartotiniam atidarymui ir uždarymui (EN 12400) – 6 (200.000)

Bendras gaminio šilumos laidumo koeficientas turi būti $U \leq 1,4W/m2K$.

Profilių spalva pagal anodavimo, RAL arba COATEX etaloną (derinti su projekto autoriumi).

Vyrių bei rankenų spalvą derinti su projekto autoriumi.

Kur reikia, durys turi būti integruotos į vitrinų konstrukciją. Durys, kur nurodyta, turi būti su viršutiniais durų uždarytuvais.

Viršutiniai durų uždarytuvai turi atitikti EN 1154 normas.

Profiliai ir stiklai turi būti gerai uždengti apsaugine plastikine danga montuojant ir iki statybos pabaigos.

Konstrukcijos stiklinimas pateiktas skyriuje „Aliuminio – stiklo konstrukcijų stiklinimas".

7. Aliuminio konstrukcijų montavimas ir prijungimas prie kitų pastato konstrukcijų

Konstrukcijos tvirtinamos prie nešančių pastato konstrukcijų sisteminėmis aliuminio tvirtinimo arba nerūdijančio plieno detalėmis, atskiriant nuo betono ir plieno paviršių izoliacine membrana.

Aliuminio-stiklo konstrukcijos prie pastato konstrukcijų turi būti privedamos naudojant sistemines tokiems darbams atlikti medžiagas.

Visi paslepiamieji mazgai, kurie turi sąlytį su pastato konstrukcijomis (sienos, denginio plokštės, parapetų, cokolių ir kt.) privalo būti sujungtos tik EPDM hidroizoliacinės juostos pagalba pvz.: (REYNAERS art. 080.9800.04 arba analogiškos).

Konstrukcijų sandarinimas – šiltinimas perimetru turi būti patikimas, deramai išpildytas.

8. Garso izoliacijos reikalavimai išorinėms aliuminio-stiklo konstrukcijoms

Garso izoliavimo vertė pateikiama kaip laboratorijos tyrimų vertė „dBA".

Garsą izoliuojančios konstrukcijos turi turėti bandymą, kurioje pateikiama garso izoliavimo vertė.

Garso izoliacijos rodikliai pateikti techniniame projekte.

9. Aliuminio profilių paviršiaus apdaila

Profilių spalva parenkama, prieš tai suderinus su architektu, vadovaujantis anodavimo, RAL arba COATEX spalvininku.

Profilių padengimas-anodavimas turi atitikti QUALANOD keliamus reikalavimus.

Profilių padengimas-dažymas turi atitikti QUALICOAT keliamus dažymo kokybės milteliniu būdu reikalavimus:

Padengimo kokybė turi atitikti EN ISO 2360 keliamus reikalavimus.

Dažų sukibimas su paviršiumi turi atitikti EN ISO 2409.

Pasipriešinimas įspaudimui turi atitikti EN ISO 2815.

10. Konstrukcijų skaičiuojamosios apkrovos, geometriniai rodikliai ir reikalavimai projektavimui

Aliuminio-stiklo fasadų vertikaliųjų ir horizontaliųjų profilių geometriniai rodikliai turi tenkinti stiprumo ir tinkamumo ribinius būvius veikiant suminiai vėjo apkrovai, nurodytai STR 2.05.20:2006 prieduose „langus ir išorines duris veikiančios vėjo apkrovos“ .

Aliuminio statramsčių inercijos momentas fasado plokštumoje turėtų būti nustatoma remiantis specializuota statikos skaičiavimo programa.

11. Bendros pastabos

Visi aliuminio, plieno, betono mūro paviršiai privalo būti izoliuojami tarpusavyje EPDM guma.

Visus laikančius plieninius, aliuminio tvirtinimo elementus, detales parenka aliuminio langų ir fasadų sistemų tiekėjai, gamintojai arba fasadus įrenginėjanti bendrovė.

Bet kokie pakeitimai susiję su šiuo projektu privalo būti suderinti raštiškai su fasadų įrengimo projekto konstrukcinės dalies autoriais.

STIKLO PAKETAI

GUARDIAN CONFIGURATOR
GLASS PERFORMANCE CALCULATOR

TNO Relations Label
TNO Science and Industry confirms to have verified the calculation engine of the Guardian Configurator 3.0 to be compliant to EN 410 and EN 673

date : 30.10.2015
database version : 22.03.2012 / K
version : 3.0

calculation in accordance to EN 410

Glazing from outside to inside 46.00 mm

pane1	substrate	Guardian Float Glass ExtraClear, 6.00 mm
	coating on pos.2	Guardian SunGuard HS SuperNeutral 62/34
spacer/gas1		16 mm / air 8%, argon 92%
pane2	substrate	Guardian Float Glass ExtraClear, 4.00 mm
spacer/gas2		16 mm / air 8%, argon 92%
pane3	coating on pos.5	Guardian ClimaGuard Premium
	substrate	Guardian Float Glass ExtraClear, 4.00 mm

Results

UV :

transmittance [%] :	τ_{UV}	=	12.2

light :

transmittance for standard illuminant D65 [%] :	τ_V	=	55.6
reflectance for standard illuminant D65 [%] (*):	ρ_V	=	16.2
reflectance for standard illuminant D65 [%] (**):	ρ_V	=	19.4
general colour rendering index [%] :	R_a	=	93.0

energy :

solar direct transmittance [%] :	τ_e	=	26.7
solar direct reflectance [%] (*):	ρ_e	=	38.5
solar direct reflectance [%] (**):	ρ_e	=	38.5
solar direct absorption [%] (*):	a	=	34.8
secondary internal heat transfer factor [%] (*):	q_i	=	4.2
total solar energy transmittance (solar factor) [%] (*):	g	=	30.9
shading coefficient (=g/0,87) (*):	sc	=	0.36

thermal conductance (U-value) [W/m²K] (EN 673):	U_g	=	0.5

slope [°] : α=90.0

(*) incident radiation from the outside

(**) incident radiation from the inside

The calculated values are for orientation only and do not offer any guarantee regarding the fabrication of the un- intended end- product.
Glass configurations do not amount to a guarantee of product availability.

GUARDIAN CONFIGURATOR
GLASS PERFORMANCE CALCULATOR

TNO Relations Label
TNO Science and Industry confirms to have verified the calculation engine of the Guardian Configurator 3.0 to be compliant to EN 410 and EN 673

date : 30.10.2015
database version : 22.03.2012 / K
version : 3.0

calculation in accordance to EN 410

Glazing from outside to inside 46.00 mm

pane1	substrate	Guardian Float Glass ExtraClear, 6.00 mm (EN 410)
	coating on pos.2	Guardian ClimaGuard Premium
spacer/gas1		16 mm / air 8%, argon 92%
pane2	substrate	Guardian Float Glass ExtraClear, 4.00 mm
spacer/gas2		16 mm / air 8%, argon 92%
pane3	coating on pos.5	Guardian ClimaGuard Premium
	substrate	Guardian Float Glass ExtraClear, 4.00 mm

Results

UV :

transmittance [%] :	τ_{UV}	=	19.6

light :

transmittance for standard illuminant D65 [%] :	τ_V	=	70.5
reflectance for standard illuminant D65 [%] (*):	ρ_V	=	15.2
reflectance for standard illuminant D65 [%] (**):	ρ_V	=	15.3
general colour rendering index [%] :	R_a	=	95.3

energy :

solar direct transmittance [%] :	τ_e	=	41.2
solar direct reflectance [%] (*):	ρ_e	=	30.3
solar direct reflectance [%] (**):	ρ_e	=	32.3
solar direct absorption [%] (*):	a	=	28.5
secondary internal heat transfer factor [%] (*):	q_i	=	7.4
total solar energy transmittance (solar factor) [%] (*):	g	=	48.6
shading coefficient (=g/0,87) (*):	sc	=	0.56

thermal conductance (U-value) [W/m²K] (EN 673):	U_g	=	0.6

slope [°] : α=90.0

(*) incident radiation from the outside

(**) incident radiation from the inside


The calculated values are for orientation only and do not offer any guarantee regarding the fabrication of the un- intended end- product.
Glass configurations do not amount to a guarantee of product availability.

LIFTAS IR KELTUVAS ŽMONĖMS SU NEGALIA

UAB "Schindler - Liftas"
Naujosios Instaliacijos

Schindler

PASIŪLYMAS



Projektas **Respublikos 28, Telšiai**
Mūsų pasiūlymo Nr. **S.150902.1**

Šiame pasiūlyme, įskaitant jo priedus, esanti informacija yra konfidenciali
ir skirta tik adresatui.

UAB "Schindler - Liftas"
Naujosios Instaliacijos

Schindler

Kam	Sigita Kėblienė
Įmonė	
Faksas	
Telefonas	868653051
Mobilus tel.	
El. paštas	sigzval@gmail.com
Nuo	Gediminas Kazlauskas
Faksas	8 52100 6501
Telefonas	8 41 420947
Mobilus tel.	8 655 85 735
El. paštas	gediminas.kazlauskas@lt.schindler.com
Data	2015.10.27
Puslapių sk.	6
Projektas	**Respublikos 28, Telšiai**
Mūsų pasiūlymo Nr.	**S.150902.1**

Mūsų rekvizitai:
UAB "Schindler - Liftas"
A. P. Kavoliuko g. 4
LT-04326, Vilnius-50, Lietuva
Tel. +370 5 2106500
Faks. +370 5 2106501
El. p. info@lt.schindler.com
www.schindler.lt
PVM m.k. LT105710610
įm.k. 110571062
Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos skyrius
b.k. 21400
a.s. LT322140030001856233
AB SEB bankas
b.k. 70440
a.s. LT537044060001118330

Gerbiamieji,

Pasiūlyme yra pateikta detali informacija apie mūsų tiekiamus įrenginius ir paslaugas.
Mūsų siūlomi liftai yra gaminami pagal LST EN 81-1, liftų direktyvos 95/16/EC ir techninio reglamento LIFTAI reikalavimus.
Yra aukštos kokybės ir pripažinti rinkoje.
Esame pasiruošę suteikti papildomą reikalingą techninę informaciją, suderinti visus komercinius ir techninius klausimus.
Tikimės, kad mūsų siūlomas sprendimas atitiks Jūsų lūkesčius.
Iškilus klausimams - prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

Su pagarba
UAB "Schindler - Liftas"

Gediminas Kazlauskas
Šiaulių regiono vadovas

Priedai:

I. Techninė specifikacija
II. Užsakymo vykdymas
III. Schindler - Jūsų paslaugų teikėjas
IV. Kaina ir kitos sąlygos
V. Užsakovo atliekamų darbų apimtis

Šiame pasiūlyme, įskaitant jo priedus, esanti informacija yra konfidenciali ir skirta tik adresatui.

Projektas	Respublikos 28, Telšiai
Pasiūlymo Nr.	S.150902.1
Lifto žymėjimas	L1

L TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lifto tipas

	Schindler 3300 1125 VF100 1TL90 liftas turi EB tipo tvirtinimo sertifikatą	*Pastabos*
Pavara	Elektrinė, be reduktoriaus, su dažnio keitikliu	
Kabinos pakabinimas	1:1, ant poliuretaninių diržų	
Keliamoji galia, kg/žm	**1125 / 15**	
Greitis, m/s	1,00	
Važiavimų skaičius per valandą	120	
Kėlimo aukštis, m	13,7	
Sustojimų skaičius	5	
Įėjimų skaičius	5	
Kabinos įėjimų skaičius	1	
Vidiniai kabinos matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis), mm	1200 x 2100 x 2135	
Durys (Plotis x Aukštis), mm	900x2000	
Valdymas	Mikroprocesorinis, 1KA, surenkantis keleivius žemyn	
Pagrindinis sustojimas	1a	
Valdymo skydo įrengimo aukštas	5	
Maitinimas	380V, 50Hz, 7,7 kW	
Šachtos konstrukcija	Gelžbetonis arba pilnavidurių silikatinių plytų mūras	
Šachtos konstrukcija lifto aikštelės durų tvirtinimo vietose	Gelžbetonis 200mm žemiau švarių grindų lygio ir 100mm aukščiau durų sąramos	
Šachtos matmenys (Plotis x Gylis), mm	1650 x 2450	
Šachtos viršutinis aukštas, mm	2900	
Šachtos duobė, mm	1060	
Mašinų patalpa	nereikalinga	
Dizainas, konstrukcija	Santa Cruz	
Šachtos durys	Dažytos RAL 7032	
Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija	E120	
Durų tipas	Teleskopinės	
Durų pavara	Valdoma dažnio keitikliu	
Kabinos šoninės sienos	Laminatas , Suez Grey	
Kabinos galinė siena	Laminatas , Suez Grey	
Kabinos durys	Nerūdijantis šlifuotas plienas	
Kabinos lubos	Pilkas plastikas	
Apšvietimas	LED apšvietimas	
Kabinos grindys	Speciali juoda neslidi danga	
Valdymo pultas kabinoje	Nerūdijančio plieno, elektromechaninis su dešimtaine klaviatūra	
Aukštų žymėjimas	1, 2,3,4,5	
Veidrodis	Skaidrus, per visą kabinos aukštį	
Porankis	Numatytas	
Durų kontrolė	Foto barjeru per visą durų aukštį	
Valdymo tablo aukštuose	Elektromechaniniai	
Kita	Perkrovos kontrolė; Avarinis apšvietimas; Brailio raštas Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo pulto BR1 valdymas gaisro atveju, numatytas prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos Kabinos padėties indikacija kiekviename aukšte	

Šiame pasiūlyme, įskaitant jo priedus, esanti informacija yra konfidenciali ir skirta tik adresatui.

Projektas
Mūsų pasiūlymo Nr.

Respublikos 28, Telšiai
S.150902.1

II. UŽSAKYMO VYKDYMAS

Mūsų komanda kontroliuoja užsakymo vykdymą ir teikia Jums visapusišką pagalbą visuose projekto etapuose.

Įrenginio/-ių pagaminimo ir pristatymo laikas suderinus visus komercinius ir techninius klausimus	apie 8 - 12 kal. savaitės
Įrenginio/-ių montavimo ir derinimo darbų trukmė	~8 - 10 kal. savaitės
Reikalavimai statybinei daliai	žiūrėti priede "Užsakovo atliekamų darbų apimtis"
Planuojama montavimo darbų pradžia	derinama atskiru susitarimu
Planuojama įrenginio/-ių perdavimo Užsakovui data	derinama atskiru susitarimu
Priežiūra Garantija	12 mėnesių po perdavimo eksploatacijai, tačiau ne ilgiau nei 18 mėnesių po išvežimo iš gamyklos sandėlių
Įrenginio atitikties įvertinimas	Liftų atitikties įvertinimas atliekamas tik esant tinkamai įrengtai liftų dispečerizavimo sistemai. Liftų dispečerizavimo sistema turi būti prijungta prie 24 val. per parą dirbančios avarinės gelbėjimo tarnybos. Turi būti užtikrinta galimybė išsikviesti pagalbą iš užstrigusios kabinos net ir dingus normaliam elektros maitinimui. Schindler tiekia ir montuoja Schindler dispečerizavimo sistemą. Tai yra nepriklausomai nuo lifto veikianti įranga, kuri lieka Schindler nuosavybe. Schindler pasilieka sau teisę šią dispečerizavimo sistemą išsimontuoti pasibaigus nemokamam techninės priežiūros terminui. Kitos sąlygos gali būti suderintos sudarant liftų tiekimo-montavimo arba liftų techninės priežiūros sutartį.

Šiame pasiūlyme, įskaitant jo priedus, esanti informacija yra konfidenciali ir skirta tik adresatui.

Projektas
Mūsų pasiūlymo Nr.

Respublikos 28, Telšiai
S.150902.1

III. SCHINDLER - JŪSŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Mes Jums siūlome:

Patirtį ir technines žinias konsultuojant, projektuojant, gaminant, tiekiant, montuojant, prižiūrint bei modernizuojant ir keičiant liftus, eskalatorius ir judamuosius takus.

Tyrimas ir vystymas	Visame pasaulyje veikiantys techniniai vystymo centrai leidžia pasiūlyti naujoviškus, aukščiausios kokybės produktus
Gamyba	Plati gamyba visoje Europoje
Tiekimas	Punktuali visų standartizuotų, pusiau pagamintų produktų linijų logistika
Tikrinimas vietoje	Montavimas be trikdžių dėka profesionalaus pasiruošimo
Montavimas	Preciziškai dirbanti, motyvuota, Schindler apmokyta montavimo komanda
Priežiūra ir remontas	Greitas reakcijos laikas dėka tankaus serviso tinklo ir patyrusių serviso technikų 24 valandas per parą
Modernizavimas	Ilgalaikiai sprendimai išsaugantys produkto vertę Profesionalus konsultavimas pasirenkant ekonomiškai naudingiausią modernizavimo sprendimą

Aiškus klientų pasitenkinimo siekimas

Atlikimo kokybės didėjimas	Dėka susikoncentravimo į kliento poreikius
Klientų lūkesčių išpildymas	Dėka ilgalaikių sprendimų Dėka partneriškų santykių

Šiame pasiūlyme, įskaitant jo priedus, esanti informacija yra konfidenciali ir skirta tik adresatui.

Projektas
Mūsų pasiūlymo Nr.

Respublikos 28, Telšiai
S.150902.1

IV. KAINA IR KITOS SĄLYGOS

Mūsų pasiūlymas galioja šių produktų tiekimui ir montavimui:

		Kaina EUR be PVM	PVM, 21%	Kaina EUR su PVM
1	**Liftas L1 Schindler 3300 1125 VF100 1TL90**	24.500,00	5.145,00	29.645,00
	Viso EUR	**24.500,00**	**5.145,00**	**29.645,00**

Šiuo metu galiojantis PVM tarifas 21%.
Sąskaitos išrašymo momentu taikomas tą dieną galiojantis PVM tarifas.

Kaina pateikta įvertinus įrangos kainą (pagal technines specifikacijas), transportavimą iki statybos aikštelės, PVM, montavimo, derinimo, atitikties įvertinimo ir pridavimo užsakovui darbų kainą. Kainoje jokie statybiniai ar apdailos darbai (pvz lifto šachtos durų angokraščių įrengimas) nėra įvertinti (jei pasiūlyme nenurodyta kitaip).

Pasiūlymas galioja **42 dienas**

Standartinės mokėjimo sąlygos:

30 % įrenginio kainos - avansu, prieš įrenginio gamybą, pagal Vykdytojo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą

70 % įrenginio kainos - avansu, prieš išsiunčiant pagamintą įrenginį iš gamyklos - pagal Vykdytojo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

50 % montavimo darbų kainos - Vykdytojui pastačius įrenginį į statinio projekte numatytą vietą, pagal Vykdytojo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą;

50 % montavimo darbų kainos - Vykdytojui pateikus įrenginio baigiamojo tikrinimo dokumentą Užsakovui pagal Vykdytojo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą. Užsakovui sumokėjus visus mokėjimus už įrenginio montavimo darbus, priėmus Vykdytojo atliktus įrenginio montavimo darbus pagal atliktų įrenginio montavimo darbų priėmimo – perdavimo aktą ir, jeigu taikytina, sumokėjus išlaidas pagal Sutarties 5.3 punktą, Vykdytojas pateiks Užsakovui PVM sąskaitą – faktūrą už atliktus montavimo darbus.

*Kitos mokėjimo sąlygos pagal atsikirą susitarimą.

Jei pasiūlyme neišskirtos kokios nors techninės įrenginio ypatybės, jos turi būti apibrėžtos sudarant sutartį. Kitu atveju Schindler patieks standartinį neapibrėžtų techninių ypatybių derinį.
Liftų nemokamas sandėliavimas po pagaminimo - 6 kalendorinės savaitės.
Liftų sandėliavimo mokestis viršijus nemokamo sandėliavimo terminą - 75 Eur su PVM (vnt./kal.sav.)

Kitos sąlygos kaip nurodyta Jungtinių tautų parengtoje:
"Europos mašinų eksporto direktyvoje" bei Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme.

Šiame pasiūlyme, įskaitant jo priedus, esanti informacija yra konfidenciali ir skirta tik adresatui.

Projektas Respublikos 28, Telšiai
Mūsų pasiūlymo Nr. S.150902.1

V. UŽSAKOVO ATLIEKAMŲ DARBŲ APIMTIS

raimondas.bielskis@zilinskis.com
Skaičiuodami pasiūlymo kainą įvertinome, kad Schindler vykdys tiesiogiai su įrangos montavimu ir derinimu susietus darbus, o Užsakovas - bendrastatybinius ir kitus specializuotus darbus, bei neatlygintinai teiks genrangovines paslaugas.

Prieš užsakant įrenginį:
*nurodyti atsakingą asmenį už projektinę dokumentaciją.
*pateikti su įrenginiu susietą architektūrinę - projektinę dokumentaciją.
*pateikti projektinius pjūvius per liftų (įrenginio) šachtą ir esant reikalui, susietas patalpas.
*parengti reikalavimus įrenginio sujungimui su kitomis pastato inžinerinėmis sistemomis.
*informuoti jei po lifto šachta yra žmonėms prieinamos patalpos.
*informuoti jei numatomos įrenginio eksploatavimo sąlygos neatitinka standartinių (šachta sausa, apsaugota nuo atmosferinio poveikio, temperatūra šachtos viduje ir sustojimo aikštelėje nuo +5 iki +35°C) ar numatomos kitos kenksmingos sąlygos.

Prieš pradedant įrenginio montavimą:
*suderintu terminu paruošti šachtą ir darbo zoną įrenginio montavimui.
*nurodyti atsakingą asmenį už šachtos parengimą įrenginio montavimui.
*užtikrinti, kad šachtos matmenys nenukrypo nuo Schindler brėžiniuose ir statybiniuose reikalavimuose leistinų tolerancijų.
*užtikrinti, kad šachtos angos būtų uždengtos pagal Statybos įstatymo reikalavimus.
*užtikrinti, kad šachtos perdengime būtų įrengtos ir atitinkamai pažymėtos kėlimo priemonės (sija/kilpos/kabliai).
*užtikrinti, kad šachta būtų vėdinama, švari, sausa.
*užtikrinti, kad šachtos sienos būtų lygios ir be apnašų, šachtoje nebūtų dulkių.
*plytų mūro šachtai rekomenduojamas dulkes surišantis dažymas.
*neatlygintinai suteikti užrakinamą patalpą persirengimui ir smulkiam sandėliavimui.

Montavimo metu:
*užtikrinti, kad į šachtą nepakliūtų dulkės, kurių šaltinis - aplink šachtą atliekami statybos darbai.
*užtikrinti, kad į šachtą nepakliūtų skysčiai, agresyvios ar toksinės medžiagos ar dujos.
*suteikti galimybę neatlygintinai naudotis tualetu, praustuvu.
*užtikrinti šachtoje montuojamų ir sumontuotų įrenginių apsaugą ne darbo metu.
*privesti pastovų jėgos prievadą prie įrenginio jėgos ir valdymo skydo įvadinio kirtiklio.
*užtikrinti keliamosios technikos prieinamumą, esant būtinybei transportuoti/perkelti sunkius įrenginius.
*suteikti galimybę nemokamai naudotis laikinais elektros prievadais montavimo įrangai prisijungti.
*atlikti statybinius darbus susijusius su įrenginiu (apdaila aplink lifto duris, prie durų slenksčio, sust. aikštelės apšvietimas ir t.t.).
*dispečerizacijos per fiksuotą tel. liniją įrengimui, prie kiekvieno lifto valdymo spintos privesti fiksuoto tel. liniją ir suteikti tel. nr.
*dispečerizacijos per GSM įrengimui tarp visų liftų šachtų pravesti 5 kat. FTP kabelį

Pridavimas Užsakovui:
*priimti sumontuotą įrenginį pasirašant darbų perdavimo ir priėmimo aktą.
*esant reikalui, pateikti bandymų protokolus susietus su pastatui keliamais higienos reikalavimais.

Įrenginių saugus naudojimas:
*Įrenginio savininkas privalo vadovautis LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMU ir LIFTŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖMIS.
*Įrenginių savininkas, prieš pradedant naudoti įrenginius, privalo gauti įgaliotos įstaigos išvadą, kad jie yra tinkami saugiai naudoti.
*Įrenginių savininkas privalo užregistruoti įrenginius Valstybinėje darbo inspekcijoje Potencialiai pavojingų įrenginių registro nuostatuose nustatyta tvarka.


Techninės sąlygos įrenginių eksploatacijai:
*Užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą iki įrenginio įvadinio įrenginio.
*Užtikrinti projektinį apšvietimą priešais šachtos duris sustojimų aikštelėse ir prie įėjimo į mechanizmų patalpą.
*Mašinų patalpoje, šachtoje ir sustojimo aikštelėse užtikrinti temperatūrą tarp +5 ir +35°C.
*Apsaugoti įrenginius nuo žalingų atmosferinių reiškinių poveikio.
*Užtikrinti, kad į mašinų patalpą, šachtą, kabiną ir ant įrenginio komponentų nepakliūtų skysčiai, agresyvios ar kibios dulkės.
*Užtikrinti, kad kabinos grindys ir durų slenksčiai būtų išvalyti.

Šiame pasiūlyme, įskaitant jo priedus, esanti informacija yra konfidenciali ir skirta tik adresatui.

*Užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į mašinų patalpą ar šachtą.
*Užtikrinti, kad į šachtą nepakliūtų dideli kiekiai lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
*Sudaryti galimybę nevaržomai patekti į su įrenginiu susietas patalpas įrenginius prižiūrinčiam ir darbų kokybę kontroliuojančiam personalui bei avarinės tarnybos darbuotojams.
*Eksploatuoti įrenginį neviršijant jo vardinių parametrų (maksimalus paleidimų skaičius per / h).

Šiame pasiūlyme, įskaitant jo priedus, esanti informacija yra konfidenciali ir skirta tik adresatui.

Liftboy



The vertical lifting platform





Where ramps are too steep or too long – where stairlifts or elevators are needless due to too small a difference in altitude – the *Liftboy* is the optimal solution.

With the help of our *Liftboy* wheelchair users and physically disabled persons can get over differences in altitude of up to 83 cm.

The *Liftboy* is designed for indoor and outdoor use! As the weatherproof lifting platform with a total weight of only 70 kg can easily be put up, it offers a perfect solution also for urgent cases.

Life without barriers







Liftboy - Mobility and Independence

A 24-V-motor, which is connected via a transformer with a socket, lifts the *Liftboy* up and down.


A manual ramp (or optionally an electrically adjustable ramp) guarantees easy access to the lifting platform.

Main features of the *Liftboy*:

- Very low weight - easy to transport
- No on-site fixing/modifications necessary
- Easy and fast installation
- Suitable for indoor and outdoor installation
- Silent operation
- Lateral entry / exit possible
- Standard color RAL 7035 - Special color optional

Standard Specifications		
Typ	**1**	**2**
Max. lifting height	595mm	830mm
Loading capacity max.	180kg	300kg
Lifting speed	10mm/s	10mm/s
Min. height	100mm	120mm
Weight	52,5kg	71,5kg
Power supply	24V via Trafo 230 V power supply	
Internal dimension length	1170mm	1495mm
Internal dimension width	713mm	800mm
External dimension length	1180mm	1505mm
External dimension width	810mm	924mm

For further enquiries please contact:



Omega



Delta


Poollift


Treppenkuli


Stairmax





	TYP 1	TYP 2
Lifting Height	595mm	830mm
Height of platform	100mm	120mm
Width of platform inside (ouside)	713mm (810mm)	800mm (924mm)
(Pl) Length of platf.	1180mm	1505mm
(Rl) Length of ramp	485mm	485mm

loading capacity	180kg (type 1)/ 300 kg (type 2)	control Voltage	24V DC
lifting height type 1/2	max.595 mm / 830 mm	speed	10 m/s
Hebebühne	Liftboy Typ	drive	24 V, 0,2 kW

Index	Datum	Name	Art der Änderung


	Datum	Name	Maßstab
Gezeichnet	31/01/13	NRo	1:25
Geprüft			


Liftboy - Typ 1 / Typ 2

Dimension sheet

LEHNER LIFTTECHNIK
www.lehner-lifttechnik.at
Lehner Lifttechnik GmbH
A - 4724 Neukirchen am Walde, Salling 8,
Tel.: +43.7278.3514-11 / Fax: -12, E-mail: office.lehner@gmx.at

Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser Unterlage ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.





	TYP 1	TYP 2
Lifting Height	595mm	830mm
Height of platform	100mm	120mm
Width of platform inside (outside)	713mm (810mm)	800mm (924mm)
(Pl) Length of platf.	1180mm	1505mm
(Rl) Length of ramp	485mm	485mm
side exit width	718 mm	981 mm

loading capacity	180kg (type 1) / 300kg (type 2)	control Voltage	24 V DC
lifting height type 1/2	max 595mm/830 mm	speed	10 m/s
Hebebühne	Liftboy Typ	drive	24 V, 0,2 kW

Index	Datum	Name	Art der Änderung

	Datum	Name	Maßstab
Gezeichnet	31/01/13	NRo	1:25
Geprüft			

Liftboy - Typ 1/2


Dimension sheet

LEHNER LIFTTECHNIK
www.lehner-lifttechnik.at
Lehner Lifttechnik GmbH
A - 4724 Neukirchen am Walde, Salling 8,
Tel.: +43.7278.3514-11 / Fax: -12, E-mail: office.lehner@gmx.at

Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser Unterlage ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
0.01	KORIDORIUS	97.88
0.02	LAIPTINĖ	–
0.03	LAIPTINĖ	–
0.04	LAIPTINĖ	–
0.05	KORIDORIUS	18.07
0.06	PAGALBINĖ PATALPA	36.69
0.07	TAMBŪRAS	3.62
0.09	REPETICIJŲ PATALPA	48.55
0.10	REPETICIJŲ PATALPA	38.99
0.11	VENTKAMEROS PATALPA	27.47
0.12	DIRBTUVĖS	22.55
0.13	WC	7.44
0.14	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	3.89
0.15	WC	8.96
0.16	VALYTOJOS PATALPA	2.04
0.17	DIDŽIOSIOS SALĖS INVENTORIAUS PATALPA	23.39
0.18	RŪBŲ IR INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA	15.78
0.19	ARCHYVAS	9.82
0.20	ŠILUMOS PUNKTAS	16.48
0.21	ORKESTRO INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PAT.	14.22
0.22	ĮRAŠŲ STUDIJA	26.62
0.23	ORKESTINĖ	70.05
0.24	CHORO SALĖ	44.26
0.25	VENTKAMEROS PATALPA	30.85
0.26	BIBLIOTEKA	36.83
0.27	VANDENS ĮVADO PATALPA	6.02
0.28	TAMBŪRAS	5.76
0.29	PAGALBINĖ PATALPA	8.31
0.30	PAGALBINĖ PATALPA	11.52
0.31	TAMBŪRAS	4.74
0.32	TAMBŪRAS	2.40
VISO RŪSYJE:		643.23




Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- G/b monolitinės sienos (storiai pagal SK dalį);
- G/b monolitinė kolona 400x400mm;
- 510mm/ 250mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūras;
- 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų pertvaros, plytų markė M150;
- 180 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 15 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 120 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 10 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 150 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 3MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 200 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 5MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 215 mm storio g/k dvigubo karkaso akustinė pertvara;
- 100/ 150 mm storio g/k pertvaros, inžinerinių stovų aptaisymui;
  120 mm storio g/k viengubo karkaso pertvara;
- 178 mm storio g/k pertvaros;
- Fasado apdaila klinkerio plytos 216x70x72 mm;
- Fasado apdaila - skarda CLASSIC S
- 100 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK
  50 mm storio Paroc WAS 35 priešvėjinė izoliacija, kurios λd=0.033 W/mK;
- 2x75 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK





Pastatas projektuojamas dviem etapais: pirmuoju statoma naujoji pastato dalis, antruoju- rekonstruojamas esamas pastatas.

1. I ETAPAS Naujosios pastato dalies sienos - plytų mūras, šiltinamos 15 cm šilumos izoliacija. Oro tarpas 4 cm. Apdaila - klinkerio plyta (žr. fasadų spalvinį sprendimą)
2. Langų, durų, vitrinų angų matmenis pagal Statinio konstrukcijų dalies mūro planus.
3. Inžinerinių sistemų sprendinius žr. atskirose projekto dalyse.
Projektinius sprendinius derinti su projekto autoriais.
4. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį ir turi būti montuojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijas;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją.
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, g/k lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
10. Aliuminio konstrukcijų parametrus žiūrėti prie Lauko angų žiniaraščio.
11. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti U≤1,2W/m2K.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt


TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	RŪSIO PERTVARŲ PLANAS M 1:100	LAIDA 0
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-01	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
1.01	HOLAS/ EKSPOZICIJŲ SALĖ		44.43
1.02	MAŽOJI SALĖ		52.04
1.03	KORIDORIUS		43.31
1.04	DAILĖS SKYRIAUS VEDĖJO KABINETAS		28.41
1.05	PRADINIO UGDYMO AUDITORIJA		39.72
1.06	KOMPOZICIJOS AUDITORIJA		35.24
1.07	TAMBŪRAS		10.88
1.08	LAIPTINĖ		--
1.09	LAIPTINĖ		--
1.10	LAIPTINĖ		--
1.11	KORIDORIUS		69.28
1.12	WC		10.88
1.13	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
1.14	WC		11.24
1.15	RYŠIŲ PAT.		2.82
1.16	HOLAS		72.45
1.17	RŪBINĖ		19.22
1.18	ADMINISTRACIJA		17.22
1.19	MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAV. KAB.		28.78
1.20	MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS KAB.		28.46
1.21	MOKYTOJŲ KAMBARYS		33.71
1.22	BUDINTIS		15.40
1.23	SALĖ/SCENA		181.49
1.24	EL. SKYDINĖ		2.36
1.25	VALYTOJOS PATALPA		2.26
VISO 1A:			753.61





Schema. Statybos etapiškumas


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- G/b monolitinės sienos (storiai pagal SK dalį);
- G/b monolitinė kolona 400x400mm;
- 510mm/ 250mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūras;
- 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų pertvaros, plytų markė M150;
- 180 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 15 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 120 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 10 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 150 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 3MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 200 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 5MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 215 mm storio g/k dvigubo karkaso akustinė pertvara;
- 100/ 150 mm storio g/k pertvaros, inžinerinių stovų aptaisymui; 120 mm storio g/k viengubo karkaso pertvara;
- 178 mm storio g/k pertvaros;
- Fasado apdaila klinkerio plytos 216x70x72 mm;
- Fasado apdaila - skarda CLASSIC S
- 100 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK; 50 mm storio Paroc WAS 35 priešvėjinė izoliacija, kurios λd=0.033 W/mK;
- 2x75 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK

Ištrauka"A"








Inžinerinių šachtų atitvaros įrengimo detalė


Detalė "8"



1- 2x15 mm storio priešgaisrinės plokštės
2- Profiliuotis 75 mm
3- Įkalamas kaištis 4x60
4- Sandarinimo juosta
5- Glaistas su siūlių armavimo juosta
6- Sraigtas 3.9x11 (metalas/metalas)
7- Sraigtas TN
8- Mineralinės vatos užpildas

Inžinerinių šachtų atitvaros įrengimo detalė

Detalė "9"



1- 2x15 mm storio priešgaisrinės plokštės
2- Profiliuotis 50 mm
3- Įkalamas kaištis 4x60
4- Sandarinimo juosta
5- Glaistas su siūlių armavimo juosta
6- Sraigtas 3.9x11 (metalas/metalas)
7- Sraigtas TN
8- Mineralinės vatos užpildas

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

PIRMO AUKŠTO PERTVARŲ PLANAS M 1:100


LAIDA: 0

STADIJA	UŽSAKOVAS:	LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1	1

1501103-01-DP-SA- 02

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
2.01	TAPYBOS AUDITORIJA		39.94
2.02	PAGALBINĖ PAT.		14.30
2.03	SKULPTŪROS AUDITORIJA		45.21
2.04	PAGALBINĖ PAT.		23.69
2.05	PAGRINDINIO UGDYMO AUDITORIJA		45.83
2.06	KOMPOZICIJOS AUDITORIJA		28.02
2.07	PAGALBINĖ PATALPA		9.46
2.08	KORIDORIUS		47.04
2.09	LAIPTINĖ		--
2.10	LAIPTINĖ		--
2.11	LAIPTINĖ		--
2.12	KORIDORIUS		67.03
2.13	HOLAS		37.48
2.14	WC		10.88
2.15	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
2.16	WC		11.24
2.17	VALYTOJOS PATALPA		2.25
2.18	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		31.67
2.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		31.60
2.20	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		34.04
2.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.61
2.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.27
2.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.00
2.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.99
2.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.69
2.26	PAGALBINĖ PATALPA		5.35
VISO 2A:			508.35



Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- G/b monolitinės sienos (storiai pagal SK dalį);
- G/b monolitinė kolona 400x400mm;
- 510mm/ 250mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūras;
- 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų pertvaros, plytų markė M150;
- 180 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 15 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 120 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 10 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 150 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 3MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 200 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 5MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 215 mm storio g/k dvigubo karkaso akustinė pertvara;
- 100/ 150 mm storio g/k pertvaros, inžinerinių stovų aptaisymui; 120 mm storio g/k viengubo karkaso pertvara;
- 178 mm storio g/k pertvaros;
- Fasado apdaila klinkerio plytos 216x70x72 mm;
- Fasado apdaila - skarda CLASSIC S
- 100 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK 50 mm storio Paroc WAS 35 priešvėjinė izoliacija, kurios λd=0.033 W/mK;
- 2x75 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK



PASTABOS:

Pastatas projektuojamas dviem etapais: pirmuoju statoma naujoji pastato dalis, antruoju- rekonstruojamas esamas pastatas.

1. I ETAPAS Naujosios pastato dalies sienos - plytų mūras, šiltinamos 15 cm šilumos izoliacija. Oro tarpas 4 cm. Apdaila - klinkerio plyta (žr. fasadų spalvinį sprendimą)
2. Langų, durų, vitrinų angų matmenis pagal Statinio konstrukcijų dalies mūro planus.
3. Inžinerinių sistemų sprendinius žr. atskirose projekto dalyse.
Projektinius sprendinius derinti su projekto autoriais.
4. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį ir turi būti montuojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją.
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, g/k lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
10. Aliuminio konstrukcijų parametrus žiūrėti prie Lauko angų žiniaraščio.
11. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti U≤1,2W/m2K.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11


ANTRO AUKŠTO PERTVARŲ PLANAS M 1:100

LAIDA 0

STADIJA	UŽSAKOVAS:	LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1501103-01-DP-SA- 03	1	1

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
3.01	GRAFIKOS/ KOMPIUTERINĖS GRAFIKOS AUD.		15.23
3.02	MODELINĖ		11.58
3.03	HOLAS		84.05
3.04	PAGALBINĖ PAT.		29.27
3.05	KORIDORIUS		21.62
3.06	LAIPTINĖ		--
3.07	LAIPTINĖ		--
3.08	LAIPTINĖ		--
3.09	RYŠIŲ PAT.		6.11
3.10	VALYTOJOS PAT.		2.26
3.11	WC		10.87
3.12	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
3.13	WC		11.24
3.14	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		30.78
3.15	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		23.34
3.16	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		26.12
3.17	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		34.05
3.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.60
3.19	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		13.82
3.20	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		13.94
3.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.98
3.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.25
3.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		16.60
3.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.01
3.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.52
3.26	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.14
3.27	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		28.86
3.28	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		17.28
3.29	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		30.37
3.30	HOLAS		24.55
3.31	KORIDORIUS		105.78
VISO 3A:			652.24



Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- G/b monolitinės sienos (storiai pagal SK dalį);
- G/b monolitinė kolona 400x400mm;
- 510mm/ 250mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūras;
- 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų pertvaros, plytų markė M150;
- 180 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 15 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 120 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 10 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 150 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 3MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 200 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 5MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 215 mm storio g/k dvigubo karkaso akustinė pertvara;
- 100/ 150 mm storio g/k pertvaros, inžinerinių stovų aptaisymui;
  120 mm storio g/k viengubo karkaso pertvara;
- 178 mm storio g/k pertvaros;
- Fasado apdaila klinkerio plytos 216x70x72 mm;
- Fasado apdaila - skarda CLASSIC S
- 100 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK
  50 mm storio Paroc WAS 35 priešvėjinė izoliacija, kurios λd=0.033 W/mK;
- 2x75 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK



Pastatas projektuojamas dviem etapais: pirmuoju statoma naujoji pastato dalis, antruoju- rekonstruojamas esamas pastatas.

1. I ETAPAS Naujosios pastato dalies sienos - plytų mūras, šiltinamos 15 cm šilumos izoliacija. Oro tarpas 4 cm. Apdaila - klinkerio plyta (žr. fasadų spalvinį sprendimą)
2. Langų, durų, vitrinų angų matmenis pagal Statinio konstrukcijų dalies mūro planus.
3. Inžinerinių sistemų sprendinius žr. atskirose projekto dalyse.
Projektinius sprendinius derinti su projekto autoriais.
4. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį ir turi būti montuojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją.
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, g/k lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
10. Aliuminio konstrukcijų parametrus žiūrėti prie Lauko angų žiniaraščio.
11. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti U≤1,2W/m2K.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	TREČIO AUKŠTO PERTVARŲ PLANAS M 1:100
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11	
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11	
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA- 04

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
0	1	1

MANSARDOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
4.01	KORIDORIUS	75.59
4.02	LAIPTINĖ	--
4.03	LAIPTINĖ	--
4.04	HOLAS	24.10
4.05	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.93
4.06	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.30
4.07	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.46
4.08	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	32.95
4.09	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	13.69
4.10	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	29.34
4.11	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.74
4.12	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.82
4.13	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.89
4.14	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.60
4.15	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.56
4.16	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	12.21
4.17	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.72
4.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	9.32
4.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.16
4.21	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	27.40
4.22	WC	3.82
4.23	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	4.08
4.24	WC	4.16
4.25	PAGALBINĖ PATALPA	2.99
4.26	VALYTOJOS PATALPA	2.25
VISO PASTOGĖJE:		391.08




Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- G/b monolitinės sienos (storiai pagal SK dalį);
- G/b monolitinė kolona 400x400mm;
- 510mm/ 250mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūras;
- 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų pertvaros, plytų markė M150;
- 180 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 15 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 120 mm storio silikatinių blokelių mūras (blokelių stipris 10 MPa, mūrijami plonasluoksniu 2-3mm storio skiediniu S10-"klijais";
- 150 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 3MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 200 mm storio keramzitbetonio blokelių mūras išorinėms sienoms (blokelių stipris 5MPa, skiedinys S5, armuojamas 9,0kg/m2);
- 215 mm storio g/k dvigubo karkaso akustinė pertvara;
- 100/ 150 mm storio g/k pertvaros, inžinerinių stovų aptaisymui;
  120 mm storio g/k viengubo karkaso pertvara;
- 178 mm storio g/k pertvaros;
- Fasado apdaila klinkerio plytos 216x70x72 mm;
- Fasado apdaila - skarda CLASSIC S
- 100 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK
  50 mm storio Paroc WAS 35 priešvėjinė izoliacija, kurios λd=0.033 W/mK;
- 2x75 mm storio Paroc WAS 50 šilumos izoliacija, kurios λd=0.034 W/mK





Pastatas projektuojamas dviem etapais: pirmuoju statoma naujoji pastato dalis, antruoju- rekonstruojamas esamas pastatas.

1. I ETAPAS Naujosios pastato dalies sienos - plytų mūras, šiltinamos 15 cm šilumos izoliacija. Oro tarpas 4 cm. Apdaila - klinkerio plyta (žr. fasadų spalvinį sprendimą)
2. Langų, durų, vitrinų angų matmenis pagal Statinio konstrukcijų dalies mūro planus.
3. Inžinerinių sistemų sprendinius žr. atskirose projekto dalyse.
Projektinius sprendinius derinti su projekto autoriais.
4. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį ir turi būti montuojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją.
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, g/k lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
10. Aliuminio konstrukcijų parametrus žiūrėti prie Lauko angų žiniaraščio.
11. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti U≤1,2W/m2K.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt


PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

MANSARDINIO AUKŠTO PERTVARŲ PLANAS M 1:100

LAIDA: 0

STADIJA	UŽSAKOVAS:		LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1501103-01-DP-SA- 05	1	1





APSAUGINĖ TVORELĖ
SU SNIEGO UŽTVARA

Pagal RUUKKI gamintojo tech. reikalavimus


1. Cinkuota, dažyta miltelinių būdu tamsiai pilka spalva RR 23;
2. Tvorelė griežtai montuojama pagal gamintojo pateiktas technines specifikacijas, montavimo instrukciją.
3. Tvorelės aukštis - 600mm;
4. Sandarumui užtikrinti sraigtų įsukimo vietose tarp atramos ir stogo dangos naudoti gumines Ø33x5 mm tarpines;

PASTABOS:
1. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Stogo konstrukcijų remontui naudojamų medinių statybos produktų masinis drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20 % ir ne mažesnis kaip 8 %.
6. Lietvamzdžiai nuo sienos atitraukiami ne mažiau kaip per 20 mm.
7. Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos;
8. Prie sienos lietvamzdžiai tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu;
9. Stogo latakai turi būti tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais.
10. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio;
11. Latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 °, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 2,9 °;
12. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius;
13. Sniego gaudytuvai turi būti įrengti pagal dangos gamintojo instrukciją.
14. Po falcais sujungtais skardos lakštais turi būti įrengtas ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis, nesiliečiantis su stogo danga;
15. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
16. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
17. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
18. Aliuminio konstrukcijoms naudojami dviejų kamerų stiklo paketa.Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti U≤1,2W/m2K, detaliau Lauko angų užpildymo žiniaraštyje SA-15
19. Fasade J-A grūdinto stiklo stogeliai ST-1 (numatyti techniniame projekte) keičiami į tipą ST-3 (300x130 cm).
20. Stogo konstrukcijų gabaritiniai matmenys, stoglangių matmenys Darbo projekto Statinio konstrukcijų dalyje.
21. Tvirtumui užtikrinti, ties stogo tiltelių atramomis įrengti sutankintą grebėstų paklotą.
22. Vėdinimo kanalai, žemiausioje vietoje, virš stogo dangos iškeliami per 500mm. Viršutinė dalis uždengiama "pural" dengta skardos, tamsiai pilkos spalvos (RR 23) stogeliu.
23. Atliekant statybos darbus vadovautis LR galiojančiais norminiais teisės aktais.





Schema. Statybos etapiškumas



SUTARTINIAI ŽENKLAI:

- Stogo danga Pural Matt dengta cinkuota skarda, Ruukki CLASSIC SR35-475C profilio, spalva RR 23;
- Ø110 — Lietvamzdžiai (d-110), lietloviai, palangės, apskardinimai Pural Matt iš abiejų pusių dengta cinkuota skarda 0,6 mm storio, spalva RR 23;
- ST. F1-3 d50 — Ventiliaciniai kanalizacijos kaminėliai, tamsiai pilkos spalvos RR 23;
- V1.1 — Stoglangių tipai;
- Lietlovio nuolydis;
- 18° — Stogo nuolydis;
- Bituminė danga, virš pagrindinio įėjimo stogelio, detaliau SA-17 brėžinyje;
- Grūdinto stiklo kabinami stogeliai, detaliau SA-16 brėžinyje.


VĖDINIMO KAMINĖLIS

Ventiliavinis kaminėlis pagal gamintoją "Vilpe" D-50 ir D-110

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS		
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	STOGO PLANAS M 1:100 — LAIDA 0
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11	
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11	
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299		1501103-01-DP-SA- 06	LAPAS 1	LAPŲ 1



PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su PDV arba architektu;
2. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
3. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
10. Aliuminio konstrukcijoms naudojami šių techninių parametrų dviejų kamerų stiklo paketai:
Fasade tarp ašių 4-7 (pietiniame) esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
Fasaduose tarp ašių 7-4, J-A ir A-J esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
11. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti U≤1,2W/m2K.
12. Fasade J-A grūdinto stiklo stogeliai ST-1 (numatyti techniniame projekte) keičiami į tipą ST-3 (300x130 cm).

SUTARTINIAI ŽENKLAI:	
	Cokolis tinkuojamas mineraliniu struktūriniu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku, frakcija 2 mm, dažoma silikoniniais fasadų dažais, spalva pagal NCS S 5502-Y
	Pural Matt dengta cinkuota skarda 0,5 mm storio, Ruukki CLASSIC SR35-475C profilio, spalva RR 23
	Klinkerio apdailinė plyta, Wienerberger Orion Retro, 200x65x50 mm Spalvotas mūro mišinys Weber M100/600, spalva 155 LT, siūlės aukštis 12 mm
	Lietvamzdžiai, lietloviai, palangės, apskardinimai Pural Matt iš abiejų pusių dengta cinkuota skarda 0,6 mm storio, spalva RR 23
	Langų, vitrinų rėmai iš vidaus ir išorės tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024

Sutartiniai žymėjimai

Elektros išvadas fasadų apšvietimui, žr. "E" ir "SP" dalyje


Elektros išvadas fasadų apšvietimui, grindinis šviestuvas, žr. "E" ir "SP" dalyje

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel.: +370 5 210 4150 Faks.: +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel.: +370 5 278 8433 Faks.: +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS
5825			

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA		LAIDA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	FASADAS TARP AŠIŲ J-A M1:100	0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS:					LAPAS / LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-07	1 / 1



Sutartiniai žymėjimai

- Elektros išvadas fasadų apšvietimui, žr. "E" ir "SP" dalyje
- Elektros išvadas fasadų apšvietimui, grindinis šviestuvas, žr. "E" ir "SP" dalyje

PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su PDV arba architektu;
2. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
3. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tiksliną savo paskirtį;
4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
10. Aliuminio konstrukcijoms naudojami šių techninių parametrų dviejų kamerų stiklo paketai:
Fasade tarp ašių 4-7 (pietiniame) esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
Fasaduose tarp ašių 7-4, J-A ir A-J esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
11. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti $U \leq 1,2 W/m2K$.
12. Fasade J-A grūdinto stiklo stogeliai ST-1 (numatyti techniniame projekte) keičiami į tipą ST-3 (300x130 cm).

SUTARTINIAI ŽENKLAI:	
	Cokolis tinkuojamas mineraliniu struktūriniu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku, frakcija 2 mm, dažoma silikoniniais fasadų dažais, spalva pagal NCS S 5502-Y
	Pural Matt dengta cinkuota skarda 0,5 mm storio, Ruukki CLASSIC SR35-475C profilio, spalva RR 23
	Klinkerio apdailinė plyta, Wienerberger Orion Retro, 200x65x50 mm Spalvotas mūro mišinys Weber M100/600, spalva 155 LT, siūlės aukštis 12 mm
	Lietvamzdžiai, lietloviai, palangės, apskardinimai Pural Matt iš abiejų pusių dengta cinkuota skarda 0,6 mm storio, spalva RR 23
	Langų, vitrinų rėmai iš vidaus ir išorės tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnia
Tel.: +370 5 210 4150
Faks.: +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnia
Tel.: +370 5 278 8433
Faks.: +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

FASADAS TARP AŠIŲ 4-7
M1:100

LAIDA: 0

STADIJA	UŽSAKOVAS:		LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1501103-01-DP-SA-08	1	1



Sutartiniai žymėjimai

Elektros išvadas fasadų apšvietimui, žr. "E" ir "SP" dalyje

Elektros išvadas fasadų apšvietimui, grindinis šviestuvas, žr. "E" ir "SP" dalyje

PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su PDV arba architektu;
2. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
3. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
10. Aliuminio konstrukcijoms naudojami šių techninių parametrų dviejų kamerų stiklo paketai:
Fasade tarp ašių 4-7 (pietiniame) esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
Fasaduose tarp ašių 7-4, J-A ir A-J esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
11. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti $U \leq 1,2 W/m2K$.
12. Fasade J-A grūdinto stiklo stogeliai ST-1 (numatyti techniniame projekte) keičiami į tipą ST-3 (300x130 cm).

SUTARTINIAI ŽENKLAI:	
	Cokolis tinkuojamas mineraliniu struktūriniu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku, frakcija 2 mm, dažoma silikoniniais fasadų dažais, spalva pagal NCS S 5502-Y
	Pural Matt dengta cinkuota skarda 0,5 mm storio, Ruukki CLASSIC SR35-475C profilio, spalva RR 23
	Klinkerio apdailinė plyta, Wienerberger Orion Retro, 200x65x50 mm Spalvotas mūro mišinys Weber M100/600, spalva 155 LT, siūlės aukštis 12 mm
	Lietvamzdžiai, lietloviai, palangės, apskardinimai Pural Matt iš abiejų pusių dengta cinkuota skarda 0,6 mm storio, spalva RR 23
	Langų, vitrinų rėmai iš vidaus ir išorės tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

FASADAS TARP AŠIŲ A-J
M1:100


LAIDA 0

STADIJA DP

UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299

1501103-01-DP-SA-09

LAPAS 1 LAPŲ 1



Sutartiniai žymėjimai

- Elektros išvadas fasadų apšvietimui, žr. "E" ir "SP" dalyje
- Elektros išvadas fasadų apšvietimui, grindinis šviestuvas, žr. "E" ir "SP" dalyje

PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su PDV arba architektu;
2. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
3. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tiksliną savo paskirtį;
4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
10. Aliuminio konstrukcijoms naudojami šių techninių parametrų dviejų kamerų stiklo paketai:
Fasade tarp ašių 4-7 (pietiniame) esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
Fasaduose tarp ašių 7-4, J-A ir A-J esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
11. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti $U \leq 1,2 W/m2K$.
12. Fasade J-A grūdinto stiklo stogeliai ST-1 (numatyti techniniame projekte) keičiami į tipą ST-3 (300x130 cm).

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

	Cokolis tinkuojamas mineraliniu struktūriniu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku, frakcija 2 mm, dažoma silikoniniais fasadų dažais, spalva pagal NCS S 5502-Y
	Pural Matt dengta cinkuota skarda 0,5 mm storio, Ruukki CLASSIC SR35-475C profilio, spalva RR 23
	Klinkerio apdailinė plyta, Wienerberger Orion Retro, 200x65x50 mm
	Spalvotas mūro mišinys Weber M100/600, spalva 155 LT, siūlės aukštis 12 mm
	Lietvamzdžiai, lietloviai, palangės, apskardinimai Pural Matt iš abiejų pusių dengta cinkuota skarda 0,6 mm storio, spalva RR 23
	Langų, vitrinų rėmai iš vidaus ir išorės tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.				
5825	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel.: +370 5 210 4150 Faks.: +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel.: +370 5 278 8433 Faks.: +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	
ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11
STADIJA	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299			
DP				

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

FASADAS TARP AŠIŲ 7-4 M1:100		LAIDA 0
1501103-01-DP-SA-10	LAPAS 1	LAPŲ 1

SALĖS LUBŲ SPRENDIMAS BUS PATEIKTAS ATLIKUS SALĖS AKUSTINIUS SKAIČIAVIMUS IR PARENGUS ĮRANGOS TECHNOLOGIJĄ



PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su PDV arba architektu;
2. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
3. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel.: +370 5 210 4150
Faks.: +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel.: +370 5 278 8433
Faks.: +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

PJŪVIS 2-2
M1:100

LAIDA: 0


STADIJA: DP

UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299

1501103-01-DP-SA-11

LAPAS: 1

LAPŲ: 1



PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su PDV arba architektu;
2. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
3. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

PJŪVIS 3-3
M1:100

LAIDA: 0


STADIJA: DP

UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299

1501103-01-DP-SA-12


LAPAS: 1

LAPŲ: 1



PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su PDV arba architektu;
2. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
3. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijas;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ						
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS				
PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.						
KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA		LAIDA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	PJŪVIS 5-5 M1:100	0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS:					LAPAS / LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-13	1 / 1



PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su PDV arba architektu;
2. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
3. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
5. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Jungimo mazgai, profilių jungimo detalės, gipso detalės, gipso privedimas prie konstrukcijų, lakštų persidengimas turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų ir techninių specifikacijų reikalavimų;
7. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
8. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
9. Garo izoliacija ir hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

PJŪVIS 6-6
M1:100

LAIDA: 0




STADIJA: DP




UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299



1501103-01-DP-SA-14

LAPAS: 1

LAPŲ: 1

Tipas	Plotas m²	Kiekis vnt.	Viso m²	Pastabos
V-1.1 	29,11	1	29,11	Aliuminio profilio vitrina su varstomom durim ir langais Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,63 Emalitinių dalių vitrinoje plotas **m²** - 2,14 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
V-1.2 	7,98	1	7,98	Aliuminio profilio vitrina su varstomom durim ir langais Emalitinių dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,69 Durų vitrinoje plotas **m²** - 3,68 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
V-2 	16,56	1	16,56	Aliuminio profilio vitrina Emalitinių dalių vitrinoje plotas **m²** - 2,13 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.

Tipas	Plotas m²	Kiekis vnt.	Viso m²	Pastabos
V-3 	2,86	5	14,30	Aliuminio profilio varstomas langas Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,96 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
V-4 	2,37	6	14,22	Aliuminio profilio varstomas langas Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,45 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
V-5 	10,49	1	10,49	Aliuminio profilio vitrina su varstomais langais. Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 2,94 Emalitinių dalių vitrinoje plotas **m²** - 2,52 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.




Tipas	Plotas m²	Kiekis vnt.	Viso m²	Pastabos
V-6 	29,53	1	29,53	Aliuminio profilio vitrina su varstomom durim ir langais Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,44 Emalitinių dalių vitrinoje plotas **m²** - 4,48 Durų vitrinoje plotas **m²** - 4,48 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
V-6.1 	28,02	1	28,02	Aliuminio profilio vitrina su varstomom durim ir langais Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,44 Emalitinių dalių vitrinoje plotas **m²** - 4,26 Durų vitrinoje plotas **m²** - 4,48 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.



PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su projekto autoriumi;
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijas;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais;
6. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
7. Aliuminio konstrukcijoms naudojami šių techninių parametrų dviejų kamerų stiklo paketai:
Fasade tarp ašių 4-7 (pietiniame) esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
Fasaduose tarp ašių 7-4, J-A ir A-J esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
8. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti $U \leq 1,2 W/m2K$.
9. Aliuminio konstrukcijose esančių stiklo paketų stiklų storį parenka aliuminio sistemų ir stiklo paketų gamintojas, vadovaudamasis STR 2.05.20:2006 *Langai ir išorinės įėjimo durys*, STR 2.05.01:2013 *Pastatų energinio naudingumo projektavimas*; įvertindamas aliuminio gaminių gabaritus bei veikiančias apkrovas.
10. Langų, vitrinų rėmai iš vidaus ir išorės tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024
11. Mokinių ugdymo patalpose, koridoriuose, holuose langai montuojami su ribotuvais.





Sutartiniai žymėjimai

Emalitinės zonos

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ				
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS		
PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.				
KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11
STADIJA: DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299		LAUKO ANGŲ UŽPILDYMO ŽINIARAŠTIS M1:100	LAIDA: 0
			1501103-01-DP-SA-15	LAPAS: 1 / LAPŲ: 3

Tipas	Plotas m²	Kiekis vnt.	Viso m²	Pastabos
V-7 	5,22	2	10,44	Aliuminio profilio vitrina su varstomais langais Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,76 Emalitinių dalių vitrinoje plotas **m²** - 0,51 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
Pertvarų tipai				
V-8 	7,29	1	7,29	Aliuminio profilio vitrina su varstomais langais Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,23 Emalitinių dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,02 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
V-9 	8,37	2	16,74	Aliuminio profilio vitrina Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.

Plotas m²	Kiekis vnt.	Viso m²	Pastabos
21,12	1	21,12	Aliuminio profilio vitrina su varstomais langais. Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 1,44 Emalitinių dalių vitrinoje plotas **m²** - 5,47 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
Tipas	V-9.1		
			
Plotas m²	**Kiekis vnt.**	**Viso m²**	**Pastabos**
8,37	2	16,74	Aliuminio profilio vitrina su varstomom durim Durų vitrinoje plotas **m²** - 2,50 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
Tipas	V-10		
			

Tipas	Plotas m²	Kiekis vnt.	Viso m²	Pastabos
V-11 	13,20	1	13,20	Stiklinė aliuminio profilio vitrina su varstomais langais Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 4,40 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
V-12 	12,69	1	12,69	Stiklinė aliuminio profilio vitrina su varstomais langais Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 4,22 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
V-13 	7,26	1	7,26	Stiklinė aliuminio profilio vitrina su varstomais langais Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 2,42 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
V-15 	5,43	1	5,43	Stiklinė aliuminio profilio vitrina su varstomais langais Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomų dalių vitrinoje plotas **m²** - 0,66 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.

PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su projekto autoriumi;
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tiksliną savo paskirtį;
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais;
6. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
7. Aliuminio konstrukcijoms naudojami šių techninių parametrų dviejų kamerų stiklo paketai:
Fasade tarp ašių 4-7 (pietiniame) esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
Fasaduose tarp ašių 7-4, J-A ir A-J esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
8. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti $U \leq 1,2 W/m2K$.
9. Aliuminio konstrukcijose esančių stiklo paketų stiklų storį parenka aliuminio sistemų ir stiklo paketų gamintojas, vadovaudamasis STR 2.05.20:2006 *Langai ir išorinės įėjimo durys*, STR 2.05.01:2013 *Pastatų energinio naudingumo projektavimas*; įvertindamas aliuminio gaminių gabaritus bei veikiančias apkrovas.
10.Langų, vitrinų rėmai iš vidaus ir išorės tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024
11. Mokinių ugdymo patalpose, koridoriuose, holuose langai montuojami su ribotuvais.

Sutartiniai žymėjimai

Emalitinės zonos

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

LAUKO ANGŲ UŽPILDYMO ŽINIARAŠTIS
M1:100

LAIDA: 0






STADIJA: DP






UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299

1501103-01-DP-SA-15

LAPAS: 2

LAPŲ: 3

Tipas	Plotas m²	Kiekis vnt.	Viso m²	Pastabos
L-1 	3,24	6	19,44	Aliuminio profilio langas su varstoma dalimi Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomos dalies plotas **m²** - 2,34 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
L-2 	2,70	5	13,50	Aliuminio profilio langas su varstoma dalimi Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomos dalies plotas **m²** - 1,84 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
L-3 	3,34	11	36,74	Aliuminio profilio langas su varstoma dalimi (stoglangiu). Apatinė lango dalis-grūdintas stiklas, nevarstoma. Varstomos dalies plotas **m²** - 1,58 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
L-3.1 	3,34	8	26,72	Aliuminio profilio langas su varstoma dalimi (stoglangiu). Apatinė lango dalis-grūdintas stiklas, nevarstoma. Varstomos dalies plotas **m²** - 1,58 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
L-4 	0,64	3	1,92	Aliuminio profilio langas Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
L-5 	2,21	15	33,15	Aliuminio profilio langas su varstoma dalimi Varstoma dalis dviejų padėčių su mikroventiliacija Varstomos dalies plotas **m²** - 1,38 Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
L-9 	0,25	2	0,50	Aliuminio profilio langas Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.

Tipas	Plotas m²	Kiekis vnt.	Viso m²	Pastabos
G-1 	2,68	1	2,68	Metalinės oro paėmimo grotelės, dažytos miltelinių būdu, tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024
G-2 	0,94	1	0,94	Metalinės oro paėmimo grotelės, dažytos miltelinių būdu, tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024
G-3 	0,41	1	0,41	Metalinės oro paėmimo grotelės, dažytos miltelinių būdu, tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024
G-4 	1,30	1	1,30	Metalinės oro paėmimo grotelės, dažytos miltelinių būdu, tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024
LD-1 	3,22	3	9,66	Aliuminio profilio lauko durys Rėmai tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024 Stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
SL-3 	0,48	1	0,48	Išlipimo ant stogo liukas, apšiltintas, anga 600X800 mm, apdaila - Pural Matt iš abiejų pusių dengta cinkuota skarda 0,6 mm storio, spalva RR 23

PASTABOS:
1. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant derinamos su projekto autoriumi;
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tiksliną savo paskirtį;
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Kad būtu pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais;
6. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
7. Aliuminio konstrukcijoms naudojami šių techninių parametrų dviejų kamerų stiklo paketai:
Fasade tarp ašių 4-7 (pietiniame) esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,5.
Fasaduose tarp ašių 7-4, J-A ir A-J esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
8. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti $U \leq 1,2 W/m2K$.
9. Aliuminio konstrukcijose esančių stiklo paketų stiklų storį parenka aliuminio sistemų ir stiklo paketų gamintojas, vadovaudamasis STR 2.05.20:2006 *Langai ir išorinės įėjimo durys*, STR 2.05.01:2013 *Pastatų energinio naudingumo projektavimas*; įvertindamas aliuminio gaminių gabaritus bei veikiančias apkrovas.
10. Langų, vitrinų rėmai iš vidaus ir išorės tamsiai pilkos spalvos pagal RAL 7024
11. Mokinių ugdymo patalpose, koridoriuose, holuose langai montuojami su ribotuvais.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ


0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.


KVAL. PATV. DOK. NR.				
5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA		LAIDA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	LAUKO ANGŲ UŽPILDYMO ŽINIARAŠTIS M1:100	0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		


STADIJA	UŽSAKOVAS:		LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1501103-01-DP-SA-15	3	3




Įėjimo tarp ašių 4-5 detalizacija.
Fasado fragmentas M 1:50



Įėjimo tarp ašių 4-5 detalizacija.
Pjūvio fragmentas 1-1 M 1:50



Įėjimo tarp ašių 4-5 detalizacija.
Įėjimo stogelio detalizacija M 1:50



Įėjimo tarp ašių 4-5 detalizacija.
Plano fragmentas M 1:50

PASTABOS:
1. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologijos;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
6. Hidroizoliacija turi būti patikimai sujungtos per visą ilgį ir sudaryti vientisą garo/drėgmės barjerą;
7. Aliuminio konstrukcijoms naudojami šių techninių parametrų dviejų kamerų stiklo paketai:
Fasade tarp ašių 4-7 (pietiniame) esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas lt = 55,6%, šviesos atspindėjimas iš lauko lre=16,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus lri=19,4%, saulės faktorius g=30,9%, šilumos perdavimo koeficientas ug=0,5.
8. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti U≤1,2W/m2K.
9. Aliuminio konstrukcijose esančių stiklo paketų stiklų storį parenka aliuminio sistemų ir stiklo paketų gamintojas, vadovaudamasis STR 2.05.20:2006 *Langai ir išorinės įėjimo durys*, STR 2.05.01:2013 *Pastatų energinio naudingumo projektavimas*; įvertindamas aliuminio gaminių gabaritus bei veikiančias apkrovas.

1 - Monolitinė perdanga, 160 mm
2 - Fibo blokeliai 150 mm, 3 mPa
3 - Kieta mineralinė vata nuolydžių formavimui
4 - Lietvamzdis d-80 mm su 2 alkūnėmis
5 - Įlaja
6 - Hidroizoliacinė stogo danga, 2 sluoksniai
7 - Šildymo kabeliai
8 - Skardos laikiklis
9 - Skarda, Pural Matt iš abiejų pusių dengta cinkuota skarda 0,6 mm storio, spalva RR 23
10 - Fibrocementinės plokštės ant metalinio karkaso, Eternit Natura Pro, NU 251 AntracitaS

Sutartiniai žymėjimai

Elektros išvadas fasadų apšvietimui, žr. Elektrotechninės dalies brėžiniuose

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt


PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11


ĮĖJIMO TARP AŠIŲ 4-5 DETALIZACIJA
M 1:50, M 1:20

LAIDA: 0

STADIJA	UŽSAKOVAS:		LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1501103-01-DP-SA-17	1	1



Įėjimų tarp ašių H-F, tiltelių, lauko turėklo detalizacija.
Fasado fragmentas M 1:50



Įėjimų tarp ašių H-F, tiltelių, lauko turėklo detalizacija.
Pjūvis 2-2 M 1:50

Sutartiniai žymėjimai

Elektros išvadas fasadų apšvietimui, žr.
Elektrotechninės dalies brėžiniuose

PASTABOS:
1. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriumi;
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos, turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį;
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją. Grūdinto stiklo stogelių montavimo principai, stiklo storis turi būti pateikti gamintojo, atlikus skaičiavimus.
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas madžiagas;
6. Fasaduose tarp ašių 7-4, J-A ir A-J esančių aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklo paketų rodikliai (pagal en 410): šviesos pralaidumas LT = 70,5%, šviesos atspindėjimas iš lauko LRe=15,2%, šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi=15,3%, saulės faktorius g=48,6%, šilumos perdavimo koeficientas Ug=0,6.
7. Bendras aliuminio gaminių šilumos laidumo koeficientas turi būti $U \leq 1,2 W/m2K$.
8. Aliuminio konstrukcijose esančių stiklo paketų stiklų storį parenka aliuminio sistemų ir stiklo paketų gamintojas, vadovaudamasis STR 2.05.20:2006 *Langai ir išorinės įėjimo durys*, STR 2.05.01:2013 *Pastatų energinio naudingumo projektavimas*; įvertindamas aliuminio gaminių gabaritus bei veikiančias apkrovas.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

ĮĖJIMŲ TARP AŠIŲ H-F, TILTELIŲ, LAUKO TURĖKLO DETALIZACIJA
M 1:50

LAIDA: 0


STADIJA	UŽSAKOVAS:	LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1501103-01-DP-SA-16	1	1

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
0.01	KORIDORIUS	97.88
0.02	LAIPTINĖ	--
0.03	LAIPTINĖ	--
0.04	LAIPTINĖ	--
0.05	KORIDORIUS	18.07
0.06	PAGALBINĖ PATALPA	36.69
0.07	TAMBŪRAS	3.62
0.09	REPETICIJŲ PATALPA	48.55
0.10	REPETICIJŲ PATALPA	38.99
0.11	VENTKAMEROS PATALPA	27.47
0.12	DIRBTUVĖS	22.55
0.13	WC	7.44
0.14	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	3.89
0.15	WC	8.96
0.16	VALYTOJOS PATALPA	2.04
0.17	DIDŽIOSIOS SALĖS INVENTORIAUS PATALPA	23.39
0.18	RŪBŲ IR INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA	15.78
0.19	ARCHYVAS	9.82
0.20	ŠILUMOS PUNKTAS	16.48
0.21	ORKESTRO INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PAT.	14.22
0.22	ĮRAŠŲ STUDIJA	26.62
0.23	ORKESTINĖ	70.05
0.24	CHORO SALĖ	44.26
0.25	VENTKAMEROS PATALPA	30.85
0.26	BIBLIOTEKA	36.8316
0.27	VANDENS ĮVADO PATALPA	6.02
0.28	TAMBŪRAS	5.76
0.29	PAGALBINĖ PATALPA	8.31
0.30	PAGALBINĖ PATALPA	11.52
0.31	TAMBŪRAS	4.74
0.32	TAMBŪRAS	2.40
VISO RŪSYJE:		643.23
I ETAPAS:		497.31
II ETAPAS:		145.92

II Etapas


Schema. Statybos etapiškumas




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

a)		HETEROGENINĖ RULONINĖ PVC GRINDŲ DANGA: GAMINTOJAS: "**GERFLOR**"; TIPAS: "**0680 INFINITY GREIGE** COMFORT"; RULONO DYDIS 25X2M.
c)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS -**"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYTELĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 598X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS -R9.
d)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYTELĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS - R9.
e)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - DOBLO; PLYTELĖS TIPAS - **DOBLO GRAFIT** STRUKTŪRINĖ, GRINDINĖ, 298X598X10MM; AKMENS IMITACIJOS, NEGLAZŪRUOTO PAVIRŠIAUS, SLIDUMAS - R11.
f)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYTELĖS TIPAS - **INTERO SILVER STAIR TREAD - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ,SLIDUMAS - R9.
g)		NEŠLIFUOTAS BETONAS
		DANGOS KLOJIMO PRADŽIOS TAŠKAS / KRYPTIS


DETALĖ "C"
(vaizdas pjūvyje)




DETALĖ "G"
principinė grindų danga laiptakyje
(vaizdas plane)




DETALĖ "B"
(vaizdas plane)



DETALĖ "E"
(vaizdas plane)





PASTABOS:
1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ VARSTYMO KRYPTIS ŽR. ANGŲ PLANUOSE (DP-SA-28/32);
5) PLYTELIŲ SIŪLĖS TARP PATALPŲ TURI SUTAPTI (ŽR. DETALĘ "E");
6) DANGŲ SANDŪROS FORMUOJAMOS SANITARINIŲ PATALPŲ PERTVAROS PUSĖJE (ŽR. DETALĘ "B", "D", "F" ir "E");
7) HETEROGENINĖ PVC GRINDŲ DANGA TURI BŪTI UŽLENKIAMA ANT SIENOS 100 MM (ŽR. DETALĘ "C");
8) PLYTELIŲ KLOJIMO PRINCIPĄ LAIPTINĖSE ŽR. DETALĖJE "G";
9) GRINDŲ DANGA LIFTE - HETEROGENINĖ PVC DANGA;
10) PATALPOJE KLOJAMOS GRINDJUOSTĖS ANALOGIŠKOS GRINDŲ DANGAI.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt


PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	RŪSIO GRINDŲ PLANAS M1:100	LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA: DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-18	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
1.01	HOLAS/ EKSPOZICIJŲ SALĖ		44.43
1.02	MAŽOJI SALĖ		52.04
1.03	KORIDORIUS		43.31
1.04	DAILĖS SKYRIAUS VEDĖJO KABINETAS		28.41
1.05	PRADINIO UGDYMO AUDITORIJA		39.72
1.06	KOMPOZICIJOS AUDITORIJA		35.24
1.07	TAMBURAS		10.88
1.08	LAIPTINĖ		--
1.09	LAIPTINĖ		--
1.10	LAIPTINĖ		--
1.11	KORIDORIUS		69.28
1.12	WC		10.88
1.13	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
1.14	WC		11.24
1.15	RYŠIŲ PAT.		2.82
1.16	HOLAS		72.45
1.17	RŪBINĖ		19.22
1.18	ADMINISTRACIJA		17.22
1.19	MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAV. KAB.		28.78
1.20	MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS KAB.		28.46
1.21	MOKYTOJŲ KAMBARYS		33.71
1.22	BUDINTIS		15.40
1.23	SALĖ/SCENA		181.49
1.24	EL. SKYDINĖ		2.36
1.25	VALYTOJOS PATALPA		2.26
VISO 1A:			753.61
I ETAPAS:			499.58
II ETAPAS:			254.03

II Etapas




Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


a)		HETEROGENINĖ RULONINĖ PVC GRINDŲ DANGA: GAMINTOJAS: "**GERFLOR**"; TIPAS: "**0680 INFINITY GREIGE** COMFORT"; RULONO DYDIS 25X2M.
c)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS -**"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 598X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS -R9.
d)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS - R9.
e)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - DOBLO; PLYLETĖS TIPAS - **DOBLO GRAFIT** STRUKTŪRINĖ, GRINDINĖ, 298X598X10MM; AKMENS IMITACIJOS, NEGLAZŪRUOTO PAVIRŠIAUS, SLIDUMAS - R11.
f)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER STAIR TREAD - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ,SLIDUMAS - R9.
		DANGOS KLOJIMO PRADŽIOS TAŠKAS / KRYPTIS

DETALĖ "C"
(vaizdas pjūvyje)




DETALĖ "A"
(vaizdas plane)

DETALĖ "G"
principinė grindų danga laiptakyje
(vaizdas plane)



DETALĖ "E"
(vaizdas plane)



PASTABOS:

1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ VARSTYMO KRYPTIS ŽR. ANGŲ PLANUOSE (DP-SA-28/32);
5) PLYTELIŲ SIŪLĖS TARP PATALPŲ TURI SUTAPTI (ŽR. DETALĘ "E");
6) DANGŲ SANDŪROS FORMUOJAMOS SANITARINIŲ PATALPŲ PERTVAROS PUSĖJE (ŽR. DETALĘ "B", "D", "F" ir "E");
7) HETEROGENINĖ PVC GRINDŲ DANGA TURI BŪTI UŽLENKIAMA ANT SIENOS 100 MM (ŽR. DETALĘ "C");
8) PLYTELIŲ KLOJIMO PRINCIPĄ LAIPTINĖSE ŽR. DETALĖJE "G";
9) GRINDŲ DANGA LIFTE - HETEROGENINĖ PVC DANGA;
10) PATALPOJE KLOJAMOS GRINDJUOSTĖS ANALOGIŠKOS GRINDŲ DANGAI.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt			PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	PIRMO AUKŠTO GRINDŲ PLANAS M1:100	LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-19	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
2.01	TAPYBOS AUDITORIJA		39.3076
2.02	PAGALBINĖ PAT.		14.5115
2.03	SKULPTŪROS AUDITORIJA		45.2080
2.04	PAGALBINĖ PAT.		23.6910
2.05	PAGRINDINIO UGDYMO AUDITORIJA		45.8280
2.06	KOMPOZICIJOS AUDITORIJA		28.0186
2.07	PAGALBINĖ PATALPA		9.4612
2.08	KORIDORIUS		47.0410
2.09	LAIPTINĖ		--
2.10	LAIPTINĖ		--
2.11	LAIPTINĖ		--
2.12	KORIDORIUS		67.03
2.13	HOLAS		37.48
2.14	WC		10.88
2.15	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
2.16	WC		11.24
2.17	VALYTOJOS PATALPA		2.25
2.18	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		31.67
2.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		31.60
2.20	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		34.04
2.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.61
2.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.27
2.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.00
2.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.99
2.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.69
2.26	PAGALBINĖ PATALPA		5.35
VISO 2A:			562.17
I ETAPAS:			309.11
II ETAPAS:			253.06

II Etapas




Schema. Statybos etapiškumas


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

a)		HETEROGENINĖ RULONINĖ PVC GRINDŲ DANGA: GAMINTOJAS: **"GERFLOR"**; TIPAS: **"0680 INFINITY GREIGE** COMFORT"; RULONO DYDIS 25X2M.
b)		HETEROGENINĖ RULONINĖ PVC GRINDŲ DANGA: GAMINTOJAS: **"GERFLOR"**; TIPAS: **"CEMENTO 0523 GENOVA** COMFORT"; RULONO DYDIS 25X2M.
c)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS -**"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 598X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS -R9.
d)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS - R9.
e)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - DOBLO; PLYLETĖS TIPAS - **DOBLO GRAFIT** STRUKTŪRINĖ, GRINDINĖ, 298X598X10MM; AKMENS IMITACIJOS, NEGLAZŪRUOTO PAVIRŠIAUS, SLIDUMAS - R11.
f)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER STAIR TREAD - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ,SLIDUMAS - R9.
		DANGOS KLOJIMO PRADŽIOS TAŠKAS / KRYPTIS


DETALĖ "C"
(vaizdas pjūvyje)




DETALĖ "G"
principinė grindų danga laiptakyje
(vaizdas plane)




DETALĖ "D"
(vaizdas plane)



DETALĖ "F"
(vaizdas plane)





PASTABOS:

1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ VARSTYMO KRYPTIS ŽR. ANGŲ PLANUOSE (DP-SA-28/32);
5) PLYTELIŲ SIŪLĖS TARP PATALPŲ TURI SUTAPTI (ŽR. DETALĘ "E");
6) DANGŲ SANDŪROS FORMUOJAMOS SANITARINIŲ PATALPŲ PERTVAROS PUSĖJE (ŽR. DETALĘ "B", "D", "F" ir "E");
7) HETEROGENINĖ PVC GRINDŲ DANGA TURI BŪTI UŽLENKIAMA ANT SIENOS 100 MM (ŽR. DETALĘ "C");
8) PLYTELIŲ KLOJIMO PRINCIPĄ LAIPTINĖSE ŽR. DETALĖJE "G";
9) GRINDŲ DANGA LIFTE - HETEROGENINĖ PVC DANGA;
10) PATALPOJE KLOJAMOS GRINDJUOSTĖS ANALOGIŠKOS GRINDŲ DANGAI.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	ANTRO AUKŠTO GRINDŲ PLANAS M1:100	LAIDA
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		0
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS:				1501103-01-DP-SA-20	LAPAS
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299					1
						LAPŲ 1

PATALPŲ EKSPLIKACIJA




Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
3.01	GRAFIKOS/ KOMPIUTERINĖS GRAFIKOS AUD.		15.23
3.02	MODELINĖ		11.58
3.03	HOLAS		84.05
3.04	PAGALBINĖ PAT.		29.27
3.05	KORIDORIUS		21.62
3.06	LAIPTINĖ		--
3.07	LAIPTINĖ		--
3.08	LAIPTINĖ		--
3.09	RYŠIŲ PAT.		6.11
3.10	VALYTOJOS PAT.		2.26
3.11	WC		10.87
3.12	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
3.13	WC		11.24
3.14	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		30.78
3.15	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		23.34
3.16	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		26.12
3.17	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		34.05
3.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.60
3.19	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		13.82
3.20	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		13.94
3.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.98
3.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.25
3.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		16.60
3.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.01
3.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.52
3.26	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.14
3.27	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		28.86
3.28	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		17.28
3.29	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		30.37
3.30	HOLAS		24.55
3.31	KORIDORIUS		105.78
VISO 3A:			652.24
I ETAPAS:			490.49
II ETAPAS:			161.75

II Etapas




Schema. Statybos etapiškumas


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

a)		HETEROGENINĖ RULONINĖ PVC GRINDŲ DANGA: GAMINTOJAS: "**GERFLOR**"; TIPAS: "**0680 INFINITY GREIGE** COMFORT"; RULONO DYDIS 25X2M.
b)		HETEROGENINĖ RULONINĖ PVC GRINDŲ DANGA: GAMINTOJAS: **"GERFLOR"**; TIPAS: **"CEMENTO 0523 GENOVA** COMFORT"; RULONO DYDIS 25X2M.
c)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS -**"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 598X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS -R9.
d)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS - R9.
e)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - DOBLO; PLYLETĖS TIPAS - **DOBLO GRAFIT** STRUKTŪRINĖ, GRINDINĖ, 298X598X10MM; AKMENS IMITACIJOS, NEGLAZŪRUOTO PAVIRŠIAUS, SLIDUMAS - R11.
f)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER STAIR TREAD - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ,SLIDUMAS - R9.
		DANGOS KLOJIMO PRADŽIOS TAŠKAS / KRYPTIS


DETALĖ "C"
(vaizdas pjūvyje)




DETALĖ "D"
(vaizdas plane)




DETALĖ "G"
principinė grindų danga laiptakyje
(vaizdas plane)



DETALĖ "F"
(vaizdas plane)





PASTABOS:

1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ VARSTYMO KRYPTIS ŽR. ANGŲ PLANUOSE (DP-SA-28/32);
5) PLYTELIŲ SIŪLĖS TARP PATALPŲ TURI SUTAPTI (ŽR. DETALĘ "E");
6) DANGŲ SANDŪROS FORMUOJAMOS SANITARINIŲ PATALPŲ PERTVAROS PUSĖJE (ŽR. DETALĘ "B", "D", "F" ir "E");
7) HETEROGENINĖ PVC GRINDŲ DANGA TURI BŪTI UŽLENKIAMA ANT SIENOS 100 MM (ŽR. DETALĘ "C");
8) PLYTELIŲ KLOJIMO PRINCIPĄ LAIPTINĖSE ŽR. DETALĖJE "G";
9) GRINDŲ DANGA LIFTE - HETEROGENINĖ PVC DANGA;
10) PATALPOJE KLOJAMOS GRINDJUOSTĖS ANALOGIŠKOS GRINDŲ DANGAI.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ


0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.


KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		**PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS**	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	TREČIO AUKŠTO GRINDŲ PLANAS M1:100	LAIDA
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		0
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-21	LAPAS 1 / LAPŲ 1
DP						

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
4.01	KORIDORIUS	75.59
4.02	LAIPTINĖ	--
4.03	LAIPTINĖ	--
4.04	HOLAS	24.10
4.05	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.93
4.06	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.30
4.07	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.46
4.08	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	32.95
4.09	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	13.69
4.10	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	29.34
4.11	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.74
4.12	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.82
4.13	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.89
4.14	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.60
4.15	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.56
4.16	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	12.21
4.17	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.72
4.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	9.32
4.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.16
4.21	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	27.40
4.22	WC	3.82
4.23	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	4.08
4.24	WC	4.16
4.25	PAGALBINĖ PATALPA	2.99
4.26	VALYTOJOS PATALPA	2.25
	VISO PASTOGĖJE:	391.08
	I ETAPAS:	391.08
	II ETAPAS:	-




Schema. Statybos etapiškumas




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

a)		HETEROGENINĖ RULONINĖ PVC GRINDŲ DANGA: GAMINTOJAS: **"GERFLOR"**; TIPAS: "**0680 INFINITY GREIGE** COMFORT"; RULONO DYDIS 25X2M.
b)		HETEROGENINĖ RULONINĖ PVC GRINDŲ DANGA: GAMINTOJAS: **"GERFLOR"**; TIPAS: **"CEMENTO 0523 GENOVA** COMFORT"; RULONO DYDIS 25X2M.
c)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS -**"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 598X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS -R9.
d)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ, SLIDUMAS - R9.
e)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - DOBLO; PLYLETĖS TIPAS - **DOBLO GRAFIT** STRUKTŪRINĖ, GRINDINĖ, 298X598X10MM; AKMENS IMITACIJOS, NEGLAZŪRUOTO PAVIRŠIAUS, SLIDUMAS - R11.
f)		AKMENS MASĖS PLYTELĖS: GAMINTOJAS - **"CERAMIKA PARADYZ"**; KOLEKCIJA - INTERO; PLYLETĖS TIPAS - **INTERO SILVER STAIR TREAD - SILVER / SREBRNY** - 298X598X10 MM; GRINDINĖ, MATINĖ,SLIDUMAS - R9.
		DANGOS KLOJIMO PRADŽIOS TAŠKAS / KRYPTIS


DETALĖ "C"
(vaizdas pjūvyje)




DETALĖ "D"
(vaizdas plane)



DETALĖ "G"
principinė grindų danga laiptakyje
(vaizdas plane)



DETALĖ "F"
(vaizdas plane)



PASTABOS:
1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ VARSTYMO KRYPTIS ŽR. ANGŲ PLANUOSE (DP-SA-28/32);
5) PLYTELIŲ SIŪLĖS TARP PATALPŲ TURI SUTAPTI (ŽR. DETALĘ "E");
6) DANGŲ SANDŪROS FORMUOJAMOS SANITARINIŲ PATALPŲ PERTVAROS PUSĖJE (ŽR. DETALĘ "B", "D", "F" ir "E");
7) HETEROGENINĖ PVC GRINDŲ DANGA TURI BŪTI UŽLENKIAMA ANT SIENOS 100 MM (ŽR. DETALĘ "C");
8) PLYTELIŲ KLOJIMO PRINCIPĄ LAIPTINĖSE ŽR. DETALĖJE "G";
9) GRINDŲ DANGA LIFTE - HETEROGENINĖ PVC DANGA;
10) PATALPOJE KLOJAMOS GRINDJUOSTĖS ANALOGIŠKOS GRINDŲ DANGAI.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

MANSARDINIO AUKŠTO GRINDŲ PLANAS
M1:100

LAIDA: 0

STADIJA: DP

UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299

1501103-01-DP-SA-22


LAPAS: 1

LAPŲ: 1

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
0.01	KORIDORIUS	97.88
0.02	LAIPTINĖ	--
0.03	LAIPTINĖ	--
0.04	LAIPTINĖ	
0.05	KORIDORIUS	18.07
0.06	PAGALBINĖ PATALPA	36.69
0.07	TAMBŪRAS	3.62
0.09	REPETICIJŲ PATALPA	48.55
0.10	REPETICIJŲ PATALPA	38.99
0.11	VENTKAMEROS PATALPA	27.47
0.12	DIRBTUVĖS	22.55
0.13	WC	7.44
0.14	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	3.89
0.15	WC	8.96
0.16	VALYTOJOS PATALPA	2.04
0.17	DIDŽIOSIOS SALĖS INVENTORIAUS PATALPA	23.39
0.18	RŪBŲ IR INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA	15.78
0.19	ARCHYVAS	9.82
0.20	ŠILUMOS PUNKTAS	16.48
0.21	ORKESTRO INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PAT.	14.22
0.22	ĮRAŠŲ STUDIJA	26.62
0.23	ORKESTINĖ	70.05
0.24	CHORO SALĖ	44.26
0.25	VENTKAMEROS PATALPA	30.85
0.26	BIBLIOTEKA	36.8316
0.27	VANDENS ĮVADO PATALPA	6.02
0.28	TAMBŪRAS	5.76
0.29	PAGALBINĖ PATALPA	8.31
0.30	PAGALBINĖ PATALPA	11.52
0.31	TAMBŪRAS	4.74
0.32	TAMBŪRAS	2.40
VISO RŪSYJE:		643.23
I ETAPAS:		497.31
II ETAPAS:		145.92

II Etapas



Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

i)		DRĖGMEI ATSPARIOS MINERALINĖS MODULINĖS PAKABINAMOS ANT METALINIO KARKASO LUBOS "ARMSTRONG". GAMINIO PAVADINIMAS: "ULTIMA+DB" , MATMENYS: 600x600x19 MM, BRIAUNOS TIPAS - "TEGULAR", SPALVA - BALTA.
		TINKUOJAMOS, GLAISTOMOS, GRUNTUOJAMOS, DAŽOMOS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS SPALVOS (NCS - white) DAŽAIS
		ATSPARAUS VANDENIUI GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS, GLAISTYMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS
	AP. ALT = 3.00 M	LUBŲ PAVIRŠIAUS APAČIOS ALTITUDĖ, MATUOJANT NUO AUKŠTO GRINDŲ PAVIRŠIAUS
		DANGOS KLOJIMO PRADŽIOS TAŠKAS / KRYPTIS

SUTARTINIAI ŠVIESTUVŲ ŽYMĖJIMAI

	ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS. GALIA: 2X18W, MATMENYS: ø190x105, IP44, SPALVA: PILKA
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS PRIE SIENOS. GALIA: 1x18 W, IP44
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS. GALIA: 2x36 W, IP36
	ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS SU GAUBTU "NEUTRAL 4200K CRI75"; GALIA: 4X18W T8, MATMENYS: 595x595x85, IP40, SPALVA: BALTA
EXIT	EXIT ŠVIESTUVAS SU UNIVERSALIOMIS KRIPTOGRAMOMIS. GALIA: LED 1Wx10LED; 3H; IP20; MATMENYS: 340x250x60



PASTABOS:

1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) LUBOSE NUMATOMOS DURELĖS PRIĖJIMUI PRIE INŽ. SISTEMŲ. KONKREČIAS DURELIŲ VIETAS DERINTI SU INŽINERINIŲ DALIŲ RENGĖJAIS, ŽR. JŲ RENGIAMOSE DALYSE;
5) VISOSE EVAKUACIJOS PATALPOSE (KORIDORIUOSE, HOLUOSE IR PAN.) LUBŲ APDAILAI NAUDOJAMAS GIBSO KARTONAS TURI BŪTI ATSPARUS UGNIAI (KLASĖ A_2-s1,d0).

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS


A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	RŪSIO LUBŲ PLANAS M1:100	LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA: DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-23	LAPAS 1 / LAPŲ 1


PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
1.01	HOLAS/ EKSPOZICIJŲ SALĖ		44.43
1.02	MAŽOJI SALĖ		52.04
1.03	KORIDORIUS		43.31
1.04	DAILĖS SKYRIAUS VEDĖJO KABINETAS		28.41
1.05	PRADINIO UGDYMO AUDITORIJA		39.72
1.06	KOMPOZICIJOS AUDITORIJA		35.24
1.07	TAMBURAS		10.88
1.08	LAIPTINĖ		--
1.09	LAIPTINĖ		--
1.10	LAIPTINĖ		--
1.11	KORIDORIUS		69.28
1.12	WC		10.88
1.13	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
1.14	WC		11.24
1.15	RYŠIŲ PAT.		2.82
1.16	HOLAS		72.45
1.17	RŪBINĖ		19.22
1.18	ADMINISTRACIJA		17.22
1.19	MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAV. KAB.		28.78
1.20	MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS KAB.		28.46
1.21	MOKYTOJŲ KAMBARYS		33.71
1.22	BUDINTIS		15.40
1.23	SALĖ/SCENA		181.49
1.24	EL. SKYDINĖ		2.36
1.25	VALYTOJOS PATALPA		2.26
VISO 1A:			753.61
I ETAPAS:			499.58
II ETAPAS:			254.03

II Etapas

Schema. Statybos etapiškumas






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	TINKUOJAMOS, GLAISTOMOS, GRUNTUOJAMOS, DAŽOMOS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS SPALVOS (NCS - white) DAŽAIS
	ATSPARIŲ DRĖGMEI GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS, GLAISTYMAS, GRUNTAVIMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS
	GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS, GLAISTYMAS, GRUNTAVIMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS. (HOLUOSE, KORIDORIUOSE - G/K GAISRUI ATSPARUS (A_2-s1,d0))
AP. ALT = 3.00 M	LUBŲ PAVIRŠIAUS APAČIOS ALTITUDĖ, MATUOJANT NUO AUKŠTO GRINDŲ PAVIRŠIAUS
	DURELĖS PRIĖJIMUI PRIE INŽINERINIŲ SISTEMŲ. SPALVA - BALTA MATMENYS: 450X450 MM / 600X600 MM. (TIKSLINTI PVP METU PAGAL. INŽ. SISTEMŲ VIETAS)

SUTARTINIAI ŠVIESTUVŲ ŽYMĖJIMAI

	ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS. GALIA: 2X18W, MATMENYS: ø190x105, IP44, SPALVA: PILKA
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS PRIE SIENOS. GALIA: 1x18 W, IP44
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS. GALIA: 2x36 W, IP36
	ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS SU GAUBTU "NEUTRAL 4200K CRI75"; GALIA: 4X18W T8, MATMENYS: 595x595x85, IP40, SPALVA: BALTA
	EXIT ŠVIESTUVAS SU UNIVERSALIOMIS KRIPTOGRAMOMIS. GALIA: LED 1Wx10LED; 3H; IP20; MATMENYS: 340x250x60

PJŪVIS A-A, M 1:50



GAISRUI ATSPARIŲ GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS

KORIDORIAUS PERIMETRU (KAIP PARODYTA) ATITRAUKTI G/K LUBAS 150 MM, AP. ALT = 3.00 M.

PASTABOS:

1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) LUBOSE NUMATOMOS DURELĖS PRIĖJIMUI PRIE INŽ. SISTEMŲ. KONKREČIAS DURELIŲ VIETAS DERINTI SU INŽINERINIŲ DALIŲ RENGĖJAIS, ŽR. JŲ RENGIAMOSE DALYSE;
5) VISOSE EVAKUACIJOS PATALPOSE (KORIDORIUOSE, HOLUOSE IR PAN.) LUBŲ APDAILAI NAUDOJAMAS GIBSO KARTONAS TURI BŪTI ATSPARUS UGNIAI (KLASĖ A_2-s1,d0).
6) PATALPOSE 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 LANGŲ ANGŲ VIRŠUTINĖ ALTITUDĖ TURI SUTAPTI SU LUBŲ APATINE ALTITUDE.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt


PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	PIRMO AUKŠTO LUBŲ PLANAS M1:100	LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA: DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-24	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
2.01	TAPYBOS AUDITORIJA		39.3076
2.02	PAGALBINĖ PAT.		14.5115
2.03	SKULPTŪROS AUDITORIJA		45.2080
2.04	PAGALBINĖ PAT.		23.6910
2.05	PAGRINDINIO UGDYMO AUDITORIJA		45.8280
2.06	KOMPOZICIJOS AUDITORIJA		28.0186
2.07	PAGALBINĖ PATALPA		9.4612
2.08	KORIDORIUS		47.0410
2.09	LAIPTINĖ		--
2.10	LAIPTINĖ		--
2.11	LAIPTINĖ		--
2.12	KORIDORIUS		67.03
2.13	HOLAS		37.48
2.14	WC		10.88
2.15	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
2.16	WC		11.24
2.17	VALYTOJOS PATALPA		2.25
2.18	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		31.67
2.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		31.60
2.20	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		34.04
2.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.61
2.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.27
2.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.00
2.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.99
2.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.69
2.26	PAGALBINĖ PATALPA		5.35
VISO 2A:			562.17
I ETAPAS:			309.11
II ETAPAS:			253.06

II Etapas




Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


	TINKUOJAMOS, GLAISTOMOS, GRUNTUOJAMOS, DAŽOMOS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS SPALVOS (NCS - white) DAŽAIS
	ATSPARIŲ DRĖGMEI GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS, GLAISTYMAS, GRUNTAVIMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS
	GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS, GLAISTYMAS, GRUNTAVIMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS. (HOLUOSE, KORIDORIUOSE - G/K GAISRUI ATSPARUS (A_2-s1,d0))
AP. ALT = 3.00 M	LUBŲ PAVIRŠIAUS APAČIOS ALTITUDĖ, MATUOJANT NUO AUKŠTO GRINDŲ PAVIRŠIAUS
	DURELĖS PRIĖJIMUI PRIE INŽINERINIŲ SISTEMŲ. SPALVA - BALTA MATMENYS: 450X450 MM / 600X600 MM. (TIKSLINTI PVP METU PAGAL. INŽ. SISTEMŲ VIETAS)

SUTARTINIAI ŠVIESTUVŲ ŽYMĖJIMAI

	ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS. GALIA: 2X18W, MATMENYS: ø190x105, IP44, SPALVA: PILKA
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS PRIE SIENOS. GALIA: 1x18 W, IP44
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS SU GAUBTU "NEUTRAL 4200K CRI75"; GALIA: 4X18W T8, MATMENYS: 610x595x85, IP40, SPALVA: BALTA
	ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS SU GAUBTU "NEUTRAL 4200K CRI75"; GALIA: 4X18W T8, MATMENYS: 595x595x85, IP40, SPALVA: BALTA
	EXIT ŠVIESTUVAS SU UNIVERSALIOMIS KRIPTOGRAMOMIS. GALIA: LED 1Wx10LED; 3H; IP20; MATMENYS: 340x250x60



PJŪVIS B-B, M 1:50



PASTABOS:

1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) LUBOSE NUMATOMOS DURELĖS PRIĖJIMUI PRIE INŽ. SISTEMŲ. KONKREČIAS DURELIŲ VIETAS DERINTI SU INŽINERINIŲ DALIŲ RENGĖJAIS, ŽR. JŲ RENGIAMOSE DALYSE;
5) VISOSE EVAKUACIJOS PATALPOSE (KORIDORIUOSE, HOLUOSE IR PAN.) LUBŲ APDAILAI NAUDOJAMAS GIBSO KARTONAS TURI BŪTI ATSPARUS UGNIAI (KLASĖ A_2-s1,d0).

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt			PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	ANTRO AUKŠTO LUBŲ PLANAS M1:100	LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-25	LAPAS 1 / LAPŲ 1


PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
3.01	GRAFIKOS/ KOMPIUTERINĖS GRAFIKOS AUD.		15.23
3.02	MODELINĖ		11.58
3.03	HOLAS		84.05
3.04	PAGALBINĖ PAT.		29.27
3.05	KORIDORIUS		21.62
3.06	LAIPTINĖ		--
3.07	LAIPTINĖ		--
3.08	LAIPTINĖ		--
3.09	RYŠIŲ PAT.		6.11
3.10	VALYTOJOS PAT.		2.26
3.11	WC		10.87
3.12	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
3.13	WC		11.24
3.14	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		30.78
3.15	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		23.34
3.16	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		26.12
3.17	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		34.05
3.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.60
3.19	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		13.82
3.20	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		13.94
3.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.98
3.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.25
3.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		16.60
3.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.01
3.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.52
3.26	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.14
3.27	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		28.86
3.28	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		17.28
3.29	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		30.37
3.30	HOLAS		24.55
3.31	KORIDORIUS		105.78
VISO 3A:			652.24
I ETAPAS:			490.49
II ETAPAS:			161.75

II Etapas



Schema. Statybos etapiškumas



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	TINKUOJAMOS, GLAISTOMOS, GRUNTUOJAMOS, DAŽOMOS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS SPALVOS (NCS - white) DAŽAIS
	ATSPARIŲ DRĖGMEI GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS, GLAISTYMAS, GRUNTAVIMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS
	GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS, GLAISTYMAS, GRUNTAVIMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS. (HOLUOSE, KORIDORIUOSE - G/K GAISRUI ATSPARUS (A_2-s1,d0))
AP. ALT = 3.00 M	LUBŲ PAVIRŠIAUS APAČIOS ALTITUDĖ, MATUOJANT NUO AUKŠTO GRINDŲ PAVIRŠIAUS
	DURELĖS PRIĖJIMUI PRIE INŽINERINIŲ SISTEMŲ. SPALVA - BALTA MATMENYS: 450X450 MM / 600X600 MM. (TIKSLINTI PVP METU PAGAL. INŽ. SISTEMŲ VIETAS)

SUTARTINIAI ŠVIESTUVŲ ŽYMĖJIMAI

	ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS. GALIA: 2X18W, MATMENYS: ø190x105, IP44, SPALVA: PILKA
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS PRIE SIENOS. GALIA: 1x18 W, IP44
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS SU GAUBTU "NEUTRAL 4200K CRI75"; GALIA: 4X18W T8, MATMENYS: 610x595x85, IP40, SPALVA: BALTA
	EXIT ŠVIESTUVAS SU UNIVERSALIOMIS KRIPTOGRAMOMIS. GALIA: LED 1Wx10LED; 3H; IP20; MATMENYS: 340x250x60
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS PRIE SIENOS. GALIA: 2x18 W, MATMENYS: 326X94, SPALVA: BALTA SU METALINIU RĖMELIU.

PASTABOS:

1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) LUBOSE NUMATOMOS DURELĖS PRIĖJIMUI PRIE INŽ. SISTEMŲ. KONKREČIAS DURELIŲ VIETAS DERINTI SU INŽINERINIŲ DALIŲ RENGĖJAIS, ŽR. JŲ RENGIAMOSE DALYSE;
5) VISOSE EVAKUACIJOS PATALPOSE (KORIDORIUOSE, HOLUOSE IR PAN.) LUBŲ APDAILAI NAUDOJAMAS GIBSO KARTONAS TURI BŪTI ATSPARUS UGNIAI (KLASĖ A_2-s1,d0).

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	TREČIO AUKŠTO LUBŲ PLANAS M1:100	LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-26	LAPAS 1 / LAPŲ 1


PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
4.01	KORIDORIUS	75.59
4.02	LAIPTINĖ	--
4.03	LAIPTINĖ	--
4.04	HOLAS	24.10
4.05	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.93
4.06	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.30
4.07	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.46
4.08	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	32.95
4.09	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	13.69
4.10	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	29.34
4.11	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.74
4.12	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.82
4.13	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.89
4.14	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.60
4.15	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.56
4.16	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	12.21
4.17	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.72
4.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	9.32
4.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.16
4.21	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	27.40
4.22	WC	3.82
4.23	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	4.08
4.24	WC	4.16
4.25	PAGALBINĖ PATALPA	2.99
4.26	VALYTOJOS PATALPA	2.25

VISO PASTOGĖJE:	391.08
I ETAPAS:	391.08
II ETAPAS:	-



Schema. Statybos etapiškumas



KORIDORIAUS PERIMETRU (KAIP PARODYTA) ATITRAUKTI G/K LUBAS 150 MM, AP. ALT = 2.50 M.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	TINKUOJAMOS, GLAISTOMOS, GRUNTUOJAMOS, DAŽOMOS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS MANSARDOS AUKŠTE PAGAL STOGO NUOLYDĮ.
	ATSPARIŲ DRĖGMEI GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS, GLAISTYMAS, GRUNTAVIMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS
	GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS, GLAISTYMAS, GRUNTAVIMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS, BALTOS (NCS - white) SPALVOS DAŽAIS. (HOLUOSE, KORIDORIUOSE - G/K GAISRUI ATSPARUS (A_2-s1,d0))
AP. ALT = 3.00 M	LUBŲ PAVIRŠIAUS APAČIOS ALTITUDĖ, MATUOJANT NUO AUKŠTO GRINDŲ PAVIRŠIAUS
	DURELĖS PRIĖJIMUI PRIE INŽINERINIŲ SISTEMŲ. SPALVA - BALTA MATMENYS: 450X450 MM / 600X600 MM. (TIKSLINTI PVP METU PAGAL. INŽ. SISTEMŲ VIETAS)


SUTARTINIAI ŠVIESTUVŲ ŽYMĖJIMAI

	ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS. GALIA: 2X18W, MATMENYS: ø190x105, IP44, SPALVA: PILKA
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS PRIE SIENOS. GALIA: 1x18 W, IP44
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS PRIE SIENOS. GALIA: 2x18 W, MATMENYS: 326X94, SPALVA: BALTA SU METALINIU RĖMELIU.
	PAVIRŠINIO MONTAVIMO ŠVIESTUVAS SU GAUBTU "NEUTRAL 4200K CRI75"; GALIA: 4X18W T8, MATMENYS: 610x595x85, IP40, SPALVA: BALTA
	ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS SU GAUBTU "NEUTRAL 4200K CRI75"; GALIA: 4X18W T8, MATMENYS: 595x595x85, IP40, SPALVA: BALTA
	EXIT ŠVIESTUVAS SU UNIVERSALIOMIS KRIPTOGRAMOMIS. GALIA: LED 1Wx10LED; 3H; IP20; MATMENYS: 340x250x60

GAISRUI ATSPARIŲ GIBSO KARTONO LUBŲ ANT METALINIO KARKASO ĮRENGIMAS

PJŪVIS C-C, M 1:50

ŽIŪRĖTI DETALĘ SK DALYJE



PASTABOS:

1) MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTO AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) LUBOSE NUMATOMOS DURELĖS PRIĖJIMUI PRIE INŽ. SISTEMŲ. KONKREČIAS DURELIŲ VIETAS DERINTI SU INŽINERINIŲ DALIŲ RENGĖJAIS, ŽR. JŲ RENGIAMOSE DALYSE;
5) VISOSE EVAKUACIJOS PATALPOSE (KORIDORIUOSE, HOLUOSE IR PAN.) LUBŲ APDAILAI NAUDOJAMAS

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

MANSARDINIO AUKŠTO LUBŲ PLANAS M1:100

LAIDA: 0

STADIJA: DP

UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299

1501103-01-DP-SA-27

LAPAS: 1


LAPŲ: 1

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
0.01	KORIDORIUS	97.88
0.02	LAIPTINĖ	--
0.03	LAIPTINĖ	--
0.04	LAIPTINĖ	--
0.05	KORIDORIUS	18.07
0.06	PAGALBINĖ PATALPA	36.69
0.07	TAMBŪRAS	3.62
0.09	REPETICIJŲ PATALPA	48.55
0.10	REPETICIJŲ PATALPA	38.99
0.11	VENTKAMEROS PATALPA	27.47
0.12	DIRBTUVĖS	22.55
0.13	WC	7.44
0.14	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	3.89
0.15	WC	8.96
0.16	VALYTOJOS PATALPA	2.04
0.17	DIDŽIOSIOS SALĖS INVENTORIAUS PATALPA	23.39
0.18	RŪBŲ IR INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA	15.78
0.19	ARCHYVAS	9.82
0.20	ŠILUMOS PUNKTAS	16.48
0.21	ORKESTRO INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PAT.	14.22
0.22	ĮRAŠŲ STUDIJA	26.62
0.23	ORKESTINĖ	70.05
0.24	CHORO SALĖ	44.26
0.25	VENTKAMEROS PATALPA	30.85
0.26	BIBLIOTEKA	36.8316
0.27	VANDENS ĮVADO PATALPA	6.02
0.28	TAMBŪRAS	5.76
0.29	PAGALBINĖ PATALPA	8.31
0.30	PAGALBINĖ PATALPA	11.52
0.31	TAMBŪRAS	4.74
0.32	TAMBŪRAS	2.40
VISO RŪSYJE:		643.23
I ETAPAS:		497.31
II ETAPAS:		145.92

II Etapas

Schema. Statybos etapiškumas



Atskiri gaminiai "podestai". Rėmas pagamintas iš aliuminio, atsparus korozijai, užpildas - speciali medinė plokštė. Gaminių matmenis tikslinti PVP metu, derinant su užsakovu. Gaminiai įrengiami pagal pasirinkto gamintojo technologiją, reikalavimus.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LTT-01	WC KABINA - ŽIŪRĖTI DETALIZACIJĄ BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-37.
V-01	VIDAUS IR LAUKO VITRINOS - ŽIŪRĖTI VITRINŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINUOSE 1501103-01-DP-SA-15, 1501103-01-DP-SA-33.
D-01	VIDAUS DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-34.
T-1	TURĖKLAI - ŽIŪRĖTI TURĖKLŲ PRINCIPINES SCHEMAS BRĖŽINIUOSE 1501103-01-DP-SA-39-43.
L-1	LAUKO LANGAI - ŽIŪRĖTI LANGŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.
LD-1	LAUKO DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.

LIFTO TECHNINIAI DUOMENYS

PAVADINIMAS:	**"Schindler 3300 1125 VF100 1TL90"**
KABINOS PAKABINIMAS:	**1:1, ant poliuretaninių diržų**
PAVARA:	**Elektrinė, be reduktoriaus, su dažnio keitikliu**
KELIAMOJI GALIA:	**1125 / 15** (KG/ŽM)
GREITIS:	**1,00** (M/S)
VAŽIAVIMŲ SKAIČIUS:	**120** (PER VALANDĄ)
KĖLIMO AUKŠTIS:	**13,7** (METRAI)
SUSTOJIMŲ SKAIČIUS:	**5**
ĮĖJIMŲ SKAIČIUS:	**5**
KABINOS ĮĖJIMŲ SKAIČIUS:	**1**
MATMENYS:	**1200x2100x2135** (VIDINIAI (PLOTISxGYLISxAUKŠTIS, MM))
DURYS:	**900X2000** (PLOTISxAUKŠTIS, MM)

PASTABOS:

1) DURŲ/VITRINŲ TIPAI PATEIKIAMI SPECIFIKACIJOSE. ŽR BRĖŽINIUS 1501103-01-DP-SA-33,34;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTŲ AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS ANGŲ MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ GAMINIAI SU ĮSTATYMU PRIVALO ATITIKTI AKUSTINIO KOMFORTO KLASĘ **C**;
5) BALDŲ TIPAI, SPALVA SPRENDŽIAMI ATSKIRU PROJEKTU. PLANUOSE PATEIKTA PRINCIPINĖ BALDŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt			PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	RŪSIO VIDAUS ANGŲ TIPŲ IR BALDŲ PLANAS M1:100	LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-28	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
1.01	HOLAS/ EKSPOZICIJŲ SALĖ		44.43
1.02	MAŽOJI SALĖ		52.04
1.03	KORIDORIUS		43.31
1.04	DAILĖS SKYRIAUS VEDĖJO KABINETAS		28.41
1.05	PRADINIO UGDYMO AUDITORIJA		39.72
1.06	KOMPOZICIJOS AUDITORIJA		35.24
1.07	TAMBURAS		10.88
1.08	LAIPTINĖ		--
1.09	LAIPTINĖ		--
1.10	LAIPTINĖ		--
1.11	KORIDORIUS		69.28
1.12	WC		10.88
1.13	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
1.14	WC		11.24
1.15	RYŠIŲ PAT.		2.82
1.16	HOLAS		72.45
1.17	RŪBINĖ		19.22
1.18	ADMINISTRACIJA		17.22
1.19	MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAV. KAB.		28.78
1.20	MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS KAB.		28.46
1.21	MOKYTOJŲ KAMBARYS		33.71
1.22	BUDINTIS		15.40
1.23	SALĖ/SCENA		181.49
1.24	EL. SKYDINĖ		2.36
1.25	VALYTOJOS PATALPA		2.26
VISO 1A:			753.61
I ETAPAS:			499.58
II ETAPAS:			254.03

II Etapas

Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LTT-01	WC KABINA - ŽIŪRĖTI DETALIZACIJĄ BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-37.
V-01	VIDAUS IR LAUKO VITRINOS - ŽIŪRĖTI VITRINŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINUOSE 1501103-01-DP-SA-15, 1501103-01-DP-SA-33.
D-01	VIDAUS DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-34.
T-1	TURĖKLAI - ŽIŪRĖTI TURĖKLŲ PRINCIPINES SCHEMAS BRĖŽINIUOSE 1501103-01-DP-SA-39-43.
L-1	LAUKO LANGAI - ŽIŪRĖTI LANGŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.
LD-1	LAUKO DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.



PASTABOS:

1) DURŲ/VITRINŲ TIPAI PATEIKIAMI SPECIFIKACIJOSE. ŽR BRĖŽINIUS 1501103-01-DP-SA-33,34;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTŲ AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS ANGŲ MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ GAMINIAI SU ĮSTATYMU PRIVALO ATITIKTI AKUSTINIO KOMFORTO KLASĘ **C**;
5) BALDŲ TIPAI, SPALVA SPRENDŽIAMI ATSKIRU PROJEKTU. PLANUOSE PATEIKTA PRINCIPINĖ BALDŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.


KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	PIRMO AUKŠTO VIDAUS ANGŲ TIPŲ IR BALDŲ PLANAS M1:100	LAIDA
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		0
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-29	LAPAS
DP						1

LAPŲ
1

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
2.01	TAPYBOS AUDITORIJA		39.3076
2.02	PAGALBINĖ PAT.		14.5115
2.03	SKULPTŪROS AUDITORIJA		45.2080
2.04	PAGALBINĖ PAT.		23.6910
2.05	PAGRINDINIO UGDYMO AUDITORIJA		45.8280
2.06	KOMPOZICIJOS AUDITORIJA		28.0186
2.07	PAGALBINĖ PATALPA		9.4612
2.08	KORIDORIUS		47.0410
2.09	LAIPTINĖ		--
2.10	LAIPTINĖ		--
2.11	LAIPTINĖ		--
2.12	KORIDORIUS		67.03
2.13	HOLAS		37.48
2.14	WC		10.88
2.15	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
2.16	WC		11.24
2.17	VALYTOJOS PATALPA		2.25
2.18	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		31.67
2.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		31.60
2.20	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		34.04
2.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.61
2.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.27
2.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.00
2.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.99
2.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.69
2.26	PAGALBINĖ PATALPA		5.35
VISO 2A:			562.17
I ETAPAS:			309.11
II ETAPAS:			253.06


II Etapas



Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LTT-01	WC KABINA - ŽIŪRĖTI DETALIZACIJĄ BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-37.
V-01	VIDAUS IR LAUKO VITRINOS - ŽIŪRĖTI VITRINŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINUOSE 1501103-01-DP-SA-15, 1501103-01-DP-SA-33.
D-01	VIDAUS DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-34.
T-1	TURĖKLAI - ŽIŪRĖTI TURĖKLŲ PRINCIPINES SCHEMAS BRĖŽINIUOSE 1501103-01-DP-SA-39-43.
L-1	LAUKO LANGAI - ŽIŪRĖTI LANGŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.
LD-1	LAUKO DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.



PASTABOS:

1) DURŲ/VITRINŲ TIPAI PATEIKIAMI SPECIFIKACIJOSE. ŽR BRĖŽINIUS 1501103-01-DP-SA-33,34;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTŲ AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS ANGŲ MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ GAMINIAI SU ĮSTATYMU PRIVALO ATITIKTI AKUSTINIO KOMFORTO KLASĘ **C**;
5) BALDŲ TIPAI, SPALVA SPRENDŽIAMI ATSKIRU PROJEKTU. PLANUOSE PATEIKTA PRINCIPINĖ BALDŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt


PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	ANTRO AUKŠTO VIDAUS ANGŲ TIPŲ IR BALDŲ PLANAS M1:100	LAIDA
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		0
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-30	LAPAS 1 / LAPŲ 1
DP						

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS		PLOTAS m²
3.01	GRAFIKOS/ KOMPIUTERINĖS GRAFIKOS AUD.		15.23
3.02	MODELINĖ		11.58
3.03	HOLAS		84.05
3.04	PAGALBINĖ PAT.		29.27
3.05	KORIDORIUS		21.62
3.06	LAIPTINĖ		--
3.07	LAIPTINĖ		--
3.08	LAIPTINĖ		--
3.09	RYŠIŲ PAT.		6.11
3.10	VALYTOJOS PAT.		2.26
3.11	WC		10.87
3.12	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA		4.02
3.13	WC		11.24
3.14	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		30.78
3.15	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		23.34
3.16	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		26.12
3.17	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		34.05
3.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.60
3.19	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		13.82
3.20	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		13.94
3.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.98
3.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.25
3.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		16.60
3.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		14.01
3.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.52
3.26	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		15.14
3.27	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		28.86
3.28	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		17.28
3.29	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA		30.37
3.30	HOLAS		24.55
3.31	KORIDORIUS		105.78
VISO 3A:			652.24
I ETAPAS:			490.49
II ETAPAS:			161.75


II Etapas



Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LTT-01	WC KABINA - ŽIŪRĖTI DETALIZACIJĄ BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-37.
V-01	VIDAUS IR LAUKO VITRINOS - ŽIŪRĖTI VITRINŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINUOSE 1501103-01-DP-SA-15, 1501103-01-DP-SA-33.
D-01	VIDAUS DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-34.
T-1	TURĖKLAI - ŽIŪRĖTI TURĖKLŲ PRINCIPINES SCHEMAS BRĖŽINIUOSE 1501103-01-DP-SA-39-43.
L-1	LAUKO LANGAI - ŽIŪRĖTI LANGŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.
LD-1	LAUKO DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.



PASTABOS:

1) DURŲ/VITRINŲ TIPAI PATEIKIAMI SPECIFIKACIJOSE. ŽR BRĖŽINIUS 1501103-01-DP-SA-33,34;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTŲ AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS ANGŲ MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ GAMINIAI SU ĮSTATYMU PRIVALO ATITIKTI AKUSTINIO KOMFORTO KLASĘ **C**;
5) BALDŲ TIPAI, SPALVA SPRENDŽIAMI ATSKIRU PROJEKTU. PLANUOSE PATEIKTA PRINCIPINĖ BALDŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		**PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS**	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	TREČIO AUKŠTO VIDAUS ANGŲ TIPŲ IR BALDŲ PLANAS M1:100	LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-31	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
4.01	KORIDORIUS	75.59
4.02	LAIPTINĖ	--
4.03	LAIPTINĖ	--
4.04	HOLAS	24.10
4.05	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.93
4.06	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.30
4.07	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.46
4.08	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	32.95
4.09	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	13.69
4.10	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	29.34
4.11	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.74
4.12	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.82
4.13	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.89
4.14	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.60
4.15	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.56
4.16	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	12.21
4.17	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.72
4.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	9.32
4.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.16
4.21	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	27.40
4.22	WC	3.82
4.23	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	4.08
4.24	WC	4.16
4.25	PAGALBINĖ PATALPA	2.99
4.26	VALYTOJOS PATALPA	2.25


VISO PASTOGĖJE:	391.08
I ETAPAS:	391.08
II ETAPAS:	-



Schema. Statybos etapiškumas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LTT-01	WC KABINA - ŽIŪRĖTI DETALIZACIJĄ BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-37.
V-01	VIDAUS IR LAUKO VITRINOS - ŽIŪRĖTI VITRINŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINUOSE 1501103-01-DP-SA-15, 1501103-01-DP-SA-33.
D-01	VIDAUS DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-34.
T-1	TURĖKLAI - ŽIŪRĖTI TURĖKLŲ PRINCIPINES SCHEMAS BRĖŽINIUOSE 1501103-01-DP-SA-39-43.
L-1	LAUKO LANGAI - ŽIŪRĖTI LANGŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.
LD-1	LAUKO DURYS - ŽIŪRĖTI DURŲ SPECIFIKACIJAS BRĖŽINYJE 1501103-01-DP-SA-15.



PASTABOS:

1) DURŲ/VITRINŲ TIPAI PATEIKIAMI SPECIFIKACIJOSE. ŽR BRĖŽINIUS 1501103-01-DP-SA-33,34;
2) BET KOKIUS SPRENDINIUS TIKSLINTI PVP METU, DERINANT SU PROJEKTŲ AUTORIUMI, UŽSAKOVU;
3) PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS ANGŲ MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
4) DURŲ GAMINIAI SU ĮSTATYMU PRIVALO ATITIKTI AKUSTINIO KOMFORTO KLASĘ **C**;
5) BALDŲ TIPAI, SPALVA SPRENDŽIAMI ATSKIRU PROJEKTU. PLANUOSE PATEIKTA PRINCIPINĖ BALDŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825






TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt


TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	MANSARDINIO AUKŠTO VIDAUS ANGŲ TIPŲ IR BALDŲ PLANAS M1:100	LAIDA: 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA: DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-32	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

VIDAUS VITRINŲ SPECIFIKACIJA

POZ. NR	PERTVARŲ TIPAI	PLOTAS M²	KIEKIS VNT					VISO		PASTABOS
			R	I	II	III	MA	VNT	M²	
V-01		4,60	1	2	8	16	14	41	188,60	1. PVC profilio vidaus vitrina su atspariu smūgiams stiklo paketu; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 4. Varstoma dalis - 2,14 m².
V-02*		4,60	-	2	-	-	-	2	9,20	1. PVC profilio vidaus vitrina su atspariu smūgiams stiklo paketu; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Priešdūminės, **C3Sm**; 4. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 5. Varstoma dalis - 2,14 m².
V-04*		9,00	-	1	-	1	-	2	18,00	1. Aliuminio profilio vitrina su dvivėrėmis durimis ir smūgiams atspariu stiklo paketu; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Varstomos dalies atsparumas - **C3Sm**; 4. Nevarstomos dalies atsparumas - **EI₂30**; 5. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 6. Varstoma dalis - 2,73 m².
V-05*		6,90	-	-	2	1	1	4	27,60	1. Aliuminio profilio vitrina su dvivėrėmis durimis ir smūgiams atspariu stiklo paketu; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Varstomos dalies atsparumas - **C3Sm**; 4. Nevarstomos dalies atsparumas - **EI₂30**; 5. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 6. Varstoma dalis - 2,93 m².
V-10d* V-10k*		2,84	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 1	2,84 2,84	1. Aliuminio profilio dvivėrės durys su smūgiams atspariu stiklo paketu; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Priešdūminės, **C3Sm**; 6. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu;

POZ. NR	PERTVARŲ TIPAI	PLOTAS M²	KIEKIS VNT					VISO		PASTABOS
			R	I	II	III	MA	VNT	M²	
V-11*		5,60	-	1	-	-	-	1	5,60	1. PVC profilio vidaus vitrina su dvivėrėmis durimis ir atspariu smūgiams stiklo paketu; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Priešdūminės, **C3Sm**; 4. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 5. Durims numatomas stiklas atsparus smūgiams; 6. Varstoma dalis - 3,90 m².
		viso:	1	7	10	18	16	52	254,68	

PASTABOS:







1) Medžiagos, gaminiai įrengiami pagal pasirinkto gamintojo technologiją, reikalavimus;
2) Bet kokius sprendinius tikslinti pvp metu, derinant su projektų autoriumi, užsakovu;
3) Prieš užsakant gaminius angų matmenis ir altitudes tikslinti vietoje;
4) Matmenys pateikti milimetrais;
5) Gaminių varstymo kryptį žr. planuose;
6) Gaminių su įstatymu į atitvaras akustinio komforto sąlygų klasė - ne mažesnė kaip **C**;
7) Visoms durims su rakinimo mechanizmu numatomi standarto cilindrus atitinkančius EN 1303 - 3 saugumo klasę. Rakinimo cilindrai nėra apjungti į vieną bendrą rakinimo sistemą ir rakinami atskirais raktais. Atsparus dėvėjimuisi nikelio sidabro lydinio raktas ir cilindro mechanizmas.
8) Durų gaminiai turi atitikti techninės specifikacijas LST EN 14600:2006 ir LST EN 13501-2:2008+A1:2010 bei techninę specifikaciją pagal produkto paskirtį ar NTL.
9) Durys, durų slenksčiai įrengiami su sandarinimo tarpinėmis. Turi būti užtikrinta akustinio komforto sąlygų C klasė.






BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.						
5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt			PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	VIDAUS VITRINŲ SPECIFIKACIJA M1:100	LAIDA
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		0
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS:				1501103-01-DP-SA-33	LAPAS / LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299					1 / 1

VIDAUS DURŲ SPECIFIKACIJA

POZ. NR	PERTVARŲ TIPAI	PLOTAS M²	KIEKIS VNT					VISO		PASTABOS
			R	I	II	III	MA	VNT	M²	
D-01*		4,60	-	1	-	-	-	1	4,60	1. Plieninės dvivėrės , durys, su LMDP apdaila, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Priešdūminės, **C3Sm**; 3. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu;
D-02		1,89	3	1	-	-	-	4	7,56	1. Laminuotos durys su MDP užpildu, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Rėmas, stakta - klijuotos medienos; 3. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu.
D-03d'		1,89	1	1	1	1	1	5	9,45	1. Laminuotos durys su MDP užpildu, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 3. Durys - atsparios drėgmei; 4. Montuojama su 1,5 cm pločio tarpu durų apačioje oro pritekėjimui; 5. Rėmas, stakta - klijuotos medienos;
D-04d* D-04k*		1,89	3 1	- -	- -	- -	- -	3 1	5,67 1,89	1. Plieninės durys; 2. Priešgaisrinės, **EW30-C0**; 3. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu;
D-05'		1,89	-	-	1	1	-	2	3,78	1. Laminuotos durys su MDP užpildu, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu. 3. Montuojama su 1,5 cm pločio tarpu durų apačioje oro pritekėjimui; 4. Rėmas, stakta - klijuotos medienos;
D-06k		2,10	2	-	-	-	2	4	8,40	1. Laminuotos durys su MDP užpildu, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu. 3. Rėmas, stakta - klijuotos medienos;

POZ. NR	PERTVARŲ TIPAI	PLOTAS M²	KIEKIS VNT					VISO		PASTABOS
			R	I	II	III	MA	VNT	M²	
D-07d' D-07k'		2,10	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	5 10	10,50 21,00	1. Laminuotos MDP durys, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu. 3. Durys - atsparios drėgmei. 4. Montuojama su 1,5 cm pločio tarpu durų apačioje oro pritekėjimui; 5. Rėmas,stakta-klijuotos medienos;
D-08*		3,22	-	1	-	-	-	1	3,22	1. Plieninės dvivėrės , durys, su LMDP apdaila, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Priešdūminės, **C3Sm**; 3. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu;
D-09*		2,73	4	-	-	-	-	4	10,92	1. Plieninės dvivėrės; 2. Priešgaisrinės, **EW30-C0**; 3. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu;
D-10		2,73	1	-	-	-	-	1	2,73	1. Laminuotos dvivėrės durys su MDP užpildu, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu. 3. Rėmas, stakta - klijuotos medienos;
D-11*		3,22	-	1	-	-	-	1	3,22	1. Aliuminio profilio, stiklinės dvivėrės, durys; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Priešdūminės, **C3Sm**; 4. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 5. Durims numatomas stiklas atsparus smūgiams.
		viso:	18	8	5	5	6	42	92,94	

PASTABOS:

1) Medžiagos, gaminiai įrengiami pagal pasirinkto gamintojo technologiją, reikalavimus;
2) Bet kokius sprendinius tikslinti pvp metu, derinant su projektų autoriumi, užsakovu;
3) Prieš užsakant gaminius angų matmenis ir altitudes tikslinti vietoje;
4) Matmenys pateikti milimetrais;
5) Gaminių varstymo kryptį žr. planuose;
6) Gaminių su įstatymu į atitvaras akustinio komforto sąlygų klasė - ne mažesnė kaip **C**;
7) Visuose san. mazguose, valytojos patalpose ir pagalbinėse patalpose (2.26, 3.09, 4.25) durys turi būti su 1,5 cm pločio plyšiu durų apačioje oro pritekėjimui;
8) Visoms durims su rakinimo mechanizmu numatomi standarto cilindrus atitinkančius EN 1303 - 3 saugumo klasę. Rakinimo cilindrai nėra apjungti į vieną bendrą rakinimo sistemą ir rakinami atskirais raktais. Atsparus dėvėjimuisi nikelio sidabro lydinio raktas ir cilindro mechanizmas.
9) Durų gaminiai turi atitikti techninės specifikacijas LST EN 14600:2006 ir LST EN 13501-2:2008+A1:2010 bei techninę specifikaciją pagal produkto paskirtį ar NTL.
10) Durys, durų slenksčiai įrengiami su sandarinimo tarpinėmis. Turi būti užtikrinta akustinio komforto sąlygų C klasė.







BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt			**PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS**
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	VIDAUS DURŲ SPECIFIKACIJA M1:100 — LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11	
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11	
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-34 — LAPAS 1 — LAPŲ 2

VIDAUS DURŲ SPECIFIKACIJA

POZ. NR	PERTVARŲ TIPAI	PLOTAS M²	KIEKIS VNT					VISO		PASTABOS
			R	I	II	III	MA	VNT	M²	
D-12'		1,62	-	-	-	-	1	1	1,62	1. Laminuotos durys su MDP užpildu, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu. 3. Montuojama su 1,5 cm pločio tarpu durų apačioje oro pritekėjimui; 4. Rėmas, stakta - klijuotos medienos;
D-13d* D-13k*		2,84	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	2,84 2,84	1. Aliuminio profilio, stiklinės dvivėrės, durys; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Priešgaisrinės, **EW 20-C3**; 4. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 5. Durims numatomas stiklas atsparus smūgiams.
D-14d* D-14k*		2,84	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	2,84 2,84	1. Aliuminio profilio, stiklinės dvivėrės, durys; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Priešdūminės, **C3Sm**; 4. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 5. Durims numatomas stiklas atsparus smūgiams.
D-16*		1,89	-	2	-	-	-	2	3,78	1. Plieninės durys, su LMDP apdaila, spalva - pagal "SCHUCO" pilka "signal", kodas: 1700405, paviršiaus struktūra 083; 2. Priešgaisrinės, **EW 30-C0**; 3. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu.
D-17*		2,10	-	1	-	-	-	1	2,10	1. Aliuminio profilio, stiklinės durys; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Priešdūminės, **C3Sm**; 4. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 5. Durims numatomas stiklas atsparus smūgiams.
D-18*		2,10	1	-	-	-	-	1	2,10	1. Aliuminio profilio, stiklinės durys; 2. Rėmo spalva - RAL7004; 3. Priešgaisrinės, **EW 20-C3**; 4. Varstoma dalis su užrakinimo mechanizmu; 5. Durims numatomas stiklas atsparus smūgiams.
		viso:	5	3	-	-	1	9	20,96	

PASTABOS:

1) Medžiagos, gaminiai įrengiami pagal pasirinkto gamintojo technologiją, reikalavimus;
2) Bet kokius sprendinius tikslinti pvp metu, derinant su projektų autoriumi, užsakovu;
3) Prieš užsakant gaminius angų matmenis ir altitudes tikslinti vietoje;
4) Matmenys pateikti milimetrais;
5) Gaminių varstymo kryptį žr. planuose;
6) Gaminių su įstatymu į atitvaras akustinio komforto sąlygų klasė - ne mažesnė kaip **C**;
7) Visuose san. mazguose, valytojos patalpose ir pagalbinėse patalpose (2.26, 3.09, 4.25) durys turi būti su 1,5 cm pločio plyšiu durų apačioje oro pritekėjimui;
8) Visoms durims su rakinimo mechanizmu numatomi standarto cilindrus atitinkančius EN 1303 - 3 saugumo klasę. Rakinimo cilindrai nėra apjungti į vieną bendrą rakinimo sistemą ir rakinami atskirais raktais. Atsparus dėvėjimuisi nikelio sidabro lydinio raktas ir cilindro mechanizmas.
9) Durų gaminiai turi atitikti techninės specifikacijas LST EN 14600:2006 ir LST EN 13501-2:2008+A1:2010 bei techninę specifikaciją pagal produkto paskirtį ar NTL.
10) Durys, durų slenksčiai įrengiami su sandarinimo tarpinėmis. Turi būti užtikrinta akustinio komforto sąlygų C klasė.

8)

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		**PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS**
5825					
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	VIDAUS DURŲ SPECIFIKACIJA M1:100 — LAIDA: 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11	
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11	
STADIJA	UŽSAKOVAS:				1501103-01-DP-SA-34 — LAPAS: 2 — LAPŲ: 2
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				

PAT NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M²	APDAILA			
			GRINDYS		LUBOS	SIENOS
			RŪSIO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ			
0.01	KORIDORIUS	97.88	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	Drėgmei atsparios mineralinės modulinės pakabinamos ant metalinio karkaso lubos "armstrong". Gaminio pavadinimas: "**ultima+db**", matmenys: 600x600x19 mm, briaunos tipas - "tegular", spalva - balta.	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. drėgmei atspariais šviesaus tono dažais.
0.02	LAIPTINĖ	-	c),d),f)	Akmens masės plytelės: gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**;	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
0.03	LAIPTINĖ	-				
0.11	VENTKAMEROS PATALPA	27.47	Nešlifuotas betonas			
0.12	DIRBTUVĖS	22.55	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	Drėgmei atsparios mineralinės modulinės pakabinamos ant metalinio karkaso lubos "armstrong". Gaminio pavadinimas: "**ultima+db**", matmenys: 600x600x19 mm, briaunos tipas - "tegular", spalva - balta. Garso izoliacija - 41 dB, atsparumas drėgmei - 95%, degumas - A2-s1,d0	
0.13	WC	7.44	e)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo; Plyletės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.		i) Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ" Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plyletės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto pavirčiaus.
0.14	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	3.89				
0.15	WC	8.96				
0.16	VALYTOJOS PATALPA	2.04				
0.17	DIDŽIOSIOS SALĖS INVENTORIAUS PATALPA	23.39	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	Pakabinamos G/K atsparios drėmgei lubos, nuleistos per 145 cm. Paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi 2k. matinio pav. dažais baltos spalvos (kodas pagal NCS - WHITE).	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. drėgmei atspariais šviesaus tono dažais
0.18	RŪBŲ, INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PAT.	15.78			Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
0.19	ARCHYVAS	9.82				
0.20	ŠILUMOS PUNKTAS	16.48	Nešlifuotas betonas			
0.21	ORKESTRO INSTRUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA	14.22	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	Drėgmei atsparios mineralinės modulinės pakabinamos ant metalinio karkaso lubos "armstrong". Gaminio pavadinimas: "**ultima+db**", matmenys: 600x600x19 mm, briaunos tipas - "tegular", spalva - balta. Garso izoliacija - 41 dB, atsparumas drėgmei - 95%, degumas - A2-s1,d0	
0.22	ĮRAŠŲ STUDIJA	26.62	a)	Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: "**0680 infinity greige** comfort"; Rulono dydis 25x2 m. Garso izoliacija - 19 dB.		
0.23	ORKESTRINĖ	70.05				
0.24	CHORO SALĖ	44.26				
0.25	VENTKAMEROS PATALPA	30.85	Nešlifuotas betonas		Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
0.26	BIBLIOTEKA	36.83	a)	Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: "**0680 infinity greige** comfort"; Rulono dydis 25x2 m. Garso izoliacija - 19 dB.	Drėgmei atsparios mineralinės modulinės pakabinamos ant metalinio karkaso lubos "armstrong". Gaminio pavadinimas: "**ultima+db**", matmenys: 600x600x19 mm, briaunos tipas - "tegular", spalva - balta. Garso izoliacija - 41 dB, atsparumas drėgmei - 95%, degumas - A2-s1,d0	
0.27	VANDENS ĮVADO PATALPA	6.02	Nešlifuotas betonas			
0.28	TAMBŪRAS	5.76	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
0.29	PAGALBINĖ PATALPA	8.31	Nešlifuotas betonas		Drėgmei atsparios mineralinės modulinės pakabinamos ant metalinio karkaso lubos "armstrong". Gaminio pavadinimas: "**ultima+db**", matmenys: 600x600x19 mm, briaunos tipas - "tegular", spalva - balta. Garso izoliacija - 41 dB, atsparumas drėgmei - 95%, degumas - A2-s1,d0	
0.30	PAGALBINĖ PATALPA	11.52				
0.31	TAMBŪRAS	4.74	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
0.32	TAMBŪRAS	2.40				

a)		Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: "**0680 infinity greige** comfort"; Rulono dydis 25x2m. Garso izoliacija - 19 dB.
c)		Akmens masės Plytelės: Gamintojas -"CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.
e)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo;Plyletės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.
h)		Drėgmei atsparios mineralinės modulinės pakabinamos ant metalinio karkaso lubos "armstrong". Gaminio pavadinimas: "**ultima+db**", matmenys: 600x600x19 mm, briaunos tipas - "tegular", spalva - balta. Garso izoliacija - 41 dB, atsparumas drėgmei - 95%, degumas - A2-s1,d0

d)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas - R9.
f)		Akmens masės pakopinės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver stair tread - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė,slidumas - R9.
i)		Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ" Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plyletės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto pavirčiaus.

1) Sieninių dažų kodus tikslinti projekto vykdymo priežiūros metu, derinant su projekto autoriais, užsakovu, pasirinkus konkretų gamintoją, pagal pateiktą konkrečią spalvų paletę.
2) Patalpų apdailos medžiagos privalo atitikti statybos produktų degumo klases, kai stat. atsparumas ugniai laipsnis - I.
3) Darbo projekte naudojamos medžiagos pagal TP technines specifikacijas.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	BRĖŽINIAI STATYBOMS
0	2015-11	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI. BRĖŽINĮ SKAITYTI KARTU SU LUBŲ, GRINDŲ BRĖŽINIAIS.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

RŪSIO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ

LAIDA: 0

STADIJA: DP

UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299


1501103-01-DP-SA-35

LAPAS: 1

LAPŲ: 5

PAT. NR	PATALPOS PAVADINIMAS	M²	APDAILA				
			GRINDYS		LUBOS	SIENOS	
PIRMO AUKŠTO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ							
1.09	LAIPTINĖ	-	c),d),f)	Akmens masės plytelės: gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**;	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais	
1.10	LAIPTINĖ	-					
1.11	KORIDORIUS	69.28	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	Gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus, baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais		
1.12	WC	10.88	e)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo; Plyletės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.	Atsparių drėgmei gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	i)	Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ", Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plyletės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto pavirčiaus.
1.13	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	4.02					
1.14	WC	11.24					
1.15	RYŠIŲ PATALPA	2.82	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais	
1.16	HOLAS	72.45			Gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus, baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais		
1.17	RŪBINĖ	19.22				Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais	
1.18	ADMINISTRACIJA	17.22	a)	Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: "**0680 infinity greige** comfort"; Rulono dydis 25x2 m. Garso izoliacija - 19 dB.			
1.19	DIREKTORIAUS PAV. KABINETAS	28.78					
1.20	DIREKTORIAUS KABINETAS	28.46					
1.21	MOKYTOJŲ KAMBARYS	33.71					
1.22	BUDINTIS	15.40	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.			
1.23	SALĖ/SCHENA	181.49	*Žr. pastabas.*				
1.24	EL. SKYDINĖ	2.36	c)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais	
1.25	VALYTOJOS PATALPA	2.36	e)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo; Plyletės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.	Atsparių drėgmei gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	i)	Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ", Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plyletės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto pavirčiaus.

PASTABOS:
1) Sieninių dažų kodus tikslinti projekto vykdymo priežiūros metu, derinant su projekto autoriais, užsakovu, pasirinkus konkretų gamintoją, pagal pateiktą konkrečią spalvų paletę.
2) Patalpų apdailos medžiagos privalo atitikti statybos produktų degumo klases, kai stat. atsparumas ugniai laipsnis - I.
3) Darbo projekte naudojamos medžiagos pagal TP technines specifikacijas.
4) Salės apdailos sprendiniai po atliktų akustinių skaičiavimų.

GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS					
a)		Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: "**0680 infinity greige** comfort"; Rulono dydis 25x2m. Garso izoliacija - 19 dB.	d)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas - R9.
c)		Akmens masės Plytelės: Gamintojas -"CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	f)		Akmens masės pakopinės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver stair tread - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė,slidumas - R9.
e)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo;Plyletės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.	i)		Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ" Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plyletės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto pavirčiaus.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI. BRĖŽINĮ SKAITYTI KARTU SU LUBŲ, GRINDŲ BRĖŽINIAIS.

KVAL. PATV. DOK. NR.					PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt	TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt				
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	PIRMO AUKŠTO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ	LAIDA
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		0
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS:				1501103-01-DP-SA-35	LAPAS / LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299					2 / 5

PAT. NR	PATALPOS PAVADINIMAS	M²	APDAILA			
			GRINDYS		LUBOS	SIENOS
ANTRO AUKŠTO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ						
2.10	LAIPTINĖ	-	c),d),f)	Akmens masės plytelės: gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**;	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais
2.11	LAIPTINĖ	-				
2.12	KORIDORIUS	67.03	a),b)	Heterogeninė ruloninė pvc grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"	Gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus, baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	
2.13	HOLAS	37.48	a)			
2.14	WC	10.88	e)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo; Plyletės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.	Atsparių drėgmei gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	i) Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ" Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plyletės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto paviršiaus.
2.15	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	4.02				
2.16	WC	11.24				
2.17	VALYTOJOS PATALPA	2.25				
2.18	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	31.67	a),b)	Heterogeninė ruloninė pvc grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais
2.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	31.60				
2.20	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	34.04			Pakabinamos G/K atsparios drėmgei lubos, nuleistos per 30 cm. Paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi 2k. matinio pav. dažais baltos spalvos (kodas pagal NCS - WHITE).	
2.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	14.61	b)		Gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus, baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	
2.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	14.27	a),b)		Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
2.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	14.00			Pakabinamos G/K atsparios drėmgei lubos, nuleistos per 50 cm. Paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi 2k. matinio pav. dažais baltos spalvos (kodas pagal NCS - WHITE).	
2.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	14.99			Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
2.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	15.69				
2.26	PAGALBINĖ PATALPA	5.35	d)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas - R9.	Gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus, baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	

PASTABOS:
1) Sieninių dažų kodus tikslinti projekto vykdymo priežiūros metu, derinant su projekto autoriais, užsakovu, pasirinkus konkretų gamintoją, pagal pateiktą konkrečią spalvų paletę.
2) Patalpų apdailos medžiagos privalo atitikti statybos produktų degumo klases, kai stat. atsparumas ugniai laipsnis - I.
3) Darbo projekte naudojamos medžiagos pagal TP technines specifikacijas.

GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

a)		Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: "**0680 infinity greige** comfort"; Rulono dydis 25x2m. Garso izoliacija - 19 dB.	b)		Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: **"cemento 0523 genova** comfort**"**; Rulono dydis 25x2m. Garso izoliacija - 19 dB.
c)		Akmens masės Plytelės: Gamintojas -"CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	d)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas - R9.
e)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo;Plyletės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.	f)		Akmens masės pakopinės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver stair tread - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė,slidumas - R9.
			i)		Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ" Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plyletės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto paviršiaus.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI. BRĖŽINĮ SKAITYTI KARTU SU LUBŲ, GRINDŲ BRĖŽINIAIS.

KVAL. PATV. DOK. NR.	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS		
5825							
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	ANTRO AUKŠTO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ		LAIDA
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11			0
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11			
STADIJA	UŽSAKOVAS:				1501103-01-DP-SA-35	LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299					3	5

PAT. NR	PATALPOS PAVADINIMAS	M²	APDAILA			
			GRINDYS		LUBOS	SIENOS
TREČIO AUKŠTO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ						
3.07	LAIPTINĖ	-	c),d),f)	Akmens masės plytelės: gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**;	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais
3.08	LAIPTINĖ	-				
3.09	RYŠIŲ PATALPA	6.11	d)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas - R9.		
3.10	VALYTOJOS PATALPA	2.26	e)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo; Plyletės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.	Atsparių drėgmei gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	i) Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ" Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plyletės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto pavirčiaus.
3.11	WC	10.87				
3.12	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	4.02				
3.13	WC	11.24				
3.14	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	30.78	a),b)	Heterogeninė ruloninė pvc grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"	Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (NCS - white) dažais	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais
3.15	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	23.34	a)			
3.16	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	26.12				
3.17	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	34.05	a),b)			
3.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	14.60	b)			
3.19	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	13.82	a),b)			
3.20	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	13.94			Pakabinamos G/K atsparios drėmgei lubos, nuleistos per 45 cm. Paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi 2k. matinio pav. dažais baltos spalvos (kodas pagal NCS - WHITE).	
3.21	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	15.98				
3.22	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	15.25			Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
3.23	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	16.60				
3.24	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	14.01				
3.25	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	15.52				
3.26	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	15.14				
3.27	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	28.86				
3.28	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	17.28	b)		Pakabinamos G/K atsparios drėmgei lubos, nuleistos per 35 cm. Paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi 2k. matinio pav. dažais baltos spalvos (kodas pagal NCS - WHITE).	
3.29	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	30.37	a),b)		Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
3.30	HOLAS	24.55	a)			
3.31	KORIDORIUS	105.78	a),b)		Gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus, baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	

PASTABOS:
1) Sieninių dažų kodus tikslinti projekto vykdymo priežiūros metu, derinant su projekto autoriais, užsakovu, pasirinkus konkretų gamintoją, pagal pateiktą konkrečią spalvų paletę.
2) Patalpų apdailos medžiagos privalo atitikti statybos produktų degumo klases, kai stat. atsparumas ugniai laipsnis - I.
3) Darbo projekte naudojamos medžiagos pagal TP technines specifikacijas.

GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

a)		Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: "**0680 infinity greige** comfort"; Rulono dydis 25x2m. Garso izoliacija - 19 dB.	b)		Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: **"cemento 0523 genova** comfort**"**; Rulono dydis 25x2m. Garso izoliacija - 19 dB.
c)		Akmens masės Plytelės: Gamintojas -"CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.	d)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**; Plyletės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas - R9.
e)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo;Plyletės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.	f)		Akmens masės pakopinės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plyletės tipas - **intero silver stair tread - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė,slidumas - R9.
			i)		Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ" Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plyletės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto pavirčiaus.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI. BRĖŽINĮ SKAITYTI KARTU SU LUBŲ, GRINDŲ BRĖŽINIAIS.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	TREČIO AUKŠTO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ	LAIDA
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		0
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS:				1501103-01-DP-SA-35	LAPAS
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299					4 / 5

PAT. NR	PATALPOS PAVADINIMAS	M²	APDAILA				
			GRINDYS			LUBOS	SIENOS
MANSARDOS AUKŠTO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ							
4.01	KORIDORIUS	75.59	Heterogeninė ruloninė pvc grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"			Gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus, baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais
4.02	LAIPTINĖ	-	c),d),f)	Akmens masės plytelės: gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**;		Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
4.03	LAIPTINĖ	-					
4.04	HOLAS	24.10	a)	Heterogeninė ruloninė pvc grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"			
4.05	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.93	a),b)				
4.06	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.30	a)				
4.07	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	19.46					
4.08	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	32.95	a),b)			Pakabinamos G/K atsparios drėmgei lubos, nuleistos per 30 cm pagal nuolydį. Paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi 2k. matinio pav. dažais baltos spalvos (kodas pagal NCS - WHITE).	
4.09	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	13.69	b)			Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
4.10	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	29.34					
4.11	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.74	a),b)			Pakabinamos G/K atsparios drėmgei lubos, nuleistos per 40 cm pagal nuolydį. Paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi 2k. matinio pav. dažais baltos spalvos (kodas pagal NCS - WHITE).	
4.12	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.82					
4.13	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.89					
4.14	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.60					
4.15	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	11.56					
4.16	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	12.21				Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
4.17	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	10.72				Pakabinamos G/K atsparios drėmgei lubos, nuleistos per 40 cm. Paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi 2k. matinio pav. dažais baltos spalvos (kodas pagal NCS - WHITE).	
4.18	INDIVIDUALIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	9.32				Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	
4.19	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	21.16					
4.21	GRUPINIŲ PAMOKŲ AUDITORIJA	27.40					
4.22	WC	3.82	e)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo; Plytelės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.		Atsparių drėgmei gibso kartono lubų ant metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas du kartus matinio paviršiaus baltos (pagal NCS - WHITE) spalvos dažais	i) Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ" Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plytelės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto paviršiaus.
4.23	WC ŽMONIŲ SU NEGALIA	4.08					
4.24	WC	4.16					
4.26	VALYTOJOS PATALPA	2.99					
4.25	PAGALBINĖ PATALPA	2.25	d)	Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**; Plytelės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas - R9.		Tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos du kartus matinio paviršiaus, baltos spalvos (pagal NCS - WHITE) dažais	Glaistomos, gruntuojamos, dažomos 2k. šviesaus tono dažais

PASTABOS:

1) Sieninių dažų kodus tikslinti projekto vykdymo priežiūros metu, derinant su projekto autoriais, užsakovu, pasirinkus konkretų gamintoją, pagal pateiktą konkrečią spalvų paletę.
2) Patalpų apdailos medžiagos privalo atitikti statybos produktų degumo klases, kai stat. atsparumas ugniai laipsnis - I.
3) Darbo projekte naudojamos medžiagos pagal TP technines specifikacijas.

a)		Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: "**0680 infinity greige** comfort"; Rulono dydis 25x2m. Garso izoliacija - 19 dB.
b)		Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga: Gamintojas: "GERFLOR"; Tipas: **"cemento 0523 genova** comfort**"**; Rulono dydis 25x2m. Garso izoliacija - 19 dB.
c)		Akmens masės Plytelės: Gamintojas -"CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plytelės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 598x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas -R9.
e)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - doblo;Plytelės tipas - **doblo grafit** struktūrinė, grindinė, 298x598x10mm; akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11.


d)		Akmens masės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - **intero**; Plytelės tipas - **intero silver - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė, slidumas - R9.
f)		Akmens masės pakopinės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ"; Kolekcija - intero; Plytelės tipas - **intero silver stair tread - silver / srebrny** - 298x598x10 mm; grindinė, matinė,slidumas - R9.
i)		Sieninės keraminės plytelės: Gamintojas - "CERAMIKA PARADYZ" Kolekcija - **Emilly/Milio.** Plytelės tipas - Emilly Bianco, 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto paviršiaus.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI. BRĖŽINĮ SKAITYTI KARTU SU LUBŲ, GRINDŲ BRĖŽINIAIS.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	MANSARDOS AUKŠTO PATALPŲ VIDAUS APDAILOS LENTELĖ	LAIDA 0
	ARCH	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-35	LAPAS 5 / LAPŲ 5



WC PATALPŲ SIENŲ IR GRINDŲ PLYTELIŲ
IŠDĖSTYMO PRINCIPINĖ SCHEMA PAGAL PTL. NR 3.11 M 1:50

PASTABOS

1. Veidrodis klijuojamas vienoje plokštumoje su sieninėmis plytelėmis.
2. Visos medžiagos montuojamos pagal technines specifikacijas.
3. Vykdant darbus vietoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems matmenims, vietoje iškilus klausimams būtina kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros metu.
4. Siūlės tarp plytelių sienoms ir grindims - 1,5 mm;
5. Kriauklės kabinamos centruojant pagal veidrodžio simetrijos ašį.
6. Veidrodžio perimetras - privalo sutapti su plytelių siūlėmis.

Plytelių klojimo pradžia

	Gamintojas - Ceramika paradyz Kolekcija - Emilly/Milio. Plyletės tipas - Emilly Bianco, sieninė, keraminė plytelė 300x600x10mm, akmens imitacijos, matinio glazūruoto paviršiaus
	Gamintojas - Ceramika paradyz Kolekcija - Doblo Plyletės tipas - Doblo Grafit struktūrinė, grindinė, akmens masės plytelė 298x598x10mm, akmens imitacijos, neglazūruoto paviršiaus, slidumas - R11 .

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825


PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

WC PATALPŲ SIENŲ IR GRINDŲ PLYTELIŲ IŠDĖSTYMO PRINCIPINĖ SCHEMA PAGAL PTL. NR 3.11 M 1:50

LAIDA: 0

STADIJA	UŽSAKOVAS:		LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1501103-01-DP-SA-36	1	1




LTT-01 TIPO
WC KABINŲ IŠDĖSTYMO PRINCIPINĖ SCHEMA PAGAL PTL. NR 3.11 M 1:50

TVIRTINIMO PRIE SIENOS DETALĖ

PERTVAROS TVIRTINIMO DETALĖ

ABET laminatas,
kolekcija PARADE, struktūra Sei of Lucida,
Dekoras 5733



PASTABOS


1. LTT-01 pertvaros iš MDP plokštės, atsparios drėgmei, 24mm storio, kurios paviršius padengtas iki 1 mm storio aukšto slėgio ABET laminatu atspariu mechaniniams pažeidimams.
2. ABET laminato paviršiaus spalva:
kolekcijos: PARADE
struktūra: Sei of Lucida, Dekoras 5733
3. Pertvarų aukštis nuo grindų – 2100 mm, tame tarpe kojelės aukštis – 120 mm.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
5825						
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	LTT-01 TIPO WC KABINŲ IŠDĖSTYMO PRINCIPINĖ SCHEMA PAGAL PTL. NR 3.11 M 1:50	LAIDA
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		0
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-37	LAPAS
DP						1

LAPŲ: 1



VIDAUS VITRINŲ STIKLŲ MATINIMAS Į AUDITORIJAS, KABINETUS



VIDAUS VITRINŲ STIKLŲ MATINIMAS Į LAIPTINES

PASTABOS:


1. Gabaritiniai matmenys tikslinami vietoje;
2. Durų PVC rėmų spalva šviesiai pilka ,SIGNALGRAU, pagal "SCHUCO" paletę, paviršiaus struktūra 083;
3. Durys su grūdinto stiklo paketais, matinamos plėvele. Durų matinimo piešinio gairės pateikiamos brėžinyje;

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ		
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS


PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825	TAEM Architektai UAB „TAEM ARCHITEKTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 210 4150 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		TAEM Urbanistai UAB „TAEM URBANISTAI" Smolensko g. 10, Vilnius Tel. +370 5 278 8433 Faks. +370 5 278 4990 www.taemgroup.lt		PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS	
A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11	VIDAUS VITRINŲ STIKLŲ MATINIMO PRINCIPINĖS SCHEMOS	LAIDA 0
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11		
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11		
STADIJA DP	UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299				1501103-01-DP-SA-38	LAPAS 1 / LAPŲ 1

T-1



LAIPTINĖS PJŪVYJE 3-3 FRAGMENTAS
principinė schema M 1:100



T-1 TIPO TURĖKLŲ FRAGMENTAS

PASTABA:
1. Prieš turėklų montavimą, turi būti įvertintas lango rėmo aukštis. Turėklas neturi sudaryti kliūčių lango atvėrimui.
2. Statybos darbų eigoje iškilus neaiškumams, pastebėjus neatitikimus, būtina pranešti projektuotojams, kurie ir priima sprendimą.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11


LAIPTINĖS, PASTATO PJŪVYJE 3-3, FRAGMENTAS principinė schema M 1:100
T-1 TIPO TURĖKLŲ FRAGMENTAS

LAIDA: 0

STADIJA	UŽSAKOVAS:		LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1501103-01-DP-SA-39	1	1

T-2

T-2 TIPO TURĖKLO FRAGMENTAS
principinė schema



BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS


A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

T-2 TIPO TURĖKLO FRAGMENTAS
principinė schema

LAIDA: 0

STADIJA	UŽSAKOVAS:		LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299	1501103-01-DP-SA-40	1	1

T-3 TIPO TURĖKLO SPRENDIMAI
PJŪVYJE. PRINCIPINĖ SCHEMA M 1:50



T-3 TIPO TURĖKLO SPRENDIMAI
IŠKLOTINĖJE PRINCIPINĖ SCHEMA M 1:50

PASTABA:
1. Prieš turėklų montavimą, turi būti įvertintas lango rėmo aukštis. Turėklas neturi sudaryti kliūčių lango atvėrimui.
2. Statybos darbų eigoje iškilus neaiškumams, pastebėjus neatitikimus, būtina pranešti projektuotojams, kurie ir priima sprendimą.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.
5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11


T-3 TIPO TURĖKLO SPRENDIMAI PASTATO PJŪVYJE / IŠKLOTINĖJE PRINCIPINĖ SCHEMA M 1:50

LAIDA: 0


STADIJA	UŽSAKOVAS:	1501103-01-DP-SA-41	LAPAS	LAPŲ
DP	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299		1	1

T-4

T-4 TIPO TURĖKLO SPRENDIMAI
PASTATO PJŪVYJE 3-3. PRINCIPINĖ SCHEMA M 1:50



T-4 TIPO TURĖKLO SPRENDIMAI
IŠKLOTINĖJE. PRINCIPINĖ SCHEMA M 1:50



PASTABA:
1. Prieš turėklų montavimą, turi būti įvertintas lango rėmo aukštis. Turėklas neturi sudaryti kliūčių lango atvėrimui.
2. Statybos darbų eigoje iškilus neališkumams, pastebėjus neatitikimus, būtina pranešti projektuotojams, kurie ir priima sprendimą.

BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

KVAL. PATV. DOK. NR.: 5825

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

T-4 TIPO TURĖKLO SPRENDIMAI
PASTATO PJŪVYJE 3-3/ IŠKLOTINĖJE.
PRINCIPINĖ SCHEMA M 1:50

LAIDA: 0

STADIJA: DP

UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299


1501103-01-DP-SA-42

LAPAS: 1


LAPŲ: 1

T-5

T-5 TIPO TURĖKLO SPRENDIMAI PJŪVYJE. PRINCIPINĖ SCHEMA M 1:50



T-5 TIPO TURĖKLO SPRENDIMAI IŠKLOTINĖJE. PRINCIPINĖ SCHEMA M 1:50



BRĖŽINIO LAIDŲ UŽRAŠO LENTELĖ

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS
0	2015-11	BRĖŽINIAI STATYBOMS

PASTABA: RANGOVAS PRIVALO PATIKRINTI VISUS IŠMATAVIMUS VIETOJE IR PRANEŠTI PV IR/AR PDV APIE RASTUS NUKRYPIMUS IR/AR NEATITIKIMUS IKI DARBŲ PRADŽIOS. BRĖŽINYS NESKIRTAS MATUOTI.

TAEM Architektai
UAB „TAEM ARCHITEKTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 210 4150
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

TAEM Urbanistai
UAB „TAEM URBANISTAI"
Smolensko g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 278 8433
Faks. +370 5 278 4990
www.taemgroup.lt

KVAL. PATV. DOK. NR. 5825

PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, DARBO PROJEKTAS I ETAPAS

A1609	PV/PDV	SIGITA KĖBLIENĖ		2015-11
	ARCH.	NORA BERNOTIENĖ		2015-11
	ARCH.	LINAS KAZAKEVIČIUS		2015-11

T-5 TIPO TURĖKLO SPRENDIMAI IŠKLOTINĖJE IR PJŪVYJE. PRINCIPINĖ SCHEMA M 1:50

LAIDA: 0

STADIJA: DP

UŽSAKOVAS: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Į.K. 180878299

1501103-01-DP-SA-43

LAPAS: 1

LAPŲ: 1