

2026 - 07 - ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KLAIPĖDOS R. SAV., PRIEKULĖS SEN., PJAULIŲ K. ESANČIOS SIURBLINĖS VAMZDYNO REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBAI

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. *Perkančioji organizacija / Užsakovas*

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. +370 46 21 11 16.

1.2. *Pirkimo objektas*

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pjaulių k. esančios siurblinės vamzdyno rekonstrukcijos rangos darbai.

1.3. *Pirkimo tikslas* - išmontuoti ir pašalinti Karaliaus Vilhelmo kanalo dugne esančius vamzdžius - nenaudojamas Pjaulių siurblinės vamzdyno pralaidas.

1.4. *Objekto vieta.*

Pjaulių g. 64A, Pjaulių kaimas, Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajonas.

1.5. Darbus atlikti per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, sutartis galioja 6 mėn.

II. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti atlikti pagal šią pirkimo techninę specifikaciją, kurios sudėtinė dalis yra techninis darbo projektas „Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pjaulių k. esančios siurblinės vamzdyno rekonstrukcijos projektas“. Tiekėjas turi atlikti visus šiame techniniame darbo projekte numatytus sprendinius.

2.2. Maksimalūs perkamų darbų kiekiai yra nurodyti priede Nr. 1 esančioje lentelėje.

2.3. Tiekėjas privalo vadovautis visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

2.4. Tiekėjas į darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančias vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti sutarties šiuo pagrindu.

2.5. Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų (tiekėjas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei).

2.6. Prieš pradedant darbus, Tiekėjas turi apžiūrėti objektą, apie pastebėtas kliūtis, galinčias įtakoti darbų atlikimo kokybę, nedelsiant informuoti Užsakovą.

2.7. Tiekėjas privalo informuoti su rekonstruojamu objektu besiribojančių sklypų savininkus ir /ar naudotojus, vietovės aplinkos apsaugos padalinį, AB Vidaus vandens kelių direkciją (informuojant apie laikiną vidaus vandens eismo sustabdymą statybos zonoje) bei Priekulės seniūniją apie planuojamų darbų pradžią, trukmę, o vykdant darbus, maksimaliai sumažinti poveikį gyventojams ir gamtinei aplinkai, jei reikalinga išimti visus aktualius leidimus darbams atlikti. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbai būtų atlikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių statybos darbus.

2.8. Privalomas pildyti elektroninis statybos darbų žurnalas. Tiekėjas elektroniniame statybų žurnale įkelia pirminius duomenis apie rekonstruojamą objektą bei kitą privalomą informaciją. Statybos darbų eiga nuo rekonstrukcijos pradžios iki galutinio vamzdyno išmontavimo ir pašalinimo turi būti aprašoma elektroniniame statybos žurnale ir pasirašoma. Objekto rekonstrukcijos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai (kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti techniniame darbo projekte).

2.9. Tiekėjas Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti ir su juo suderinti darbų atlikimo grafiką (įkainotų veiklų sąrašą), paskirti statybos darbų vadovą. O statybos metu privalo užtikrinti, kada darbai vyktų teisingai, pagal parengtą techninį darbo projektą.

2.10. Visi darbai turi būti atliekami taikant teoriškai patvirtintus ir praktiškai patikrintus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Tiekėjo atsakomybės.

2.11. Tiekėjas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai ir aplinka, baigus darbus, būtų tokios pat arba geresnės būklės kaip prieš darbų pradžią. Tiekėjas bus atsakingas už bet kokią žalą, darbų atlikimo metu padarytą Karaliaus Vilhelmo kanalui, Jokšų polderio pylimui, Jokšų polderio Pjaulių siurblinei, keliams, gamtinei aplinkai ir privačiam turtui. Sugadinus ar pažeidus statinius, Tiekėjas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis, atlygina padarytus nuostolius.

2.12. Baigęs statybos darbus, Tiekėjas privalo pašalinti iš teritorijos statybos atliekas, šiukšles. Atliekas privaloma tvarkyti galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2.13. Baigus Pjaulių siurblinės rekonstrukcijos darbus, Tiekėjas raštiškai informuoja Užsakovą apie darbų pabaigą, atnaujina ir sistemoje „Matininkas“ pateikia Pjaulių siurblinės kadastro bylą.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Numatomų darbų kiekliai, 1 lapas.

Techninis darbo projektas „Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pjaulių k. esančios siurblinės vamzdyno rekonstrukcijos projektas“, 69 lapai.

Vyriausioji specialistė,
laikinais pavaduojanti Žemės ūkio skyriaus vedėją

Akvilė Bazilienė

NUMATOMŲ DARBŲ KIEKIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis
	<i>Paruošiamieji darbai</i>		
1.	Krano darbo aikštelės įrengimas iš betoninių kelio plokščių (Pjaulių siurblinės pusėje)	m ² / m ³	64/8,96
2.	Žvyro pagrindo po plokštėmis įrengimas (20 cm)	m ³	12,8
3.	Augalinio sluoksnio nuvalymas ir sandėliavimas krano aikštelės paruošimui 100 m atstumu	m ² / m ³	64/6,4
	<i>Vamzdinių pralaidų rekonstravimas</i>		
	Narų atliekamas darbas:	kompl.	1
1.	- plieninių vamzdžių Ø630 mm vamzdžio nuvalymas ir pjovimas	vnt.	6
	- vamzdžio galų sandarinimas betonu	vnt.	6
	- vamzdžio galų sutvirtinimas (akmenimis)	vnt.	5
	- pagalba prikabinant vamzdžius iškėlimui	vnt.	5
2.	Kanalo dugno sąnašų išsiurbimas žemsiurbe virš išmontuotinių vamzdžių atkarpos	m ³	250
3.	Sąnašų paskleidimas už pakrantės apsaugos juostos, kai paskleistos juostos plotis 6,25 m (kai storis 0,2 m)	m ³	250
4.	Vandens atsiurbimas siurbliais	val.	24
5.	Nupjautų vamzdžių iškėlimas iš kanalo savaeigiu (ratiniu) 100 t klasės kranu	t/vnt.	19,85/5
6.	Smėlio maišų įrengimas ir išardymas užtvaram	m ³ /vnt.	50/50
7.	Akmenų d-20-50 cm tvirtinimo įrengimui	m ³	17
8.	Betonas galų sandarinimui	m ³	6
9.	Iškeltų vamzdžių pjaustymas	m	70
10.	Plieninių vamzdžių paviršiaus valymas pjovimo vietose prieš vamzdžių pjaustymą	m ²	220
	<i>Baigiamieji darbai</i>		
1.	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu	t	42,25
2.	Krano aikštelės demontavimas, augalinės dangos atstatymas, baigiamasis sutvarkymas 100 m atstumu	m ² / m ³	64/8,96
3.	Pažeistų vietų apsėjimas žole.	m ²	64

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija. Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pjaulių k. esančios siurblinės vamzdyno rekonstrukcijos rangos darbai.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-08 Nr. A37-225
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Akvilė Bazilienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-09 00:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-15 11:59 - 2029-01-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimondas Danielkus Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-09 08:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-16 12:02 - 2031-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-09 08:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-24 14:31 - 2026-10-24 14:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260625.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-08-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-08-12 nuorašą suformavo Rita Nekrošienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-08-12)