



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objekto pavadinimas – Rokiškio RK (Pramonės g. 7, Rokiškis) aikštelės su asfaltbetonio danga praplėtimo ir privažiavimo kelio į Rokiškio RK remonto darbai.
2. Tikslas: aikštelės su asfaltbetonio danga praplėtimas ir privažiavimo kelio remontas.
 - 2.1. Numatoma atlikti privažiavimo kelio prie Rokiškio miesto katilinės adresu: Pramonės g 7, Rokiškis, Rokiškio r. sav., paprastąjį remontą. Remontuojamas kelias nuo Pramonės gatvės iki AB „Panevėžio energija“ teritorijos. Remontuojamo kelio plotas apie 695 m². Kelio remonto metu esama asfalto danga turi būti nufrezuota ir įrengta nauja nemažiau nei 100 mm storio asfalto danga, pakeisti kelio bortai naujais. Tikslu, nukreipti lietaus vandenį į esamą lietaus surinkimo sistemą, asfaltas turi būti klojamas su nedideliu nuolydžiu link lietaus surinkimo trapų. Tikslu atlikti tinkamą ir kokybišką asfalto dangos sujungimą su Pramonės g. asfalto danga, darbai bus vykdomi ir Pramonės gatvės ir esamos aikštelės ribose. Remontuojamo įvažiavimo ribose numatyta suremontuoti esamus šulinius pritaikant pagal remontuojamo įvažiavimo į Rokiškio rajoninę katilinę naujos asfalto dangos lygį. Pakeičiant esamus šulinių dangčius ketiniais plaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės dangčiais ir/ar ketinėmis grotelėmis D400 apkrovų klasės, kurios, išlaikant esamą situaciją, surinks vandenį nuo įvažiavimo dangos;
 - 2.2. Numatoma atlikti esamos aikštelės praplėtimo darbus prie Rokiškio miesto katilinės adresu: Pramonės g 7, Rokiškis, Rokiškio r. sav. Aikštelė praplečiama ~45 m². Įrengiami nauji ir sustiprinami esami pagrindai ir įrengiama asfalto danga ir kelio bortai. Tikslu atlikti tinkamą ir kokybišką asfalto dangos sujungimą su esama danga darbai bus atliekami ir esamoje aikštelėje iš laikant esamos aikštelės nuolydžius dėl vandens surinkimo.
3. Aikštelės su asfaltbetonio danga praplėtimo darbai:
 - 3.1. Praplėsti ~45 m² esamą aikštelę su asfalto danga:

Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis SMA 11 S (SZ ₁₈) su PMB 45/80-65 – 40 mm;
Bituminė emulsija;
Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PS su 50/70 – 80 mm;
Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo skaldos mišinio 0/45 – 200 mm. Ev ₂ ≥110 Mpa.;
AŠAS – 200 mm. Ev ₂ ≥95 Mpa.;
Smėlio ir žvyro mišinys fr. 0/32 – 150 mm. Ev ₂ ≥60 Mpa.;
Geotinklas – triašis stabilizuojantis. Radialinis standumas 390 kN/m;
Geotekstilė – 200g/m ² , 18/18 kN/m tempiamojo stiprio neaustinė PP;
Esamas/supiltas gruntas Ev ₂ ≥40 Mpa.
 - 3.2. Esamos grunto dangos (gali būti statybinio laužo priemaišos) nukasimas ir išvežimas ~30 m³;
 - 3.3. Aikštelė pakraščių plotų tvirtinimas 5 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę ~15 m²;
 - 3.4. Esamų kelio bortų demontavimas ~15 m;
 - 3.5. Naujų kelio bortų įrengimas ~15 m;
 - 3.6. HDPE sugaubiamas dėklas (įmautė) D 160 elektros ir optikos kabeliams ~30 m.

4. Privažiavimo kelio į Rokiškio RK remonto darbai:

4.1. Privažiavimo kelio ~695 m² su asfalto danga paprastas remontas:

Esamos asfalto dangos nufrezavimas (pašalinimas) – iki 80 mm;
Bituminė emulsija;
Asfalto dangos apatinis išliginamasis sluoksnis AC 22 AS su 50/70 – 60 – 80 mm;
Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis SMA 11 S (SZ ₁₈) su PMB 45/80-65 – 40 mm.

4.2. Privažiavimo kelio pakraščių plotų tvirtinimas 5 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę ~170 m²;

4.3. Esamų kelio bortų demontavimas ~180 m;

4.4. Naujų kelio bortų įrengimas ~180 m;

4.5. Koreguojamas esamų kanalizacijų šulinių aukštis ir atliekamas smulkus kanalizacijos šulinių remontas. Pakeičiant esamus šulinių dangčius ketiniais plaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės dangčiais ir/ar ketinėmis grotelėmis D400 apkrovų klasės. Šulinių dangčiai/grotelės pakeliami ar nuleidžiami, pritaikant pagal naują dangos aukštį – 6 vnt. Šulinių būklė tikrinama vietoje.

5. Kitos sąlygos:

5.1. Atlikus darbus pateikiamos naudotų produktų eksploatacinių savybių deklaracijos;

5.2. Atliekant darbus garantuoti saugų darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą;

5.3. Atlikti darbus taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami bei atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ar trečiams asmenims;

5.4. Konkurso dalyviui sudaromos sąlygos apsilankyti objekte ir įvertinti tuos darbus, kurie nors ir tiesiogiai nėra nurodyti techninėje specifikacijoje, bet yra būtini darbams atlikti;

5.5. Susidariusias statybos metu atliekas išveža ir utilizuoja Rangovas;

5.6. Parengiamas paprastojo remonto aprašas;

5.7. Rangovas atlieka statinių geodezinius matavimus.

PRIDEDAMA: Priedas Nr.1 Situacijos schema su remontuojamu privažiavimo keliu ir praplečiama aikštele (remontuojamas privažiavimo kelias plane pažymėtas raudonu kontūru, o išplečiama aikštelė žaliu kontūru) – 1 lapas

