

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVINO TARNYBOS
KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU:

Įgulų aptarnavimo
tarnybos vadas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2026 m. d. Nr.
Kaunas

Komisijos, sudarytos Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2026 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-154 “Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“,

Pirmininkas kpt. Linas Kuzminskas, KĮAC infrastruktūros priežiūros skyriaus viršininkas,

nariai: Dainius Aleksiūnas, KĮAC IPS sistemų priežiūros inžinierius,
kpt. Edgaras Valčiukas, KĮAC IPS statybos vyresn. inžinierius,
Ignas Šaudys, KĮAC IPS statinių priežiūros inžinierius;
SOP specialistas.

vadovaujantis pateiktais naudotojo reikalavimais, apžiūrėjo ir nustatė, kad atliks adm pastato 8B3/p (Vaidoto g. 209, Kaunas) III a. vidaus patalpų remontą, pritaikant fizinės saugos reikalavimus.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
1. Ardymo darbai					
1	Parkečių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą	100m ²	1.13	TS-1	
2	Plastmasinių grindjuosčių ardymas	100m	0.52	TS-1	
3	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m ²	0.2	TS-1	
4	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0.68	TS-1	
5	Rozečių ir jungiklių demontavimas	100vnt	1.12	TS-1	
6	Dviejų-trijų gyslų laidų sienose ir perdenginiuose ardymas	100m	1.0	TS-1	
7	Apsauginių susukamų žaliuzių demontavimas	vnt.	15.0	TS-1	
8	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m ³	3.0	TS-1	
9	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5.88	TS-1	
10	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.88	TS-2	

11	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti $k_4=20.000$	t	5.88	TS-2	
2. Vėdinimas					
1	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m ³ /h, montavimas	vnt.	1.0	TS-3	
2	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm	m ²	35.33	TS-4	
3	Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių D nuo 315 iki 450mm	m ²	21.76	TS-4	
4	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	16.0	TS-5	
5	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	16.0	TS-5	
6	Garso izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 100 mm	100m ²	0.36	TS-4	
3. Oro kondicionavimo sistema					
1	Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas	vnt.	2.0	TS-6	
2	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo žemės, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt.	2.0	TS-6	
3	Kondensato nuvedimo vamzdynas	m	38.0	TS-6	
4	Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 10 iki 16 mm, montavimas suvirinant (lituojant)	100m	0.24	TS-6	
4. Apšvietimas					
1	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100 m	2.32	TS-10	
2	LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.68	TS-7	
3	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0.09	TS-8	
5. Elektrotechnika					
1	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 500 mm	100vnt	0.19	TS-9	
2	Kabelio 5x10 mm ² skerspjuvio tiesimas	100m	0.94	TS-10	
3	Variniai galios kabeliai 5x10	m	94.0	TS-10	
4	Izoliuotų varinių laidų 3x2,5 mm ² skerspjuvio tiesimas	100m	12.2	TS-10	
5	Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose	100vnt	2.56	TS-11	
6	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	1.58	TS-11	
7	TEMPEST 32A linijinių filtrų montavimas	vnt	3.0	TS-36	
8	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas,	vnt.	1.0	TS-12	

	tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulį 24 vnt)				
9	Evakuacinių šviestuvų demontavimas ir sumontavimas	100vnt	0.09	TS-1	
10	Ižeminimo 25 mm ² skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	1.36	TS-13	
11	Ižeminimo kontūro šynos montavimas	kompl.	5.0	TS-13	
12	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.0	TS-13	
13	Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas)	10 vnt	12.5	TS-8	
6. Bendrastatybiniai darbai					
1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m ²	3.672	TS-14	
2	Dujų silikato blokų 200 mm storio sienų mūras (vent. angų)	m ²	1.12	TS-15	
3	Šildymo vamzdinių, atskirų ruožų keitimas į PVC intarpus	m	14.0	TS-16	
4	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas	100m ²	0.26	TS-17	
5	Langų užklėjimas plėvele	100m ²	0.39	TS-18	
6	Langų šilumos ir garso izoliavimas mineraline vata	100m ²	0.19	TS-19	
7	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100m ²	0.19	TS-20	
8	Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas mūras (g/k pertvoroje)	m ²	11.9	TS-21	
9	Pertvaros gyv.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant	m ²	11.9	TS-22	
10	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m ² gipskartonio plokščių)	100m ²	0.119	TS-20	
11	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m ² iki 3 m ²)	m ²	14.6	TS-23	
12	Metalinių varstomų grotų montavimas su dviem spynomis, kai tvirtinimui pagrindas mūras	m ²	19.1	TS-24	
13	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m ²	17.92	TS-25	
14	Akustinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m ² iki 3 m ²)	m ²	2.1	TS-26	
15	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas , kai žaliuzių plotas daugiau 2 m ²	vnt.	8.0	TS-27	
16	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	0.85	TS-14	

17	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.85	TS-14	
18	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.85	TS-14	
19	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.85	TS-14	
20	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.85	TS-14	
21	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	3.672	TS-14	
22	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	2.7	TS-14	
23	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	2.7	TS-14	
24	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	3.672	TS-14	
25	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	3.672	TS-14	
26	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	3.672	TS-14	
27	Lubų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant (3a ir 2 a lubos)	100m ²	1.53	TS-28	
28	Sienų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant	100m ²	1.07	TS-29	
29	Kiliminių grindų dangų įrengimas, naudojant ritininio kilimo dangą	m ²	76.3	TS-30	
30	Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	37.0	TS-30	
31	Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš viršaus	m ³	4.6	TS-31	
32	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m ²	208.17	TS-32	
33	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	1.13	TS-33	
34	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m ²	1.13	TS-33	
35	Linoleumo danga, klijuojant KN-2 klėjais ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostes	100m ²	1.32	TS-33	
36	Akustiniai matavimai	vnt.	1.0	TS-34	
37	Metalinių grotų įžeminimas	100m	0.28	TS-21	

38	TEMPEST skydelio surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.0	TS-36	
7. Priešgaisrinė signalizacija					
1	Priešgaisrinės signalizacijos centralės demontavimas	vnt	1.0	TS-35	
2	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio demontavimas	vnt.	1.0	TS-35	
3	32 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	TS-35	
4	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.05	TS-35	
5	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.0	TS-35	
6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai nuėmimas ir uždėjimas	vnt	7.0	TS-35	

2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos, 25 lapai.
2. Darbų kiekių lentelė, 4 lapai.

Komisijos pirmininkas		kpt. Linas Kuzminskas
Nariai:		Dainius Aleksiūnas
		Ignas Šaudys
		kpt. Edgaras Valčiukas
		SOP specialistas