

TVIRTINU

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorė
Virginija Mitrikevičienė

**LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ KAZLŲ RŪDOS MIESTE REMONTO DARBŲ, ĮRENGIANT
INFILTRACINIUS ŠULINIUS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026-08-
Kazlų Rūda

1. UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. PIRKIMO OBJEKTAS	Lietaus nuotekų tinklų Kazlų Rūdos mieste remonto darbai, įrengiant infiltracinius šulinius
3. STATINIO ADRESAS/DARBŲ ATLIKIMO VIETA	Objektai (14 vnt.), kuriuose bus atliekami lietaus nuotekų tinklų remonto darbai: 1. Vytauto ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryža; 2. M. K. Čiurlionio ir Vasario 16-osios gatvių sankryža (prie sklypo Nr. 27); 3. M. K. Čiurlionio ir Vasario 16-osios gatvių sankryža (parko pusėje); 4. M. K. Čiurlionio ir Ažuolo gatvių sankryža; 5. Vasario 16-osios g. prie sklypo Nr. 24 (2 vnt.); 6. Miškininkų g. priešais sklypų Nr. 2 ir Nr. 6 ribą; 7. Esperanto g. prie sklypo Nr. 21; 8. S. Daukanto g. atkarpoje nuo sankirtos su Esperanto g. iki sankirtos su Dariaus ir Girėno gatve (6 probleminių vietų sutvarkymas); 9. S. Daukanto g. prie sklypų Nr. 8 ir Nr. 8A; 10. S. Daukanto g. posūkis parko pusėje priešais sklypą Nr. 12; 11. S. Daukanto g. įvažiavimas į Sporto centrą; 12. Marijampolės ir Žemaitės gatvių sankryža prie sklypo Nr. 17; 13. Vilniaus ir Mokyklos gatvių sankryža prie sklypo Vilniaus g. Nr. 12; 14. J. Basanavičiaus g. prie daugiabučio namo Nr. 14A. Preliminarūs darbų kiekiai pridedami.
4. FINANSAVIMO ŠALTINIS	Savivaldybės biudžeto lėšos
5. STATINIO KATEGORIJOS	Nesudėtingi statiniai
6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	1. Už darbams vykdyti reikalingų leidimų, sutikimų ar kitų dokumentų būtinumą (gavimą) atsako Rangovas. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės

	aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. 2. Rangovas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. 3. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos, darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų apimtį ir technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti. 4. Rekomenduojama Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti objektus vietoje, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei aplinkybes. Dėl objektų apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Užsakovo paskirtu atsakingu atstovu - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Ingrida Černiauskienė (kontaktinis tel. +370 686 67438)
7. ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS	Darbų atlikimo pradžia: Sutarties įsigaliojimo data. Visi darbai turi būti atlikti per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys bei galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9. DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS	Atliktų darbų aktai, darbų perdavimo – priėmimo aktas
10. ŽALIA INFORMACIJA	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Ingrida Černiauskienė

PRELIMINARŲ DARBŲ KIEKIAI IR APIMTYS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Vytauto ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryža (Vytauto g. regioninis kelias)				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03
2 M. K. Čiurlionio ir Vasario 16-osios gatvių sankryža (prie sklypo Nr. 27)				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

3 M. K. Ciurlionio ir Vasario 16-osios gatvių sankryža (parko puseje)

1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

4 M. K. Ciurlionio ir Ažuolo gatvių sankryža

1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

5 Vasario 16-osios g. prie sklypo Nr. 24 2-vnt				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	2,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	2,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	2,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	2,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	2,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,02
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,06
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,2
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,06
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,06

6 Miškininkų g. priešais sklypų Nr. 2 ir Nr. 6 ribą				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

	7	Esperanto g. prie sklypo Nr. 21		
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skallos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksniu storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

	8	S. Daukanto g. atkarpoje nuo sankirtos su Esperanto g. iki sankirtos su I sugaudymas)		
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	6,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	6,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	6,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skallos k9=1.15	m3	6,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksniu storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,06
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,18
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,6
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,18
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,18

9 S. Daukanto g. prie sklypo Nr. 8A (regioninis kelias)				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

10 S. Daukanto g. posūkis parko pusėje priešais sklypą Nr. 12 (regioninis kelias)				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

11 S. Daukanto g. įvažiavimas į Sporto centrą				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

sklypųje 11*

12 Marijampolės ir Žemaitės gatvių sankryža prie sklypo Nr. 17 (ši Marijam keliams)				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

13 Vilniaus ir Mokyklos gatvių sankryža prie sklypo Vilniaus g. Nr. 12				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

14 J. Basanavičiaus g. prie daugiabučio namo Nr. 14A				
1	F46-1-2	Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0
3	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	1,0
4	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai) k9=1.15	vnt.	1,0
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	1,0
6	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis 5.00 cm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,01
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,03
8	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	0,1
9	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,03
10	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,03

Parengė:
Ingrida Černiauskienė
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ KAZLŲ RŪDOS MIESTE REMONTO DARBŲ, ĮRENGIANT INFILTRACINIUS ŠULINIUS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-05 Nr. Vd-2652
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-05 08:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-05 10:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260730.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-08-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-08-18 nuorašą suformavo Ingrida Černiauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-08-18)