KLAUSIMAI/QUESTION	ATSAKYMAS/ANSWER
1. Techninėse specifikacijose 3.1.3 punkte nurodyta, kad atsiradus poreikiui permontuoti objekto automatikos ar telemetrijos spintą. Ar galima netelpančią įrangą (valdiklį, įskaitanti visus būtinus papildomus modulius) montuoti naujoje spintoje skirtoje tik šiems valdikliams. Nauja valdiklio spinta arba skydelis bus sujungiamas su esama daugiagysliais kontroliniais kabelis. Senojo valdiklio vietoje bus sumontuojami gnybtai naujo valdiklio prijungimui.	Pasiūlymas nepriimtinas. Nauji valdikliai turi būti sumontuoti esamose automatikos ar telemetrijos spintose. Kaip nurodyta Techninės specifikacijos 3.1.3 punkte, jei bus siūlomi didesnių matmenų telemetrijos valdikliai (įskaitant visus būtinus papildomus modulius) ir atsiras poreikis permontuoti Objekto automatikos ar telemetrijos spintą, Apraše turi būti parengtas atnaujinamos spintos bendras vaizdas (surinkimo brėžinys), pagal kurį Rangovas turės atlikti automatikos ar telemetrijos spintos permontavimo darbus, pakeičiant telemetrijos valdiklį.
2. Didžioji dalis objektų yra panašūs. Ar priimtinas variantas parengti tipinius naujų valdiklių pajungimo brėžinius? Šie brėžiniai būtų pateikiami suderinimui užsakovui prieš montavimo darbų pradžią. Atlikus montavimo darbus būtų paruošiami išpildomieji brėžiniai pagal realią kiekvieno objekto situaciją.	Pasiūlymas priimtinas. Galima parengti tipinius naujų valdiklių pajungimo brėžinius. Iki montavimo darbų juos suderinti su užsakovu. Suderinus ir gavus užsakovo raštišką pritarimą, atlikus montavimo darbus, būtų paruošta išpildomoji atliktų darbų dokumentacija su kiekvieno konkretaus objekto brėžiniu (-iais).