

ASFALTO KEITIMO IR LYGINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KITI REIKALAVIMAI

1. **Pirkimo objektas** – asfalto keitimo ir lyginimo darbai. Įrengti dvisluoksnię dangos konstrukciją – 4 cm viršutinis asfalto sluoksnis ant 8 cm apatinio asfalto sluoksnio, ant esamų pagrindų, prieš tai pašalinus ir išvežus esamus asfalto sluoksnius.
2. **Planuojama visų darbų suma** – 162 000 Eur su PVM.
3. **Pagrindiniai konkurso reikalavimai** – pasiūlytas didžiausias asfalto ploto keitimas už numatytą maksimalią sumą (162 000 Eur su PVM), bei atitikimas asfalto keitimo ir lyginimo darbų pagrindiniams reikalavimams.
4. **Darbų atlikimo vieta** – Nemuno g. 20, Gaižėnėliai, Kauno raj. („Nemuno žiedo“ lenktynių trasa)
5. **Darbų teikimo pradžia** – nuo 2026 m. spalio 19 d.
6. **Darbų teikimo pabaiga** – asfaltavimo darbų atlikimo terminas iki 2026 m. lapkričio 15 d., kiti darbai turi būti užbaigti iki 2026 m. gruodžio 15 d.
7. **Mokėjimo sąlygos** – perkančioji organizacija atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos per elektroninę sistemą „SABIS“.
8. **Asfalto keitimo ir lyginimo darbų pagrindiniai reikalavimai:**
 - 8.1. Asfaltbetonio dangos 120 mm vidutinio storio sluoksnio frezavimas freza (georadaru nustatyta, kad asfalto sluoksnio storis visoje trasoje svyruoja nuo 6,3 iki 23,2 cm ir vidutinis dydis – 12,0 cm.). Vietomis, prieš frezuojant, iš kelkraščių patraukti esančius „kerbus“ ir juos atstatyti į vietą po asfaltavimo darbų, sulyginant su asfalto lygiu.
 - 8.2. Statybinių šiukšlių išvežimas.
 - 8.3. Esamų pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas nepridedant naujų medžiagų.
 - 8.4. 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PS 50/70 mišinių įrengimas klotuvu.
 - 8.5. Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija.
 - 8.6. 4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VS 50/70 asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu.
 - 8.7. Kelkraščių sutvarkymas ir išlyginimas.
 - 8.8. Trasos šoninių linijų atstatymo darbai specialiais dažais, skirtais žymėti kelius. Linijos plotis 0,1 m, spalva: balta.
9. Dėl techninių reikalavimų tiesioginių ryši su tiekėjais įgaliotas palaikyti LSC sporto paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotojas Liutauras Valenta, mob. +370 612 28633.
10. Darbai vykdomi suderinus su užsakovu darbų eigą ir tvarką. Už darbų saugą atsako rangovas.

11. Vykdamant remonto darbus statybvietyje turi bti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos saugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi bti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga remonto metu.

12. Apklaustos dalyviai gali apžiūrėti pirkimo objektą prieš tai suderinus apžiūros laiką telefonu, kontaktinis asmuo LSC sporto paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotojas Liutauras Valenta, mob. +370 612 28633.

13. Techninės specifikacijos priedas: Nemuno žiedo trasos tyrimų ataskaita.

14. Paslaugų teikėjas, atliekant numatytus darbus, įsipareigoja vadovautis VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos asfalto dangų įrengimo taisyklėmis.

Sporto paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotojas Liutauras Valenta

 2026-08-26

(parašas, data)